

平成16年3月5日
機構規程第 210 号

機 械 工 事 標 準 仕 様 書

平成 1 6 年 3 月
平成 1 9 年 3 月 一部改正
平成 2 2 年 7 月 一部改正
平成 2 5 年 1 1 月 一部改正
平成 2 8 年 1 0 月 一部改正
令和 元年 8 月 一部改正

独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構

目 次

機械工事標準仕様書

第1編 一般共通事項

第1章 一般事項

第1節	総 則	1
第2節	工事関係図書	4
第3節	工事現場管理	5
第4節	機器及び材料	8
第5節	施 工	11
第6節	工事検査及び技術検査	12
第7節	しゅん功図等	13

第2編 共通工事

第1章 一般事項

第1節	規格等	15
第2節	電動機及び制御盤	16
第3節	総合試運転調整等	23

第2章 配管工事

第1節	配管材料	24
第2節	配管付属品	33
第3節	計器その他	44
第4節	配管施工の一般事項	46
第5節	管の接合	50
第6節	勾配、吊り及び支持	60
第7節	埋設配管	63
第8節	貫通部の処理	64
第9節	試験	64

第3章 保温、塗装及び防錆工事

第1節	保温工事	66
第2節	塗装及び防錆工事	82

第4章 関連工事

第1節	仮設工事	86
第2節	土工事	86
第3節	地業工事	86
第4節	コンクリート工事	86
第5節	左官工事	87
第6節	鋼材工事	87
第7節	電気設備工事	88

第3編 空気調和設備工事

第1章 機材

第1節	ボイラー及び温風暖房機	89
第2節	温水発生機	95
第3節	冷凍機	101
第4節	コージェネレーション装置	113
第5節	氷蓄熱ユニット	116
第6節	冷却塔	118
第7節	空気調和機	119

第 8 節	空気清浄装置	・ ・ ・ ・ ・	134
第 9 節	全熱交換器	・ ・ ・ ・ ・	138
第 10 節	放熱器等	・ ・ ・ ・ ・	140
第 11 節	送風機	・ ・ ・ ・ ・	143
第 12 節	ポンプ	・ ・ ・ ・ ・	145
第 13 節	タンク及びヘッダー	・ ・ ・ ・ ・	148
第 14 節	ダクト及びダクト付属品	・ ・ ・ ・ ・	152
第 15 節	制気口及びダンパー	・ ・ ・ ・ ・	156
第 2 章 施工			
第 1 節	機器の据付け及び取付け	・ ・ ・ ・ ・	160
第 2 節	ダクトの製作及び取付け	・ ・ ・ ・ ・	164
第 3 節	制気口及びダンパー	・ ・ ・ ・ ・	174
第 4 編 自動制御設備工事			
第 1 章 機材			
第 1 節	総則	・ ・ ・ ・ ・	175
第 2 節	自動制御機器	・ ・ ・ ・ ・	175
第 3 節	自動制御盤	・ ・ ・ ・ ・	177
第 4 節	中央監視制御装置	・ ・ ・ ・ ・	179
第 5 節	計装用機材	・ ・ ・ ・ ・	189
第 6 節	機材の試験	・ ・ ・ ・ ・	193
第 2 章 施工			
第 1 節	自動制御機器の取付け	・ ・ ・ ・ ・	194
第 2 節	盤類の取付け	・ ・ ・ ・ ・	194
第 3 節	配線	・ ・ ・ ・ ・	195
第 4 節	総合試運転調整等	・ ・ ・ ・ ・	196
第 5 編 給排水衛生設備工事			
第 1 章 機材			
第 1 節	衛生器具	・ ・ ・ ・ ・	197
第 2 節	ポンプ	・ ・ ・ ・ ・	201
第 3 節	温水発生機等	・ ・ ・ ・ ・	207
第 4 節	タンク	・ ・ ・ ・ ・	210
第 5 節	消火機器	・ ・ ・ ・ ・	217
第 6 節	厨房機器	・ ・ ・ ・ ・	226
第 7 節	排水金具	・ ・ ・ ・ ・	232
第 8 節	桯及びふた	・ ・ ・ ・ ・	233
第 9 節	雨水利用機器	・ ・ ・ ・ ・	234
第 2 章 施工			
第 1 節	衛生器具	・ ・ ・ ・ ・	236
第 2 節	給排水衛生機器	・ ・ ・ ・ ・	237
第 6 編 ガス設備工事			
第 1 章 一般事項			
第 1 節	総則	・ ・ ・ ・ ・	242
第 2 章 都市ガス設備			
第 1 節	機材	・ ・ ・ ・ ・	243
第 2 節	施工	・ ・ ・ ・ ・	245
第 3 章 液化石油ガス設備			
第 1 節	機材	・ ・ ・ ・ ・	249
第 2 節	施工	・ ・ ・ ・ ・	251

第 7 編	さく井設備工事		
第 1 章	一般事項		
第 1 節	総則	・ ・ ・ ・ ・	253
第 2 節	事前調査	・ ・ ・ ・ ・	253
第 2 章	揚水井設備		
第 1 節	機材及び施工	・ ・ ・ ・ ・	254
第 2 節	試験及び報告書	・ ・ ・ ・ ・	255
第 3 章	地中熱交換井設備		
第 1 節	機材及び施工	・ ・ ・ ・ ・	256
第 2 節	報告書	・ ・ ・ ・ ・	256
第 8 編	浄化槽設備工事		
第 1 章	一般事項		
第 1 節	総則	・ ・ ・ ・ ・	257
第 2 章	現場施工型浄化槽		
第 1 節	機材	・ ・ ・ ・ ・	262
第 2 節	施工	・ ・ ・ ・ ・	269
第 3 章	ユニット型浄化槽		
第 1 節	機材	・ ・ ・ ・ ・	271
第 2 節	施工	・ ・ ・ ・ ・	271
第 9 編	昇降機設備工事		
第 1 章	一般事項		
第 1 節	総則	・ ・ ・ ・ ・	272
第 2 章	一般エレベーター		
第 1 節	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	273
第 2 節	機材及び施工	・ ・ ・ ・ ・	273
第 3 章	普及型エレベーター		
第 1 節	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	297
第 2 節	機材及び施工	・ ・ ・ ・ ・	297
第 4 章	非常用エレベーター		
第 1 節	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	299
第 2 節	非常用エレベーター付加仕様	・ ・ ・ ・ ・	299
第 5 章	小荷物専用昇降機		
第 1 節	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	303
第 2 節	機材及び施工	・ ・ ・ ・ ・	303
第 6 章	エスカレーター		
第 1 節	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	306
第 2 節	機材及び施工	・ ・ ・ ・ ・	306
第 7 章	鉄道駅の昇降機設備		
第 1 節	総則	・ ・ ・ ・ ・	311
第 2 節	鉄道駅のエレベーターの機材及び施工	・ ・ ・	311
第 3 節	鉄道駅のエスカレーターの機材及び施工	・ ・	317
第 10 編	新幹線用可動式ホーム柵設備工事		
第 1 章	一般事項		
第 1 節	総則	・ ・ ・ ・ ・	323
第 2 章	通過形・停車形可動柵		
第 1 節	システム構成	・ ・ ・ ・ ・	325
第 2 節	基本仕様	・ ・ ・ ・ ・	325
第 3 節	構成機器	・ ・ ・ ・ ・	328
第 4 節	操作機能	・ ・ ・ ・ ・	331

第 5 節	施工	・ ・ ・ ・ ・	335
第 6 節	検査	・ ・ ・ ・ ・	335
第 3 章	近接形可動柵		
第 1 節	システム構成	・ ・ ・ ・ ・	337
第 2 節	基本仕様	・ ・ ・ ・ ・	337
第 3 節	構成機器	・ ・ ・ ・ ・	338
第 4 節	操作機能	・ ・ ・ ・ ・	340
第 5 節	施工	・ ・ ・ ・ ・	342
第 6 節	検査	・ ・ ・ ・ ・	342

機械工事標準図

第1編 一般共通事項

第1章 一般事項

第1節 総則

1.1.1 適用

- (1) 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）の鉄道施設等の建設に係る機械関係工事（以下「工事」という。）の施工については、法令によるとともに、本標準仕様書の定めるところによる。
- (2) 本標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行するものとする。
- (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(ア)から(オ)までの順番のとおりとし、これにより難しい場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。
 - (ア) 質問回答書((イ)から(オ)までに対するもの)
 - (イ) 内容説明書
 - (ウ) 特記仕様
 - (エ) 図面
 - (オ) 本標準仕様書

1.1.2 用語の定義

本標準仕様書の用語の意義は、次による。

- (ア) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督員及びその指示により工事を担当する職員をいう。
- (イ) 「検査職員」とは、契約書に規定する検査員をいう。
- (ウ) 「技術員」とは、機構から監督の補助業務を委託された者をいい、承諾、指示、協議を行う権限は有しない。
- (エ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。
- (オ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することをいう。
- (カ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。
- (キ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
- (ク) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図書との適否を判断することをいう。

なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資料をいう。
- (ケ) 「監督職員の立会い」とは、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため、監督職員がその場に臨むことをいう。
- (コ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもつ

て知らせることをいう。

- (サ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
- (シ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事における工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。
- (ス) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、方法等をいう。
- (セ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(3)の(ア)から(エ)までに指定された事項をいう。
- (ソ) 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。
- (タ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真、その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。
- (チ) 「施工図等」とは、施工図、製作図、その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の施工のための詳細図等をいう。
- (ツ) 「JIS」とは、工業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）に基づく日本工業規格をいう。
- (テ) 「JAS」とは、日本農林規格等に関する法律（昭和 25 年法律第 175 号）に基づく日本農林規格をいう。
- (ト) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。
- (ナ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者が行う検査をいう。
- (ニ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）に基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が行う検査をいう。
- (ヌ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、関連工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限をいう。
- (ネ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。
- (ノ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によることができることをいう。
- (ハ) 「標準図」とは、本標準仕様書の機械工事標準図をいう。

1.1.3 官公署その他への届出手続等

- (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を直ちに行う。
- (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
- (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。

1.1.4 工事实績情報の登録

受注者は、契約時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム

に基づき、契約、変更、しゅん功又は訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、契約時は契約日から、休日（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日。以下同じ。）を除き10日以内に、登録内容変更時は変更があった日から休日を除き10日以内に、しゅん功時はしゅん功後、休日を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

登録対象は、請負金額が500万円以上の全ての工事とし、契約、変更、しゅん功又は訂正時にそれぞれ登録するものとする。

なお、変更時は、工期又は技術者に変更が生じた場合に登録を行うものとし、請負金額のみ変更となる場合には、原則として登録を必要としない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に写しを提出しなければならない。なお、変更時としゅん功時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。

1.1.5 書面の書式及び取扱い

- (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、別に定めがある場合を除き、監督職員との協議による。
- (2) 施工体制台帳及び施工体系図の作成等については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写しを監督職員に提出する。

1.1.6 設計図書等の取扱い

- (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。
- (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。
また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、これらの工事関係図書が市販されている場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。

1.1.7 別契約の関連工事

別契約の施工上密接に関連する工事については、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者ととともに、工事全体の円滑な施工に努める。

1.1.8 疑義に対する協議等

- (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。
- (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
- (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。

1.1.9 工事の一時中止に係る事項

次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。

- (ア) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合
- (イ) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合
- (ウ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合
- (エ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合
- (オ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為

的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合
又は工事現場の状態が変動した場合

1.1.10 工期の変更に係る資料の提出

契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職員に提出する。

1.1.11 特許権等

工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。

1.1.12 埋蔵文化財その他の物件

工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。

なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。

1.1.13 S I 単位

国際単位系である S I 単位の適用に際し、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。

1.1.14 関係法令等の遵守

工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。

1.1.15 技術員

受注者等は監督職員より技術員の配置が通知された場合は、次の各号によらなければならない。

- (ア) 受注者等は、技術員が監督職員又はその指定する機構の職員に代わり立会を行う場合には、その業務に協力すること。
- (イ) 受注者等は、工事関係図書の提出に関し、技術員より説明を求められた場合はこれに応じること。
- (ウ) 監督職員から受注者等に対する指示等は、技術員を通じて行うことができるものとする。
- (エ) 受注者等から監督職員に対する報告等は、技術員を通じて行うことができるものとする。

第2節 工事関係図書

1.2.1 実施工程表

- (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
- (2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の工事関係者と調整の上、十分検討する。
- (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要がある場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
- (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要がある場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
- (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。
- (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。

1.2.2 施工計画書

- (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成し、監督職員に提出する。
- (2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整の上、十分検討する。
- (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
- (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
- (5) 施工計画書の内容を変更する必要がある場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

1.2.3 施工図等

- (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
- (2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、十分検討する。
- (3) 施工図等の内容を変更する必要がある場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。

1.2.4 工事の記録

- (1) 工事の全般的な経過を記載した書面を作成する。
- (2) 監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。
- (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。
- (4) 次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。
 - (ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合
 - (イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合
 - (ウ) 一工程の施工を完了した場合
 - (エ) 適切な施工の証明を監督職員に指示された場合
- (5) (1)から(4)までの記録について、監督職員から請求されたときは、提示又は提出する。

第3節 工事現場管理

1.3.1 施工管理

- (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。
- (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。

1.3.2 電気保安技術者

- (1) 電気保安技術者の配置は、特記による。
- (2) 電気保安技術者は、次による者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料を提出

し、監督職員の承諾を受ける。

(ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

(イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。

(3) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。

1.3.3 施工条件

(1) 施工日及び施工時間は、次による。

(ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ理由を付した書面を監督職員に提出し、承諾を受ける。

(2) (1)以外の施工条件は特記による。

1.3.4 品質管理

(1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、指導、確認、試験等必要な品質管理を行う。

(2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。

(3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。

1.3.5 施工中の安全確保

(1) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）（平成 5 年 1 月 12 日付け 建設省経建発第 1 号）及び建築工事安全施工技術指針（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第 13 号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。

(2) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督職員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。

(3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。

(4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

(5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防災シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。

(6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ちに監督職員に報告する。

(ア) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。

(イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。

1.3.6 交通安全管理

工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整の上、交通安全の確保に努める。

1.3.7 災害等発生時の安全確保

災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に連絡する。

1.3.8 工事事務報告書

工事の施行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、別に定められた様式により工事事務報告書を遅滞なく提出する。

1.3.9 施工中の環境保全等

- (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）、騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。）、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 64 号）その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱（平成 5 年 1 月 12 日付け建設省経建発第 3 号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないように、周辺の環境保全に努める。
- (2) 塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造所が作成した JIS Z 7253（GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル，作業場内の表示及び安全データシート（SDS））による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により、取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
- (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。

1.3.10 発生材の処理等

- (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を行う場合は、監督職員と協議する。
- (2) 発生材の処理は、次による。
 - (ア) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。
なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管したものの調書を作成し、監督職員に提出する。
 - (イ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。
 - (ウ) 発生材のうち、工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは、特記による。
なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。
 - (エ) (ア) から (ウ) まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切

に処理の上、監督職員に報告する。

1.3.11 養生

既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。

1.3.12 後片付け

工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。

第4節 機器及び材料

1.4.1 環境への配慮

- (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷を低減できる機材の選定に努める。
- (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。

1.4.2 機材の品質等

- (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。
なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。
- (2) 給水設備、給湯設備等に使用する機材は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」（平成9年厚生省令第14号）に適合するものとする。
- (3) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」によると指定された機材で、JISマーク、JASマーク又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。
- (4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。
- (5) 調合を要する材料については、調合表等を監督職員に提出する。
- (6) 設計図書に定める機材の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督職員の承諾を受ける。
- (7) 機器には、製造者名、製造年月、形式、形番、性能等を明記した銘板を付けるものとする。
- (8) 各編で使用する鋼材、ステンレス鋼材、アルミニウム材等の材料の呼称、規格等は、第2編1.1.2「材料・機材等の呼称及び規格」による。
- (9) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。

1.4.3 機器の付属品

各編の機器の付属品で、*印がある付属品は本標準仕様書に定める機材に適合するものとし、*印のない付属品は製造者の標準仕様とする。

1.4.4 機材の搬入

機材は工事現場への搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

1.4.5 機材の検査等

- (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
- (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、原則として、抽出検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。
- (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。

1.4.6 機材の検査に伴う試験

- (1) 試験は、次の機材について行う。
 - (ア) 第3編以降において試験を指定した機材
 - (イ) 表 1.1.1 に該当する機材
 - (ウ) 特記により試験を指定された機材
 - (エ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない機材
- (2) 試験方法は、建築基準法、JIS、SHASE-S（（公社）空気調和・衛生工学会規格）等の法規又は規格に定めのある場合は、それらによる。
- (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を速やかに監督職員に提出する。
- (4) 製造者において、実験値等が整備されているものは、監督職員の承諾により、性能表・能力計算書等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。
- (5) 手戻りが許されない工程等により、設備の整った工場で検査を要する機材については工場立会を行う。適用は特記による。

表 1.1.1 機材の試験

機 材			試 験 項 目
弁 類	減 圧 弁		水圧及び作動
	安 全 弁		水圧及び作動
	温 度 調 節 弁		水圧及び作動
	電 磁 弁		水圧及び作動
	電 動 弁		水圧及び作動
ポン プ 類	遠 心 ポ ン プ		揚水量、揚程、電流値及び水圧（ポンプ本体）
	小型給水ポンプユニット		ポンプごとに、揚水量、揚程、電流値及び水圧
	水道用直結加圧形ポンプユニット		ポンプごとに、揚水量、揚程、電流値及び水圧
	水 中 モ ー タ ー ポ ン プ		揚水量、揚程及び電流値
	真空給水ポンプユニット （真空ポンプ方式）		揚水量、給水圧力、空気量、真空度及び電流値
	真空給水ポンプユニット （エゼクター方式）		真空度及び電流値
	オ イ ル ポ ン プ		揚油量、全圧力及び電流値
タ ン ク 類	鋼 板 製 タ ン ク		満水及び内部防錆皮膜
	F R P 製 タ ン ク		満水
	ステンレス鋼板製タンク		満水
	貯 湯 タ ン ク		水圧
	オイルタンク	地 下 式 そ の 他	水圧及び外面防錆皮膜（二重殻タンクは水圧のみ） 満水

	膨張タンク	開放形	満水及び内部防錆皮膜
		密閉形	水圧又は気密
	還水タンク		満水
	熱交換器		能力及び水圧
	ヘッダー	蒸気	水圧
		その他	水圧及び亜鉛めっき付着量
空気調和設備工事用機材	銅製ボイラー		
	銅製小型ボイラー		熱出力、水圧及び騒音
	铸铁製ボイラー		
	小形貫流ボイラー		熱出力及び水圧
	簡易貫流ボイラー		
	銅製簡易ボイラー		熱出力及び水圧
	铸铁製簡易ボイラー		
	温水発生機	真空式	熱出力、水圧及び気密
		無圧式	熱出力、水圧及び満水
	温水発生機 (木質バイオマスボイラー)	真空式	熱出力、水圧及び気密
		無圧式	熱出力、水圧及び満水
	温風暖房機		熱出力、風量、静圧、電流値及び騒音
	吸収冷温水器		冷凍能力、加熱能力、電動機出力、騒音、水圧及び気密
	吸収冷温水機ユニット		冷凍能力、加熱能力、電動機出力、水圧、気密、冷却能力及び騒音
	冷凍機	圧縮式	冷凍能力、定格所要入力、振動、騒音及び耐圧（水圧又は気密）
		吸収式	冷凍能力、騒音、水圧及び気密
	空気熱源ヒートポンプユニット		冷凍能力、加熱能力、電動機出力及び騒音
	氷蓄熱ユニット		第3編第1章第5節 1.5.11「試験」(1)から(10)までによる。
	冷却塔		冷却能力及び騒音
	送風機		風量、静圧、回転速度、電流値及び騒音
	パッケージ形空気調和機		能力、風量、静圧、電流値、振動、騒音及び気密耐圧
	マルチパッケージ形空気調和機		能力、風量、電流値、振動、騒音及び気密耐圧
	ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機		能力、風量、電流値、振動、騒音及び気密耐圧
	ユニット形空気調和機		能力、風量、静圧、電流値、振動、騒音及び水圧
	コンパクト形空気調和機		能力、風量、静圧、電流値、振動、騒音及び水圧
	ファンコイルユニット		能力、風量、定格消費電力、損失水頭及び騒音
	空気清浄装置		平均粒子捕集率、初期圧力損失及び試験粉じん供給量
	全熱交換器		全熱交換効率及び圧力損失
	全熱交換ユニット		全熱交換効率及び騒音
	ファンコンベクター		能力、風量、定格消費電力及び騒音
	ユニットヒーター		能力、風量及び騒音
	ガス温水熱源機		熱出力及び水圧
	吹出	口	吹出風量、到達距離、拡散半径（シーリングディフューザー）、発生騒音及び静圧損失
	防火・防煙ダンパー		漏気量及び作動
	ピストンダンパー		
	排煙	口	漏気量及び作動
自動	制御機器類		第4編第1章第6節による
給排水衛生設備	衛生器具ユニット		水圧（給水管）、満水及び通水（排水、通気管）並びに排水勾配
	定水位調整弁		水圧及び作動
	ガス湯沸器		熱出力及び水圧
	潜熱回収型給湯器		熱出力及び水圧
	排熱回収型給湯機		第3編第1章第4節 1.4.16「試験」(1)から(11)による。
	ヒートポンプ式給湯器		熱出力、水圧、電動機出力及び騒音
	太陽熱集熱器		集熱性能及び水圧
	太陽熱蓄熱槽		水圧、熱出力及び騒音
浄化槽	槽		満水
	機	器	水圧及び作動

昇降機 工事用機材 設備材	エレベーター用電動機及び電動発電機	特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧
	エレベーター用主索	素線及び破断
	エスカレーター用電動機	特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧
電工用機材 気事材	盤	動作、絶縁抵抗及び耐電圧
	電動機	特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧
可動式ホーム柵	第10編第2章第6節による	

注 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機に系統連系機能を備える場合は、(一財)日本ガス機器検査協会の検査規定による

1.4.7 機材の保管

搬入した機材は、工事に使用するまで、変質等がないよう保管する。

なお、搬入した機材のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは、適切な措置を講じ、工事現場外に搬出する。

第5節 施工

1.5.1 施工

施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。

1.5.2 技能士

- (1) 技能士は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は特記による。
- (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
- (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。

1.5.3 一工程の施工の確認及び報告

一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。

なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。

1.5.4 施工の検査等

- (1) 設計図書に定められた場合又は1.5.3「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。
- (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、原則として、抽出検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。
- (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。

1.5.5 施工の検査に伴う試験

- (1) 試験は、次の場合に行う。
 - (ア) 設計図書に定められた場合
 - (イ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合

(2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。

1.5.6 施工の立会い

(1) 次の場合は、監督職員の立会いを受ける。ただし、これによることが困難な場合は、別に指示を受ける。

- (ア) 設計図書に定められた場合
- (イ) 主要機器を設置する場合
- (ウ) 施工後に検査が困難な箇所を施工する場合
- (エ) 総合調整を行う場合
- (オ) 監督職員が特に指示する場合

(2) 監督職員の立会いが指定されている場合は、適切な時期に監督職員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督職員の指示を受ける。

(3) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。

1.5.7 工法等の提案

設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合、監督職員と協議する。

- (ア) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案
- (イ) 環境の保全に有効な工法等の提案
- (ウ) 生産性向上に有効な工法等の提案

1.5.8 化学物質の濃度測定

(1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。

(2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は特記による。

(3) 測定を実施した場合は、測定結果を報告書としてまとめ、監督職員に提出する。

第6節 工事検査及び技術検査

1.6.1 工事検査

(1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。

- (ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。
- (イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。

(2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。

(3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。

1.6.2 技術検査

(1) 技術検査を行う時期は、次による。

- (ア) 1.6.1「工事検査」に示す工事検査を行うとき。
- (イ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。
- (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。

(2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。

- (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。

第7節 しゅん功図等

1.7.1 完成時の提出図書

- (1) 工事完成時（指定部分に係る工事完成時を除く。）の提出図書は、次のとおりとし、その他必要な図書は特記による。
- (ア) しゅん功図
 - (イ) 保全に関する資料等
 - (ウ) 工事の記録に関する資料
- (2) (1)の図書に目録を添付し、監督職員に提出する。

1.7.2 しゅん功図

しゅん功図は、工事目的物の完成時の状態を明瞭かつ正確に表現したものとする。

- (ア) しゅん功図は設計図書（設計変更図含む）に、しゅん功図として必要な修正、加筆、図面構成、主要機器一覧表（品名、製造社名、形状、容量又は出力、数量）等の調整をするものとし、受発注者間における協議の結果を反映したものとする。
- (イ) 様式
- しゅん功図は、特記がなければ、C A Dで作成するものとする。
- なお、寸法、縮尺、文字、図示記号等は設計図書に準ずる。
- (ウ) 提出部数
- 提出部数は特記による。特記がなければ、C A Dデータを保存したD V Dを1部及び印刷二つ折り製本版を2部提出する。
- (エ) C A Dデータのファイル形式は、特記による。

1.7.3 保全に関する資料

- (1) 保全に関する資料は次により、電子データ（P D F等）を含むものとする。提出部数は特記による。特記がなければ、電子データを保存したD V Dを1部及び印刷物を2部とする。
- (ア) 設備の利用及び保守に関する説明書
 - (イ) 機器取扱い説明書（機器完成図を含む）
 - (ウ) 機器性能試験成績書
 - (エ) 官公署届出書類
 - (オ) 主要機器一覧表（製造者及び保守サービス会社の連絡先を記載したもの）
 - (カ) 総合試運転調整報告書
- (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。

1.7.4 工事の記録に関する資料

- (1) 工事の記録に関する資料は次により、電子データ（P D F等）を含むものとする。提出部数は特記による。特記がなければ、電子データを保存したD V Dを1部及び印刷物を2部とする。
- (ア) 施工図
 - (イ) 施工の記録
 - (ウ) 工事写真

- (エ) 完成写真（J P E G ファイルを含む）
- (2) (ア)の資料の作成に当たっては、監督職員と記載事項に関する協議を行う。
- (3) 施工図は、監督職員の承諾を受けたものを提出する。

1.7.5 標識その他

- (1) 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）等に定めるところによる標識（危険物表示板、機械室等の出入口の立入禁止表示、火気厳禁の標識等）を設置する。
- (2) 機器には、名称及び記号を表示する。
- (3) 配管、弁及びダクトには、次の識別を行う。

なお、配管の識別は原則として、JIS Z 9102（配管系の識別表示）によるものとし、識別方法及び色合いは監督職員の指示による。

- (ア) 配管及びダクトには、用途及び流れの方向を表示する。
- (イ) 弁には、弁の開閉を表示する。

1.7.6 保守工具

当該工事のうちポンプ、送風機、吹出口、柵等の保守点検に必要な工具一式を監督職員に提出する。

第2編 共通工事

第1章 一般事項

第1節 規格等

1.1.1 引用規格

各編で引用している規格は、表 2.1.1 による。

表2.1.1 引用規格

番号	規格名称	番号	規格名称
JIS	日本工業規格	JAS	日本農林規格
SHASE-S	(公社) 空気調和・衛生工学会規格	JCW	日本鑄鉄ふた・排水器具工業会規格
JRA	(一社) 日本冷凍空調工業会標準規格	AS	塩化ビニル管・継手協会規格
HA	日本暖房機器工業会規格	JEM	(一社) 日本電機工業会規格
JWWA	(公社) 日本水道協会規格	JCS	(一社) 日本電線工業会規格
SAS	ステンレス協会規格	JV	(一社) 日本バルブ工業会規格
JCDA	(一社) 日本銅センター規格	NECA	(一社) 日本電気制御機器工業会規格
WSP	日本水道鋼管協会規格	JACA	(公社) 日本空気清浄協会規格
JPF	日本金属継手協会規格	JASS	(一社) 日本建築学会材料規格
JFEA	(一社) 日本厨房工業会規格	JSWAS	(公社) 日本下水道協会規格
JPMS	(一社) 日本塗料工業会規格	RWA	ロックウール工業会規格

1.1.2 材料・機材等の呼称及び規格

材料・機材等の呼称及び規格は、各編によるほか、表 2.1.2 による。

表2.1.2 材料の呼称及び規格

呼 称		規 格		備 考
		番 号	名 称	
鋼材	鋼 板	JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材	熱間圧延鋼板 JIS G 3193
		JIS G 3131	熱間圧延軟鋼板及び鋼帯	熱間圧延鋼板 JIS G 3193
		JIS G 3141	冷間圧延鋼板及び鋼帯	
	亜鉛鉄板	JIS G 3302	溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯	一般用 SGCC
	カラー亜鉛鉄板	JIS G 3312	塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯	一般用2類 CGCC-20
	電気亜鉛鉄板	JIS G 3313	電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯	
	溶融アルミニウム-亜鉛鉄板	JIS G 3321	溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯	
	形 鋼	JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材	熱間圧延形鋼 JIS G 3192
	棒 鋼	JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材	熱間圧延棒鋼 JIS G 3191

	平 鋼	JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材	熱間圧延平鋼 JIS G 3194
軽 量 形 鋼		JIS G 3350	一般構造用軽量形鋼	
ス テ ン レ ス 鋼 材	ステンレス鋼板	JIS G 4304	熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯	
		JIS G 4305	冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯	
	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	ステンレス鋼棒	
ア ル ミ ニ ウ ム 材	アルミニウム板	JIS H 4000	アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条	
	アルミニウム 押 出 形 材	JIS H 4100	アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材	
アルミニウム箔		JIS H 4160	アルミニウム及びアルミニウム合金はく	

注 鋼材の備考欄に示すJIS番号は、鋼材の「形状、寸法、質量及びその許容差」を表す。

第2節 電動機及び制御盤

1.2.1 電動機

1.2.1.1 誘導電動機の規格及び保護方式

各編で指定された機器及び特記により指定された機器の誘導電動機は、本項による。
なお、製造者の標準仕様のものは、本項を適用しない。

(a) 誘導電動機の規格は、表 2.1.3 による。

表2.1.3 誘導電動機の規格

電 動 機	規 格	
	番 号	名 称
100V、200V 単相誘導電動機	JIS C 4203	一般用単相誘導電動機
200V三相誘導電動機	JIS C 4210	一般用低圧三相かご形誘導電動機
400V三相誘導電動機	JIS C 4212	高効率低圧三相かご形誘導電動機
	JIS C 4213	低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ
3kV三相誘導電動機	JEM 1380	高圧（3kV級）三相かご形誘導電動機（一般用F種）の寸法
	JEM 1381	高圧（3kV級）三相かご形誘導電動機（一般用F種）の特性及び騒音レベル
6kV三相誘導電動機	製造者規格による標準品	

注 1. 定格出力がJISの区分と異なる場合は、当該JISに準ずるものとする。

2. 電動機出力が0.75kW以上の電動機は、JIS C 4213（低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ）による。

(b) 誘導電動機の保護方式は、JIS C 4034-5（回転電気機械－第5部：外被構造による保護方式の分類）によるものとし、表 2.1.4 による。

表2.1.4 誘導電動機の保護方式

設置場所及び用途		保 護 方 式		備 考
		記号	名 称	
屋	外	IP 44	全閉防まつ形	屋外形
屋 内	多 湿 箇 所	IP 44	全閉防まつ形	浴室、厨房等
	そ の 他	IP 22	防滴保護形	一般室、機械室等

注 屋外に設置された電動機で防水上有効な構造のケーシングに納められた場合は、防滴保護形としてもよい。

1.2.1.2 誘導電動機の始動方式

各編に記載された機器（製造者の標準仕様のものを含む。）の200V・400V 三相誘導電動機の始動方式は、特記がない限り、表 2.1.5 による。

表2.1.5 200V・400V三相誘導電動機の始動方式

電動機出力	始動方式	備 考
11kW未満	直入始動	
11kW以上	始動装置による始動	電動機の出力1kW当たりの入力値が4.8kVA未満のものは始動装置は不要

- 注 1. 始動装置とは、スターデルタ、順次直入、パートワインディング等で、電動機の始動時の入力を、その電動機の出力1kW当たり4.8kVA未満にするものをいう。
2. ユニット等複数台の電動機を使用する機器の電動機の出力は、同時に運転する電動機の合計出力とする。
なお、入力は、最終段の電動機の始動終了までに最大となる値とする。
3. 空気熱源ヒートポンプユニット、パッケージ形空気調和機等で200V圧縮機の合計出力値が11kW未満となる場合は、始動装置を設けなくてもよい。
4. 機器に制御盤及び操作盤が付属しない場合の電動機で、出力が11kW以上のものはスターデルタ始動器の使用できる構造とする。

1.2.2 制御及び操作盤

1.2.2.1 制御及び操作盤

機器に付属される制御及び操作盤は、電気事業法（昭和39年法律第170号）、「電気設備に関する技術基準を定める省令」（平成9年通商産業省令第52号）及び電気用品安全法（昭和36年法律第234号）に定めるところによるほか、製造者の標準仕様とする。ただし、各編で指定された機器及び特記により指定された機器は、表2.1.6により次の各項を適用する。

なお、この場合は原則として、製造者の標準付属盤内に収納する。

- (a) 過負荷及び欠相保護装置は、過負荷及び欠相による過電流が生じた場合に自動的にこれを阻止し、電動機の焼損を防止できるものとし、電動機ごとに設ける。
なお、1ユニットの装置（1ユニットに2台以上の電動機がある場合）で、ユニットの電源に欠相が生じた場合に自動的にそのユニット全ての電動機を停止することができる場合は、欠相保護装置を電動機ごとに設けなくてもよい。
- (b) 電流計は、機械式（延長目盛電流計（赤指針付き））又は電子式（デジタル表示等）とし、電動機ごとに設ける。
なお、1ユニットの装置の場合は一括で設けてもよい。

- (c) 進相コンデンサーの容量は、200V 電動機については電力会社の電気供給規程により選定するものとし、400V 及び高圧電動機については定格出力時における改善後の力率を 0.9 以上となるように選定する。
- (d) 表示等は、表 2.1.7 により設けるものとし、表示の光源は、原則として発光ダイオードとする。
- なお、運転及び停止表示は、電動機ごとに設けるものとし、保護継電器の動作表示は、保護継電器ごとに設ける。
- (e) 接点及び端子は、表 2.1.8 により設ける。さらに必要な接点及び端子の適用は特記による。
- (f) 制御及び操作盤の図面ホルダに、単線接続図等を具備する。
- (g) 機器に付属する制御及び操作盤の回路は、「電気設備の技術基準の解釈」第 181 条の「小勢力回路の施設」に該当する場合は、製造者の標準仕様とする。
- (h) 制御及び操作盤はドアを閉じた状態で、充電部が露出してはならない。
- なお、ドア裏面の押しボタン等感電のおそれのある構造のものは、感電防止の処置を施したものとする。ただし、電気用品安全法の適用を受ける機器の盤は除く。
- (i) 運転時間計は、次の実運転時間（単位 h）をデジタル表示するものとし、表示桁は、整数位 5 桁以上のものとする。
- ① ボイラーは、バーナーの実運転時間
 - ② 吸収冷凍機、吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニットにおいては、溶液ポンプ及び冷媒ポンプの実運転時間（単体運転も含む。）
 - ③ ②以外の冷凍機は、圧縮機の実運転時間

表2.1.6 制御及び操作盤の構成

機 材 名	適 用 範 囲	項 目					
		過負荷及び欠相保護装置	電流計	進相コンデンサー	表示等	接点及び端子	運転時間計
鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋳鉄製ボイラー	簡易ボイラーは除く	○		△	○	○	△
小型貫流ボイラー	簡易ボイラーは除く	○			○	○	△
温水発生機	定格出力が186kW以下のものを除く	○		△	○	○	△
木質バイオマスボイラー	定格出力が186kW以下のものを除く	○		△	○	○	△
温風暖房機		○		△	○	○	
チリングユニット 空気熱源ヒートポンプユニット	圧縮機の電動機出力の合計値が30kWを超えるもの	○	○ *1	△	○	○	△

	圧縮機の電動機出力の合計値が5.5kW 以上30kW以下のもの	○		△	△	○	△
遠心冷凍機		○	○	△	○	○	○
スクリー冷凍機							
吸収冷凍機		○			○	○	○
吸収冷温水機		○			○	○	○
吸収冷温水機ユニット		○			○	○	△
コンパクト形空調和機		○			○	○	
パッケージ形空調和機	冷房能力が28kWを超えるもの	○		△	○	○	△
	冷房能力が14kW以上28kW以下のもの	○		△	○	○	
マルチパッケージ形 空調和機	冷房能力が28kWを超えるもの	○			○	○	△
ガスエンジンヒートポンプ式 空調和機	冷房能力が28kWを超えるもの	○			○	○	△
自動巻取形エアフィルター		○			○	○	
電気集じん器（自動巻取形） 電気集じん器（パネル形）		○			○	○	
真空給水ポンプユニット （真空ポンプ方式） 真空給水ポンプユニット （エゼクター方式）		○			○	○	

注 1. 機材ごとに○印の項目を適用し、△印の項目の適用は特記による。

2. *1は、圧縮機の電動機出力の合計値が37kW以上の場合に適用する。

3. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A（配線用遮断器の場合は20A）以下の単相電動機回路には、過負荷及び欠相保護装置を設けなくてもよい。また、1ユニットの装置で電動機自体に有効な保護サーモ等の焼損防止装置がある場合には、欠相保護装置を設けなくてもよい。

4. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A（配線用遮断器の場合は20A）以下の単相電動機回路には、電流計を設けなくてもよい。

5. 0.2kW未満の三相電動機には、進相コンデンサーを設けなくてもよい。また、1ユニットの装置全体で力率が定格出力時0.9以上に確保できる場合は、部分的あるいは全体として省略してもよい。

6. 主回路用の電磁接触器は、電動機及び進相コンデンサーが無電圧になるように設ける。また、スターデルタ始動の場合も同様とする。

表2.1.7 表示等

機 材 名	適 用 範 囲	項 目										
		電源（白色）表示	運転（赤色）及び停止（緑色）表示	燃焼表示	荷電表示	巻取完了表示	安全回路表示	不着火表示	保護継電器の動作表示	ガス圧異常表示（ガスだきの場合）	異常表示	異常警報ブザー
鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋳鉄製ボイラー	簡易ボイラーは除く	○		○				○	○	○		○
小型貫流ボイラー	簡易ボイラーは除く	○		○				○	○	○		○
温水発生機	定格出力が186kW以下のものを除く	○	○	○				○	○	○	○	○
木質バイオマスボイラー	定格出力が186kW以下のものを除く	○	○	○				○	○	○	○	○
温風暖房機		○	○				○	○	○			
チリングユニット 空気熱源ヒートポンプ ユニット	圧縮機の電動機出力の合計値が 30kWを超えるもの	○	○						○			
	圧縮機の電動機出力の合計値が 5.5kW以上30kW以下のもの		△						△			
遠心冷凍機 スクリュー冷凍機		○	○						○			
吸収冷凍機		○	○						○			
吸収冷温水機		○	○				○	○	○	○		○
吸収冷温水機ユニット		○	○				○	○	○	○		○
コンパクト形空気調和機		○	○									
パッケージ形空気調和機	冷房能力が28kWを超えるもの	○	○						○			
	冷房能力が14kW以上28kW以下のもの		○						○			
マルチパッケージ形 空気調和機	冷房能力が28kWを超えるもの	○	○						○			
ガスエンジンヒート ポンプ式空気調和機	冷房能力が28kWを超えるもの	○	○						○			
自動巻取形 エアフィルター		○				○					○	
電気集じん器 （自動巻取形）		○			○	○					○	

電気集じん器 (パネル形)		○			○								○	
真空給水ポンプユニット (真空ポンプ方式)		○	○										○	
真空給水ポンプユニット (エゼクター方式)														

- 注 1. 機材ごとに○印の項目を適用し、△印の項目の適用は特記による。
2. 安全回路表示は、温度過熱防止装置又は対震自動消火装置が作動した場合に消灯するものとする。
3. 1ユニットの装置の場合は、運転表示を一括表示としてもよい。また、1ユニットの装置で異常停止の表示がある場合は、停止表示を省略してもよい。
4. 表示の色別は、種別の表示があれば、製造者の標準色としてもよい。
5. 保護継電器の作動が判別できる場合は、保護継電器の動作表示を盤の表面に一括表示としてもよい。

表2.1.8 接点及び端子

機 材 名	接 点 及 び 端 子 項 目																
	インターロック用端子	遠方発停用端子	ボイラー給水ポンプ発停用接点及び端子	温度調節器用端子	湿度調節器用端子	各ポンプ起動・停止信号用接点及び端子	空気調和機連動用接点及び端子	巻取完了表示用接点及び端子	送風機起動信号用接点及び端子	運転状態表示用接点及び端子	故障状態表示用接点及び端子	運転時間表示用端子	温水出入口温度用端子	冷水出入口温度用端子	消費電力表示用端子 *3	給水量表示用端子	燃料消費量表示用端子
ボイラー（温水用）	○									○	○	△					
ボイラー（蒸気用）	○		○							○	○	△			△ *4	△ *4	△ *4
温水発生機	○									○	○	△					
木質バイオマスボイラー	○									○	○	△					
温風暖房機	○			○					○ *1								
チリングユニット	○	○				○ *2				○	○	△		△	△		
空気熱源ヒートポンプ ユニット	○	○								○	○	△	△	△	△		
遠心冷凍機 スクリー冷凍機	○	○				○				○	○	△		△	△		
吸収冷凍機	○	○				○				○	○	△		△	△		
吸収冷温水機	○					○				○	○	△	△	△			△
吸収冷温水機ユニット	○					○				○	○	△	△	△			△

コンパクト形空気調和機	○	○									○	○					
パッケージ形空気調和機	○	△		○	△							△					
マルチパッケージ形 空気調和機	○	△		○	△							△					
ガスエンジンヒートポンプ式 空気調和機	○	△		○	△							△					
自動巻取形エアフィルター							○	○			○						
電気集じん器（自動巻取形）							○	○			○						
電気集じん器（パネル形）							○				○						
真空給水ポンプユニット （真空ポンプ方式）											○						
真空給水ポンプユニット （エゼクター方式）																	

注 1. 機材ごとに、○印の項目の接点及び端子を取付ける。ただし、△印の項目の接点及び端子の適用は特記による。

2. *1は、送風機別置形の場合に、接点及び端子を取付ける。
3. *2は、水冷式凝縮器を備えるチリングユニットに適用する。
4. *3は、電流値表示用端子としてもよい。（小型貫流ボイラー等インバーター制御機器は除く。）
5. *4は、小型貫流ボイラーに適用する。

1.2.2.2 インバーター用制御及び操作盤

(ア) 可変電圧可変周波数制御（インバーター制御）を行う場合の制御及び操作盤は、1.2.2.1「制御及び操作盤」によるほか、次による。

なお、本項の適用は特記による。

(イ) 1.2.2.1「制御及び操作盤」のうち過負荷及び欠相保護装置、電流計並びに進相コンデンサーは、不要とする。

(ウ) インバーター回路に使用する継電器等のコイル部には、サージ対策として、サージキラー等を設ける。

(エ) インバーター回路は、次による。

(a) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式又はパルス振幅変調方式とする。

(b) 瞬時停電に対する自動回復運転機能を備えたものとする。

(c) 電動機の負荷特性に合わせた加減速時間に調整されたものとする。

(d) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。

① 過負荷（過電流）、単相（欠相）、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。

② 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。

(e) 高調波対策が必要な場合は、直流リアクトル等により、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン（資源エネルギー庁）」及び「高調波抑制対策技術指針（（一社）日本電気協会）」による換算係数 $K_i=1.8$ 以下となる対策を講ずることとし、特記する。

(f) 高周波ノイズ対策用として、入力側に零相リアクトル等を設ける。ただし、インバーター装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものは除く。

第3節 総合試運転調整等

1.3.1 一般事項

総合試運転調整に先立ち、調整方法、調整時期、日程、人員及び安全対策を含む総合試運転調整計画書を監督職員に提出し、承諾を受ける。

1.3.2 各機器の個別運転調整

総合試運転調整に先立ち、各機器の個別運転調整を行う。

1.3.3 総合試運転調整

各設備における装置全体が設計図書の意図した機能を満足させることを目的とし、各設備における装置全体の施工完了時に、設計図書に示された目標値等と照合しながら、各機器相互間の総合試運転調整を行う。

総合試運転調整の項目は、次によるものとし、適用は特記による。

- (ア) 風量調整
- (イ) 水量調整
- (ウ) 室内外空気の温湿度の測定
- (エ) 室内気流及びじんあいの測定
- (オ) 騒音の測定
- (カ) 飲料水の水質の測定（水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第10条による水質検査）
- (キ) 雑用水の水質の測定（建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準による。）

総合試運転調整完了後、機器等の運転状態の記録表及び系統ごとに各測定結果をまとめた測定報告書を監督職員に提出する。測定報告書には、測定器名、測定日時及び測定者名を記入し、測定点を示した図面を添付する。

第2章 配管工事

第1節 配管材料

2.1.1 一般事項

- (1) 都市ガス又は液化石油ガス以外に水配管用亜鉛めっき鋼管又は配管用炭素鋼鋼管を使用する場合は、呼び径 100 以下は鍛接鋼管又は熱間仕上げ電気抵抗溶接鋼管とし、呼び径 125 以上は耐溝状腐食電縫鋼管とする。
- (2) 都市ガス又は液化石油ガス以外に圧力配管用炭素鋼鋼管を使用する場合は、耐溝状腐食電縫鋼管、熱間仕上げ電気抵抗溶接鋼管又は継目無鋼管とする。

2.1.2 管及び継手

2.1.2.1 冷温水及び冷却水用

- (ア) 冷温水及び冷却水管の規格は、表 2.2.1 によるものとし、管材は特記による。

表2.2.1 冷温水及び冷却水管

呼 称	規 格			用 途
	番 号	名 称	備 考	
鋼 管	JIS G 3442	水配管用亜鉛めっき鋼管		冷温水、 冷却水
	JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管	白 管	
	JIS G 3454	圧力配管用炭素鋼鋼管	STPG 370 白管 Sch 40	
塩ビライニング鋼管	JWWA K 116	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA	冷却水
	WSP 011	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA	
耐熱性ライニング鋼管	JWWA K 140	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-HVA	冷温水
ポリ粉体鋼管	JWWA K 132	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA	冷却水
	WSP 039	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-FPA	
ステンレス鋼管	JIS G 3448	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 304	冷温水
	JIS G 3459	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 304	冷却水
	JIS G 3468	配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管	SUS 304	
銅 管	JIS H 3300	銅及び銅合金の継目無管	硬質 (M)	冷温水
	JIS H 3330	外面被覆銅管		
架橋ポリエチレン管	JIS K 6769	架橋ポリエチレン管		冷温水
ポリブテン管	JIS K 6778	ポリブテン管		冷温水

注 規格にない塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の材料、製造方法、品質等は、JWWA K 116及びJWWA K 132に準ずるものとする。

- (イ) 冷温水及び冷却水管の継手は、表 2.2.2 によるほか、次による。
 - (a) 塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管及びポリ粉体鋼管で、ねじ接合をする場合の継手は管端防食管継手とし、パイプニップルは管端防食管継手用パイプニップルとする。
 - (b) ステンレス鋼管のメカニカル形管継手の種類は特記による。

表2.2.2 冷温水及び冷却水管の継手

呼 称	規 格		備 考
	番 号	名 称	
鋼管継手	JIS B 2301	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2302	ねじ込み式鋼管製管継手	亜鉛めっきを施したもの
	JPF MP 004	圧力配管用ねじ込み式可鍛鉄製管継手	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2220	鋼製管フランジ	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2239	鉄製管フランジ	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2311	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2313	配管用鋼板製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2316	配管用鋼製差込み溶接式管継手	
	JPF MP 006	ハウジング形管継手	ハウジングは亜鉛めっきを施したもの
塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管継手	WSP 071	管端つば出し鋼管継手 加工・接合基準	
	JPF MP 003	水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	
	JPF NP 001	管端防食管継手用パイプニップル	
	WSP 011	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	エルボ、チーズ、レジャーサー
	WSP 039	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	
	JPF MP 008	水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ	
耐熱性ライニング鋼管継手	JWWA K 150	水道用ライニング鋼管用管端防食形継手	
	JWWA K 141	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食形継手	
	JPF MP 005	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	
	JPF MP 011	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ	
ステンレス鋼管継手	JPF NP 001	管端防食管継手用パイプニップル	
	JIS B 2220	鋼製管フランジ	遊合形の場合は、亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2309	一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2313	配管用鋼板製突合せ溶接式管継手	
	SAS 322	一般配管用ステンレス鋼鋼管の管継手性能基準	
	SAS 361	ハウジング形管継手	
	SAS 363	管端つば出しステンレス鋼管継手	
銅管継手	JPF SP 001	配管用ステンレス鋼製スタブエンド	
	JIS H 3401	銅及び銅合金の管継手	
	JCDA 0001	銅及び銅合金の管継手	

架橋ポリエチレン管継手	JIS K 6770	架橋ポリエチレン管継手	
ポリブテン管継手	JIS K 6779	ポリブテン管継手	

- 注 1. 規格にない鋼製溶接式管継手の材料、製造方法、品質等は、JISに準ずるものとする。
2. 鋼管継手のJIS B 2312及びJIS B 2313は、JPF SP 011（鋼製突合せ溶接式亜鉛めっき管継手）による亜鉛めっきを施したものとする。また、鋼管継手のJIS B 2316は、JIS H 8610（電気亜鉛めっき）による２級以上の亜鉛めっきを施したものとする。
3. JIS B 2220及びJIS B 2239の呼び圧力10Kフランジは、薄形フランジを除く。
4. 規格にない水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手は、（公社）日本水道協会の認証登録品とする。

2.1.2.2 蒸気、高温水及び油用

蒸気、高温水及び油管並びに継手の規格は、表 2.2.3 によるものとし、管材は特記による。

表2.2.3 蒸気、高温水及び油管並びに継手

呼 称		規 格			用 途
		番 号	名 称	備 考	
管	鋼 管	JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管	黒管	油管、蒸気給気管
		JIS G 3454	圧力配管用炭素鋼鋼管	STPG 370 黒管 Sch 40	蒸気給気管、蒸気還管
		JIS G 3454	圧力配管用炭素鋼鋼管	STPG 370 黒管 Sch 40 黒管 Sch 80	高温水管
	ステンレス鋼管	JIS G 3448	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 304	蒸気還管
継 手	鋼管継手	JIS B 2301	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		
		JIS B 2302	ねじ込み式鋼管製管継手		
		JPF MP 004	圧力配管用ねじ込み式可鍛鉄製管継手		
		JIS B 2220	鋼製管フランジ		
		JIS B 2239	鉄製管フランジ		
		JIS B 2311	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手		
		JIS B 2312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手		
		JIS B 2313	配管用鋼板製突合せ溶接式管継手		
		JIS B 2316	配管用鋼製差込み溶接式管継手		
	ステンレス鋼管継手	JIS B 2220	鋼製管フランジ		
		JIS B 2309	一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手		
		JIS B 2312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手		
		JIS B 2313	配管用鋼板製突合せ溶接式管継手		

	SAS 322	一般配管用ステンレス鋼鋼管の管継手 性能基準		
	SAS 363	管端つば出しステンレス鋼管継手		

- 注 1. 規格にない鋼製溶接式管継手の材料、製造方法、品質等は、JISに準ずるものとする。
2. JIS B 2220及びJIS B 2239の呼び圧力10K フランジは、薄形フランジを除く。
3. 蒸気、高温水及び油管用の鋼管継手は、亜鉛めっきを施さないものとする。

2.1.2.3 ブライン用

氷蓄熱用のブライン管及び継手の規格は、表 2.2.4 による。

表2.2.4 ブライン管及び継手

呼 称		規 格			備 考
		番 号	名 称	種 別	
管	鋼 管	JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管	黒管	
継手	鋼管継手	JIS B 2301	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		
		JIS B 2302	ねじ込み式鋼管製管継手		
		JIS B 2220	鋼製管フランジ		
		JIS B 2311	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手		

- 注 1. ブライン管の継手は、亜鉛めっきを施さないものとする。
2. ブライン温度が-10℃を下回る場合の管及び継手は特記による。

2.1.2.4 冷媒用

冷媒管及び継手の規格は、表 2.2.5 によるものとし、管材は特記による。

表2.2.5 冷媒管及び継手

呼 称		規 格			備 考
		番 号	名 称	種 別	
管	銅 管	JIS H 3300	銅及び銅合金の継目無管	硬質、軟質又は半硬質	
	銅 管	JIS G 3454	圧力配管用炭素鋼鋼管	STPG 370 黒管 Sch 40	
	断熱材被覆銅管	JCDA 0009	冷媒用断熱材被覆銅管	ポリエチレン保温材 (難燃性)	
継手	銅管及び被覆銅管継手	JIS H 3401	銅及び銅合金の管継手		
		JCDA 0001	銅及び銅合金の管継手		
		JIS B 8602	冷媒用管フランジ		
	鋼管継手	JIS B 8602	冷媒用管フランジ		

- 注 1. 冷媒用銅管の肉厚は、冷凍保安規則関係例示基準の規定による。
2. 断熱材被覆銅管の断熱厚さは、JCDA 0009によるものとし、液管を10mm以上、ガス管を20mm以上とする。
ただし、液管の呼び径が9.52mm以下の断熱厚さは、8mmとしてもよい。
なお、断熱厚さはJCDA 0009多湿箇所等に使用する場合は特記による。

2.1.2.5 給水、給湯及び消火用

(ア) 給水、給湯及び消火管の規格は、表 2.2.6 によるものとし、管材は特記による。

表2.2.6 給水、給湯及び消火管

呼 称	規 格			用 途
	番 号	名 称	備 考	
鋼 管	JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管	白 管	消火
	JIS G 3454	圧力配管用炭素鋼鋼管	STPG 370 白管 Sch 40	消火
	JIS G 3454	圧力配管用炭素鋼鋼管	STPG 370 白管 Sch 40 白管 Sch 80	不活性ガス 消火
塩ビライニン グ鋼管	JWWA K 116	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (一般配管用) SGP-VB (一般配管用) SGP-VD (地中配管用)	給水
	WSP 011	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA (一般配管用) SGP-FVB (一般配管用) SGP-FVD (地中配管用)	
耐熱性ライ ニング鋼管	JWWA K 140	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-HVA	給湯
ポリ粉体鋼管	JWWA K 132	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA (一般配管用) SGP-PB (一般配管用) SGP-PD (地中配管用)	給水
	WSP 039	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-FPA (一般配管用) SGP-FPB (一般配管用) SGP-FPD (地中配管用)	

外面被覆銅管	WSP 041	消火用硬質塩化ビニル外面被覆銅管	SGP-VS (地中配管用) STPG 370 VS 白管 Sch 40 (地中配管用)	消火
ナイロンコーティング銅管	WSP 067	ナイロンコーティング銅管	SGP-FNP SGP-RNP	給水
ステンレス銅管	JIS G 3448	一般配管用ステンレス鋼銅管		給水、給湯、 消火
	JIS G 3459	配管用ステンレス鋼銅管		
	JWWA G 115	水道用ステンレス鋼銅管		給水、給湯
	JWWA G 119	水道用波状ステンレス鋼管		
铸铁管	JIS G 5526	ダクタイル铸铁管	3 種管	給水
	JIS G 5527	ダクタイル铸铁異形管		
	JWWA G 113	水道用ダクタイル铸铁管	3 種管	
	JWWA G 114	水道用ダクタイル铸铁異形管		
銅 管	JIS H 3300	銅及び銅合金の継目無管	硬質 (M)	給水、給湯
被覆銅管	JIS H 3330	外面被覆銅管		給水、給湯
	JWWA H 101	水道用銅管		
保温付被覆銅管	JCDA 0008	保温付被覆銅管	硬質又は軟質	給水、給湯
ビニル管	JIS K 6742	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP又はHIVP	給水
	JWWA K 129	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP (I 形又は II 形) VP (I 形又は II 形)	
ポリエチレン管	JIS K 6762	水道用ポリエチレン二層管		給水
	JWWA K 144	水道配水用ポリエチレン管		
架橋ポリエチレン管	JIS K 6769	架橋ポリエチレン管		給水、給湯
	JIS K 6787	水道用架橋ポリエチレン管		給水
ポリブテン管	JIS K 6778	ポリブテン管		給水、給湯

- 注 1. 規格にない塩ビライニング銅管、ポリ粉体銅管及びビニル管の材料、製造方法、品質等は、JWWA K 116、JWWA K 129及びJWWA K 132に準ずるものとする。
2. 被覆銅管は、呼び径20までの銅管に替えて使用してもよい。
3. 保温付被覆銅管は、給湯用の銅管で壁又は床埋設する場合に、銅管に替えて使用してもよい。
4. ポリエチレン管は、屋外埋設用とする。
5. ナイロンコーティング銅管の使用温度は60℃以下とする。

- (イ) 給水、給湯及び消火管の継手は、表 2.2.7 によるほか、次による。
- (a) 塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管及びポリ粉体鋼管で、ねじ接合をする場合の継手は管端防食管継手とし、パイプニップルは管端防食管継手用パイプニップルとする。
- (b) ステンレス鋼管のメカニカル形管継手の種類は特記による。

表2.2.7 給水、給湯及び消火管の継手

呼 称	規 格		備 考
	番 号	名 称	
鋼管及び外面被覆鋼管継手	JIS B 2301	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	亜鉛めっきを施したもので地中配管用は外面に樹脂被覆を施したもの
	JIS B 2302	ねじ込み式鋼管製管継手	亜鉛めっきを施したもの
	JPF MP 004	圧力配管用ねじ込み式可鍛鉄製管継手	亜鉛めっきを施したもので地中配管用は外面に樹脂被覆を施したもの
	JPF NP 003	圧力配管用パイプニップル	
	JIS B 2220	鋼製管フランジ	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2239	鉄製管フランジ	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2311	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2313	配管用鋼板製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2316	配管用鋼製差込み溶接式管継手	
塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管継手	JPF MP 003	水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	
	JPF NP 001	管端防食管継手用パイプニップル	
	WSP 011	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	エルボ、チーズ、レジャーサー
	WSP 039	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	
	JPF MP 008	水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ	
	JWWA K 150	水道用ライニング鋼管用管端防食形継手	
耐熱性ライニング鋼管継手	JWWA K 141	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食形継手	
	JPF MP 005	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	
	JPF NP 001	管端防食管継手用パイプニップル	
	JPF MP 011	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ	
ナイロンコーティング鋼管継手	WSP 067	ナイロンコーティング鋼管	給水用
	JPF MP 013	ナイロンコーティング鋼管用ハウジング形管継手	
ステンレス鋼管継手	JIS B 2220	鋼製管フランジ	遊合形の場合は、亜鉛めっきを施したもの
	JIS B 2308	ステンレス鋼製ねじ込み式管継手	計器類の取り出し管
	JIS B 2309	一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手	

	JIS B 2312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2313	配管用鋼板製突合せ溶接式管継手	
	SAS 322	一般配管用ステンレス鋼鋼管の管継手性能基準	
	SAS 363	管端つば出しステンレス鋼管継手	
	SAS 361	ハウジング形管継手	給水用に使用してもよい
	JPF SP 001	配管用ステンレス鋼製スタブエンド	
	JWWA G 116	水道用ステンレス鋼鋼管継手	
銅管及び保温 付被覆銅管継 手	JCDA 0002	銅配管用銅及び銅合金の機械的管継手の性能基準	
	JIS H 3401	銅及び銅合金の管継手	
	JCDA 0001	銅及び銅合金の管継手	
	JWWA H 102	水道用銅管継手	
ビニル管継手	JIS K 6743	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSA形又はB形、HITSA形又はB形
	JWWA K 130	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	HIVP（Ⅰ形又はⅡ形） VP（Ⅰ形又はⅡ形）
	JWWA K 131	水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管	チーズ
ポリエチレン 管継手	JWWA B 116	水道用ポリエチレン管金属継手	
	JWWA K 145	水道配水用ポリエチレン管継手	
架橋ポリエチ レン管継手	JIS K 6770	架橋ポリエチレン管継手	
	JIS K 6788	水道用架橋ポリエチレン管継手	
ポリブテン管 継手	JIS K 6779	ポリブテン管継手	

- 注 1. 規格にない鋼製溶接式管継手及びビニル管継手の材料、製造方法、品質等は、JIS及びJWWAに準ずるものとする。
2. 銅管及び外面被覆銅管継手のJIS B 2312及びJIS B 2313は、JPF SP 011（鋼製突合せ溶接式亜鉛めっき管継手）による亜鉛めっきを施したものとする。また、銅管及び外面被覆銅管継手のJIS B 2316は、JIS H 8610（電気亜鉛めっき）による2級以上の亜鉛めっきを施したものとする。
3. JIS B 2220及びJIS B 2239の呼び圧力10Kフランジは、薄形フランジを除く。
4. 消火用配管の継手は、消防法令に適合するものとする。
5. 規格にない水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手は、（公社）日本水道協会の認証登録品とする。
6. ナイロンコーティング鋼管用ハウジング形管継手は、40A以上とする。

2.1.2.6 排水及び通気用

(ア) 排水及び通気管の規格は、表 2.2.8 によるものとし、管材は特記による。

表2.2.8 排水及び通気管

呼 称	規 格			用 途
	番 号	名 称	備 考	
鋼 管	JIS G 3442	水配管用亜鉛めっき鋼管		雑排水、通気
	JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管	白管	空調用排水
排水用塩ビライニ ング鋼管	WSP 042	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管		汚水、雑排水 雨水、通気

コーティング鋼管	WSP 032	排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管		汚水、雑排水 雨水、通気
鉛 管	SHASE-S203	排水・通気用鉛管		
ビニル管	JIS K 6741	硬質ポリ塩化ビニル管	VP・VU	汚水、雑排水 雨水、通気
	AS 58	排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管	REP-VU	
	JIS K 9798	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	RF-VP	
	JIS K 9797	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管	RS-VU	
耐火二層管	—	排水・通気用耐火二層管 JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管（VP）） 又はJIS K 9798（リサイクル硬質ポリ塩化 ビニル発泡三層管（RF-VP））規格品に繊維 モルタルで被覆したもので国土交通大臣認 定のもの		汚水、雑排水 雨水、通気
コンクリート管	JIS A 5372	プレキャスト鉄筋コンクリート製品 （1類水路用遠心力鉄筋コンクリート管）	外圧管1種のB 形	

注 ビニル管のRF-VPは屋内用とし、VU、REP-VU及びRS-VUは、屋外埋設用とする。

(イ) 排水及び通気管の継手は、表 2.2.9 による。

表2.2.9 排水及び通気管の継手

呼 称	規 格		備 考
	番 号	名 称	
鋼管継手	JPF DF 001	排水用ねじ込み式铸铁製管継手	亜鉛めっきを施したもの
	JPF MDJ 002	排水鋼管用可とう継手 (MDジョイント)	クッションパッキン付を含む。 住宅内転がし配管用は除く。
	JPF MDJ 003	圧送排水鋼管用可とう継手	
排水用塩ビライニング 鋼管継手	JPF MDJ 002	排水鋼管用可とう継手 (MDジョイント)	クッションパッキン付を含む。 住宅内転がし配管用は除く。
	JPF MDJ 004	ちゅう房排水用可とう継手	
コーティング鋼管継手	JPF MDJ 002	排水鋼管用可とう継手 (MDジョイント)	クッションパッキン付を含む。 住宅内転がし配管用は除く。
	JPF MDJ 003	圧送排水鋼管用可とう継手	
	JPF MDJ 004	ちゅう房排水用可とう継手	
ビニル管継手	JIS K 6739	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	
	AS 38	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手	
耐火二層管継手	—	排水・通気用耐火二層管継手 JIS K 6739(排水用硬質ポリ塩化ビニル 管継手)規格品に繊維モルタルで被覆し たもので国土交通大臣認定のもの	

- 注 1. 規格にない形状、寸法の排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手の品質、管の許容差、試験等は、JPF DF 001に準ずるものとする。
2. 通気管及び呼び径25以下の排水管の継手には、JIS B 2301（ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手）及びJIS B 2302（ねじ込み式鋼管製管継手）を使用してもよい。
3. 鋼管類のポンプアップ排水用の継手は、ねじ接合、フランジ接合、圧送排水鋼管用可とう継手又はハウジング形管継手とする。
4. 満水試験継手は、JPF MDJ 002（排水鋼管用可とう継手）の満水試験用掃除口付ソケットとする。
なお、継手形状が異なる場合は、上記の規格に準ずるものとする。

第2節 配管付属品

2.2.1 一般用弁及び栓

一般用弁及び栓の規格は、表 2.2.10 によるほか、次によるものとする。

- (ア) 給水管に取付ける場合、接水部が鋳鉄製の弁はライニング弁とする。
- (イ) 塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管に取付けるねじ込み式の弁は、JV 5（管端防食ねじ込み形弁）の給水用とする。
- (ウ) 耐熱性ライニング鋼管の配管に取付ける場合、ねじ込み式の弁は JV 5（管端防食ねじ込み形弁）の給湯用、フランジ形の弁は JV 8-1（一般配管用ステンレス鋼弁）とする。
- (エ) バタフライ弁は、蒸気給気管、蒸気還管、高温水管及び管端が開放された配管のバルブ止めには使用してはならない。
- (オ) 蒸気用の場合、給気用は玉形弁、還水用は仕切弁とする。ただし、ゲージ圧力 0.1MPa 未満の給気用は、仕切弁としてもよい。
- (カ) 高温水用は、仕切弁又は玉形弁とする。
- (キ) 油用は、仕切弁又はコックとする。
- (ク) ブライン用は、仕切弁とする。
- (ケ) 青銅弁の弁棒は、耐脱亜鉛腐食快削黄銅とする。
- (コ) 屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びドレンバルブは、JIS B 2071（鋼製弁）による 10K 外ねじ仕切弁又は同等以上とし、所轄消防署の承認したものとする。
- (サ) ライニング弁は、JIS B 2031（ねずみ鋳鉄弁）によるナイロン 11 又はナイロン 12 による加熱流動浸漬粉体ライニングを施したもので、塗膜は、ピンホール皆無のものとする。
- (シ) 揚水ポンプ、消火ポンプ、冷却水ポンプ及び冷温水ポンプの逆止弁は、次による。
- (a) 全揚程が 30m を超える場合は、衝撃吸収式とする。
- (b) 弁の呼び径 65 以上の場合は、バイパス弁内蔵形とする。
- (c) 弁の耐圧及び漏れ試験圧力は、JIS で規定する検査基準による。

表2. 2. 10 一般用弁及び栓

呼称	寸法 区分	規 格		規 格	
		規格番号	名 称 (種類)	規格番号	名 称 (種類)
仕切弁	呼び径 50以下	JIS B 2011	青銅弁 (5K・10Kねじ込み仕切弁) (10Kフランジ形仕切弁)	JV 4-4	铸铁弁－マレアブル鉄及びダクタイル鉄 小形弁 (16K・20Kねじ込み形内ねじ仕切弁) (10K・16K・20Kフランジ形内ねじ仕切弁)
		JIS B 2051	可鍛铸铁弁及びダクタイル铸铁弁 (10K・16K・20Kねじ込み形内ねじ 仕切弁) (10K・16K・20Kフランジ形内ねじ 仕切弁)	JV 5	管端防食ねじ込み形弁 (5K・10K仕切弁)
		JV 4-2	铸铁弁－可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁 小形弁 (10K・16Kねじ込み形内ねじ仕切弁) (10K・16Kフランジ形内ねじ仕切弁)	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁 (10Kねじ込み形内ねじ仕切弁) (10Kフランジ形内ねじ仕切弁) (10K・20Kフランジ形外ねじ仕切弁) (10Kメカニカル形内ねじ仕切弁)
	呼び径 65以上	JIS B 2031	ねずみ铸铁弁 (5K・10Kフランジ形外ねじ仕切弁)	JV 4-3	铸铁弁－可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁弁 (10K・16Kフランジ形外ねじ仕切弁)
		JIS B 2071	鋼製弁 (10K・20K外ねじ仕切弁)		
		JIS B 2051	可鍛铸铁弁及びダクタイル铸铁弁 (10K・16K・20Kフランジ形外ねじ 仕切弁)	JV 4-5	铸铁弁－マレアブル鉄及びダクタイル鉄弁 (10K・16K・20Kフランジ形外ねじ仕切弁)
	呼び径 50以下	JIS B 2011	青銅弁 (5K・10Kねじ込み玉形弁) (10Kフランジ形玉形弁)	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁 (10K・20Kフランジ形外ねじ仕切弁)
				JV 4-4	铸铁弁－マレアブル鉄及びダクタイル鉄 小形弁 (10K・16K・20Kねじ込み形内ねじ玉形弁) (10K・16K・20Kフランジ形内ねじ玉形弁)
		JV 4-2	铸铁弁－可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁 小形弁 (10K・16Kねじ込み形内ねじ玉形弁) (10K・16Kフランジ形内ねじ玉形弁)	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁 (10Kねじ込み形内ねじ玉形弁) (10Kメカニカル形内ねじ玉形弁) (10Kフランジ形内ねじ玉形弁) (10K・20Kフランジ形外ねじ玉形弁)

	呼び径 65以上	JIS B 2031	ねずみ鋳鉄弁 (10Kフランジ形玉形弁)	JV 4-3	鋳鉄弁ー可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄弁 (10K・16Kフランジ形外ねじ玉形弁)
		JIS B 2071	鋼製弁 (10K・20K玉形弁)	JV 4-5	鋳鉄弁ーマレアブル鉄及びダクタイル鉄弁 (10K・16K・20Kフランジ形外ねじ 玉形弁)
		JIS B 2051	可鍛鋳鉄弁及びダクタイル鋳鉄弁 (10K・16K・20Kフランジ形外ねじ玉形弁)	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁 (10K・20Kフランジ形外ねじ玉形弁)
	逆止弁 50以下	JIS B 2011	青銅弁 (10Kねじ込みスイング逆止め弁) (10Kねじ込みリフト逆止め弁)	JV 5	管端防食ねじ込み形弁 (10K逆止め弁)
		JIS B 2051	可鍛鋳鉄弁及びダクタイル鋳鉄弁 (10K・16K・20Kねじ込み形リフト逆止め弁) (10Kねじ込み形スイング逆止め弁) (10K・16K・20Kフランジ形リフト逆止め弁)	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁 (10Kねじ込み形スイング逆止め弁) (10Kメカニカル形スイング逆止め弁) (10Kねじ込み形リフト逆止め弁) (10Kメカニカル形リフト逆止め弁) (10K・20Kフランジ形スイング逆止め弁) (10K・20Kフランジ形リフト逆止め弁) (10K・20Kウェハー形逆止め弁)
		JV 4-2	鋳鉄弁ー可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄小形弁 (10K・16Kねじ込み形リフト逆止め弁) (10Kねじ込み形スイング逆止め弁) (10K・16Kフランジ形リフト逆止め弁)		
		JV 4-4	鋳鉄弁ーマレアブル鉄及びダクタイル鉄小形弁 (10K・16K・20Kねじ込み形リフト逆止め弁) (10K・16K・20Kフランジ形リフト逆止め弁)		
	呼び径 65以上	JIS B 2031	ねずみ鋳鉄弁 (10Kフランジ形スイング逆止め弁)	JV 4-3	鋳鉄弁ー可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄弁 (10K・16Kフランジ形スイング逆止め弁)
		JIS B 2071	鋼製弁 (10K・20Kスイング逆止め弁)	JV 4-5	鋳鉄弁ーマレアブル鉄及びダクタイル鉄弁 (10K・16K・20Kフランジ形スイング逆止め弁)
		JIS B 2051	可鍛鋳鉄弁及びダクタイル鋳鉄弁 (10K・16K・20Kフランジ形スイング逆止め弁)	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁 (10K・20Kフランジ形スイング逆止め弁) (10K・20Kウェハー形逆止め弁)

バタフライ弁	呼び径 50以上	JIS B 2032	ウェハー形ゴムシートバタフライ弁 (10K・16K)	SAS358	一般配管用ステンレス鋼弁 (10Kウェハー形バタフライ弁)
		JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁 (10K・16Kウェハー形バタフライ弁)		
ボール弁	呼び径 50以下	JV 5	管端防食ねじ込み形弁 (10Kボール弁)	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁 (10Kねじ込み形ボール弁) (10Kメカニカル形ボール弁) (10K・20Kフランジ形ボール弁)
		——	青銅弁 (10Kねじ込み形ボール弁)		
	呼び径 65以上	——	鋳鉄弁 (10Kフランジ形ボール弁)	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁 (10K・20Kフランジ形ボール弁)
コック	呼び径 50以下	——	青銅ねじ込みコック (10Kねじ込みグランドコック)		
制水弁	——	JIS B 2062	水道用仕切弁		
分水栓	青銅製とし、JWWA B 107（水道用分水栓）、JWWA B 117（水道用サドル付分水栓）又は水道事業者の規格に合格したものとする。				
止水栓	青銅製とし、JWWA B 108（水道用止水栓）、水道事業者の規格に合格したもの又は第三者認証機関の認証登録品とする。				

- 注 1. ねずみ鋳鉄弁（10K形）の弁座は、ねじ込みとする。
2. 銅管用の仕切弁、逆止弁及びボール弁は、管接続部をJIS B 2011（青銅弁）に示すソルダ形としてもよい。
3. バタフライ弁の弁体はステンレス鋼製とし、ギヤ式とする。
- なお、給湯用に使用する場合のゴムシートの材料は、ふっ素ゴム等の温度等に適応するものとする。
4. ボール弁は、呼び径50以下はレバー式、呼び径65以上はギヤ式とする。
5. 消火用の弁は、消防法令に適合するものとする。
6. 衝撃吸収式逆止弁は、JV8-1のウェハー形逆止め弁の性能及び試験による。

2.2.2 減圧弁

2.2.2.1 水用

SHASE-S 106（減圧弁）又は JIS B 8410（水道用減圧弁）に準ずるもので、弁箱及び要部は、呼び径 100 以下は青銅製又はステンレス鋼製、呼び径 125 以上は青銅製又は鋳鉄製に 2.2.1「一般用弁及び栓」（サ）に規定するライニングを施したものとする。

2.2.2.2 蒸気用

SHASE-S 106（減圧弁）に規定する蒸気用減圧弁とする。

2.2.3 蒸気用温度調整弁

蒸気用温度調整弁は、ベローズによる直動式又はパイロット式のもので、調整弁、感温筒及び連絡管からなり、要求温度の範囲内で温度の調節ができるものとし、本体は鋳鉄製（呼び径 40 以下は青銅製ねじ込み形でもよい。）、要部は青銅製又はステンレス鋼製のフランジ形とする。

なお、弁箱又はベローズケースには、呼び径、流れの方向、温度調整範囲及び最高使用圧力を表示する。

2.2.4 蒸気用安全弁

蒸気用安全弁は、JIS B 8210（安全弁）による蒸気用ばね安全弁のほか、「ボイラー及び圧力容器安全規則」（昭和 47 年労働省令第 33 号）等に基づく「圧力容器構造規格」（平成 15 年厚生労働省告示第 196 号）に定めるところによる安全弁で、本体は鋳鉄製（呼び径 50 以下は青銅製ねじ込み形でもよい。）、要部は青銅製又はステンレス鋼製とする。

2.2.5 自動エア抜弁

2.2.5.1 水用

自動的に空気を排除する機能を有するフロート式とし、弁箱は青銅製又はステンレス鋼製、フロートはステンレス製又は合成樹脂製とし、最高使用圧力に耐えるものとする。

なお、水道直結（直圧・増圧）給水の場合は、水道事業者の規定によるものとする。

2.2.5.2 蒸気用

自動的に空気を排除する機能を有する熱動式とし、弁箱は青銅製又は鋳鉄製、ベローズはりん青銅製又はステンレス製とし、最高使用圧力に耐えるものとする。

2.2.6 吸排気弁

正圧時に、自動的に空気を排除する機能を有するフロート式とし、負圧時に、弁体の開閉により自動的に多量の空気を吸入する機能を有するものとする。弁箱は青銅製（鉛除去表面処理又は鉛フリー）又はステンレス製、フロートは合成樹脂製、弁体は青銅製（鉛除去表面処理又は鉛フリー）又は合成樹脂製とし、最高使用圧力に耐えるものとする。

なお、水道直結（直圧・増圧）給水の場合は、水道事業体の規定によるものとする。

2.2.7 伸縮管継手

2.2.7.1 鋼管用

鋼管用伸縮管継手は、次によるものとし、種類は特記による。

なお、面間寸法は、製造者の標準寸法とする。

(a) ベローズ形は、JIS B 2352（ベローズ形伸縮管継手）に規定するフランジ形で、ベローズ及び接液部は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）による SUS 304L 又は SUS 316L とする。本継手は、管の伸縮に対して漏れがなく、作動が確実なものとし、複式のもの十分な強度をもつ固定台を有するものとする。

(b) スリーブ形は、SHASE-S003（スリーブ形伸縮管継手）に規定するフランジ形で管の伸縮に対して漏れがなく、作動が確実なものとする。

2.2.7.2 銅管用

保護外筒を有するベローズ形とし、ベローズ及び接液部は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）による SUS 304L 又は SUS 316L で、管接続部は、表 2.2.7 の銅管継手に準ずるものとし、管の伸縮に対して漏れがなく、作動が確実なものとする。

2.2.8 防振継手

2.2.8.1 ベローズ形

鋼製フランジ付きで、ベローズは、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）による SUS 304、SUS 316 又は SUS 316L とする。本継手は、溶接を用いずにベローズとフランジを組込んだものとし、十分な可とう性、耐熱性、耐圧強度（最高使用圧力の 1.5 倍以上）及び防振効果（補強材を挿入した合成ゴム製の防振継手と同等）を有するものとする。

2.2.8.2 合成ゴム製

鋼製又は鋳鉄製のフランジ付きで、補強材を挿入した合成ゴム製又は3山ベローズ形のポリテトラフルオロエチレン樹脂製のものとし、十分な可とう性、耐熱性、耐圧強度（最高使用圧力の1.5倍以上）及び防振効果を有するものとする。

なお、ブライン用は、エチレンプロピレンゴム製とする。

2.2.9 フレキシブルジョイント

2.2.9.1 ベローズ形

鋼製フランジ付きで、ベローズ、保護鋼帯及び接液部は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）による SUS 304、SUS 316 又は SUS 316L とし、十分な可とう性及び耐圧強度を有するもので、その全長は次による。

(a) 水用

- ① 呼び径 25 以下は 300 mm 以上とする。
- ② 呼び径 32 以上 50 以下は 500 mm 以上とする。
- ③ 呼び径 65 以上 150 以下は 750 mm 以上とする。
- ④ 呼び径 200 以上は 1,000 mm 以上とする。

(b) 油用

- ① 呼び径 20 以下は 300 mm 以上とする。
- ② 呼び径 25 以上 40 以下は 500 mm 以上とする。
- ③ 呼び径 50 以上 100 以下は 700 mm 以上とする。

なお、呼び径 40 以上のものは、消防法令に適合するものとする。

2.2.9.2 合成ゴム製（水用）

鋼製フランジ付きで、補強材を挿入した合成ゴム製とし、十分な可とう性、耐候性、耐熱性及び耐圧強度を有するもので、その全長は次による。

- (a) 呼び径 40 以下は 300 mm 以上とする。
- (b) 呼び径 50 以上 80 以下は 500 mm 以上とする。
- (c) 呼び径 100 以上は 700 mm 以上とする。

2.2.10 フレキシブルチューブ

カセット形及び天井吊り形のファンコイルユニットに使用するもので、SHASE-S 006（金属製変位吸収管継手）のねじ込形-S に準ずるものとする。本体は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）による SUS 304、SUS 316 又は SUS 316L とし、十分な可とう性、耐熱性及び耐圧強度を有するものとし、呼び径 25 以下とする。

2.2.11 ボールジョイント（蒸気用）

ボールジョイントは、SHASE-S007（メカニカル形変位吸収管継手）に準ずるもので、本体は JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）、JIS G 5101（炭素鋼鋳鋼品）、JIS G 5151（高温高压用鋳鋼品）又は JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）、ボール部は JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）、JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）、JIS G 5151（高温高压用鋳鋼品）又は JIS G 3445（機械構造用炭素鋼鋼管）とし、JIS G 3459 以外は JIS H 8615（工業用クロムめっき）仕上げしたものとする。また、呼び径 50 以下はねじ込み形、呼び径 65 以上はフランジ形又は溶接形とする。本継手は、管の伸縮又は屈折等に対して漏れがないものとする。

2.2.12 絶縁継手

絶縁継手の設置箇所及び仕様は、2.5.18.2「鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管」によるほか、特記による。

なお、絶縁フランジは、「標準図」（異種管の接合要領）に示す鋼製の遊合形フランジに樹脂コーティングを施したもの又は鋼製フランジに絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー若しくは絶縁シートを使用して絶縁対策を施したものとする。

2.2.13 ストレーナー

2.2.13.1 水及び蒸気用

(ア) 呼び径 50 以下は、鋳鉄製、ステンレス鋼製又は青銅製の Y 形ねじ込み式、呼び径 65 以上は鋳鉄製又はステンレス鋼製の Y 形又は U 形でフランジ式とし、ステンレス鋼製のものは JV8-2（一般配管用ステンレス鋼ストレーナ）の呼び圧力 10K 及び 20K による。

なお、掃除口用プラグ及びスクリーンは、ステンレス鋼製又は黄銅製で、網目は水用においては 40 メッシュ以上（電磁弁の前に設ける場合は、80 メッシュ以上）、蒸気用は 80 メッシュ以上とする。

(イ) 塩ビライニング鋼管又はポリ粉体鋼管に取付ける鋳鉄製ストレーナーは、2.2.1「一般用弁及び栓」(サ)に規定するライニングを施したものとする。また、ねじ込み式のストレーナーは、JV 5（管端防食ねじ込み形弁）の給水用による。

(ウ) 耐熱性ライニング鋼管に取付けるストレーナーは、JV 5（管端防食ねじ込み形弁）の給湯用又は JV 8-2（一般配管用ステンレス鋼ストレーナ）の呼び圧力 10K 及び 20K による。

2.2.13.2 油用

鋳鉄製複式バケット形で、ストレーナーの点検が容易な構造とし、2.2.13.1「水及び蒸気用」(ア)に準ずるものとする。

2.2.14 蒸気トラップ

蒸気トラップは、次によるほか、JIS B 8401（蒸気トラップ）による。

(ア) ベローズ式は、第 3 編 1.10.9「放熱器トラップ」に準ずるもの又は本体は鋳鉄製若しくは炭素鋼製（鍛造品）とし、要部及びベローズはステンレス鋼製とする。

(イ) フロート式は、本体は鋳鉄製、鋳鋼製又は鍛鋼製とし、要部及びフロートはステンレス鋼製とし、空気抜き弁を備えるものとする。

(ウ) バケット式は、本体は鋳鉄製、鋳鋼製又は鍛鋼製とし、要部及びバケットはステンレス鋼製とする。

(エ) ワックス式は、本体は黄銅又は青銅製とし、要部はステンレス鋼製とする。

(オ) サーモダイナミック式は、本体は鋳鉄製、鋳鋼製又は鍛鋼製とし、要部はステンレス鋼製とする。

(カ) サーモスタチック式（バイメタル式又はダイヤフラム式）は、本体は鋳鉄製、鋳鋼製又は鍛鋼製とし、要部はステンレス鋼製とする。

2.2.15 リフト継手

リフト継手は、鋳鉄製とし、底部に黄銅製プラグ付きの掃除口を有するもので、適正な水封深さを設け、リフト作用の確実な構造とする。

2.2.16 量水器

(1) 量水器は、給水用に適用し、計量法（平成4年法律第51号）に定める検定合格品とする。

なお、構造、性能、計量特性、試験等は JIS B 8570-2（水道メーター及び温水メーター 第2部：取引又は証明用）によるものとし、給水装置に該当する場合は、水道事業者の承認を受けたものとする。

(2) 計量方式は、現地表示式（直読式）又は遠隔表示式とし、適用は特記による。

2.2.16.1 現地表示式（直読式）

表示機構は、乾式デジタル式（液晶表示式含む。）又は湿式アナログ式とする。

2.2.16.2 遠隔表示式

遠隔表示式は、2.2.16.1「現地表示式（直読式）」に電文式又はパルス式発信器を備えたものとする。

2.2.17 流量調整弁

ファンコイルユニット用は、青銅製ねじ込み形の手動ハンドル付玉形弁とし、流量調整が容易な弁形状で、かつ、弁漏洩のない構造とする。グランド部は外部漏洩のないものとする。

2.2.18 定流量弁

ファンコイルユニット用は、本体を青銅製としオリフィスを組込んだものとする。

2.2.19 ファンコイルユニット用ボール弁

ファンコイルユニット用ボール弁は、呼び径 25 以下とし、次による。

本体は青銅製で、弁体（ボール）はステンレス製又は黄銅にクロムめっきを施したものとし、弁棒は耐脱亜鉛腐食快削黄銅とする。

なお、ハンドルは合成樹脂製とする。

2.2.20 ボールタップ

機器の付属品を除くボールタップは、要部を青銅製、ボールは、原則として、銅板ろう付け加工又はステンレス製とし、閉鎖時に水撃作用のおそれが少なく、作動の確実なもので、呼び径 50 以下はねじ込み形、呼び径 65 以上はフランジ形、呼び径 20 以下は単式又は複式とし、呼び径 25 以上は複式とする。ただし、呼び径 25 以下で、耐熱性を必要としない所に使用するものは、ボールを樹脂製等の耐食性のあるものとしてもよい。

なお、給水装置に該当する場合は、水道事業者の承認したものとする。

2.2.21 定水位調整弁

定水位調整弁は、定水位弁子弁専用ボールタップ及び電磁弁等の開閉により作動する差圧式構造のもので、閉鎖時に水撃作用のおそれが少なく、作動の確実なもので、1次側流入口及びパイロット部流入口に各々ストレーナーを内蔵したものとし、呼び径 50 以下は青銅製ねじ込み形、呼び径 65 以上 100 以下は本体青銅製とし、接続部はフランジ形とする。

なお、給水装置に該当する場合は、水道事業者の承認したものとする。

2.2.22 緊急遮断弁装置

緊急遮断弁装置は、次によるものとし、適用は特記による。

(ア) 遮断弁、地震感知器及び制御盤（機械式は除く。）から構成され、地震感知器からの感知信号により、遮断弁を閉じ確実に水を遮断する構造とする。

(イ) 接液部は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」（平成9年厚生省令第14号）に適合するものとする。

(ウ) 遮断弁の駆動方式は、電気式又は機械式とし、適用は特記による。

- (エ) 地震感知器は、電子式又は機械式とし振動の設定加速度が 2.0m/s^2 以上の場合に作動するものとする。また、人為的な振動を与えずに作動を試験できる点検装置、作動表示装置を備えるものとする。
- (オ) 電気式の場合は、制御盤に地震感知器及びバックアップ電源を内蔵したものとし、次のものを備えるほか、製造者の標準仕様とする。
 - (a) 電源表示、地震感知器及び操作弁作動表示
 - (b) 手動操作スイッチ（復帰スイッチ共）
 - (c) 外部出力端子付き

2.2.23 水栓柱

- (1) 水栓柱の本体は、人造石とぎ出し製、アルミニウム合金製、ステンレス鋼製又は合成樹脂製とし、特記がなければ、合成樹脂製とする。
- (2) 寸法は、特記がなければ、約 70mm 角で全長約 $1,300\text{mm}$ とする。

2.2.24 不凍水栓柱

- (1) 不凍水栓柱の水抜栓本体は青銅製、弁棒はステンレス鋼製（SUS 304）とし、閉栓時に管内より完全に水が抜け、かつ、逆流しない構造とする。
- (2) 化粧ケーシングは、アルミニウム合金製とし、寸法は特記がなければ、全長約 $1,500\text{mm}$ とする。

2.2.25 不凍水抜栓

- (1) 不凍水抜栓本体の材質、構造は、2.2.24「不凍水栓柱」(1)による。
- (2) 遠隔式は、ハンドルの操作により、ユニバーサル継手等を介して弁棒を可動させる構造とする。

2.2.26 壁埋込形散水栓ボックス

壁埋込形散水栓ボックスは、厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼板製（SUS 304）とし、その形状等は、標準図（壁埋込形散水栓ボックス）による。

2.2.27 スリーブ

- (1) スリーブの径は、原則として、管の外径（保温されるものにあつては保温厚さを含む。）より 40mm 程度大きなものとする。
- (2) スリーブは、表 2.2.11 によるものとし、特記がなければ、次による。
 - (ア) 外壁の地中部分で水密を要する部分のスリーブは、つば付き鋼管とし、地中部分で水密を要しない部分のスリーブは、JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管（VU））とする。
 - (イ) 柱及び梁以外の箇所、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が 200mm 以下の部分は、紙製仮枠としてもよい。

紙製仮枠を用いる場合は、変形防止の措置を講じ、かつ、配管施工前に仮枠を必ず取除く。

表 2.2.11 スリーブ

材 料	仕 様
亜鉛鉄板製	径が 200mm 以下のものは厚さ 0.4mm 以上、径が 200mm を超えるもの（上限が 350mm ）は厚さ 0.6mm 以上で、原則として、筒形の両端を外側に折り曲げてつばを設ける。また、必要に応じて、円筒部を両方から差し込む伸縮形とする。
つば付き鋼管製	JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）の黒管に、厚さ 6.0mm 以上、つば幅 50mm 以上の鋼板を溶接後、汚れ、油類を除去し、内面及び端面にさび止め塗料塗りしたものとする。

- (ウ) 上記以外の鋼管製スリーブは、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）の白管とする。

2.2.28 接合材

接合材は、表 2.2.12 による。

表2.2.12 接 合 材

名 称	仕 様
ねじ接合材	(イ) テープシール材は、JIS K 6885 (シール用四ふっ化エチレン樹脂未焼成テープ (生テープ)) によるものとし、飲料水配管に使用する場合は衛生上無害であり、かつ、水質に悪影響を与えないものとする。 (ロ) 一般用ペーストシール剤は、管内の流体に溶出せず、使用目的に適する成分のものとする。 (ハ) 給水用、給湯用及び冷温水用の防食用ペーストシール剤は、JWWA K 161 (水道用ライニング鋼管用液状シール剤) に規定する水道用シール剤とする。
ガスケット	ジョイントシート (無機繊維及び有機合成繊維を主成分とし、充填材・バインダーを加えたもの)、ポリテトラフルオロエチレン等、それぞれ水質、水圧、温度等に適応する耐久性のあるものとする。 高圧蒸気 (0.1MPa以上) には、うず巻き形ガスケット (外輪付き又は内外輪付き) とする。 ステンレス鋼管のガスケットは、ジョイントシートをポリテトラフルオロエチレンではさみ込んだものとする。
はんだ (軟ろう)	JIS Z 3282 (はんだ—化学成分及び形状) によるSn96.5Ag3.5とし、液相線温度 (融点) 221℃のものとする。
ろう (硬ろう)	JIS Z 3261 (銀ろう) のうちカドミウムを含有しないもの又はJIS Z 3264 (りん銅ろう) とする。
ビニル管用接着剤	JWWA S 101 (水道用硬質塩化ビニル管の接着剤) によるものとする。
溶接材料	2.5.17「溶接接合」の表2.2.15による。

2.2.29 シーリング材

シーリング材は、JIS A 5758 (建築用シーリング材) による主成分を変成シリコン系の 1 成分形のものとする。

2.2.30 防食材

埋設配管用防食材は、表 2.2.13 による。

表2.2.13 防食材料

名 称	仕 様
防食テープ	JIS Z 1902 (ペトロラタム系防食テープ) の1種又は2種Aタイプ (厚さ1.1mm) のものとする。
防食シート	ペトロラタムを主成分とする防食層と、未加硫ゴムシート層からなるシートで、厚さ4.0mmのものとする。
絶縁テープ	ブチルゴム系合成ゴムを主成分とする自己融着性の粘着材を、ポリエチレンテープに塗布した厚さ0.4mm以上のものとする。
絶縁シート	ブチルゴムを主成分とする自己融着性非加硫のゴムシートで、厚さ2.0mmのものとする。
プライマー	(イ) ペトロラタム系は、JIS Z 1903 (ペトロラタム系防食ペースト類) によるペトロラタムを主成分とするペースト状のものとする。 (ロ) ブチルゴム系は、ブチルゴムを主成分とする固形分を溶剤で溶かしたものとする。

プラスチックテープ	自己融着性の粘着材をポリエチレンテープに塗布した厚さ0.4mmのもので、試験等は、JIS Z 1901（防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ）に準ずるものとする。
熱収縮材	架橋ポリエチレンを基材として、内面にブチルゴムの粘着層を塗布した厚さ1.5mm以上の熱収縮チューブ又は厚さ1.0mm以上の熱収縮シートとする。
マスチック	(イ) ペトロラタムに短繊維及び無機質充填材を加えた非硬化性の粘土状にしたもので、ブロック又はシート状のもの。 (ロ) ブチルゴムに短繊維及び無機質充填材を加えた非硬化性の粘土状にしたもので、ブロック又はシート状のもの。 (ハ) イソプレンゴムに無機質充填材を加えた非硬化性の粘土状にしたもので、ブロック又はシート状のもの。

2.2.31 雑材料

配管用雑材料は、表 2.2.14 による。

表2.2.14 配管用雑材料

名 称	仕 様
管座金	黄銅製ニッケルクロムめっき又はステンレス鋼製とする。ただし、天井又は壁部の場合は、合成樹脂製としてもよい。
管吊り金物・支持金物類	(イ) 吊り金物、支持金物及び固定金物は、内部の流体を含む管の荷重等に対して十分な吊り又は支持強度を有する構造のものとし、次による。 (i) 吊り金物は、鋼板を円形に加工した吊りバンドと棒鋼に転造ねじ加工を施した吊り用ボルトを組合せたものとし、吊り用ボルトは、標準図（形鋼振れ止め支持部材選定表(二)）による。 (ii) 支持金物及び固定金物は、形鋼等によるものとし、標準図（形鋼振れ止め支持部材選定表(一)）による。 (iii) 吊り金物、支持金物及び固定金物は、3.2.1.4「塗装」を施したものとする。ただし、屋外露出部分は、3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種35を施したものの又はステンレス鋼製とする。 (ロ) インサート金物は、管の吊り又は支持に十分な強度をもち、かつ、吊り金物等の連結に便利な構造のものとし、防錆処理を施した鋼製とし、標準図（形鋼振れ止め支持部材選定表(二)）による。 なお、断熱インサート金物は、インサート金物の台座に断熱材の厚さに等しい長さのさや管を備えたものとする。
合成樹脂製支持受(1)	JIS A 9511（発泡プラスチック保温材）によるA種硬質ウレタンフォームに準ずるもので、密度300kg/m ³ 及び圧縮強度4.5MPa以上とし、断熱特性の優れたものとする。また、燃焼性能測定法Bに合格したものとする。
合成樹脂製支持受(2)	JIS A 9511（発泡プラスチック保温材）によるA種ビーズ法ポリスチレンフォームに準ずるもので、密度100kg/m³以上及び熱伝導率0.04W/(m・K)（平均温度23℃）以下のものとする。また、支持受部の保温材を金具等で補強し、燃焼性能測定法Aに合格したものとする。 なお、温水温度60℃以下（耐熱仕様は80℃以下）に適用する。

断熱粘着テープ	JIS A 9511(発泡プラスチック保温材) によるA種ポリエチレンフォーム保温筒2種と同材質のものに粘着処理を施した厚さ4mmのものとする。
保護プレート	冷媒管に応じた曲面を形成し、吊り金物部による断熱材の食込みを防止できるものとし、材質は合成樹脂製等とする。
バックアップ材	合成樹脂又は合成ゴム製とし、シーリング材に変色等の影響をおよぼさず、シーリング材と接合しないものとする。

第3節 計器その他

2.3.1 圧力計、連成計及び水高計

- (1) 圧力計及び連成計は、JIS B 7505-1 (アネロイド型圧力計—第1部：ブルドン管圧力計) によるものとし、コック付きとするほか、次による。
 - (ア) 蒸気用は、サイホン管付きとする。
 - (イ) 水用で凍結防止が必要な場合のコックは、水抜き可能形とする。
 - (ウ) 目盛には使用圧力を示す赤針（設置針）を付け、最高目盛は使用圧力の1.5～3倍、連成計の真空側目盛は0.1MPaとする。
- (2) 水高計の水高の目盛は、最高水高の1.5倍程度とし、目盛板の外径は、ポンプ廻りにおいては75mm以上、その他は100mm以上とする。

2.3.2 温度計

- (1) ボイラー及び貯湯タンクに取付ける温度計は、JIS B 7529 (蒸気圧式指示温度計) によるブルドン管膨張式円形指示計とする。
- (2) その他の機器及び配管類に取付ける温度計は、JIS B 7414 (ガラス製温度計) に準ずる材料、構造及び性能を有するガード付きL形温度計で水銀製品以外のもの又はバイメタル式温度計とし、目盛板外径は、ポンプ廻りにおいては75mm以上、その他は100mm以上とする。
- (3) 温度計を高所に取付ける場合は、表示部が45°傾斜したものなどを使用する等、表示部が容易に見えるように取付ける。

2.3.3 水面計

水面計は、ガラス水面計とし、最高使用圧力の1.5倍に耐えられるものとする。ガラス管は、原則として、内径10mmで、コック及びガラス保護金物付きとし、ガラス管が破損しても水の流出を防止できる構造のものとする。

2.3.4 油面計

油面計は、ゲージ式（側圧式）又はガラス管式（流出防止形）とする。

- (ア) ゲージ式は、油面の上下動による圧力差でダイヤフラムを作動させ、リンク機構により油量を読み取る構造の円形指示計で閉止弁付きとする。
- (イ) ガラス管式は、油面の上下動による圧力差でダイヤフラムを作動させ、硬質ガラス等で作られたガラス管により読み取るもので、ガラス管保護材を付属し、ガラス管が破損した場合でも危険物の流出を自動的に防止できるものとする。

2.3.5 油面制御装置

油面制御装置は、油面の変化により昇降するマグネット内蔵のフロート及びリードスイッチ入りのガイドパイプによるステンレス鋼製の油面検出部と、油面制御盤から構成し、油面制御盤内の制御機器は本質安全防爆構造とする。

油面制御盤は、次のものを有するものとする。

- (ア) ポンプ制御、満・減油警報、ポンプ緊急停止等の機能を設ける。
- (イ) 電源、満・減油、ポンプ緊急停止等の表示を設ける。
- (ウ) 運転・停止(自動及び手動)、警報停止及びポンプ緊急停止解除等の操作スイッチを設ける。

2.3.6 遠隔油量指示計

遠隔油量指示計はフロートの作動による抵抗変化式液面計又は磁歪式液面計とし、次による。
なお、適用は特記による。

- (ア) 抵抗変化式液面計は、フロートの作動により油面位置を電気抵抗値に変換する検出部と、指示計及び満・減油警報、漏えい検知警報(鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの場合)、各種表示及び操作スイッチ等を有する壁付き形の指示ユニットからなるものとし、本質安全防爆構造のものとする。指示ボックスは、厚さ 1.5 mm のステンレス鋼板製(SUS 304 で扉付き)とし、その形状等は、標準図(壁付形注油口及び指示ボックス)による。
- (イ) 磁歪式液面計(高精度液面計)は、磁歪作用により油面位置を検出し電気信号を出力する検出器と、油量表示及び満・減油警報、タンク底部の水検知警報、漏えい検知警報(鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの場合)、各種表示、操作スイッチ、プリンター等を有する壁付き形の指示ユニットからなるものとし、本質安全防爆構造又は耐圧防爆構造のものとする。指示ボックスは、厚さ 1.5 mm のステンレス鋼板製(SUS 304 で扉付き)とし、その形状等は、標準図(壁付形注油口及び指示ボックス)による。
- (ウ) 副指示計は、液面計からの信号による指示表示及び満油警報を備えたものとし、指示ボックスは、厚さ 1.5 mm のステンレス鋼板製(SUS 304 で扉付き)とし、その形状等は、標準図(壁付形注油口及び指示ボックス)による。

なお、適用は特記による。

2.3.7 漏えい検知装置(鋼製強化プラスチック製二重殻タンク用)

漏えい検知装置は、検出部及び監視装置等から構成され、本質安全防爆構造のものとする。

- (ア) 検出部は、フロートにより液位上昇を検知し、接点信号を発する検知部に結線用の端子及び端子箱を備えた構造からなり、タンクへの設置高さが任意に変更可能なものとする。
- (イ) 監視装置は、漏えい検知表示と漏えい警報を備えたものとする。
- (ウ) 漏えい検知装置には、フロートを強制的に上昇させ監視装置を作動させて動作確認ができるものとする。

2.3.8 瞬間流量計

瞬間流量計は、オリフィスプレートにより生ずるバイパス流量を、面積式流量計によって測定する方式又はピトー管方式によるもの若しくは流路に渦発生体をもつ渦式流量計とし、随時計測可能な機構を有するものとし、流量指示部は、ガラス製で最高使用圧力に耐えるものとする。

なお、着脱可能な流量計の適用は特記による。

2.3.9 電極棒及び電極帯

- (1) 電極棒は、電極保持器及び電極棒からなり、電極保持器は合成樹脂製、電極棒はステンレス棒鋼とし、必要により電極棒間の間隔を保持するスペーサーを取付ける。ただし、汚水タンク等の固形物を含む水中で使用する場合は、電極棒に塩化ビニル製の保護筒を設ける。

なお、高温部に取付ける場合の電極保持器は、ガラス製耐熱形とする。

- (2) 電極帯は、電極保持器及びステンレス鋼線(SUS 304)を塩化ビニルで被覆した電極帯のほか、必要な割シズ(電極)、絶縁キャップ及びエンドキャップからなるものとする。

2.3.10 レベルスイッチ

レベルスイッチは、液面の上下に伴い、傾斜角度が変わるスイッチ内蔵のフロート、ケーブル、端子ボックス及びリレーからなり、作動が確実なものとする。

汚水タンク、雑排水タンク等に使用する場合は、必要に応じて、係留用の重錘付きロープ又はステンレス管を設ける。

なお、接液部は合成樹脂製又はステンレス鋼製とする。

第4節 配管施工の一般事項

2.4.1 一般事項

- (1) 配管の施工に先立ち、他の設備配管類及び機器との関連事項を詳細に検討し、勾配を考慮して、その位置を正確に決定する。建築物内に施工する場合には、工事の進捗に伴う吊り金物、支持金物等の取付け及びスリーブの埋込みを遅滞なく行う。

紙製等の仮枠を使用した部分は、配管施工前に必ず仮枠を取外し、配管施工後にモルタル、ロックウール等で充填する。

なお、ロックウールを充填する場合は、脱落防止の処置を施す。

- (2) 分岐又は合流する場合は、クロス継手を使用せず、必ずT継手を使用するものとするが、1つのT継手で相対する2方向への分岐又は相対する2方向からの合流に用いてはならない。ただし、通気及びスプリンクラー消火配管を除く。
- (3) 建築物導入部配管で不等沈下のおそれがある場合は、特記により、標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領（一））のフレキシブルジョイントを使用した方法で施工する。ただし、排水及び通気配管を除く。
- (4) 建築物エキスパンションジョイント部の配管要領は、標準図（建築物エキスパンションジョイント部配管要領）による。
- (5) 伸縮管継手を設ける配管には、その伸縮の起点として有効な箇所に、標準図（伸縮管継手の固定及びガイド・座屈防止用形鋼振れ止め支持施工要領）による固定及びガイドを設ける。
- (6) 給水、給湯、開放系の冷温水及び冷却水配管で、機器接続部の金属材料と配管材料のイオン化傾向が大きく異なる場合（鋼とステンレス、鋼と銅）は、絶縁継手を使用し絶縁を行うものとし、設置箇所及び絶縁継手の仕様は特記による。
- (7) 塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管及びポリ粉体鋼管と給水栓、銅合金製配管付属品等との接続で、絶縁を要する場合の継手は、JPF MP 003（水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手）及び JPF MP 005（耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手）に規定する器具接続用管端防食管継手を用いる。
- (8) 配管に取付ける計器取付用短管（タッピング等）は、配管材料と同材質とする。
- (9) 鋼管、鋳鉄管、鉛管等配管に対するコーキング処理は、禁止する。
- (10) 配管完了後、管内の洗浄を十分行う。
なお、飲料水管の場合は、末端部において遊離残留塩素が 0.2 mg/L 以上検出されるまで消毒を行う。
- (11) 揚水ポンプ、消火ポンプ、冷却水ポンプ及び冷温水ポンプに取付ける呼び径 50 以下の逆止弁には、呼び径 15 以上のバイパス管及び弁を取付ける。ただし、バイパス弁内蔵形は除く。
なお、揚水ポンプに取付ける逆止弁は、水道事業者の規定による。
- (12) 銅管（呼び径 32 以下）をはんだ付けしたときは、フラックスを除去するため、速やかに水による管内の洗浄を行う。

(13) 飲料水以外の給水管を設ける場合は、飲料水管との識別を行い誤接続がないこととする。

2.4.2 冷温水、ブライン及び冷却水配管

(1) 冷温水、ブライン及び冷却水管は、次による。

(ア) ユニット形空気調和機、コンパクト形空気調和機、パッケージ形空気調和機、マルチパッケージ形空気調和機及びガスエンジンヒートポンプ式空気調和機のドレン用排水管には、送風機の全静圧以上の落差をとった空調機用トラップを設けるものとし、空調機用トラップの形式は特記による。

(イ) 主管の曲部は、原則として、ベンド又はロングエルボを使用する。

(2) 冷凍機の冷水及びブライン管の入口側には、ストレーナーを設ける。また、冷水、ブライン及び冷却水管の出口側には、瞬間流量計を設け、出入口側には、圧力計、温度計及び防振継手を取付ける。ただし、吸収冷凍機、吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニットにおいては、防振継手を除く。

(3) 冷却塔廻りの配管は、その荷重が直接冷却塔本体にかからぬよう十分に支持するものとし、冷却水の出入口側及び補給水管の入口側には、2.2.9「フレキシブルジョイント」による合成ゴム製のフレキシブルジョイントを設け、冷却水の出口側にはストレーナーを取付ける。

(4) 冷温水コイルの冷温水出入口側配管(ファンコイルユニット及び天井内設置のコイルを除く。)には、圧力計及び温度計を取付ける。

(5) 冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。

(6) ファンコイルユニットと冷温水管の接続部には、ファンコイルユニット用ボール弁を取付ける。

なお、流量調整弁又は定流量弁の適用は特記による。

(7) ファンコイルユニットと冷温水管及びファンコンベクターと温水管との接続には、フレキシブルチューブを使用してもよい。

(8) 熱交換器の冷温水及びブライン出入口側配管には、圧力計及び温度計を取付ける。

(9) 冷温水ヘッダーの往ヘッダー及び各返り配管には、温度計を取付ける。

(10) 次の機器廻り配管要領は、標準図による。

(ア) 鋳鉄製温水ボイラー

(イ) チリングユニット、遠心冷凍機及びスクリー冷凍機

(ウ) 吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニット

(エ) 真空式温水発生機及び無圧式温水発生機

(オ) 冷却塔

(カ) 冷水ポンプ、冷温水ポンプ、温水ポンプ及び冷却水ポンプ

(キ) 熱交換器

(ク) 冷温水コイル廻り及び加湿器廻り

(ケ) ファンコイルユニット

(コ) 膨張タンク及び密閉形隔膜式膨張タンク

(11) 冷温水主管よりの立上り、立下り分岐配管要領等は、標準図(蒸気及び冷温水管の配管要領)による。

2.4.3 蒸気配管

(1) 蒸気管の施工は、全て管の温度変化による伸縮を考慮して行い、膨張時に配管の各部に過大な応力のかからないように、かつ、配管の勾配が確保できるように行う。

- (2) 横走り順勾配配管で、径の異なる管を接続する場合には、偏心異径継手を用いる。
なお、接続要領は、標準図（蒸気及び冷温水管の配管要領）による。
- (3) 主管の曲部は、原則として、ベンド又はロングエルボを使用する。
- (4) 主管は約 15m以内に、また、立上り底部その他各種装置の取付け両端等必要な箇所に、それぞれフランジ継手を挿入し、管及び機器類の取外しを容易にする。
なお、呼び径 25 以下の見え掛り横走り配管には、JIS B 2301（ねじ込み式可鍛铸铁製管継手）に規定するフランジを使用してもよい。
- (5) 室内に露出する管の壁面よりの間隔は、裸管、被覆管とも 40 mm以上とする。暖房用立上り裸管は、原則として、ソケット及びフランジ継手を使用しない。
- (6) 加熱コイル廻り配管要領及び主管より放熱器又は立上り管への分岐配管要領は、標準図（蒸気及び冷温水管の配管要領、蒸気加熱コイル廻り配管要領）による。
- (7) 真空還水式暖房の立上り還水管には、リフト継手を使用する。リフト継手の吸上げ 1 段の高さは、原則として、真空ポンプ直前では 1,200 mm、その他の箇所では 600 mmとし、その取付要領は、標準図（蒸気及び冷温水管の配管要領）による。
- (8) ボイラーのブロー管は、缶ごとに所定の排水桝に導き、いかなる場合でも排水管系に圧力を加えるような連結をしてはならない。
- (9) 安全弁の吹出管は、単独で、かつ、安全を十分考慮して開放する。
- (10) トラップ装置、減圧装置及び温度調整装置の組立要領は、標準図（トラップ装置組立て要領、減圧装置・温度調整装置組立て要領）による。
- (11) 蒸気管の塗装は、3.2.1.4「塗装」による。

2.4.4 油配管

- (1) 屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの給油管、返油管及び送油管には、フレキシブルジョイントを取付ける。
なお、オイルサービスタンク廻りの配管要領は、標準図（オイルサービスタンク廻り配管要領）による。
- (2) 油管の塗装は、3.2.1.4「塗装」による。

2.4.5 高温水配管

高温水管は、次によるほか、2.4.3「蒸気配管」の当該事項による。

- (ア) フランジ継手は、弁廻り、器具廻り及び施工上やむを得ない箇所を使用してもよい。
- (イ) 横引き配管の下流側の末端、その他必要と認められる箇所には必ず空気抜き弁を設ける。
なお、空気抜き弁は手動とし、呼び径 15 の玉形弁を 2 個直列に設け危険を防止する。
- (ウ) 配管末端及び底部その他配管中のドレンは、呼び径 32 にて立ち下げ、最寄の雑排水系統へ放流する。
なお、ドレン管には、水抜き弁として仕切弁又は玉形弁を 2 個直列に設ける。
- (エ) 配管完了後は、配管の洗浄を常温にて 2 回行う。
- (オ) 昇温は全系統を数回の温度差により行う。この場合、各昇温回数ごとの各部点検を行う。

2.4.6 冷媒配管

- (1) 冷媒管は、冷媒及び潤滑油循環が正常な運転に支障のないよう施工する。
- (2) 冷媒配管の接続は、原則として、ろう付け又はフランジ継手とし、次による。
 - (ア) 冷媒管のろう付け及び溶接作業は、酸化防止措置として、配管内に不活性ガスを通しながら行う。ただし、管内に酸化物が生じないことが確認できる場合は、不活性ガスは通さなくてもよい。

- (イ) フランジ接合の場合は、JIS B 8602（冷媒用管フランジ）によるものとし、管とフランジの接合は、ろう付け又は溶接とする。
- (3) 銅管材質 1/2H 材は、専用工具を用いて曲げ加工としてもよい。ただし、曲げ半径は管径の 4 倍以上とする。
- (4) 冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。
- (5) 冷媒管の継手は、保守点検できる位置に設ける。
- (6) 配管完了後、気密試験及び真空脱気し、冷媒の充填作業を行う。
- (7) 保温工事は、気密試験完了後に行う。また、液管とガス管は共巻きしてはならない。ただし、断熱材被覆銅管の場合を除く。
- (8) 屋内機と屋外機の連絡配線は、電気容量に対して十分適合するものを用いる。冷媒管と共巻きする場合は、冷媒管の保温施工後に共巻きする。また、屋内機と屋外機の専用配線部品等は、製造者の標準仕様としてもよい。
- (9) 断熱材被覆銅管の接続部は、同一の断熱材を用いて、すき間が生じないように施工する。
なお、断熱材の継目部は、伸縮量を考慮して断熱粘着テープ 1/2 重ね巻きとする。
- (10) 冷媒管の立て管は、2.6.3「吊り及び支持」の当該事項によるものとし、管の熱伸縮量を頂部及び最下部において吸収する措置を講ずる。

2.4.7 給水配管

- (1) 給水管の主配管には、適切な箇所にフランジ継手を挿入し、取外しを容易にする。
なお、呼び径 25 以下の見え掛り配管には、ユニオンを使用してもよい。
- (2) 水栓類は、ねじにテープシール材を適回数巻きしてから適正トルクでねじ込む。
- (3) 配管中の空気だまりにはエア抜弁又は吸排気弁を、泥だまりには排泥弁を設ける。排泥弁の大きさは、管と同径とし、管の呼び径が 25 を超えるものは呼び径 25 とする。
- (4) 揚水ポンプ廻り配管要領は、標準図（揚水ポンプ（横形）廻り配管要領、揚水ポンプ（立形）廻り配管要領）による。
- (5) タンク廻りの配管は、次による。
 - (ア) 各接続管の荷重が直接タンク本体にかからないように支持する。
 - (イ) 受水タンク及び高置タンクの排水及び通気管を除く各接続管には、鋼板製タンク及びステンレス鋼板製タンクにあってはベローズ形フレキシブルジョイントを、FRP 製タンクにあっては合成ゴム製フレキシブルジョイントを取付ける。
 - (ウ) FRP 製タンクのオーバーフロー管は、JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管）又は JIS K 9798（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管）とする。
 - (エ) 配管要領は、標準図（機器廻り配管吊り及び支持要領（二）、受水タンク廻り配管要領）による。

2.4.8 排水及び通気配管

- (1) 排水横枝管等が合流する場合は、必ず 45° 以内の鋭角をもって水平に近く合流させる。
- (2) 鉛管を曲げる場合は、円形を失わないように加工し、かつ、その曲部に、排水枝管を接続してはならない。
なお、鉛管相互の接合をしてはならない。
- (3) 次のものからの排水は、間接排水とする。
 - (ア) 食品冷蔵容器、厨房用機器、洗濯用機器、医療用機器及び水飲器
 - (イ) 冷凍機及び冷却塔並びに冷媒又は熱媒として水を使用する装置

- (ウ) 空気調和用機器
 - (エ) 水用タンク、貯湯タンク、熱交換器その他これに類する機器
 - (オ) 給湯及び水用各種ポンプ装置その他同種機器
 - (カ) 消火栓系統及びスプリンクラー系統のドレン管
- (4) 間接排水管は、水受器その他のあふれ縁よりその排水管径の2倍以上の空間（飲料用の貯水槽の場合は最小 150 mm以上）を保持して開口しなければならない。また、水が飛散し支障がある場合は、それに適応した防護方法を講ずる。
- (5) 排水立て管の最下部は、必要に応じて、支持台を設け固定する。
- (6) 3階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに満水試験継手を取付ける。
- (7) 厨房排水の継手に排水鋼管用可とう継手を使用する場合は、JPF MDJ 004（ちゅう房排水用可とう継手）を使用する。
- (8) 水中ポンプの吐出管は、ポンプ本体に荷重がかからないように、かつ、地震動に対しても堅固に支持する。
- なお、ポンプを引き上げられるように、吐出管はフランジ接合とし、かつ、逆流を防ぐような立上り部分を設ける。
- (9) 通気管は、排水横枝管等より垂直ないし 45° 以内の角度で取出し、水平に取出してはならない。
- (10) 各階の通気管を通気立て管に連結する場合は、その階の器具のあふれ縁より 150 mm以上の所で連結する。
- なお、通気立て管を伸頂通気管に連結する場合もこれによる。
- (11) 排水及び通気配管要領は、標準図（排水・通気配管の正しいとり方）による。

2.4.9 給湯配管

給湯管は、次によるほか、2.4.7「給水配管」の当該事項による。

- (ア) 配管は、管の伸縮を妨げないようにし、均整な勾配を保ち、逆勾配、空気だまり等循環を阻害するおそれのある配管をしてはならない。
- (イ) 湯沸器と給水管及び給湯管の接続は、銅製又はステンレス鋼製のフレキシブルチューブ（（公社）日本水道協会認証品）を使用してもよい。

2.4.10 消火配管

消火管は、次によるほか、2.4.7「給水配管」の当該事項による。

- (ア) 主配管には、適切な箇所にフランジ継手を挿入し、取外しを容易にする。
- (イ) 消火ポンプユニット廻りの配管要領は、標準図（消火ポンプユニット廻り配管要領）による。
- (ウ) 天井隠ぺい配管の場合、スプリンクラーヘッド取付部の巻き出し管は、地震時の変位を吸収する可とう性のもの（消防法令に適合するものとする。）で主配管の材質に適したものを使用し、ヘッドの直近で専用金物を用いて、天井下地材に固定する。

第5節 管の接合

2.5.1 一般事項

- (1) 管は、全て、その断面が変形しないよう管軸心に対して直角に切断し、その切り口は平滑に仕上げる。
- (2) 塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤又はねじ切機搭載形自動丸のこ機等で切断し、パイプカッターによる切断は禁止する。また、切断後、適正な内面の面取りを施す。

- (3) 地中配管用の塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管のねじ加工及びねじ込み作業は、外面被覆材に適した専用工具を使用し、適正トルクで行う。チャック損傷部分は、プラスチックテープ2回巻きとする。
- (4) ねじ加工機は、自動定寸装置付きとする。また、ねじ加工に際しては、ねじゲージを使用して、JIS B 0203（管用テーパねじ）に規定するねじが適正に加工されているか確認する。
- (5) 塩ビライニング鋼管等の防食措置を施した配管と管端防食管継手との接続部は、切削ねじ接合とする。ただし、呼び径 50 以下のポリ粉体鋼管は、転造ねじ接合としてもよい。
- (6) 接合する前に、切りくず、ごみ等を十分除去し、管の内部に異物がないことを確かめてから接合する。
- (7) 配管の施工を一時休止する場合等は、その管内に異物が入らないように養生する。

2.5.2 鋼管

2.5.2.1 一般事項

- (ア) 排水及び通気管を除く水配管の場合は、原則として、呼び径 80 以下はねじ接合、呼び径 100 はねじ接合、フランジ接合、ハウジング形管継手による接合又は溶接接合、呼び径 125 以上はフランジ接合、ハウジング形管継手による接合又は溶接接合とする。
- (イ) 排水及び通気管の場合は、ねじ接合又は排水鋼管用可とう継手（MD ジョイント）とする。
なお、排水鋼管用可とう継手（MD ジョイント）による接合方法は、2.5.6「排水用塩ビライニング鋼管及びコーティング鋼管」による。
- (ウ) 蒸気給気管及び蒸気還管の場合は、フランジ接合又は溶接接合とする。ただし、呼び径 50 以下の低圧（0.1MPa 未満）の蒸気給気管及び蒸気還管の場合は、ねじ接合としてもよい。
- (エ) 油管は、原則として、溶接接合とする。
- (オ) 高温水管は、原則として、溶接接合とする。

2.5.2.2 ねじ接合

- (ア) 接合用ねじは、JIS B 0203（管用テーパねじ）による管用テーパねじとし、接合にはねじ接合材を使用する。接合材は、一般用ペーストシール剤又は防食用ペーストシール剤とし、ねじ山、管内部及び端面に付着している切削油、水分、ほこり等を十分に除去した後、おねじ部のみ適量塗布してねじ込む。
なお、油配管のペーストシール剤は、耐油性のものとする。
- (イ) 排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手との接合は、管のテーパおねじ部を管端面と継手のリセスとの間にわずかな隙間ができる程度に正確にねじを切り、緊密にねじ込む。
- (ウ) 継手接続後のねじ部の鉄面は、さび止めペイント2回塗りを行う。

2.5.2.3 フランジ接合

- (ア) フランジと管との取付方法は、原則として、溶接とする。ただし、2.5.2.1「一般事項」で、ねじ接合とする部分は、ねじ込みとしてもよい。
- (イ) 接合には、適正材質、厚さのガスケットを介し、ボルト及びナットを均等に片寄りなく締付ける。
- (ウ) 蒸気管の場合は、ガスケット面には植物性油に黒鉛を混ぜたものを薄く塗布する。
- (エ) 油管の場合のガスケットは、耐油性のものとする。

2.5.2.4 溶接接合

- 2.5.17「溶接接合」の当該事項による。

2.5.2.5 ハウジング形管継手による接合

ハウジング形管継手は、JPF MP 006（ハウジング形管継手）に規定するロールドグループ形又はリング形とし、配管の接合用加工部、管端シール面等は、耐塩水噴霧試験に適合する防錆塗料により、十分な防錆処理を行う。

2.5.2.6 管端つば出し鋼管継手による接合

管端つば出し鋼管継手は、WSP 071（管端つば出し鋼管継手 加工・接合基準）の規定により工場加工されたものとし、遊合形フランジ接合とする。

2.5.3 塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管及びポリ粉体鋼管

- (1) 塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管及びポリ粉体鋼管は、原則として、呼び径 80 以下はねじ接合、呼び径 100 はねじ接合又はフランジ接合、呼び径 125 以上はフランジ接合とする。
- (2) ねじ接合の場合は、2.5.2「鋼管」のねじ接合によるほか、次による。ただし、ねじ接合材は防食用ペーストシール剤とする。
 - (ア) 管の内面の面取りは、次によるものとし、継手形式ごとに適切に行う。
 - (a) 切削ねじの場合は、スクレーパー等の面取り工具を用いるものとする。
 - (b) 転造ねじの場合は、ねじ加工機に組込まれた専用リーマを用いて面取りを行い、バリをとる場合は、スクレーパー等を使用してもよい。
 - (イ) JIS B 0203（管用テーパねじ）に規定するねじが適正に切られていることを、ねじゲージにより確認後、ねじ込む。

なお、ねじ込みは、適正な締め付け力で継手製造者が規定する余ねじ山数又は余ねじ長さによりねじ込む。
 - (ウ) ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合の管端防食管継手の保護は、次による。
 - (a) ねじ込み前に、転造ねじ部の管の内径は、継手製造者が規定する最小内径以上であることを確認する。
 - (b) 継手製造者の規定によりねじ込みを行い、締めすぎによる管端コアの破損に注意する。
 - (エ) 管端防食管継手の再使用は禁止する。
- (3) 外面樹脂被覆を施した管端防食管継手の場合は、(2)による。ただし、継手の外面樹脂部と管の隙間及び管ねじ込み後の残りねじ部をブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封する。また、密封後コーキングテープ又はゴムリング露出部は、プラスチックテープ 2 回巻きとする。

なお、ゴムリングの場合は、管材との接続が終了した後でゴムリングの装着が容易に確認できるものとする。
- (4) 塩ビライニング鋼管のフランジ接合の場合で、やむを得ずフランジを現場取付けする場合は、監督職員の承諾を受け、標準図（塩ビライニング鋼管及びステンレス鋼管の施工要領）により取付ける。

2.5.4 外面被覆鋼管

- (1) 外面被覆鋼管は、原則として、呼び径 80 以下はねじ接合、呼び径 100 はねじ接合、フランジ接合又は溶接接合、呼び径 125 以上はフランジ接合又は溶接接合とする。
- (2) ねじ接合は、2.5.2「鋼管」のねじ接合による。
- (3) 地中配管のねじ接合は、2.5.3「塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管及びポリ粉体鋼管」(3)の当該事項による。

(4) フランジ接合及び溶接接合は、2.5.2「鋼管」の当該事項による。

なお、溶接接合の場合は、熱による影響を受ける部分の外面被覆はあらかじめ取除く。また、火花による損傷を受けないように養生する。

2.5.5 ナイロンコーティング鋼管

ナイロンコーティング鋼管は、呼び径 25 以上 40 未満はフランジ接合、呼び径 40 以上は、フランジ接合又はハウジング形管継手による接合とする。

2.5.6 排水用塩ビライニング鋼管及びコーティング鋼管

(1) 排水鋼管用可とう継手 (MD ジョイント) による接合は、管端を直角に切断し内外面の面取りを行い、管のパッキン当たり面が変形や傷等がないことを確認後、フランジ・ロックパッキン又はクッションパッキンの順序で部品を挿入した管端を継手本体にはめ込み、ボルト及びナットを周囲均等に適正なトルクで締付ける。

なお、ロックパッキン使用の場合は、継手との接合に際し、管の先端と継手本体の差込み段差との間には必要により、管の熱伸縮を緩和する隙間を設ける。

(2) 管の端部は、JPF MP 006 (ハウジング形管継手) に規定する耐塩水噴霧試験に適合する防錆塗料により、十分な防錆処理を行う。

2.5.7 ステンレス鋼管

(1) 呼び径 60Su 以下は、SAS 322 (一般配管用ステンレス鋼管の管継手性能基準) を満足した継手により接合する。また、呼び径 75Su 以上は、溶接接合、ハウジング形管継手による接合又はフランジ接合とする。

(2) 溶接接合は、次によるほか、2.5.17「溶接接合」の当該事項による。

(ア) 溶接接合は、管内にアルゴンガスを充填させてから、TIG 溶接により行う。また、SUS 304、SUS 316 等のオーステナイト系ステンレス鋼を溶接する場合は、窒素ガスとしてもよい。

(イ) 溶接作業は、原則として、工場で行う。ただし、現場溶接する場合は、TIG 自動円周溶接機を使った自動溶接とし、やむを得ず手動溶接を行う場合は、監督職員の立会いを受けて行う。

(3) フランジは、JIS B 2220 (鋼製管フランジ) による溶接式又は遊合形とする。

なお、接合方法は、標準図 (塩ビライニング鋼管及びステンレス鋼管の施工要領) による。

ガスケットは、ジョイントシートをポリテトラフルオロエチレンではさみ込んだものとする。

(4) メカニカル接合は、継手形式ごとに製造者が規定する施工標準に従い、接合する。

(5) 呼び径 25Su 以下の配管は、専用工具を用いて曲げ加工をすることができ、曲げ半径は管径の 4 倍以上とする。

(6) ハウジング形管継手は、SAS 361 (ハウジング形管継手) に規定するロールドグループ形又はリング形とする。

(7) 蒸気還管の場合は、原則として、フランジ接合又は溶接接合とする。

(8) 管端つば出しステンレス鋼管継手は、SAS 363 (管端つば出しステンレス鋼管継手) の規定により工場加工されたものとし、遊合形フランジ接合とする。

2.5.8 銅管

水配管の接合は、差込接合又はメカニカル接合とし、次による。

(ア) 差込接合の場合は、取外しの必要な箇所には、呼び径 32 以下は銅製ユニオン継手、呼び径 40 以上はフランジ継手を使用する。また、差込接合は、管の外面及び継手の内面を十分清掃した後、管を継手に正しく差込み、適温に加熱して、呼び径 32 以下ははんだ (軟ろう) 又はろう (硬ろう)、呼び径 40 以上はろう (硬ろう) を流し込む。

なお、直近に弁等がある場合には、高温による変形を起こさないように養生して行う。

- (イ) メカニカル接合の場合は、呼び径 25 以下に適用し、監督職員の承諾を受け、JCDA 0002（銅配管用銅及び銅合金の機械的管継手の性能基準）を満足した継手により接合する。

2.5.9 鋳鉄管

給水鋳鉄管の接合は、メカニカル接合又は差込接合とし、次による。

- (ア) メカニカル接合の場合は、受口部の底に差口端部が接触するまで差込み、あらかじめ差口端近くにはめ込んだゴム輪を受口と差口との隙間にねじれが生じないように挿入の上、押輪で押さえ、ボルト及びナットで周囲均等に適切なトルクで締付けてゴム輪を管体に密着させる。
- (イ) 差込接合の場合は、あらかじめゴム輪をゴム輪のバルブ部が奥になるように受口内面の突起部に正確にはめ込み、フォーク又はジャッキ等により差口部に設けられた表示線が受口端面に位置するまで差口を差し込む。

なお、管の挿入に使用する滑剤は、衛生上無害であり、かつ、水質に悪影響を与えないものとする。

2.5.10 鉛管

鉛管相互の接合をしてはならない。

2.5.11 ビニル管

- (1) 給水管の接合は、接着接合又はゴム輪接合とし、次による。特記がなければ、接着接合とし、給水装置に該当する場合は、全て水道事業者の定める接合方法による。
- (ア) 接着接合の場合は、受口内面及び差口外面の油脂分等を除去した後、差口外面の標準差込み長さの位置に標線を付ける。次に、受口内面及び差口外面に専用の接着剤を薄く均一に塗布し、速やかに差口を受口に挿入し、標線位置まで差込み、そのまましばらく保持する。
- (イ) ゴム輪接合の場合は、ゴム輪受口内面及び差口外面のゴミ等を除去した後、差口外面の標準差込み長さの位置に標線を付ける。次に、ゴム輪及び差口外面に専用の滑剤を塗布し、管軸を合わせて標線位置まで挿入する。
- (2) 排水管の接合は、接着接合又はゴム輪接合とし、次による。
- なお、特記がなければ、接着接合とする。
- (ア) 接着接合及びゴム輪接合共、(1)の(ア)及び(イ)と同じ接合方法とする。
- (イ) 管内の流れの障害となる段違いを生じないようにする。

2.5.12 ポリエチレン管

- (1) 給水装置に該当する場合は、全て水道事業者の定める接合方法による。
- (2) 管の接合方法は、電気融着接合又はメカニカル接合とする。
- なお、接合方法は特記による。
- (3) 管の切断は、樹脂管専用カッターを用いて管軸に対して直角に行う。
- (4) 電気融着接合は、次による。
- (ア) 管接続部分の外表面を、専用のスクレーパーを用いて切削し、管を継手受口の奥まで確実に挿入し、管の継手受口端部にマーキングする。
- なお、やすり、サンドペーパーで、外表面を切削してはならない。
- (イ) 管をクランプで確実に固定した後、専用コントローラで通電する。継手に通電後、継手インジケータの隆起、マーキングのずれがないことを確認し、接続部に無理な力がかからないよう口径ごと適正な時間経過後、クランプを外す。
- (5) メカニカル接合は、継手形式ごとに製造者が規定する施工標準に従い接合する。
- (6) 管の敷設は、曲がり部を最小曲げ半径以上とするとともに、座屈が生じないように施工する。

- (7) 管端部の養生にビニルテープを使用した場合には、ビニルテープ部の管を除去してから施工する。
- (8) 建物導入部において、異種管と接合する場合、接合部が容易に点検できるように点検用柵を設ける。

なお、点検用柵は標準図（点検口、注油口柵及びフレキシブルジョイント柵）によることとし、適用は特記による。

2.5.13 架橋ポリエチレン管

- (1) 呼び径 25 以下の配管に適用する。
- (2) 管の接合方法は、電気融着接合又はメカニカル接合とする。
なお、接合方法は特記による。
- (3) 管の切断は、樹脂管専用カッターを用いて管軸に対して直角に行う。
- (4) 電気融着接合は、次による。
 - (ア) 管接続部分の外表面を、専用のスクレーパーを用いて切削し、管を継手受口の奥まで確実に挿入し、管の継手受口端部にマーキングする。
なお、やすり、サンドペーパーで、外表面を切削してはならない。
 - (イ) 継手に通电後、継手インジケータの隆起、マーキングのずれがないことを確認し、接続部に無理な力がかからないよう 3 分以上養生後、ターミナルピンを切断する。
- (5) メカニカル接合は、継手形式ごとに製造者が規定する施工標準に従い接合する。
- (6) 原則として、床ころがし配管とし、直線部で 1,000 mm、曲がり部で 300 mm 以内に固定する。また、曲り部は、最小曲げ半径以上とするとともに、座屈が生じないように施工する。
- (7) 管の劣化するおそれがある溶剤、油性マーキング、調合ペイント、軟質塩化ビニル(ビニルテープ等)など可塑剤を含んだ材料と接触させないように施工する。また、管端部の養生にビニルテープを使用した場合には、ビニルテープ部の管を除去してから施工する。

2.5.14 ポリブテン管

- (1) 冷温水管は、呼び径 25 以下の配管に適用する。
- (2) 管の接合方法は、熱融着接合、電気融着接合又はメカニカル接合とする。
なお、接合方法は特記による。
- (3) 管の切断は、樹脂管専用カッターを用いて管軸に対して直角に行う。
- (4) 熱融着接合は、次による。
 - (ア) 管端部外面、継手内面をアセトン、アルコールで清掃後、加熱用ヒーターフェースに継手、管を同時に挿入後、呼び径ごとに定められた時間加熱する。
なお、挿入前に加熱用ヒーターフェースの温度が適用温度に達していることを確認する。
 - (イ) 融着後、接続部に無理な力がかからないよう 30 秒以上圧着保持、3 分以上放冷し、1 時間以上養生する。
- (5) 電気融着接合は、次による。
 - (ア) 管接続部分の外表面を、専用のスクレーパーを用いて切削し、挿入長さ（標線）を管表面に記入し、確実に継手に挿入する。
なお、やすり、サンドペーパーで、外表面を切削してはならない。
 - (イ) 管をクランプで確実に固定した後、専用コントローラで通电する。継手に通电後、継手インジケータの隆起、標線のずれがないことを確認し、接続部に無理な力がかからないよう口径ごと適正な時間経過後、クランプを外す。
- (6) メカニカル接合は、継手形式ごとに製造者が規定する施工標準に従い接合する。

- (7) 管の敷設は、曲り部を最小曲げ半径以上とするとともに、座屈が生じないように施工する。
- (8) 管の劣化するおそれがある溶剤、調合ペイント、軟質塩化ビニル(ビニルテープ等)など可塑剤を含んだ材料と接触させないように施工する。また、管端部の養生にビニルテープを使用した場合には、ビニルテープ部の管を除去してから施工する。

2.5.15 コンクリート管

管の接合は、ソケット接合とし、ゴム輪をスピゴット端部所定の位置にねじれないように挿着し、差込機により受口部の底にスピゴット端部が接するまで差込む。

なお、滑剤は、ゴム輪に有害なものを使用してはならない。

2.5.16 耐火二層管

接着接合又はゴム輪接合(伸縮継手用)とし、次による。

- (ア) 管の接合は接着接合とし、受口内面及び差口外面の油脂分等を除去した後、差口外面の標準差込み長さの位置に標線を付ける。次に、受口内面及び差口外面に専用の接着剤を薄く均一に塗布し、速やかに差口を受口に挿入し標線位置まで差込み、そのまま1分以上保持する。
- (イ) 伸縮継手はゴム輪接合とし、ゴム輪受口内面及び差口外面のゴミ等を除去した後、差口外面の標準差込み長さの位置に標線を付ける。次に、ゴム輪及び差口外面に専用の滑剤を塗布し、管軸を合わせて標線位置まで挿入する。
- (ウ) 管内の流れの障害となる段違いを生じないようにする。
- (エ) 伸縮継手の設置箇所は特記による。
- (オ) 配管後の直管と管継手の接合部は、目地付継手を使用した場合を除き、専用の目地処理材にて処理を行う。

2.5.17 溶接接合

2.5.17.1 一般事項

配管の溶接接合は、労働安全衛生法、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、消防法又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定で配管の溶接接合に関するもの及び本項の規定による。

2.5.17.2 適用範囲

本項は、鋼管及びステンレス鋼管に適用する。

2.5.17.3 溶接接合方法及び品質

- (ア) 溶接接合方法は、突合せ溶接又はすみ肉溶接によって行う。
- (イ) 突合せ溶接に当たっては、開先加工又は面取りを適正に行うとともに、ルート間隔を保持することにより、十分な溶込みを確保する。
- (ウ) 突合せ溶接部は、母材の規格による引張強さの最小値(母材が異なる場合は最も小さい値)以上の強度を有するものとする。
- (エ) すみ肉溶接部は、母材の規格による引張強さの最小値(母材が異なる場合は最も小さい値)の $1/\sqrt{3}$ 以上の強度を有するものとする。
- (オ) 溶接部は、溶込みが十分で、かつ、割れ、アンダーカット、オーバーラップ、クレーター、スラグ巻込み、ブローホール等で有害な欠陥があってはならない。

2.5.17.4 溶接工

- (ア) 自動溶接を行う者は、自動溶接機、溶接方法に十分習熟し、かつ、十分な技量及び経験を有する者で監督職員が認めた者とする。

(イ) 自動溶接を除く溶接工は、次に示す試験等の技量を有する者又は監督職員が同等以上の技量を有すると認めた者とする。ただし、軽易な作業と監督職員が認め、承諾を得た者についてはこの限りでない。

(a) 手溶接の場合は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）又は JIS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準）

(b) 半自動溶接の場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）

2.5.17.5 溶接作業環境

溶接作業場所は、必要な設備と良好な作業環境を整えなければならない。

なお、溶接作業中は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災防止の処置を十分に行う。また、金属をアーク溶接する作業については、屋内及び屋外における作業において、呼吸用保護具（防じんマスク）を着用し、十分な換気を行う。

2.5.17.6 開先加工

(ア) 開先加工は、機械加工又はガス溶断加工とする。

なお、ガス溶断加工の場合は、手動グラインダー加工等により入念に仕上げる。

(イ) 開先形状及び接合部形状は、標準図（溶接開先形状、溶接接合部形状）による。ただし、自動溶接の場合はこの限りでない。

2.5.17.7 仮付け

(ア) 管を突合せ溶接する場合は、受台や吊りボルトを利用して芯合わせを行う。また、アダプタ等の治具や金馬等の仮付けピースを用いるか又は突合せ溶接部の直接仮付けにより開先間隔を保持し、管相互の芯ずれがないように入念に仮付けを行う。

(イ) 差込みフランジや差込み継手等を使用してすみ肉溶接を行う場合は、管を所定の位置まで差込み、直角を保持して仮付けを行う。

(ウ) 仮付け溶接のために使用した金馬等を取除くときは、仮付け跡をグラインダー又は溶接で補修する。

(エ) 仮付け溶接は、溶接工によらなくてもよい。ただし、開先に直接仮付け溶接する場合は、溶接工によって行う。

(オ) 仮付け溶接終了後、開先形状確認のため、監督職員の指示に従い工事写真又は開先寸法記録を残す。ただし、工場溶接にあつては、この限りでない。

なお、ここという工場溶接とは、専用の溶接設備を用いて適確な品質管理のもとで行う溶接であつて、当該加工業者が、溶接部の品質の保証を与えるものをいう。

2.5.17.8 溶接材料

溶接材料は、母材の種類及び溶接方法により、表 2.2.15 又はこれと同等以上のものを使用する。

表2.2.15 溶接材料

母材の種類	溶 接 材 料
鋼 管	JIS Z 3211（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒）
	JIS Z 3316（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用ティグ溶接溶加棒及びソリッドワイヤ）
ステンレス鋼管	JIS Z 3321（溶接用ステンレス鋼溶加棒、ソリッドワイヤ及び鋼帯）

2.5.17.9 溶接材料の管理

溶接材料は、丁寧に取扱い、被覆剤のはく離、汚損、変質、吸湿、さびのあるもの等を使用してはならない。特に、溶接棒の吸湿には注意し、吸湿の疑いがあるものをそのまま使用してはならない。

2.5.17.10 溶接方法

溶接方法は、被覆アーク溶接、TIG 溶接若しくは監督職員の承諾を得た半自動アーク溶接、自動溶接又はそれらの組合せによって行う。ただし、ステンレス鋼管の場合は、被覆アーク溶接は行わない。

2.5.17.11 溶接施工

- (ア) 溶接作業は、降雨・降雪時や強風時には行わない。ただし、溶接部が十分に保護され、監督職員の承諾を受けた場合は、作業を行うことができる。また、降雨・降雪や強風の影響を受けない建物内での作業は、この限りでない。
- (イ) 周囲の気温が0℃以下の場合は、原則として、溶接作業を行わない。ただし、周囲の気温が-15℃以上の場合は、溶接部付近を36℃程度に予熱することにより作業を行ってもよい。
- (ウ) 溶接は、下向き溶接とする。ただし、やむを得ない場合は、下から上への巻き上げ溶接とし、ゆがみや残留応力が最小となる方法及び順序で作業を行ってもよい。
- (エ) 高セルローズ系又は低水素系溶接棒を使用する場合は、亜鉛めっきを除去する。
- (オ) 溶接面は、溶接に先立ち、水分、油、スラグ、塗料等溶接の障害となるものを除去する。
- (カ) 溶接作業に際しては、適切な工具を用い、適切な電圧、電流及び溶接速度で作業を行う。
- (キ) 溶接後は、溶接部の内外面をワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、さび止め塗料又は有機質亜鉛末塗料で溶接面の補修を行う。

2.5.17.12 溶接部の検査

- (ア) 溶接部は、溶接部全線にわたり目視検査を行い、割れ、アンダーカット、オーバーラップ、クレーター等で有害な欠陥がないものとする。
- (イ) 溶接部の管外面の余盛りの高さは、3mm以下とする。
- (ウ) 溶接部の非破壊検査の適用、検査の種類及び抜取率は特記によるものとし、抜取率については、特記がなければ、表2.2.16による。

なお、ガス配管については、第6編2.2.2「管の接合」による。

- (エ) 非破壊検査の結果、不合格箇所数が抜取箇所数の5%を超えた場合は、さらに同数を抜取り、その合計不合格率が5%以内ならば合格とする。

なお、不合格の場合は、その群の全溶接部を検査する。

表2.2.16 抜 取 率

溶接部の種類	種別 使用圧力 検査の種類	蒸 気 配 管		冷却水、冷温水、 消火（水用）及び 油管
		1.0MPa未満	1.0MPa以上	
突合せ 溶接部	放射線透過検査（RT）、浸透探傷検査 又は磁粉探傷検査（PT又はMT）	5%	10%	5%
すみ肉 溶接部	浸透探傷検査又は 磁粉探傷検査（PT又はMT）			

注 工場溶接部については、適用された抜取率の1/5としてもよい。

2.5.17.13 非破壊検査の適用範囲と判定基準

(ア) 非破壊検査の適用範囲は、表 2.2.17 による。

表2.2.17 非破壊検査の適用範囲

非破壊検査の種類	適用範囲
放射線透過検査 (RT)	表2.2.16に示した抜取率の溶接部について、1 溶接線につき 1 枚、放射線透過写真を撮影する。
浸透探傷検査又は 磁粉探傷検査 (PT又はMT)	表2.2.16に示した抜取率の溶接部について、その溶接部の外面を全周検査する。

(イ) 放射線透過検査は、JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）又は JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）による。

なお、判定基準は特記による。

(ウ) 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査の判定基準

浸透探傷検査は、JIS Z 2343-1（非破壊試験－浸透探傷試験－第1部：一般通則：浸透探傷試験方法及び浸透指示模様分類）による染色浸透試験とする。また、磁粉探傷検査は、JIS Z 2320-1（非破壊試験－磁粉探傷試験－第1部：一般通則）により行う。浸透探傷検査又は磁粉探傷検査を実施したものにあっては、次に示す欠陥が表 2.2.19 に示す合格基準に合格するものとする。

① 独立欠陥

独立して存在する欠陥は、次の3種類に分類する。

- ① 割れ 割れと認められたもの
- ② 線状欠陥 割れ以外の欠陥で、その長さが幅の3倍以上のもの
- ③ 円形状欠陥 割れ以外の欠陥で、線状欠陥でないもの

② 連続欠陥

割れ、線状欠陥及び円形状欠陥が、ほぼ同一直線上に存在し、その相互の距離と個々の長さとの関係から、一つの連続した欠陥と認められるものの欠陥長さは、特に指定がない場合は、欠陥の個々の長さ及び相互の距離を加え合わせた値とする。

③ 分散欠陥

定められた面積の中に存在する1個以上の欠陥である分散欠陥は、欠陥の種類、個数又は個々の長さの合計値によって評価するものとし、一定の領域の面積が $2,500 \text{ mm}^2$ の範囲内に、その最大寸法が 4 mm 以下の線状欠陥、円形状欠陥又は連続欠陥が多数ある場合において、表 2.2.18 に示す欠陥の種類及び最大寸法に応じた欠陥の個数と点数の積の和で表す。

表2.2.18 分散欠陥

欠陥の種類	最大寸法	点数
線状欠陥	2mm以下	3
	2mmを超え、4mm以下	6
円形状欠陥	2mm以下	1
	2mmを超え、4mm以下	2

表2.2.19 配管溶接部に適用する欠陥合格基準

欠陥の種類	合格基準
表面割れ	割れによる欠陥がないこと
線状欠陥、円形状欠陥及び連続欠陥	最大4mm以下のもの
分散欠陥	欠陥の積の和が12以下のもの

2.5.17.14 不良溶接の補正

溶接部の放射線透過検査、浸透探傷検査及び磁粉探傷検査で不合格となった溶接部は、欠陥をグラインダー等を使用して除去し、必要な場合には再溶接を行い、その部分について再度非破壊検査を行い、合格しなければならない。

2.5.18 異種管の接合

2.5.18.1 鉛管と鋼管

鉛管と鋼管を接合する場合は、黄銅製はんだ付用ニップルを使用する。

2.5.18.2 鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管

絶縁フランジ接合とし、接合要領は特記による。

なお、特記がない場合は、標準図（異種管の接合要領）による。

第6節 勾配、吊り及び支持

2.6.1 一般事項

(1) 機器廻りの配管は、地震時等に加わる過大な力、機器の振動及び管内流体の脈動等による力を抑えるために、次の固定又は支持を行う。

(ア) 冷凍機、ポンプ等に接続する呼び径 100 以上の配管は、床より形鋼で固定する。

(イ) 呼び径 80 以下の配管、空気調和機及びタンク類に接続する配管は、形鋼振れ止め支持とする。

なお、施工要領は、標準図（機器廻り配管吊り及び支持要領（一）、機器廻り配管吊り及び支持要領（二））による。

(2) ステンレス鋼管及び銅管の支持及び固定に鋼製又は鋳鉄製の金物を使用する場合は、合成樹脂を被覆した支持及び固定金具を用いるか、ゴムシート又は合成樹脂の絶縁テープ等を介して取付ける。

なお、合成樹脂が破損しないように、締付ける。

(3) 屋上配管の支持は、防水層に支障のないよう施工する。

なお、支持要領は、標準図（屋上配管支持施工要領）による。

(4) インサート金物は、吊りボルトに対し、適正なサイズのものを選定する。

2.6.2 勾配

- (1) 給水管、給湯管、消火管（ガス系消火管を除く。）、冷却水管、冷温水管、ブライン管、高温水管及び油管の場合は、水抜き及び空気抜きが容易に行えるように適切な勾配を確保する。
- (2) 屋内横走り排水管の勾配は、原則として、呼び径 65 以下は最小 1/50、呼び径 75、100 は最小 1/100、呼び径 125 は最小 1/150、呼び径 150 以上は最小 1/200 とする。また、通気管は、全ての立て管に向って上り勾配をとり、いずれも逆勾配又は凸凹部のないようにする。
- (3) 蒸気給気管は、原則として、先下り配管で、勾配は 1/250 とし、先上がりの場合は 1/80 とする。また、蒸気還管は、先下り配管とし、勾配は 1/200 から 1/300 とする。

2.6.3 吊り及び支持

配管の吊り、支持等は、横走り配管にあつては吊り金物による吊り及び形鋼振れ止め支持、立て管にあつては形鋼振れ止め支持及び固定とし、表 2.2.20 及び表 2.2.21 により行うほか、形鋼振れ止め支持を行う横走り主管の末端部に形鋼振れ止め支持を行う。ただし、壁貫通等で振れを防止できる場合は、貫通部及び吊りをもって振れ止め支持とみなしてもよい。

なお、施工要領は、標準図（配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領（一）、配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領（二）、立て管の固定要領）による。

表2.2.20 横走り管の吊り及び振れ止め支持間隔

分 類		呼び径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
吊り金物 による 吊り	鋼管及び ステンレス鋼管	2.0m以下										3.0m以下				
	ビニル管、 耐火二層管及び ポリエチレン管	1.0m以下									2.0m以下					
	銅 管	1.0m以下									2.0m以下					
	鋳 鉄 管	標準図（鋳鉄管の吊り要領）による。														
	ポリブテン管	0.6m 以下	0.7m以下			1.0m以下		1.3m以下		1.6m 以下	—					
	鉛 管	1.5m以下														
形鋼振れ 止め支持	鋼管、鋳鉄管及び ステンレス鋼管	—					8.0m以下					12m以下				
	ビニル管、 耐火二層管、 ポリエチレン管 及びポリブテン管	—	6.0m以下			8.0m以下					12m以下					
	銅 管	—	6.0m以下			8.0m以下					12m以下					

- 注 1. 鋼管及びステンレス鋼管の横走り管の吊り用ボルトの径は、配管呼び径100以下は呼称M10又は呼び径9、呼び径125以上200以下は呼称M12又は呼び径12、呼び径250以上は呼称M16又は呼び径16とする。ただし、吊り荷重により吊り用ボルトの径を選定してもよい。
2. 電動弁等の重量物及び可とう性を有する継手（排水鋼管用可とう継手、ハウジング形管継手等）を使用する場合は、表2.2.20のほか、その直近で吊る。曲部及び分岐箇所は、必要に応じて支持する。
3. ハウジング形管継手で接合されている呼び径100以上の配管は、吊り材長さが400mm以下の場合、吊り材に曲げ応力が生じないように、吊り用ボルトに替えてアイボルト、鎖等を使用して吊る。
4. 蒸気管の横走り管を、形鋼振れ止め支持により下方より支持する場合には、ローラ金物等を使用する。
5. 蒸気管の横走り管は、伸縮管継手と固定点との中間に標準図（伸縮管継手の固定及びガイド・座屈防止用形鋼振れ止め支持施工要領）による座屈防止用形鋼振れ止め支持を設ける。
6. 排水鉛管の横走り管は、横引き管長さが1.0mを超えないように施工する。
なお、1.0mを超える場合は、横引き管の途中でゴムシート又は合成樹脂の絶縁テープを介して吊り金物等で受け、流れを妨げない措置を講じる。
7. 鋼管、铸铁管及びステンレス鋼管の呼び径40以下、ビニル管、耐火二層管、ポリエチレン管、ポリブテン管及び銅管の呼び径20以下の管の形鋼振れ止め支持は不要とし、必要な場合の支持間隔は特記による。
8. 冷媒用銅管の横走り管の吊り金物間隔は、銅管の基準外径が9.52mm以下の場合は1.5m以下、12.70mm以上の場合は2.0m以下とし、形鋼振れ止め支持間隔は銅管に準ずる。ただし、液管・ガス管共吊りの場合は、液管の外径とするが、液管25mm未満の「形鋼振れ止め支持間隔」は、ガス管の外径による。また、冷媒管と制御線を共吊りする場合は、支持部で制御線に損傷を与えないようにする。

表 2.2.21 立て管の固定及び振れ止め箇所

固 定	鋼管及びステンレス鋼管	最下階の床又は最上階の床
	鑄 鉄 管	最下階の床
形鋼振れ 止め支持	鋼管及びステンレス鋼管	各階 1 箇所
	鑄 鉄 管	各階 1 箇所
	ビニル管、耐火二層管及び ポリエチレン管	各階 1 箇所
	銅 管	各階 1 箇所

- 注 1. 呼び径80以下の配管の固定は、不要としてもよい。
2. 鋼管及びステンレス鋼管で、床貫通等により振れが防止されている場合は、形鋼振れ止め支持を3階ごとに1箇所としてもよい。
なお、排水用可とう継手を使用する場合は、最下階に1箇所設ける。
3. 耐火二層管の立て管に伸縮継手を取付ける場合で伸縮継手直下に床貫通の振れ止め支持がされている場合は、伸縮継手の形鋼振れ止め支持の固定と共用してもよい。
4. 各階を貫通する冷媒用銅管の立て管は、立て管長の間中部で1箇所固定する。

第7節 埋設配管

2.7.1 一般事項

- (1) 給水管と排水管が平行して埋設される場合には、原則として、両配管の水平実間隔を 500 mm 以上とし、かつ、給水管は排水管の上方に埋設するものとする。また、両配管が交差する場合も、給水管は排水管の上方に埋設する。
- (2) 鋼管類を地中配管する場合及び鉛管をコンクリート内に配管する場合は、2.7.3「防食処置」による防食処置を行う。
- (3) コンクリート類に埋設する熱伸縮を伴う管は、それを妨げない処置を行う。
- (4) 油管の地中埋設配管で、ねじ接合を行う場合には、継手に標準図（点検口、注油口桝及びフレキシブルジョイント桝）に示すコンクリート製の点検口桝を設ける。
- (5) コンクリート管以外の管を地中埋設とする場合は、管及び被覆樹脂に損傷を与えないよう山砂の類で管の周囲を埋戻した後、掘削土の良質土で埋戻す。
- (6) 排水管として、コンクリート管又はビニル管を埋設する場合は、呼び径 300 以下の場合は根切り底を管の下端より 100 mm 程度、呼び径 300 を超える場合は管の下端より 150 mm 程度深く根切りをし、切込み砕石、切込み砂利又は山砂の類をやりかたにならい敷き込み、突き固めた後、管をなじみ良く布設する。
なお、継手箇所は、必要に応じて増し掘りをする。
埋戻しは、管が移動しないように管の中心線程度まで埋戻し、十分充填した後、所定の埋戻しを行う。
- (7) 埋設給水本管の分岐、曲り部等の衝撃防護措置は特記による。
- (8) 屋外埋設管の分岐及び曲り部には、標準図（地中埋設標）による地中埋設標を設置する。
なお、設置箇所は特記による。
- (9) 管を埋戻す場合は、土被り 150 mm 程度の深さに埋設表示用アルミテープ又はポリエチレンテープ等を埋設する。ただし、排水管は除く。
- (10) 根切り、埋戻し、建設発生土の処理等は、4.2.1「一般事項」の当該事項による。

2.7.2 埋設深さ

管の地中埋設深さは、車両道路では管の上端より 600 mm 以上、それ以外では 300 mm 以上とする。ただし、寒冷地では凍結深度以上とする。

2.7.3 防食処置

- (1) 地中埋設の鋼管類（排水配管の鋼管類及び合成樹脂等で外面を被覆された部分は除く。）には、2.2.30「防食材」による防食処理を次により行う。
 - (ア) ペトロラタム系を使用する場合は、汚れ、付着物等の除去を行い、プライマーを塗布し、防食テープを 1/2 重ね 1 回巻きの上、プラスチックテープを 1/2 重ね 1 回巻きとする。継手等のように巻きづらいものは、凹部分にペトロラタム系のマスチックを詰め、表面を平滑にした上で、防食シートで包み、プラスチックテープを 1/2 重ね 1 回巻きとする。
 - (イ) ブチルゴム系を使用する場合は、汚れ、付着物等の除去を行い、プライマーを塗布し、絶縁テープを 1/2 重ね 2 回巻きとする。継手等のように巻きづらいものは、凹部分にブチルゴム系のマスチックを詰め、表面を平滑にした上で、絶縁シートで包み、さらにプラスチックテープのシート状のもので覆い、プラスチックテープを 1/2 重ね 1 回巻きとする。
 - (ウ) 熱収縮チューブ及び熱収縮シートを使用する場合は、汚れ、付着物等の除去を行い、チューブは 1 層、シートは 2 層重ねとし、プロパンガスバーナーで均一に加熱収縮させる。
- (2) コンクリートに埋設される鉛管は、プラスチックテープを 1/2 重ね 1 回巻きとする。

- (3) 油管の地中埋設管は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」（昭和 49 年自治省告示第 99 号）第 3 条の規定による塗覆装若しくはコーティング又はこれと同等以上の防食効果のある材料・方法で所轄消防署が承認したもので防食措置を行う。

第 8 節 貫通部の処理

2.8.1 一般事項

- (1) 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 112 条第 14 項に規定する準耐火構造等の防火区画等を不燃材料の配管が貫通する場合は、その隙間をモルタル又はロックウール保温材で充填する。また、不燃材料以外の配管が防火区画等を貫通する場合は、建築基準法令に適合する工法とする。
- なお、施工要領は、標準図（配管の防火区画貫通部施工要領）による。
- (2) 保温を行わない配管で、天井、床、壁等を貫通する見え掛り部には、管座金を取付ける。
- (3) 外壁を貫通する配管とスリーブとの隙間は、バックアップ材等を充填し、シーリング材によりシーリングし、水密を確保する。
- (4) 外壁の地中部分で水密を要する部分のスリーブは、つば付き鋼管とし、配管はスリーブと触れないように施工する。

第 9 節 試験

2.9.1 一般事項

試験は、配管途中若しくは隠ぺい、埋戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う。

2.9.2 冷温水、冷却水、蒸気、油、ブライン、高温水及び冷媒配管

次の圧力値による耐圧試験を行う。

なお、保持時間は、冷媒管を除き、最小 30 分とする。

- (ア) 蒸気管及び高温水管は水圧試験とし、最高使用圧力の 2 倍の圧力（その値が 0.2MPa 未満の場合は、0.2MPa）とする。
- (イ) 油管は空気圧試験とし、最大常用圧力の 1.5 倍の圧力とする。
- (ウ) 水配管は水圧試験とし、最高使用圧力の 1.5 倍の圧力（その値が 0.75MPa 未満の場合は、0.75MPa）とする。
- (エ) ブライン管は水圧試験とし、最高使用圧力の 1.5 倍の圧力（その値が 0.75MPa 未満の場合は、0.75MPa）とする。
- (オ) 冷媒管は配管接続完了後、高圧ガス保安法、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 64 号）、「冷凍保安規則関係例示基準」、「冷凍空調装置の施設基準」（高圧ガス協会）等に定めるところにより、窒素ガス、炭酸ガス又は乾燥空気等を用いて気密試験を行う。気密試験後は、全系統の高真空蒸発脱水処理を行う。また、電気配線が機器付属の場合は、配線完了後に絶縁試験及び動作試験を行う。

2.9.3 給水及び給湯配管

- (1) 給水管は、次の圧力値による水圧試験を行う。
- なお、圧力は配管の最低部におけるもので、保持時間は最小 60 分とする。
- (ア) 給水装置に該当する管は、1.75MPa 以上とする。ただし、水道事業者の試験圧力の規定がある場合には、それによる。
- (イ) 揚水管は、当該ポンプの全揚程に相当する圧力の 2 倍の圧力（ただし、最小 0.75MPa）とする。

- (ウ) 高置タンク以下の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の圧力（ただし、最小0.75MPa）とする。
- (エ) 水道直結増圧方式の配管は、水道事業者の規定による。
- (2) 飲料水以外の給水管は、誤接続がないことを確認するため衛生器具等の取付け完了後、系統ごとに着色水を用いた通水試験等を行う。
- (3) 給湯管は、(1)による。

2.9.4 排水及び通気配管

- (1) 排水管は、満水試験を行い、衛生器具等の取付け完了後、通水試験を行う。また、空調用ドレン管は、通水試験を行う。
なお、保持時間は、満水試験にあつては最小30分とする。
- (2) 排水ポンプ吐出し管は、2.9.3「給水及び給湯配管」(1)による。

2.9.5 消火配管

試験は、次によるほか、「消防用設備等の試験基準の全部改正について」（平成14年消防予第282号）に基づく外観試験及び性能試験を行う。

- (ア) 水配管は、次の圧力値による水圧試験を行う。
なお、保持時間は、最小60分とする。
 - (a) 各消火ポンプに連結される配管は、当該ポンプの締切圧力の1.5倍の圧力とする。
 - (b) 連結送水管送水口等、各種送水口に連結される配管は、配管の設計送水圧力（ノズル先端における放水圧力が0.6MPa（消防長又は消防署長が指定する場合にあつては、当該指定放水圧力）以上になるように送水した場合の送水口における圧力をいう。）の1.5倍の圧力とし、(a)と兼用される配管は、(a)、(b)いずれか大なる圧力とする。
- (イ) 不活性ガス消火配管（二酸化炭素消火配管は除く。）、ハロゲン化物消火配管及び粉末消火配管は、配管完了後、空気又は窒素ガスにより、次の圧力値による気密試験を行う。
なお、保持時間は最小10分とする。
 - (a) 不活性ガス消火配管及びハロゲン化物消火配管の圧力値は、次による。
 - ① 不活性ガス消火配管の場合の貯蔵容器から選択弁までの配管は、40℃における貯蔵容器内圧力値とする。ただし、容器弁に圧力調整装置が設けられている場合は、圧力調整装置の最高調整圧力とする。
 - ② ハロゲン化物消火配管の場合の貯蔵容器から選択弁までの配管は、40℃における貯蔵容器内圧力値4.4MPaとする。
 - ③ 選択弁から噴射ヘッドまでの配管は、最高使用圧力（初期圧力降下計算を行った結果得られた値。以下同じ。）とする。
 - ④ 選択弁を設けない場合、貯蔵容器から噴射ヘッドまでの配管は、最高使用圧力とする。
 - (b) 粉末消火配管の圧力値は、次による。
 - ① 貯蔵容器から選択弁までの配管は、圧力調整器の設定圧力とする。
 - ② 選択弁から噴射ヘッドまでの配管は、最高使用圧力（初期圧力降下計算を行った結果得られた値。以下同じ。）とする。
 - ③ 選択弁を設けない場合、貯蔵容器から噴射ヘッドまでの配管は、最高使用圧力とする。

第3章 保温、塗装及び防錆工事

第1節 保温工事

3.1.1 一般事項

各編及び特記により指定された以外は、次により保温を行う。

3.1.2 材料

- (1) 保温材（保冷材及び防露材を含む。） 、外装材及び補助材は、表 2. 3. 1 による。
- (2) 本項で規定する保温材、外装材及び補助材を屋内で使用する場合のホルムアルデヒド放散量は、JIS 等の材料規格において放散量が規定されている場合、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

表2. 3. 1 保温材、外装材及び補助材

材 料 区 分		仕 様
保 温 材	ロックウール保温材	ロックウール保温板、保温筒、保温帯、フェルト及びブランケットは、JIS A 9504（人造鉱物繊維保温材）のロックウールによるものとし、保温板は1号又は2号、保温帯は1号、フェルトは密度40kg/m³以上、ブランケットは1号とする。 ブランケットは、JIS G 3554（きつ甲金網）による亜鉛めっきを施した網目呼称16、線径0.55の金網又はRWAS02（ロックウール保温材のブランケットに使用するメタルラス品質規格）による平ラスで外面を補強したものとする。 アルミガラスクロス化粧保温板、保温筒、保温帯又はフェルトは、上記保温板、保温筒、保温帯又はフェルト（JISに規定されている表面布は不要）の表面をアルミガラスクロスで被覆したものとする。 ガラスクロス化粧保温板は、上記保温板（JISに規定されている表面布は不要）の表面をガラスクロスで被覆したものとする。
	グラスウール保温材	グラスウール保温板、保温筒、保温帯及び波形保温板は、JIS A 9504（人造鉱物繊維保温材）のグラスウールによるものとし、保温板、保温筒、保温帯及び波形保温板は40K以上のものとする。 アルミガラスクロス化粧保温板、保温筒、保温帯又は波形保温板は、上記保温板、保温筒、保温帯又は波形保温板（JISに規定されている表面布は不要）の表面をアルミガラスクロスで被覆したものとする。 ガラスクロス化粧保温板は、上記保温板（JISに規定されている表面布は不要）の表面をガラスクロスで被覆したものとする。
	ポリスチレン フォーム保温材	ポリスチレンフォーム保温板及び保温筒は、JIS A 9511（発泡プラスチック保温材）のビーズ法ポリスチレンフォームによるものとし、保温板及び保温筒は3号とする。 アルミガラスクロス化粧保温板又は保温筒は、上記保温板又は保温筒（JISに規定されている表面布は不要）の表面をアルミガラスクロスで被覆したものとする。 弁類、継手カバー等は、原則として、金型成形したもので、品質は上記保温筒の規格に適合するものとする。
外 装 材	カラー亜鉛鉄板	JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）で、亜鉛めっきの付着量が、180g/m²（Z18）以上のものとし、板厚は、保温外径250mm以下の管、弁等に使用する場合は0.27mm、その他は0.35mmとする。

ステンレス鋼板	JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとし、板厚は、管、弁等に使用する場合は0.2mm以上、その他は0.3mm以上とする。
溶融アルミニウム－亜鉛鉄板	JIS G 3321（溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）で、亜鉛めっき付着量150g/㎡以上のものとし、板厚は、保温外径250mm以下の管、弁等に使用する場合は0.27mm、その他は0.35mmとする。
合成樹脂製カバー 1（シートタイプ）	合成樹脂を使用した難燃性の樹脂製カバーは、JIS A 1322（建築用薄物材料の難燃性試験方法）に規定する防災 2 級に合格したもので板厚は、0.3mm以上とする。合成樹脂製カバー用ピンは銅合金製とし、樹脂製カバーの重ね部分を保持できる強度及び形状を有するものとする。
合成樹脂製カバー 2（ジャケットタイプ）	合成樹脂を使用した難燃性の樹脂製カバーは、JIS A 1322（建築用薄物材料の難燃性試験方法）に規定する防災 2 級に合格したもので板厚は、0.5mm以上とする。接合は、合成樹脂製カバー用差込みジョイナーと50mmピッチのボタンパンチ加工されたものとし、保温材又はカバーの反発力で外れないものとする。
ガラスクロス	JIS R 3414（ガラスクロス）に規定するEP18AによるEガラス平織ガラスクロスとし、ダクト類の内貼りの押さえとして使用する。
アルミガラスクロス	厚さ0.02mmのアルミニウム箔に、JIS R 3414（ガラスクロス）に規定するEP11Eをアクリル系接着剤で接着させたものとし、管等に使用する場合は、適当な幅に裁断し、テープ状にしたものとする。
アルミガラスクロス 粘着テープ	アルミガラスクロスのガラスクロス面に粘着剤を粘着加工し、剥離紙をもってその粘着力を保持したものとし、JIS Z 0237（粘着テープ・粘着シート試験方法）による粘着力1.5N/10mm以上のものとする。
着色アルミガラス クロス	アルミガラスクロスの表面にアクリル系塗料を焼付塗装（焼付温度240℃以上、着色塗布量 4 g/㎡以上）したもの。
保温化粧ケース	保温化粧ケースは、耐候性を有する樹脂製、アルミ合金製、溶融アルミニウム－亜鉛鉄板、鋼板若しくは鋼材に溶融亜鉛めっきを施したもの、溶融亜鉛めっき鋼板製に粉体塗装仕上げをしたもの又はステンレス鋼板製等とし、樹脂製のものは－20℃から60℃に耐えるものとする。
アルミパンチング メタル	JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定するアルミニウム板を穿孔加工したもので板厚は0.6mm以上とし、穿孔開口率は30%以上60%以下とする。
アルミガラス化粧原紙	原紙に規定する整形用原紙の表面に、アルミガラスクロスに規定するアルミガラスクロス面をオレフィン系樹脂接着剤で貼り合わせたものとする。
原 紙	1 ㎡当たり 370g以上の整形用原紙とする。
整形エルボ	合成樹脂を使用した難燃性の整形用エルボで、JIS A 1322（建築用薄物材料の難燃性試験方法）に規定する防災 2 級に合格したものとする。
ポリエチレンフィルム	JIS Z 1702（包装用ポリエチレンフィルム）に規定する 1 種（厚さ0.05mm）とする。
粘着テープ	JIS C 2336（電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ）A種（厚さ0.2mm）のものとする。
鉄 線	JIS G 3547（亜鉛めっき鉄線）による亜鉛めっき鉄線とする。

鋸	亜鉛めっき鋼板製座金に保温材の厚みに応じた長さの釘を植えたもの、銅めっきスポット溶接鋸又は絶縁座金付スポット溶接鋸（銅又は銅合金製）とし、保温材等を支持するのに十分な強度を有するものとする。
きつ甲金網	JIS G 3547（亜鉛めっき鉄線）による亜鉛めっき鉄線の線径0.4mm以上のものを、JIS G 3554（きつ甲金網）による網目呼称16により製作したものとする。
銅きつ甲金網	JIS H 3260（銅及び銅合金の線）によるC1201W又はC1220Wの線径0.5mmのものをJIS G 3554（きつ甲金網）による網目呼称10に準じて製作したものとする。
シーリング材	主成分をシリコン系の1成分形とし、JIS K 6249(未硬化及び硬化シリコンゴムの試験方法)による耐熱温度 120℃のものとする。
鋼 枠	亜鉛鉄板による原板の標準厚さ0.4mm以上のもので加工したものとする。
幅木、菊座及びバンド	ステンレス鋼板（厚さ0.2mm以上）により製作したものとする。
接着剤	鋸を接着する場合は、合成ゴム系接着剤、エポキシ系接着剤又は変性シリコン系接着剤とする。

3.1.3 施工

- (1) 保温の厚さは、保温材主体の厚さとし、外装及び補助材の厚さは、含まないものとする。
- (2) 保温材相互の間隙はできる限り少なくし、重ね部の継目は同一線上を避けて取付ける。
- (3) ポリスチレンフォーム保温筒は、合わせ目を全て粘着テープで止め、継目は、粘着テープ2回巻きとする。
 なお、継目間隔が 600 mm以上 1,000 mm以下の場合は、中間に1箇所粘着テープ2回巻きを行う。
- (4) 鉄線巻きは、原則として、帯状材の場合は、50 mmピッチ（スパイラルダクトの場合は 150 mmピッチ）以下にらせん巻き締め、筒状材の場合は1本につき 2 箇所以上、2巻き締めとし、ロックウールフェルト及び波形保温板の場合は、1枚につき 500 mm以下に1箇所以上、2巻き締めとする。
- (5) アルミガラスクロス化粧保温帯、アルミガラスクロス化粧ロックウールフェルト、アルミガラスクロス化粧保温筒及びアルミガラスクロス化粧波形保温板は、合わせ目及び継目を全てアルミガラスクロス粘着テープで貼り合わせ、筒は継目間隔が 600 mm以上 1,000 mm以下の場合は中間に1箇所アルミガラスクロス粘着テープ2回巻きとし、スパイラルダクトへの保温帯、フェルト、波形保温板の取付けは、1枚が 600 mm以上 1,000 mm以下の場合は、1箇所以上アルミガラスクロス粘着テープ2回巻きとする。
- (6) テープ巻きその他の重なり幅は、原則として、テープ状の場合は 15 mm以上（ポリエチレンフィルムの場合は1/2 重ね以上）、その他の場合は 30 mm以上とする。
- (7) テープ巻きは、配管の下方より上向きに巻き上げる。アルミガラスクロス巻き等で、ずれるおそれのある場合には、粘着テープ等を用いてずれ止めを行う。
- (8) アルミガラスクロス化粧原紙の取付けは、30 mm以上の重ね幅とし、合わせ目は 150 mm以下のピッチでステープル止めを行う。合わせ目及び継目を全てアルミガラスクロス粘着テープで貼合わせる。
- (9) アルミガラスクロス化粧保温筒のワンタッチ式（縦方向の合わせ目に貼り合わせ用両面粘着テープを取付けたもの。）の合わせ目は、接着面の汚れを十分に除去した後に貼合わせる。

- (10) 合成樹脂製カバー 1 の取付けは、重ね幅は 25mm 以上とし、直管方向の合わせ目を両面テープで貼合せた後、150mm 以下のピッチで、合成樹脂製カバー用ピンで押さえる。立て管部は、下からカバーを取付け、ほこり溜まりの無いよう施工する。
- (11) 合成樹脂製カバー 2 の取付けは、合成樹脂製シート端部の差込みジョイナーに、ボタンパンチを差し込んで接合し、エルボ部分と直管部分の継目は、シーリングを行う。立て管部は、下からカバーを取付け、ほこり溜まりの無いよう施工する。
- (12) 金属板巻きは、管の場合ははぜ掛け又はボタンパンチはぜ、曲り部はえび状又は整形カバーとし、長方形ダクト及び角形タンク類ははぜ掛け、継目は差込みはぜとする。丸形タンクは差込みはぜとし、鏡部は放射線形に差込みはぜとする。
- なお、タンク類は、必要に応じて、重ね合せの上、ビス止めとしてもよい。屋外及び屋内多湿箇所の継目は、シーリング材等によりシールを施す。
- シーリング材を充填する場合は、油分、じんあい、さび等を除去してから行う。また、温度、湿度等の気象条件が充填に不相当なときは作業を中止する。
- (13) 鋸の取付数は、原則として 300 mm 角あたりに 1 個以上とし、全ての面に取付ける。
- なお、絶縁座金付銅製スポット鋸以外の場合は、鋸止め用平板（座金）を使用する。
- (14) 屋内露出の配管及びダクトの床貫通部は、その保温材保護のため、床面より少なくとも高さ 150 mm までステンレス鋼板で被覆する。ただし、外装材にカラー亜鉛鉄板等の金属板を使用する場合を除く。
- 蒸気管等が壁、床等を貫通する場合には、その面から 25 mm 以内は保温を行わない。
- (15) 屋内露出配管の保温見切り箇所には、菊座を取付ける。
- (16) 保温の見切り部端面は、使用する保温材及び保温目的に応じて必要な保護を行う。
- (17) 保温を必要とする機器の扉、点検口等は、その開閉に支障がなく、保温効果を減じないように施工する。
- (18) 絶縁継手廻り（絶縁フランジを含む。）は、金属製のラッキングを行ってはならない。
- (19) グラスウール保温板（32K）をスパイラルダクトへ取付ける場合は、保温厚さが復元した後に行き、鉄線巻きは 150mm ピッチ以下にらせん巻き締めし、500mm 以下に 1 箇所以上、2 巻き締めとする。
- なお、鉄線の締めすぎに注意する。
- (20) アルミガラスクロス化粧グラスウール保温板（32K）をスパイラルダクトへ取付ける場合は、保温厚さが復元した後に行き、合わせ目及び継ぎ目を全てアルミガラスクロス粘着テープで貼合わせ、1 枚が 600mm 以上 1,000mm 以下の場合は 1 箇所以上アルミガラスクロス粘着テープ 2 回巻きとする。
- なお、アルミガラスクロス粘着テープの締めすぎに注意する。

3.1.4 空気調和設備工事の保温

空気調和設備工事の保温の種別、材料、施工順序及び厚さは、表 2.3.2、表 2.3.3、表 2.3.4 及び表 2.3.7 による。

表2.3.2 空気調和設備工事の保温の種別

区 分	施 工 箇 所	保温の種別
管 (継手及び弁類を含む。)	温 水 管 (膨張管を含む。)	屋内露出 (一般居室、廊下)
		A ₁ ・(イ)・Ⅰ A ₁ ・(ロ)・Ⅰ
		機械室、書庫、倉庫
		B・(イ)・Ⅰ B・(ロ)・Ⅰ
		天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中
		C ₂ ・(イ)・Ⅰ C ₂ ・(ロ)・Ⅰ
	暗渠内 (ピット内を含む。)	D・(イ)・Ⅰ D・(ロ)・Ⅰ
		屋外露出 (バルコニー、開放廊下を含む。)
	浴室、厨房等の多湿箇所 (厨房の天井内は含まない。)	E ₂ ・(イ)・Ⅰ E ₂ ・(ロ)・Ⅰ
	蒸 気 管 (低圧(0.1MPa未満)の蒸気)	屋内露出 (一般居室、廊下)
		A ₁ ・(イ)・Ⅱ A ₁ ・(ロ)・Ⅱ
		機械室、書庫、倉庫
		B・(イ)・Ⅱ B・(ロ)・Ⅱ
		天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中
		C ₂ ・(イ)・Ⅱ C ₂ ・(ロ)・Ⅱ
	暗渠内 (ピット内を含む。)	D・(イ)・Ⅱ D・(ロ)・Ⅱ
		屋外露出 (バルコニー、開放廊下を含む。)
	浴室、厨房等の多湿箇所 (厨房の天井内は含まない。)	E ₂ ・(イ)・Ⅱ E ₂ ・(ロ)・Ⅱ
	冷水・冷温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出 (一般居室、廊下)
		A ₁ ・(イ)・Ⅲ A ₁ ・(ロ)・Ⅲ A ₁ ・(ハ)・Ⅲ
		機械室、書庫、倉庫
		B・(イ)・Ⅲ B・(ロ)・Ⅲ B・(ハ)・Ⅲ
		天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中
		C ₁ ・(イ)・Ⅲ C ₁ ・(ロ)・Ⅲ C ₁ ・(ハ)・Ⅲ
	暗渠内 (ピット内を含む。)	D・(イ)・Ⅲ D・(ロ)・Ⅲ D・(ハ)・Ⅲ
		屋外露出 (バルコニー、開放廊下を含む。)
	浴室、厨房等の多湿箇所 (厨房の天井内は含まない。)	E ₂ ・(イ)・Ⅲ E ₂ ・(ロ)・Ⅲ E ₂ ・(ハ)・Ⅲ
冷水管 (冷水温度2～4℃)	機械室、書庫、倉庫	B・(ハ)・Ⅳ
	天井内、パイプシャフト内	C ₁ ・(ハ)・Ⅳ
ブライン管 (ブライン温度－10℃)	屋内露出 (一般居室、廊下)	A ₁ ・(ハ)・Ⅴ
	機械室、書庫、倉庫	B・(ハ)・Ⅴ

機器			天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	$C_1 \cdot (\text{ハ}) \cdot V$
			暗渠内（ピット内を含む。）	$D \cdot (\text{ハ}) \cdot V$
			屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	$E_2 \cdot (\text{ハ}) \cdot V$
	冷媒管		屋内露出（一般居室、廊下）	$A_1 \cdot (\text{イ}) \cdot VI$ $A_1 \cdot (\text{ロ}) \cdot VI$
			機械室、書庫、倉庫	$B \cdot (\text{イ}) \cdot VI$ $B \cdot (\text{ロ}) \cdot VI$
			天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	$C_1 \cdot (\text{イ}) \cdot VI$ $C_1 \cdot (\text{ロ}) \cdot VI$
			暗渠内（ピット内を含む。）	$D \cdot (\text{イ}) \cdot VI$ $D \cdot (\text{ロ}) \cdot VI$
			屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	$E_2 \cdot (\text{イ}) \cdot VI$ $E_2 \cdot (\text{ロ}) \cdot VI$
	タンク	冷水タンク	—	$F_1 \cdot (\text{イ}) \cdot IX$
		冷温水タンク	—	$F_1 \cdot (\text{ロ}) \cdot IX$ $F_1 \cdot (\text{ハ}) \cdot IX$
		温水タンク	—	$G_1 \cdot (\text{イ}) \cdot IX$
		還水タンク	—	$G_1 \cdot (\text{ロ}) \cdot IX$
		熱交換器	—	
		膨張タンク	—	$G_1 \cdot (\text{イ}) \cdot VIII$ $G_1 \cdot (\text{ロ}) \cdot VIII$
	ヘッダー	冷水ヘッダー	—	$F_1 \cdot (\text{イ}) \cdot IX$
		冷温水ヘッダー	—	$F_1 \cdot (\text{ロ}) \cdot IX$ $F_1 \cdot (\text{ハ}) \cdot IX$
		温水ヘッダー	—	$G_1 \cdot (\text{イ}) \cdot IX$
		蒸気ヘッダー	—	$G_1 \cdot (\text{ロ}) \cdot IX$
一般ダクト	長方形ダクト		屋内露出（一般居室、廊下）	$J_1 \cdot (\text{イ}) \cdot XI$ $J_1 \cdot (\text{ロ}) \cdot XI$
			機械室、書庫、倉庫	$I \cdot (\text{イ}) \cdot XI$ $I \cdot (\text{ロ}) \cdot XI$
			屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	$I \cdot (\text{イ}) \cdot XI$ $I \cdot (\text{ロ}) \cdot XI$
			屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	$K_2 \cdot (\text{イ}) \cdot XI$ $K_2 \cdot (\text{ロ}) \cdot XI$
	スパイラルダクト		屋内露出（一般居室、廊下）	$O_1 \cdot (\text{イ}) \cdot XI$ $O_1 \cdot (\text{ロ}) \cdot XI$
			機械室、書庫、倉庫	$N \cdot (\text{イ}) \cdot XI$ $N \cdot (\text{ロ}) \cdot XI$

		屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	N・(イ)・XI N・(ロ)・XI
		屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び 浴室、厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	P ₂ ・(イ)・XI P ₂ ・(ロ)・XI
消音内貼	サプライチャンバー	——	M・(イ)・IX M・(ロ)・IX
	消音チャンバー	——	L・(イ)・VIII
	消音エルボ	——	L・(ロ)・VIII
ダクト 排煙	長方形	屋 内 隠 ぺ い	I・(イ)・XI
	円形	屋 内 隠 ぺ い	N・(イ)・XI
煙道	長方形	——	H ₁ ・(イ)・X
	円形	——	H ₁ ・(イ)・X

- 注 1. 機器（タンク及びヘッダー）で屋外に設置する場合は、F₁及びG₁をF₂及びG₂又はF₃及びG₃とする。
2. 共同溝の保温種別は特記による。
3. 各種機器の保温は、各編の当該項目による。
4. 建築基準法施行令第112条第14項に規定する準耐火構造等の防火区画を貫通する冷水管及び冷温水管の保温は、その貫通する部分をロックウール保温材で行う。また、冷温水のドレン管が防火区画を貫通する部分は、保温を行わず、モルタル又はロックウール保温材で充填する。
5. 冷温水のドレン管の保温は、排水管の項による。
6. ダクトのフランジ部（補強を含む。）は、厚さ25mmの保温材の重ね巻きを行うか、ダクトの保温厚さをフランジ高さ+10mm以上とする。（送風温度が14℃以上の場合）
7. 冷媒管の保温外装で保温化粧ケースの適用は特記による。
8. 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の外装材種別は特記による。
9. 次のダクト等は、原則として、保温を行わない。（保温を行う場合は特記による。）
- (ア) 換気用ダクト
 - (イ) 外気取入れ用ダクト
 - (ウ) 排気用ダクト
 - (エ) 空調している建物内の還りダクト
 - (オ) 屋内外露出排煙ダクト
 - (カ) 内貼りしたダクト及びチャンバー
 - (キ) 断熱材付きフレキシブルダクト及びたわみ継手
 - (ク) 屋外露出の煙道及び煙突
10. 次の機器は、保温を行わない。（保温を行う場合は特記による。）
- (ア) ユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機
 - (イ) 送風機
 - (ウ) ポンプ
 - (エ) オイルサービスタンク及びオイルタンク
 - (オ) 空調用密閉形隔膜式膨張タンク
 - (カ) プレート形熱交換器

11. 次の管、弁、フランジ等は、原則として、保温を行わない。（保温を行う場合は特記による。）
- (ア) 放熱器廻り蒸気管及び温水管
 - (イ) 蒸気還管
 - (ロ) 蒸気管及び温水管で、屋内及び暗渠内の各種装置廻りの配管
 - (エ) 蒸気管及び温水管で、屋内及び暗渠内の弁、フランジ、伸縮管継手、防振継手、フレキシブルジョイント等
 - (オ) 冷凍機の冷却水管
 - (カ) ポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイント
 - (キ) 各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管（冷水、冷温水タンクの第一バルブまでを除く。）
 - (ク) エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管
 - (ケ) 油管
 - (コ) 断熱材被覆銅管

表2.3.3 管及び機器の保温施工種別

施工種別	材料及び施工順序			参考使用区分
	(イ)ロックウール 保温材	(ロ)グラスウール 保温材	(ハ)ポリスチレン フォーム保温材	
A	共通	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム	屋内露出 (一般居室、廊下)
		4 合成樹脂製カバー 1	4 合成樹脂製カバー 1	
		4 合成樹脂製カバー 2	4 合成樹脂製カバー 2	
B		1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム 4 原 紙 5 アルミガラスクロス	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム 4 原 紙 5 アルミガラスクロス	機械室、書庫、倉庫
C ₁		1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム 4 アルミガラスクロス	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム 4 アルミガラスクロス	天井内、 パイプシャフト内 及び空隙壁中
C ₂		1 アルミガラス ロス化粧保温筒 2 アルミガラス ロス粘着テープ	1 アルミガラス ロス化粧保温筒 2 アルミガラス ロス粘着テープ	C ₂ は温水管、 蒸気管に適用
D		1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム 4 着色アルミガラ スクロス	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム 4 着色アルミガラ スクロス	暗渠内 (ピット内を含む。)
E	共通	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム	屋外露出 (バルコニー、開放廊下を含 む。)及び浴室、厨房等の多 湿箇所(厨房の天井内は含ま ない。)
	E ₁	4 カラー亜鉛鉄板	4 カラー亜鉛鉄板	
	E ₂	4 ステンレス鋼板	4 ステンレス鋼板	

	E ₃	4 溶融アルミニウムー亜鉛鉄板	4 溶融アルミニウムー亜鉛鉄板	4 溶融アルミニウムー亜鉛鉄板	
F	共通	1 鋳 2 保 温 板 3 ポリエチレン フィルム 4 鉄 線	1 鋳 2 保 温 板 3 ポリエチレン フィルム 4 鉄 線	1 鋳又は接着剤 2 保 温 板 3 ポリエチレン フィルム 4 鉄 線	冷温水ヘッダー、 冷水ヘッダー、 冷温水タンク、 冷水タンク
	F ₁	5 カラー亜鉛鉄板	5 カラー亜鉛鉄板	5 カラー亜鉛鉄板	
	F ₂	5 ステンレス鋼板	5 ステンレス鋼板	5 ステンレス鋼板	
	F ₃	5 溶融アルミニウムー亜鉛鉄板	5 溶融アルミニウムー亜鉛鉄板	5 溶融アルミニウムー亜鉛鉄板	
G	共通	1 鋳 2 保 温 板 3 鉄 線	1 鋳 2 保 温 板 3 鉄 線	——	熱交換器、 還水タンク、 膨張タンク、 温水タンク、 温水ヘッダー、 蒸気ヘッダー
	G ₁	4 カラー亜鉛鉄板	4 カラー亜鉛鉄板	——	
	G ₂	4 ステンレス鋼板	4 ステンレス鋼板	——	
	G ₃	4 溶融アルミニウムー亜鉛鉄板	4 溶融アルミニウムー亜鉛鉄板	——	
H	共通	1 ブランケット 2 鉄 線	——	——	煙道
	H ₁	3 カラー亜鉛鉄板			
	H ₂	3 ステンレス鋼板			

- 注 1. 冷水及び冷温水用の露出配管で、呼び径65以上の弁、ストレーナー等は、ビス等により容易に着脱できる金属製カバー（屋外はステンレス鋼板又は溶融アルミニウムー亜鉛鉄板、屋内はカラー亜鉛鉄板）による外装を施す。
2. 蒸気管及び温水管の施工種別A、B、Cは、ポリエチレンフィルムを除く。
3. 金属板仕上げの機器類は、必要により鋼枠を使用する。
4. ステンレス鋼板製のタンク類（SUS 444製を除く。）は、エポキシ系塗装により保温材と絶縁する。
5. ロックウール保温筒又は保温板の使用困難な箇所は、保温帯、フェルト又はブランケットを使用してもよい。
6. グラスウール保温筒又は保温板の使用困難な箇所は、保温帯又は波形保温板を使用してもよい。
7. ポリスチレンフォーム保温筒の使用困難な箇所は、ロックウール保温帯、ロックウールフェルト、グラスウール保温帯又は波形保温板を使用してもよい。
8. 冷媒管の保温施工種別A、B、Eで保温化粧ケースを使用する場合は、施工順序の4及び5は必要としない。
なお、保温化粧ケースの材質は特記による。
9. 施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用してもよい。
10. 施工種別AでA₂(ジャケットタイプ)の適用は特記による。

表2.3.4 ダクトの保温施工種別

施工種別	材料及び施工順序		参考使用区分
	(イ)ロックウール保温材	(ロ)グラスウール保温材	
I	1 鋳 2 アルミガラスクロス 化粧保温板 3 アルミガラスクロス 粘着テープ	1 鋳 2 アルミガラスクロス 化粧保温板 3 アルミガラスクロス 粘着テープ	機械室、書庫、倉庫、屋内隠ぺい、 ダクトシャフト内
J	共通	1 鋳 2 保 温 板	屋内露出 (一般居室、廊下)
	J ₁	3 カラー亜鉛鉄板	
	J ₂	3 ステンレス鋼板	
K	共通	1 鋳 2 保 温 板 3 ポリエチレンフィルム 4 鉄 線	屋外露出 (バルコニー、開放廊下を含む。) 及び浴室、厨房等の多湿箇所 (厨房の天井内は含まない。)
	K ₁	5 カラー亜鉛鉄板	
	K ₂	5 ステンレス鋼板	
	K ₃	5 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	
L	1 鋳 2 保 温 板 3 ガラスクロス	1 鋳 2 保 温 板 3 ガラスクロス	消音内貼 (消音チャンバー、消音エルボ)
M	1 鋳 2 保 温 板 3 ガラスクロス 4 銅きつ甲金網又は アルミパンチングメタル	1 鋳 2 保 温 板 3 ガラスクロス 4 銅きつ甲金網又は アルミパンチングメタル	消音内貼 (サプライチャンバー)
N	1 アルミガラスクロス 化粧保温帯 2 アルミガラスクロス 粘着テープ	1 アルミガラスクロス 化粧保温帯 2 アルミガラスクロス 粘着テープ	機械室、書庫、倉庫、屋内隠ぺい、 ダクトシャフト内
O	共通	1 保 温 帯 2 鉄 線	屋内露出 (一般居室、廊下)
	O ₁	3 カラー亜鉛鉄板	
	O ₂	3 ステンレス鋼板	

P	共通	1 保 温 帯 2 鉄 線 3 ポリエチレンフィルム 4 鉄 線	1 保 温 帯 2 鉄 線 3 ポリエチレンフィルム 4 鉄 線	屋外露出 (バルコニー、開放廊下を含む。) 及び浴室、厨房等の多湿箇所 (厨房の天井内は含まない。)
	P ₁	5 カラー亜鉛鉄板	5 カラー亜鉛鉄板	
	P ₂	5 ステンレス鋼板	5 ステンレス鋼板	
	P ₃	5 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	5 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	

- 注 1. 金属板仕上げの場合は、必要により鋼枠を使用する。
2. 施工種別 I、N で、排煙ダクトの場合は、きつ甲金網押さえを行う。
3. 保温板の表面をガラスクロスで覆う場合は、ガラスクロス化粧保温板を使用してもよい。
4. 施工種別 I で、グラスウール保温材の場合は、アルミガラスクロス化粧波形保温板を使用してもよい。
5. 施工種別 J、K で、グラスウール保温材の場合は、波形保温板を使用してもよい。
6. 施工種別 N で、ロックウール保温材の場合は、アルミガラスクロス化粧ロックウールフェルトを、グラスウール保温材の場合は、アルミガラスクロス化粧波形保温板を使用してもよい。
7. 施工種別 O、P でロックウール保温材の場合はロックウールフェルトを、グラスウール保温材の場合は波形保温板を使用してもよい。
8. スパイラルダクト（フランジ部を除く。）の保温は、グラスウール保温板32Kを使用してもよい。
9. 排煙ダクトに用いる鋲は、原則として銅めっきスポット溶接鋲とする。

3.1.5 給排水衛生設備工事の保温

給排水衛生設備工事の保温の種別、材料、施工順序及び厚さは、表 2.3.5、表 2.3.6 及び表 2.3.7 による。

表2.3.5 給排水衛生設備工事の保温の種別

区 分		施 工 箇 所	保温の種別
管 (継手及び弁類を含む。)	給 水 管	屋内露出（一般居室、廊下）	a ₁ ・(イ)・Ⅶ a ₁ ・(ロ)・Ⅶ a ₁ ・(ハ)・Ⅶ
		機械室、書庫、倉庫	b・(イ)・Ⅶ b・(ロ)・Ⅶ b・(ハ)・Ⅶ
		天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	c ₂ ・(イ)・Ⅶ c ₂ ・(ロ)・Ⅶ c ₂ ・(ハ)・Ⅶ
		暗渠内（ピット内を含む。）	d・(ハ)・Ⅶ
		屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	e ₂ ・(ハ)・Ⅶ
	排水及び通気管	屋内露出（一般居室、廊下）	a ₁ ・(イ)・Ⅶ a ₁ ・(ロ)・Ⅶ a ₁ ・(ハ)・Ⅶ

		機械室、書庫、倉庫	$b \cdot (イ) \cdot VII$ $b \cdot (ロ) \cdot VII$ $b \cdot (ハ) \cdot VII$
		天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	$c_2 \cdot (イ) \cdot VII$ $c_2 \cdot (ロ) \cdot VII$ $c_2 \cdot (ハ) \cdot VII$
		浴室、厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	$e_2 \cdot (ハ) \cdot VII$
	給湯管 （膨張管を含む。）	屋内露出（一般居室、廊下）	$a_1 \cdot (イ) \cdot I$ $a_1 \cdot (ロ) \cdot I$
		機械室、書庫、倉庫	$b \cdot (イ) \cdot I$ $b \cdot (ロ) \cdot I$
		天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	$c_2 \cdot (イ) \cdot I$ $c_2 \cdot (ロ) \cdot I$
		暗渠内（ピット内を含む。）	$d \cdot (イ) \cdot I$ $d \cdot (ロ) \cdot I$
		屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び 浴室、厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	$e_2 \cdot (イ) \cdot I$ $e_2 \cdot (ロ) \cdot I$
	機器	鋼板製のタンク	—— $f_1 \cdot (イ) \cdot VIII$ $f_1 \cdot (ロ) \cdot VIII$ $f_1 \cdot (ハ) \cdot VIII$
		貯湯タンク	—— $g_1 \cdot (イ) \cdot IX$ $g_1 \cdot (ロ) \cdot IX$
		排気筒	隠ぺい箇所 $h \cdot (イ) \cdot IX$

- 注 1. 機器（タンク）で屋外に設置する場合は、 f_1 及び g_1 を f_2 及び g_2 又は f_3 及び g_3 とする。
2. 共同溝の保温種別は特記による。
3. 建築基準法施行令第112条第14項に規定する準耐火構造等の防火区画等を貫通する給湯管の保温は、その貫通する部分をロックウール保温材で行う。また、給水管及び排水管が防火区画を貫通する部分は、保温を行わず、モルタル又はロックウール保温材で充填する。
4. 鋼板製のタンクの保温は特記による。ただし、ふたの部分は保温を行わない。
5. 次の管、弁、フランジ等は、保温を行わない。（保温を行う場合は特記による。）
- (ア) 衛生器具の付属品と見なされる器具及び配管（流し下部の床上排水管を含む。）
- (イ) 給水管で、ポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイント
- (ウ) 給水及び排水の地中又はコンクリート埋設配管
- (エ) 給湯管で、屋内及び暗渠内配管の弁、フランジ、伸縮管継手、防振継手、フレキシブルジョイント等
- (オ) 保温付被覆銅管
- (カ) 排水管で、暗渠内配管（ピット内を含む。）、屋外露出配管及び耐火二層管

- (キ) 通気管（排水管の分枝点より100mm以下の部分を除く。）
 (ク) 消火管
 (ケ) 厨房機器及びガス湯沸器廻りの給水、排水及び給湯管
 (コ) 各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管
 (サ) エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管等
6. 次の機器は、保温を行わない。
- (ア) ポンプ
 (イ) 消火用呼水タンク
 (ウ) 給湯用密閉形隔膜式膨張タンク
 (エ) 屋内外露出の排気筒

表2.3.6 管及び機器の保温施工種別

施工種別	材 料 及 び 施 工 順 序			参考使用区分
	(イ) ロックウール 保温材	(ロ) グラスウール 保温材	(ハ) ポリスチレン フォーム保温材	
a	共通	1 保 温 筒 2 鉄 線	1 保 温 筒 2 鉄 線 2 粘着テープ	屋内露出 (一般居室、廊下)
	a ₁	3 合成樹脂製カバー 1	3 合成樹脂製カバー 1	
	a ₂	3 合成樹脂製カバー 2	3 合成樹脂製カバー 2	
b	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 原 紙 4 アルミ ガラスクロス	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 原 紙 4 アルミ ガラスクロス	1 保 温 筒 2 粘着テープ 3 アルミ ガラスクロス	機械室、書庫、倉庫
c ₁	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 アルミ ガラスクロス	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 アルミ ガラスクロス	1 保 温 筒 2 粘着テープ 3 アルミ ガラスクロス	天井内、 パイプシャフト内 及び空隙壁中
c ₂	1 アルミ ガラスクロス 化粧保温筒 2 アルミ ガラスクロス 粘着テープ	1 アルミ ガラスクロス 化粧保温筒 2 アルミ ガラスクロス 粘着テープ	1 アルミ ガラスクロス 化粧保温筒 2 アルミ ガラスクロス 粘着テープ	
d	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム 4 着色アルミガラス クロス	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム 4 着色アルミガラス クロス	1 保 温 筒 2 粘着テープ 3 ポリエチレン フィルム 4 着色アルミガラス クロス	暗渠内 (ピット内を含む。)
e	共通	1 保 温 筒 2 鉄 線 3 ポリエチレン フィルム	1 保 温 筒 2 粘着テープ 3 ポリエチレン フィルム	屋外露出 (バルコニー、開放廊下 を含む。) 及び浴室、厨 房等の多湿箇所(厨房の

	e ₁	4 カラー亜鉛鉄板	4 カラー亜鉛鉄板	4 カラー亜鉛鉄板	天井内は含まない。)
	e ₂	4 ステンレス鋼板	4 ステンレス鋼板	4 ステンレス鋼板	
	e ₃	4 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	4 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	4 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	
f	共通	1 鋳 2 保 温 板 3 ポリエチレン フィルム 4 鉄 線	1 鋳 2 保 温 板 3 ポリエチレン フィルム 4 鉄 線	1 鋳又は接着剤 2 保 温 板 3 ポリエチレン フィルム 4 鉄 線	鋼板製のタンク
	f ₁	5 カラー亜鉛鉄板	5 カラー亜鉛鉄板	5 カラー亜鉛鉄板	
	f ₂	5 ステンレス鋼板	5 ステンレス鋼板	5 ステンレス鋼板	
	f ₃	5 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	5 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	5 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	
g	共通	1 鋳 2 保 温 板 3 鉄 線	1 鋳 2 保 温 板 3 鉄 線	――	貯湯タンク
	g ₁	4 カラー亜鉛鉄板	4 カラー亜鉛鉄板		
	g ₂	4 ステンレス鋼板	4 ステンレス鋼板		
	g ₃	4 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板	4 溶融アルミニウムー 亜鉛鉄板		
h		1 保 温 帯 2 鉄 線 3 アルミガラスクロス 4 きつ甲金網	――	――	排気筒

- 注 1. 給水及び給湯用の露出配管で、保温を行う呼び径65以上の弁、ストレーナー等は、ビス等により容易に着脱できる金属製カバー（屋外はステンレス鋼板又は溶融アルミニウムー亜鉛鉄板、屋内はカラー亜鉛鉄板）による外装を施す。
2. ポリスチレンフォーム保温筒の使用困難な箇所は、ロックウール保温帯、ロックウールフェルト、グラスウール保温帯又は波形保温板を使用してもよい。
3. ロックウール保温筒又は保温板の使用困難な箇所は、保温帯、フェルト又はブランケットを使用してもよい。
4. グラスウール保温筒又は保温板の使用困難な箇所は、保温帯又は波形保温板を使用してもよい。
5. 金属板仕上げの鋼板製タンクには、必要により鋼枠を使用する。
6. 貯湯タンク（SUS 444製を除く。）は、エポキシ系塗装により保温材と絶縁する。
7. 施工種別 b の材料及び施工順序 3、4 に替え、アルミガラス化粧原紙を使用してもよい。
8. 施工種別 a で a₂（ジャケットタイプ）の適用は特記による。

3.1.6 保温材の厚さ

空気調和設備工事及び給排水衛生設備工事の保温材の厚さは、表 2.3.7 による。
 なお、寒冷地等で、これによることができない場合は特記による。

表2.3.7 保温材の厚さ

(単位 mm)

呼び径 保温 の種別		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	参考使用区分	
I	イ	20								25			40			ロックウール	温水管 給湯管
	ロ	20								25			40			グラスウール	
II	イ	20		30			40								ロックウール	蒸気管 (低圧(0.1MPa未満))	
	ロ	20		30			40								グラスウール		
III	イ	30		40								50			ロックウール	冷水管 冷温水管	
	ロ	30		40								50			グラスウール		
	ハ	30		40								50			ポ°リスレンフォーム		
IV	ハ	30		40						50				ポ°リスレンフォーム	冷水管 (冷水温度2～4℃)		
V	ハ	40		50					65					ポ°リスレンフォーム	ブライン管 (ブライン温度－10℃)		
VI	イ	30		40								50			ロックウール	冷媒管	
	ロ	30		40								50			グラスウール		
VII	イ	20								25			40			ロックウール	給水管 排水管
	ロ	20								25			40			グラスウール	
	ハ	20								25					ポ°リスレンフォーム		
VIII		25														機器、排気筒、煙道、内貼	
IX		50															
X		75															
XI		屋内露出（機械室、書庫、倉庫）及び隠ぺい部は25、 屋内露出（一般居室、廊下）、屋外露出及び多湿箇所は50															

第2節 塗装及び防錆工事

3.2.1 塗装

3.2.1.1 一般事項

塗装は、次の事項及び各編に定める事項のほか、標準仕様書（建築工事編）18章「塗装工事」による。

- (a) 本節で規定する塗料を屋内で使用する場合はホルムアルデヒド放散量は、JIS等の材料規格において放散量が規定されている場合、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
- (b) 塗装を適用する箇所は各編によるほか、特記による。
なお、塗装仕様については3.2.1.4「塗装」によるものとする。
- (c) 塗料は、原則として、調合された塗料をそのまま使用する。ただし、素地面の粗密、吸収性の大小、気温の高低等に応じて、塗装に適する粘度に調節することができる。
- (d) 仕上げの色合いは、見本帳又は見本塗り板を監督職員に提出し、承諾を受ける。
- (e) 各塗装工程の工程間隔時間及び最終養生時間は、材料の種類、気象条件等に応じて適切に定める。
- (f) 工場塗装を行ったもので、工事現場搬入後に損傷した箇所は直ちに補修する。
- (g) 検査を要するものの塗装は、当該部分の検査の終了後に施工する。やむを得ず検査前に塗装を必要とするときは、事前に監督職員の承諾を受ける。
- (h) 塗装面、その周辺、床等に汚損を与えないように注意し、必要に応じて、あらかじめ塗装箇所周辺に適切な養生を行う。
- (i) 塗装作業環境は、次による。
 - ① 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上、換気が十分でなく結露する等、塗料の乾燥に不適当な場合は、原則として、塗装を行ってはならない。
 - ② 外部の塗装は、降雨のおそれのある場合及び強風時には、原則として行ってはならない。
 - ③ 塗装を行う場所は、換気に注意して、溶剤による中毒を起こさないようにする。
 - ④ 火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにする。また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片等は、自然発火を起こすおそれがあるので、作業終了後速やかに処置する。

3.2.1.2 素地ごしらえ

塗装を施す素地ごしらえは、表2.3.8による。

表2.3.8 塗装を施す素地ごしらえ

用 途	工 程 順 序		処 理 方 法
ラッカー又はメラミン焼付けを施す鉄面	1	汚れ及び付着物の除去	スクレーパー、ワイヤブラシ等
	2	油 類 の 除 去	①揮発油ぶき ②弱アルカリ性液加熱処理湯洗い ③水洗い
	3	さ び 落 し	酸洗い（①酸づけ ②中和 ③湯洗い）等
	4	化 学 処 理	①りん酸塩溶液浸漬処理 ②湯洗い
合成樹脂調合ペイント塗り等を施す鉄面	1	さび、汚れ及び付着物の除去	スクレーパー、ワイヤブラシ等
	2	油 類 の 除 去	揮発油ぶき
合成樹脂調合ペイント塗り等を施す亜鉛めっき面	1	汚れ及び付着物の除去	スクレーパー、ワイヤブラシ等
	2	油 類 の 除 去	揮発油ぶき

3.2.1.3 塗料種別

- (ア) 特記がなければ、合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516（合成樹脂調合ペイント）の１種とし、アルミニウムペイント塗りの塗料は、JIS K 5492（アルミニウムペイント）とする。
- (イ) さび止め塗料の種別は、表 2.3.9 による。

表2.3.9 さび止め塗料の種別

塗 装 箇 所	さ び 止 め 塗 料 そ の 他		
	規格番号	規 格 名 称	規格種別
亜鉛めっき以外の鉄面	JIS K 5621	一般用さび止めペイント	2 種 4 種
	JASS 18 M-111	水系さび止めペイント	——
	JIS K 5674	鉛・クロムフリーさび止めペイント	1 種 2 種
亜鉛めっき面	JPMS 28	一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	——
	JASS 18 M-109	変性エポキシ樹脂プライマー及び 弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー	——

注 JIS K 5621（一般用さび止めペイント）及びJASS 18 M-111（水系さび止めペイント）は、屋内のみとする。

3.2.1.4 塗装

各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数は、原則として、表 2.3.10 による。ただし、記載のないものについては、その用途、材質、状態等を考慮し、類似の項により施工する。

なお、機器及び盤類は、製造者の標準仕様とする。

表2.3.10 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数

設備区分	塗 装 箇 所		塗料の種別	塗り回数			備 考
	機 材	状 態		下塗り	中塗り	上塗り	
共通	支持金物及び架台類 (亜鉛めっきを施した面を除く。)	露 出	合成樹脂調合又はアルミニウムペイント	2	1	1	下塗りは、さび止めペイント
		隠ぺい	さび止めペイント	2	—	—	
	保温される金属下地	—	さび止めペイント	2	—	—	亜鉛めっき部を除く
	タンク類	外 面	合成樹脂調合ペイント	2	1	1	下塗りは、さび止めペイント
	鋼管及び継手 (黒管)	露 出	合成樹脂調合ペイント	2	1	1	下塗りは、さび止めペイント
		隠ぺい	さび止めペイント	2	—	—	
	鋼管及び継手 (白管)	露 出	合成樹脂調合ペイント	1	1	1	下塗りは、さび止めペイント
	蒸気管及び同用継手 (黒管)	露 出	アルミニウムペイント	2	1	1	下塗りは、さび止めペイント
		隠ぺい	さび止めペイント	2	—	—	
	煙突及び煙道	—	耐 熱 塗 料	2	1	1	断熱なし。下塗りは、耐熱さび止めペイント
		—	耐熱さび止めペイント	2	—	—	断熱あり
空気調和	ダ ク ト (亜鉛鉄板製)	露 出	合成樹脂調合ペイント	1	1	1	下塗りは、さび止めペイント
		内 面	合成樹脂調合ペイント (黒、つやけし)	—	1	1	室内外より見える範囲
	ダ ク ト (鋼板製)	露 出	合成樹脂調合ペイント	2	1	1	下塗りは、さび止めペイント
		隠ぺい	さび止めペイント	2	—	—	
		内 面	さび止めペイント	2	—	—	

注 1. 耐熱塗料の耐熱温度は、ボイラー用では400℃以上のものとする。

2. さび止めペイントを施す面で、製作工場で浸漬等により塗装された機材は、搬入、溶接等により塗装のはく離した部分は、さび止めを考慮した補修を行った場合は、さび止めを省略することができる。

3.2.2 防錆

3.2.2.1 一般事項

各編で本項を指定したもの及び特記により指定された「防錆」の方法は、本項による。

3.2.2.2 防錆前処理

防錆処理（埋設配管で、防食テープ等による防食処置を行う部分を除く。）を施す金属面は、JIS Z 0313（素地調整用ブラスト処理面の試験及び評価方法）による「目視による洗浄度の評価」の除錆度の評価 Sa 2 1/2（拡大鏡なしで、表面には目に見えるミルスケール、さび、塗膜、異物、油、グリース及び泥土がなく、残存する全ての汚れはその痕跡が斑点又はすじ状の僅かな染みとなって認められる程度）以上のブラスト仕上げの前処理を行う。ただし、有機質亜鉛末塗料による場合は除く。

3.2.2.3 エポキシ樹脂ライニング

- (ア) エポキシ樹脂塗料、エポキシ基 2 個以上を有するエポキシ樹脂に所要の硬化剤及び充填剤を添加したものとする。また、飲料用の機器等の場合は、硬化した皮膜は、昭和 57 年厚生省告示第 20 号に規定する試験に適合するものとする。
- (イ) ライニングは、防錆前処理を行った後に施し、乾燥方法は加熱硬化又は常温硬化により、完全に硬化させる。
- (ウ) 加熱硬化による乾燥を行う場合の温度及び時間は、100℃以上で 4 時間以上とする。
- (エ) タンク内面に施す皮膜厚さは、0.4 mm 以上とする。

3.2.2.4 熔融亜鉛めっき

めっきは、JIS H 8641（熔融亜鉛めっき）によるものとし、めっきの種類は、各編による。

3.2.2.5 電気亜鉛めっき

めっきは、JIS H 8610（電気亜鉛めっき）の 2 級とし、クロメートフリー処理を施したものとする。

なお、本項は屋内に使用する鋼材の防錆処理に適用する。

3.2.2.6 熔融アルミニウムめっき

めっきは、JIS H 8642（熔融アルミニウムめっき）の 2 種とする。

3.2.2.7 有機質亜鉛末塗料

有機質亜鉛末塗料は、JIS K 5553（厚膜形ジンクリッチペイント）とする。

第4章 関連工事

第1節 仮設工事

4.1.1 一般事項

仮設工事は、次によるほか、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（以下「標準仕様書（建築工事編）」という。）2章「仮設工事」による。

- (ア) 別契約の関係受注者の定置する足場、作業構台の類は、無償で利用できる。
- (イ) 監督職員事務所の設置並びに備品等の種類及び数量は特記による。
- (ウ) 工事現場の適切な位置に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。

第2節 土工事

4.2.1 一般事項

土工事は、次によるほか、標準仕様書（建築工事編）3章「土工事」による。

- (ア) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、土砂が崩壊しないよう、関係法令等に従い適切な法面とするか又は山留めを設ける。
- (イ) 地中埋設物は、事前に調査を行い給水管、ガス管、配線等に影響がないように施工する。
なお、給水管、ガス管、地中配線等を掘り当てた場合には、これらを損傷しないように注意するとともに、必要に応じて緊急処置を行い、監督職員及び関係者と協議して処理する。
- (ウ) 地中配管の根切りは、必要な勾配を保持することができ、かつ、管の接合が容易に行える大きさに根切る。
- (エ) タンク類の基礎や柵等の根切りは、型枠の組立、取外しを見込んだ大きさとする。
- (オ) 地中埋設管を除き、埋戻し及び盛土は、特記がなければ、根切り土の中の良質土を使用し、十分な締め固めを行う。
なお、特記により山砂の類を使用する場合は、十分な締め固めを行い、水締めを行う。
- (カ) 建設発生土の処理は特記による。特記がなければ、構外に搬出し、関係法令等に従い、適切に処理する。

第3節 地業工事

4.3.1 一般事項

地業工事は、次によるほか、標準仕様書（建築工事編）4章「地業工事」による。

- (ア) 砂利地業は、次による。
 - (a) 砂利は、再生クラッシュラン、切込砂利又は切込碎石とし、粒度は JIS A 5001（道路用碎石）による C-40 程度のものとする。
 - (b) 根切り底に砂利を敷きならし、十分に締め固める。
 - (c) 砂利地業の厚さは、100 mm以上とする。
- (イ) 捨コンクリート地業は、次による。
 - (a) 捨コンクリートの設計基準強度は、18N/mm²以上とする。
 - (b) 捨コンクリートの厚さは、50 mm以上とする。

第4節 コンクリート工事

4.4.1 一般事項

コンクリート工事は、次によるほか、標準仕様書（建築工事編）5章「鉄筋工事」及び6章「コンクリート工事」による。

- (ア) コンクリートは次によるほか、その種類は普通コンクリートとし、原則として、レディーミクストコンクリートとする。レディーミクストコンクリートは、JIS Q 1001（適合性評価－日本工業規格への適合性の認証－一般認証指針）及び JIS Q 1011（適合性評価－日本工業規格への適合性の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート））に基づき、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）への適合を認証されたものとする。ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリートとすることができる。
- (a) コンクリートの設計基準強度は、特記がなければ、 18N/mm^2 以上、スランプは 15cm 又は 18 cmとし、施工に先立ち調合表を監督職員に提出する。ただし、少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
- (b) セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）による普通ポルトランドセメント又は JIS R 5211（高炉セメント）、JIS R 5212（シリカセメント）、JIS R 5213（フライアッシュセメント）のA種のいずれかとする。
- (c) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の附属書A（規定）「レディーミクストコンクリート用骨材」によるものとし、骨材の大きさは、原則として、砂利は 25 mm以下、碎石は 20 mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量の比較的小さい場合は、砂利は 40 mm以下、碎石は 25 mm以下とすることができる。
- (イ) 鉄筋は、異形鉄筋又は丸鋼とし、JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）によるものとする。ただし、少量の場合で監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。

第5節 左官工事

4.5.1 一般事項

左官工事は、次によるほか、標準仕様書（建築工事編）15章「左官工事」による。

- (ア) モルタル塗りは、次による。
- (a) セメントは、4.4.1「一般事項」(ア)(b)による。
- (b) 調合は、容積比でセメント1：砂3とする。
- (c) モルタルの塗り厚は、15 mm以上とし1回の塗り厚を7 mm程度とする。
- (d) 下地は、清掃の上適度の水湿しを行う。

第6節 鋼材工事

4.6.1 一般事項

本節は、各編の鋼製架台、はしご等の機器付属金物並びに配管及びダクトの支持金物に適用する。

4.6.2 材料

- (1) 鋼板、形鋼、棒鋼、平鋼又は軽量形鋼によるものとし、3.2.1.4「塗装」を施したものとする。ただし、屋外露出部分は3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種35を施したもの又はステンレス鋼製（SUS 304）とする。
- なお、現場等で、亜鉛めっきを施した鋼材を加工した部分は、有機質亜鉛末塗料で補修を行う。

- (2) ボルト及びナットは、JIS B 1180（六角ボルト）及び JIS B 1181（六角ナット）による鋼材（SS 400）とし、座金は、JIS B 1256（平座金）によるもので、3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したものの又は 3.2.2.5「電気亜鉛めっき」を施したものとする。ただし、屋外部分は 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したものの又はステンレス鋼製（SUS 304）とする。

4.6.3 溶接

- (1) 溶接工は、配管の場合は 2.5.17「溶接接合」によるものとし、配管以外の場合は、次に示す試験等による技量を有する者又は監督職員が同等以上の技量を有すると認めた者とする。ただし、軽易な作業と監督職員が認め、承諾を得た者については、この限りでない。
- (ア) JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）
- (2) 溶接作業場所は、必要な設備と良好な作業環境を整えなければならない。
- なお、溶接作業中は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災防止の処置を十分に行う。また、亜鉛蒸気等の有毒ガスの発生のおそれのある場合は、保護具を着用するとともに十分な換気を行う。
- (3) 溶接棒は、JIS Z 3211（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒）、JIS Z 3201（軟鋼用ガス溶接棒）によるもの又はこれと同等以上のものとする。
- (4) 溶接面は、溶接に先立ち、水分、油、スラグ、塗料等溶接の障害となるものを除去する。
- (5) 溶接作業に際しては、適切な工具を用い、適切な電圧、電流及び溶接速度で作業を行う。
- (6) 溶接後は、溶接部をワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、必要に応じて、グラインダー仕上げをした後、有機質亜鉛末塗料で溶接面の補修を行う。
- (7) 溶接部は、溶接部全線にわたり目視検査を行い、割れ、アンダーカット、オーバーラップ、クレーター等の欠陥がないものとする。

第 7 節 電気設備工事

4.7.1 一般事項

電気設備工事は、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書（電気設備工事編）」という。）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）の当該事項による。

第3編 空気調和設備工事

第1章 機材

第1節 ボイラー及び温風暖房機

1.1.1 ボイラー

1.1.1.1 一般事項

本節の鋼製ボイラー及び鋳鉄製ボイラーは、労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第1条第三号に規定するボイラー及び同条第四号に規定する小型ボイラーに該当するものをいう。また、簡易ボイラーは、同法施行令第13条第3項第二十五号に規定するものをいう。

1.1.1.2 鋼製ボイラー

- (ア) 鋼製ボイラー及びその付属品の規格は、「ボイラー及び压力容器安全規則」及び「ボイラー構造規格」（平成15年厚生労働省告示第197号）の定めによるとともに、蒸気ボイラーの場合は、「ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針」（昭和51年労働省公示第7号）の定めによる。
- (イ) 燃焼装置は、「ボイラー及び压力容器安全規則」、「油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に関する技術上の指針」（昭和52年労働省公示第11号）及び消防法に基づく条例、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）及び同規則（昭和34年総理府令第55号）、ガス事業法並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律149号）の定めによるほか、下記による。
 - (a) オイルバーナーは、HA-026（ガンタイプ油バーナ）又はHA-028（回転式油バーナ）による。
 - (b) ガスバーナーは、HA-032（強制通気式ガスバーナ）による。
 - (c) バーナーの安全装置及び付属品は、表3.1.1及び表3.1.2による。
 - (d) 燃料装置の燃焼制御方式は特記による。

表3.1.1 オイルバーナーの安全装置、付属品等

機 器 名	
①	燃焼安全制御装置（着火・停止・燃焼）
②	圧力又は温度調節装置（調節器付き）
③	低水位燃焼遮断装置
④	対震自動消火装置
⑤	地震感知器*
⑥	制御盤
⑦	油加熱器
⑧	フレキシブルジョイント*
⑨	圧力計

- 注 1. 燃焼安全制御装置は、火炎、圧力及び温度により燃焼用送風機、燃料供給ポンプ、燃料遮断弁、点火装置等を制御し、着火・停止・燃焼を安全に行う機能を備えたものとする。
2. 温水ボイラー及び温風暖房機の場合は、低水位燃焼遮断装置を除く。
3. 対震自動消火装置は、地震感知器の作動により、燃焼機器の燃料供給を遮断し、さらに燃焼機器の電源又は操作回路を遮断することにより自動的に燃焼を停止、消火させるものとする。

4. 灯油だきの場合及び燃焼に支障のないA重油だきの場合は、油加熱器を除く。
5. 制御盤は、第2編1.2.2「制御及び操作盤」による。

表3.1.2 ガスバーナーの安全装置、付属品等

機 器 名	
①	燃焼安全制御装置（着火・停止・燃焼）
②	圧力又は温度調節装置（調節器付き）
③	低水位燃焼断装置
④	対震自動消火装置
⑤	地震感知器*
⑥	制御盤

- 注 1. 燃焼安全制御装置は、火炎、圧力及び温度により燃焼用送風機、ガス遮断弁、点火装置等を制御し、着火・停止・燃焼を安全に行う機能を備えたものとする。
2. 温水ボイラー及び温風暖房機の場合は、低水位燃焼遮断装置を除く。
3. 対震自動消火装置は、地震感知器の作動により、燃焼機器の燃料供給を遮断し、さらに燃焼機器の電源又は操作回路を遮断することにより自動的に燃焼を停止、消火させるものとする。
4. 制御盤は、第2編1.2.2「制御及び操作盤」による。

- (㍿) 保温は、製造者の標準仕様とする。
- (㍽) 制御盤は、第2編1.2.2「制御及び操作盤」による。
- (㍼) 鋼製ボイラーの付属品等は、表3.1.3による。

表3.1.3 鋼製ボイラーの付属品等

名 称		数量	ボイラー の区分		仕 様
			蒸気	温水	
(a)	蒸気止め弁	一式	○	—	弁の開閉が外部から分かるもの。
(b)	安全弁	一式	○	—	JIS B 8210（安全弁）による。
(c)	安全弁又は逃し弁	一式	—	○	同上に準ずるもの。
(d)	給水弁及び逆止弁	一式	○	○	—
(e)	吹出弁又は吹出コック	一式	○	○	—
(f)	温度計*及び水高計*	1組	—	○	—
(g)	圧力計	1組	○	—	JIS B 7505-1（アネロイド型圧力計—第1部：ブルドン管圧力計）による。
(h)	水面計	一式	○	—	水面計用ガラスは、JIS B 8211（ボイラー水面計ガラス）による。
(i)	水位制御装置	1組	○	—	「ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針」による。

(j)	低水位燃焼遮断装置用 水位検出器	1組	○	—	同 上
(k)	低水位警報装置	1組	○	—	同 上
(l)	ダンパー・扉類	一式	○	○	铸铁製又は鋼板製
(m)	保温用メタルジャケッ ト	一式	○	○	外部鋼板製とし、内部に断熱材挿入
(n)	缶体支持受架構	一式	○	○	形鋼製又は铸铁製
(o)	予備品	一式	○	○	水面計用ガラス2組及びマンホール、検査穴、掃除穴用 パッキン1缶分
(p)	銘板	一式	○	○	

注 1. 区分の○印は、該当するものを示す。

2. (l)のダンパーは、ボイラーを単独で設置する場合は除く。
3. (o)の予備品の水面計用ガラスは、温水ボイラーには適用しない。
4. 小型貫流ボイラーの場合は、(l)、(m)、(n)、(o)を除く。
5. 簡易貫流ボイラーの場合は、(h)、(l)、(m)、(n)、(o)を除く。また、安全弁は、これに代わる安全装置でも良い。

1.1.1.3 鋼製小型ボイラー

- (ア) 鋼製小型ボイラー及びその付属品の規格は、「小型ボイラー及び小型压力容器構造規格」(昭和50年労働省告示第84号)の定めによる。
- (イ) 燃焼装置は、1.1.1.2「鋼製ボイラー」(イ)の当該事項による。
- (ウ) 保温は、製造者の標準仕様とする。
- (エ) 制御盤は、第2編1.2.2「制御及び操作盤」による。
- (オ) 鋼製小型ボイラーの付属品等は、表3.1.3による。

1.1.1.4 鋼製簡易ボイラー

- (ア) 鋼製簡易ボイラー及びその付属品の規格は、「簡易ボイラー等構造規格」(昭和50年労働省告示第65号)の定めによるほか、JIS S 3021(油だき温水ボイラ)又はHA-022(温水ボイラ)による。
- (イ) 主要構造部の材質は、鋼板又はステンレス鋼板とする。
なお、鋼板の場合は、接水部に第2編3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種55又は第2編3.2.2.6「溶融アルミニウムめっき」による防錆処理を施したものとする。
- (ウ) 燃焼装置は、1.1.1.2「鋼製ボイラー」(イ)の当該事項による。
- (エ) 保温は、製造者の標準仕様とする。
- (オ) 制御盤は、製造者の標準仕様とする。
- (カ) 鋼製簡易ボイラーの付属品等は、表3.1.3による。

1.1.1.5 小型貫流ボイラー及び簡易貫流ボイラー

- (ア) 小型貫流ボイラー及び簡易貫流ボイラー並びにその付属品の規格は、「小型ボイラー及び小型压力容器構造規格」、「簡易ボイラー等構造規格」及び「ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針」の定めによるほか、(一社)日本ガス協会の「ガスボイラー燃焼設備の安全技術指標」及び「簡易ボイラー等ガス消費機器安全技術指針」による。
- (イ) 燃焼装置は、1.1.1.2「鋼製ボイラー」(イ)の当該事項による。

- (ウ) 小型貫流ボイラーの送風機は、インバーター制御とする。
- (エ) 保温は、製造者の標準仕様とする。
- (オ) 制御盤は、第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。
- (カ) 複数台の小型貫流ボイラーから構成される場合は、本項によるほか、総合盤において各機器の運転状態を一括管理できるものとし、各機器の発停、運転状態表示、自動容量制御等ができる機能を備えるものとする。
 なお、複数台の小型貫流ボイラーから構成される場合の適用は特記による。
- (キ) 薬液注入装置は、薬注ポンプ、薬液タンク、制御装置、共通ベース等から構成されたものとし、適用は特記による。
- (ク) 小型貫流ボイラー及び簡易貫流ボイラーの付属品等は、表 3.1.3 による。

1.1.1.6 鋳鉄製ボイラー

- (ア) 鋳鉄製ボイラーは、全面水冷壁形構造とする。
- (イ) 鋳鉄製ボイラー及びその付属品の規格は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」、「ボイラー構造規格」及び「小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格」の定めによるとともに、蒸気ボイラーの場合は、「ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針」の定めによる。
- (ウ) 燃焼装置は、1.1.1.2「鋼製ボイラー」(イ)の当該事項による。
- (エ) 保温は、製造者の標準仕様とする。
- (オ) 制御盤は、第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。
- (カ) 鋳鉄製ボイラーの付属品等は、表 3.1.4 による。

表3.1.4 鋳鉄製ボイラーの付属品等

名 称	数量	ボイラー の区分		仕 様
		蒸気	温水	
(a) 煙 室	1組	○	○	鋳鉄製又は厚さ4.5mm以上の鋼板にJIS H 8642（溶融アルミニウムめっき）による3種の耐熱処理を施したもの。
(b) 煙道ダンパー	1組	○	○	鋳鉄製又は厚さ4.5mm以上の鋼板にJIS H 8642（溶融アルミニウムめっき）による3種の耐熱処理を施したもの。
(c) 安全弁	一式	○	—	JIS B 8210（安全弁）による。
(d) 安全又は逃し弁	一式	—	○	同上に準ずるもの。
(e) 吹出弁又は吹出コック	一式	○	○	
(f) 圧力計	1組	○	—	JIS B 7505-1（アネロイド型圧力計—第1部：ブルドン管圧力計）による。
(g) 水面計	一式	○	—	水面計用ガラスは、JIS B 8211（ボイラー水面計ガラス）による。
(h) 温度計*及び水高計*	1組	—	○	
(i) 水位制御装置	1組	○	—	「ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針」による。

(j)	低水位燃焼遮断装置用 水位検出器	1組	○	—	同上
(k)	低水位警報装	1組	○	—	同上
(l)	保温用メタルジャケッ ト	一式	○	○	外部鋼板製とし、内部に断挿入
(m)	掃除用具	一式	○	○	ハンドル式チューブブラシ等
(n)	予備品	一式	○	—	水面計用ガラス2組
(o)	銘板	一式	○	○	

注 1. 区分の○印は、該当するものを示す。

2. (b)の煙道ダンパーは、ボイラーを単独で設置する場合は除く。

1.1.1.7 鋳鉄製簡易ボイラー

- (ア) 鋳鉄製簡易ボイラーは、全面水冷壁形構造とする。
- (イ) 鋳鉄製簡易ボイラー及びその付属品の規格は、「簡易ボイラー等構造規格」の定めによるほか、JIS S 3021（油だき温水ボイラ）又は HA-022（温水ボイラ）による。
- (ウ) 主要構造部の材質は、JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）又は JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）によるものとする。
- (エ) 燃焼装置は、1.1.1.2「鋼製ボイラー」（イ）の当該事項による。
- (オ) 保温は、製造者の標準仕様とする。
- (カ) 制御盤は、製造者の標準仕様とする。
- (キ) 鋳鉄製簡易ボイラーの付属品等は、表 3.1.4 による。

1.1.2 温風暖房機

- (1) 温風暖房機は、本項によるほか、JIS A 4003（温風暖房機）による。
- (2) 構成は、燃焼室、熱交換器、燃焼装置、ケーシング、送風機（送風機内蔵形の場合）、送風制御装置、安全装置等とする。
- (3) 温風暖房機は、燃焼ガス及び燃焼生成物が温風に混入しない構造とする。
- (4) 燃焼室の材質は、厚さ 1.0 mm 以上の鋼板、厚さ 1.0 mm 以上の耐硫酸腐食鋼又は厚さ 0.8 mm 以上のステンレス鋼板による。

なお、鋼板の場合は、JIS H 8642（溶融アルミニウムめっき）の 3 種による耐熱処理を施したもの又は JIS G 3314（溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯）によるものとする。

- (5) 熱交換器は、直接火炎の放射を受けない構造とし、材質は、厚さ 1.0 mm 以上の鋼板、厚さ 1.0 mm 以上の耐硫酸腐食鋼又は厚さ 0.8 mm 以上のステンレス鋼板とする。

なお、鋼板の場合は、JIS H 8642（溶融アルミニウムめっき）の 3 種による耐熱処理を施したもの又は JIS G 3314（溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯）によるものとする。

- (6) 燃焼装置は、1.1.1.2「鋼製ボイラー」（イ）の当該事項による。
- (7) ケーシングは、点検用に開閉又は着脱ができる構造とし、内面に断熱処理及び消音処理を施したものとする。また、材質は、厚さ 1.0 mm 以上の鋼板とし、補強を施したものとする。
- (8) 送風機は、製造者の標準仕様とする。
- (9) 電動機は、製造者の標準仕様とする。
- (10) 保温は、製造者の標準仕様とする。
- (11) 制御盤は、第 2 編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

(12) 付属品は、次による。

銘板

一式

1.1.3 鋼板製煙道

(1) 煙道は、溶接加工とし、気密でひずみのないものとする。ばい煙濃度計の取付座、ばいじん量測定口（直径 80mm 以上）、伸縮継手及び掃除口の適用は特記による。

なお、ガスだきの機器が接続する場合は、水抜き用タッピングを備えたものとする。

(2) 煙道の接続方式は、フランジ接合とする。

(3) 煙道の材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）によるものとし、厚さは特記による。

なお、特記がない場合は、厚さ 3.2 mm 以上とする。

(4) 塗装は、第 2 編 3.2.1「塗装」による。

1.1.4 ばい煙濃度計

(1) 構成は、投光器、受光器、指示計等とする。

(2) 投光器から発した平行光線を受光器で検出し、煙の光透過率濃度を測定する構造とする。また、投光器及び受光器は、特記がない場合は、送風機付きとする。

(3) 指示計は、光透過率濃度を表示し、かつ、設定値以上の場合に警報を発報する構造とする。

1.1.5 地震感知器

(1) 地震感知器は、電気式又は機械式とし、振動の周期が 0.3 秒、0.5 秒、0.7 秒のそれぞれにおいて、振動の加速度が 100cm/s^2 以下の場合作動せず、 170cm/s^2 以上の場合作動するものとする。

(2) 地震感知器は、作動試験装置及び作動表示、水平垂直の調節機構及び水準器を備えたものとする。

なお、作動後の復帰は、手動式とする。

1.1.6 給水軟化装置

(1) 構成は、イオン交換樹脂筒、食塩溶解タンク、制御盤、付属品等とする。

(2) イオン交換樹脂筒は、イオン交換樹脂により水の硬度成分を除去するもので、処理水硬度は、JIS B 8223（ボイラの給水及びボイラ水の水質）による炭酸カルシウム換算 1mg/L 以下とするほか、製造者の標準仕様とする。また、特記がない場合は、1 筒式とする。

(3) 食塩溶解タンクは、エゼクター又は塩水ポンプを組込んだものとする。

(4) 運転方式は、自動式又は手動式とし、特記がない場合は、自動式とする。

(5) 本体は、床又は壁にアンカーボルトで固定できる構造とする。

(6) 付属品は、次による。

(ア) 積算流量計（外部出力端子付き） 1 個

(イ) 圧力計 1 個

(ウ) 仕切弁 2 個

(エ) 検水コック 1 個

(オ) 処理水用硬度測定器（適用は特記による。） 一式

硬度表示機能及び硬度異常警報外部出力端子付き（配管組込形）

(カ) 銘板 一式

1.1.7 試験

ボイラーの水圧試験値は、次による。

なお、圧力値は、ゲージ圧とする。

(ア) 鋼製ボイラー

(a) 最高使用圧力の 1.5 倍の圧力（0.2MPa 未満は 0.2MPa）とする。

- (b) 最高使用圧力以上の圧力を受けるおそれがない温水ボイラーは、最高使用圧力に 0.1MPa を加えた圧力 (0.2MPa 未満は 0.2MPa) とする。
- (イ) 鋼製小型ボイラー (小型貫流ボイラーを含む。)
- (a) 最高使用圧力が 0.1MPa 以下のものは、0.2MPa の圧力とする。
- (b) 最高使用圧力が 0.1MPa を超え 0.42MPa 以下のものは、最高圧力の 2 倍の圧力とする。
- (c) 最高使用圧力が 0.42MPa を超えるものは、最高使用圧力の 1.3 倍に 0.3MPa を加えた圧力とする。
- (ウ) 鋼製簡易ボイラー (簡易貫流ボイラーを含む。)
- (a) 最高圧力が 0.1MPa 以下のものは、0.2MPa とする。
- (b) 最高圧力が 0.1MPa を超え 0.42MPa 以下のものは、最高圧力の 2 倍とする。
- (c) 最高圧力が 0.42MPa を超え 1.5MPa 以下のものは、最高圧力の 1.3 倍に 0.3MPa を加えた圧力とする。
- (d) 最高圧力が 1.5MPa を超えるものは、最高圧力の 1.5 倍の圧力とする。
- (エ) 鋳鉄製ボイラー
- (a) 蒸気ボイラーは、0.2MPa とする。
- (b) 温水ボイラーは、最高使用圧力の 1.5 倍の圧力 (0.2MPa 未満は 0.2MPa) とする。
- (c) セクションは、最高使用圧力が 0.2MPa 以下のものは 0.4MPa とし、最高使用圧力が 0.2MPa を超えるものは最高使用圧力の 2 倍の圧力とする。
- (オ) 鋳鉄製小型ボイラー
- (a) 最高圧力が 0.1MPa 以下のものは、0.2MPa とする。
- (b) 最高圧力が 0.1MPa を超え 0.42MPa 以下のものは、最高圧力の 2 倍の圧力とする。
- (c) 最高圧力が 0.42MPa を超えるものは、最高圧力の 1.3 倍に 0.3MPa を加えた圧力とする。
- (d) セクションは、0.4MPa とする。
- (カ) 鋳鉄製簡易ボイラー
- (a) 最高圧力が 0.1MPa 以下のものは、0.2MPa とする。
- (b) セクションは、0.4MPa とする。

第2節 温水発生機

1.2.1 真空式温水発生機

1.2.1.1 一般事項

- (ア) 本項の真空式温水発生機は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」の第1条の解釈例規「労働省労働基準局長通達」49 基収第 1566 号に規定する減圧形の温水ボイラーに該当するものをいう。
- (イ) 真空式温水発生機は、本項によるほか、HA-008 (真空式温水発生機) 又は JIS B 8417 (真空式温水発生機) による。

1.2.1.2 構成

構成は、缶体、燃焼室、熱交換器、溶解栓、自動抽気装置、燃焼装置、容量調整装置、安全装置、制御盤等とし、缶体内を大気圧以下に保つ気密性を有し、熱交換器により間接的に温水を出力するものとする。

1.2.1.3 本体

(ア) 鋼製真空式温水発生機の缶体及び燃焼室の材質は、鋼板又はステンレス鋼板とし、煙管の材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）又は JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）によるものとする。

なお、水管を有する場合、水管の材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）、JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）によるもの又は耐硫酸腐食鋼とする。

(イ) 鋳鉄製真空式温水発生機の缶体及び燃焼室は全面水冷壁形構造とし、材質は、JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）又は JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）によるものとする。

なお、電磁弁による水位制御装置を備えたものとする。

(ウ) 熱交換器の管の材質は、JIS G 3463（ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管）又は JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。

(エ) 溶解栓は、100℃未満で確実に溶解するものとし、缶体に直接取付ける。また、蒸気が吹出した場合、人体に危害を与えるおそれがない構造とする。

1.2.1.4 自動抽気装置

自動的に機内の不凝縮ガスを抽気、かつ、機外に排出するものとし、所定の真空状態を保持できる構造とする。

1.2.1.5 燃焼装置

燃焼装置は、1.1.1.2「鋼製ボイラー」(イ)の当該事項による。

1.2.1.6 容量調整装置

熱媒水又は温水を設定温度に保つように、加熱量を制御する燃焼制御方式とする。

なお、燃焼制御方式は特記による。

1.2.1.7 安全装置

次の保護機能を備えたものとする。

- (a) 熱媒水温度の過度の上昇により作動する温度ヒューズ（封印を施したもの）
- (b) 缶体内の圧力の過上昇により作動する圧力スイッチ
- (c) 鋼製真空式温水発生機においては、空だき防止用温度ヒューズ
- (d) 鋳鉄製真空式温水発生機においては、熱媒水の過度の減少により作動する低水位燃焼遮断装置

1.2.1.8 保温

製造者の標準仕様とする。

1.2.1.9 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。ただし、定格出力が 186kW 以下のものは、製造者の標準仕様とする。

1.2.1.10 付属品

(ア) 熱媒水温度計	一式
(イ) 煙道ダンパー（単独設置のものは除く。）	一式
(ウ) 連成計又は真空計	一式
(エ) 銘板	一式

1.2.2 無圧式温水発生機

1.2.2.1 一般事項

- (ア) 本項の無圧式温水発生機は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」の第1条の解釈例規「労働省労働基準局長通達」37基収第7217号に規定する開放形の温水ボイラーに該当するものをいう。
- (イ) 無圧式温水発生機は、本項によるほか、HA-010（無圧式温水発生機）又はJIS B 8418（無圧式温水発生機）による。

1.2.2.2 構成

構成は、缶体、燃焼室、熱交換器、膨張タンク、水位制御装置、燃焼装置、容量調整装置、安全装置、制御盤等とし、運転時に大気圧のもとで缶体内に有する熱媒水を沸点以下の温度に加熱し、熱交換器により間接的に温水を出力するものとする。

1.2.2.3 本体

- (ア) 鋼製無圧式温水発生機の缶体及び燃焼室の材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）又はJIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとし、煙管の材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）又はJIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）によるものとする。
なお、水管を有する場合、水管の材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）、JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）によるもの又は耐硫酸腐食鋼とし、鋼製の場合は、内面に第2編3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種45又は第2編3.2.2.6「溶融アルミニウムめっき」による防錆処理を施したもの（熱媒水に腐食抑制剤を添加する場合は除く。）とする。
- (イ) 鋳鉄製無圧式温水発生機の缶体及び燃焼室は全面水冷壁形構造とし、材質は、JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）又はJIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）によるものとする。
- (ウ) 熱交換器の管の材質は、JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）、JIS G 3463（ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管）又はJIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）及びJIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）によるものとする。
なお、プレート形の場合、プレートの材質は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとする。
- (エ) 膨張タンクの材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）又はJIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）によるものとする。
なお、鋼板の場合は、内面に第2編3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種45又は第2編3.2.2.6「溶融アルミニウムめっき」による防錆処理を施したものとする。
- (オ) 水位制御装置は、ボールタップ式又は電磁弁方式とする。
- (カ) 本体に熱媒水循環ポンプを組込む場合、ポンプは製造者の標準仕様とし、点検ができる構造とする。

1.2.2.4 燃焼装置

燃焼装置は、1.1.1.2「鋼製ボイラー」(イ)の当該事項による。

1.2.2.5 容量調整装置

熱媒水又は温水を設定温度に保つように、加熱量を制御する燃焼制御方式とする。

なお、燃焼制御方式は特記による。

1.2.2.6 安全装置

次の保護機能を備えたものとする。

- (a) 熱媒水温度の過度の上昇により作動する温度リレー
- (b) 熱媒水の過度の減少により作動する低水位燃焼遮断装置

1.2.2.7 保温

製造者の標準仕様とする。

1.2.2.8 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。ただし、定格出力が 186kW 以下のものは、製造者の標準仕様とする。

1.2.2.9 付属品

(ア) 熱媒水温度計	一式
(イ) 水面計	一式
(ウ) 煙道ダンパー（単独設置のものは除く。）	一式
(エ) 銘板	一式

1.2.3 木質バイオマスボイラー（真空式温水発生機）

1.2.3.1 一般事項

- (ア) 本項の真空式温水発生機は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第1条の解釈例規「労働省労働基準局長通達」49 基収第 1566 号に規定する減圧形の温水ボイラーに該当するものをいう。
- (イ) 真空式温水発生機は、本項によるほか、HA-034-1（木質バイオマスボイラー第1部：真空式温水発生機）による。

1.2.3.2 構成

構成は、缶体、燃焼部、熱交換器、溶解栓、自動抽気装置、容量調整装置、燃料搬送装置、安全装置、制御盤等とし、缶体内を大気圧以下に保つ気密性を有し、熱交換器により間接的に温水を出力するものとする。

1.2.3.3 本体

- (ア) 真空式温水発生機の缶体及び燃焼部の材質は、鋼板又はステンレス鋼板とし、煙管の材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）又は JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）によるものとする。
なお、水管を有する場合、水管の材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）、JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）によるもの又は耐硫酸腐食鋼とする。
- (イ) 熱交換器の管の材質は、JIS G 3463（ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管）又は JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。
- (ウ) 溶解栓は、100℃未満で確実に溶解するものとし、缶体に直接取付ける。また、蒸気が吹出した場合、人体に危害を与えるおそれがない構造とする。

1.2.3.4 自動抽気装置

自動的に機内の不凝縮ガスを抽気、かつ、機外に排出するものとし、所定の真空状態を保持できる構造とする。

1.2.3.5 着火装置

燃料への着火方式は、熱風ヒーター方式、オイルバーナー方式又はガスバーナー方式とし、オイルバーナーは HA-026（ガンタイプ油バーナー）、ガスバーナーは HA-032（強制通気式ガスバーナー）による。

1.2.3.6 容量調整装置

熱媒水又は温水を設定温度に保つように、加熱量を制御する燃焼制御方式とする。

なお、燃焼制御方式は特記による。

1.2.3.7 安全装置

次の保護装置を備えたものとする。

- (a) 熱媒水温度の過度の上昇により作動する温度ヒューズ（封印を施したもの）
- (b) 缶体内の圧力の過上昇により作動する圧力スイッチ
- (c) 空だき防止用温度ヒューズ

1.2.3.8 保温

製造者の標準仕様とする。

1.2.3.9 制御盤

第 2 編 1.2.2 「制御及び操作盤」 による。ただし、最大出力が 186kW 以下のものは、製造者の標準仕様とする。

1.2.3.10 付属品

(ア) 熱媒水温度計	一式
(イ) 煙道ダンパー（単独設置のものは除く。）	一式
(ウ) 連成計又は真空計	一式
(エ) 銘板	一式

1.2.4 木質バイオマスボイラー（無圧式温水発生機）

1.2.4.1 一般事項

- (ア) 本項の無圧式温水発生機は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第 1 条の解釈例規「労働省労働基準局長通達」37 基収第 7217 号に規定する開放形の温水ボイラーに該当するものをいう。
- (イ) 無圧式温水発生機は、本項によるほか、HA-034-2（木質バイオマスボイラー第 2 部：無圧式温水発生機）による。

1.2.4.2 構成

構成は、缶体、燃焼部、熱交換器、膨張タンク、水位制御装置、容量調整装置、燃料搬送装置、安全装置、制御盤等とし、運転時に大気圧のもとで缶体内に有する熱媒水を沸点以下の温度を加熱し、熱交換器により間接的に温水を出力するものとする。

1.2.4.3 本体

- (ア) 無圧式温水発生機の缶体及び燃焼室の材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）又は JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとし、煙管の材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）又は JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）によるものとする。

なお、水管を有する場合、水管の材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）、JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）によるもの又は耐硫酸腐食鋼とし、鋼製の場合は、内面に第 2 編 3.2.2.4 「溶融亜鉛めっき」による 2 種 45 又は第 2 編 3.2.2.6 「溶融アルミニウムめっき」に防錆処理を施したもの（熱媒水に腐食抑制剤を添加する場合は除く。）とする。

- (イ) 熱交換器の管の材質は、JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）、JIS G 3463（ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管）又は JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）及び JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）による鋼帯）によるものとする。

なお、プレート形の場合、プレートの材質は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼及び鋼帯）によるものとする。

- (ウ) 膨張タンクの材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板又は鋼帯）又は JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとする。

なお、鋼板の場合は、内面に第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 45 又は第2編 3.2.2.6「溶融アルミニウムめっき」による防錆処理を施したものとする。

- (エ) 水位制御装置は、ボールタップ式又は電磁弁方式とする。

- (オ) 本体に熱媒水循環ポンプを組込む場合、ポンプは製造者の標準仕様とし、点検ができる構造とする。

1.2.4.4 着火装置

燃料への着火方式は、熱風ヒーター方式、オイルバーナー方式又はガスバーナー方式とし、オイルバーナーは HA-026（ガンタイプ油バーナー）、ガスバーナーは HA-032（強制通気式ガスバーナー）による。

1.2.4.5 容量調整装置

熱媒水又は温水を設定温度に保つように、加熱量を制御する燃焼制御方式とする。

なお、燃焼制御方式は特記による。

1.2.4.6 安全装置

次の保護装置を備えたものとする。

- (a) 熱媒水温度の過度の上昇により作動する温度リレー
- (b) 熱媒水の過度の減少により作動する低水位燃焼遮断装置

1.2.4.7 保温

製造者の標準仕様とする。

1.2.4.8 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。ただし、最大出力が 186kW 以下のものは、製造者の標準仕様とする。

1.2.4.9 付属品

(ア) 熱媒水温度計	一式
(イ) 水面計	一式
(ウ) 煙道ダンパー（単独設置のものは除く。）	一式
(エ) 銘板	一式

1.2.5 試験

- (1) 鋼製真空式温水発生機の気密試験は、窒素ガス又はヘリウムガスによる漏れ試験とし、漏れ量は $2.03\text{Pa} \cdot \text{mL/s}$ （大気圧換算値）以下とする。
- (2) 鋳鉄製真空式温水発生機のセクションの試験は水圧試験とし、試験圧力 0.6MPa、保持時間 10 分とする。
- (3) 鋳鉄製真空式温水発生機の組合せ試験は、漏れ試験として気密試験値を真空 95kPa 以上において 12 時間経過後の圧力変動が 0.5kPa 未満の漏れ量とする。
- (4) 無圧式温水発生機は満水試験とし、保持時間 10 分とする。

- (5) 温水発生機に組込む熱交換器は水圧試験とし、試験圧力は最高使用圧力に 0.1MPa を加えた圧力 (0.2MPa 未満の場合は 0.2MPa) とし、保持時間 10 分とする。
- (6) 木質バイオマスボイラー (真空式温水発生機) の気密試験は、窒素ガス又はヘリウムガスによる漏れ試験とし、漏れ量は $2.03\text{Pa} \cdot \text{mL/s}$ (大気圧換算値)、以下とする。
- (7) 木質バイオマスボイラー (無圧式温水発生機) は満水試験とし、保持時間 10 分とする。
- (8) 温水発生機に組込む熱交換器は水圧試験とし、試験圧力は最高使用圧力に 0.1MPa を加えた圧力 (0.2MPa 未満の場合は 0.2MPa) とし、保持時間 10 分とする。

第3節 冷凍機

1.3.1 チリングユニット

1.3.1.1 一般事項

- (ア) 本項は、圧縮機用電動機の合計定格出力 11kW を超えるチリングユニットに適用する。ただし、5.5kW 以上 11kW 以下のものは制御盤のみを適用する。
- (イ) 高圧冷媒を使用するものは、高圧ガス保安法及び「冷凍保安規則」(昭和 41 年通商産業省令第 51 号)並びに「冷凍保安規則関係例示基準」の定めによる。
- (ウ) 圧縮機をインバーター制御する場合の適用は特記による。
なお、インバーター用制御盤は、第2編 1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」による。
- (エ) 複数台のチリングユニットから構成される場合 (以下、「モジュール形」という。)は、本項によるほか、代表機又は総合盤において各機器の運転状態を一括管理できるものとし、各機器の発停、運転状態表示、自動容量制御等ができる機能を備えるものとする。
なお、モジュール形の適用は特記による。
- (オ) 氷蓄熱用に使用する場合の適用は特記による。

1.3.1.2 構成

構成は、スクリュウ圧縮機、スクロール圧縮機又はロータリー圧縮機、電動機、動力伝達装置、凝縮器、冷却器 (蒸発器)、安全装置、制御盤等とする。

1.3.1.3 スクリュー圧縮機

- (ア) 圧縮機の形式は半密閉形とし、ねじ形のロータとロータとの回転時に生じるすき間の減少により、冷媒ガスを圧縮する構造とする。また、分解及び内部点検ができる構造とする。
- (イ) 容量制御機構は、冷水を設定温度に保つように、冷媒ガスを制御するスライド弁方式 (冷媒ガスバイパス方式)、アンロード方式又はインバーター制御方式とする。また、始動時に始動電流を低減する始動負荷低減機能を備えたものとする。

1.3.1.4 スcroll圧縮機

- (ア) 圧縮機の形式は密閉形とし、旋回スクロールの摺動時に生じる固定スクロールとのすき間の減少により冷媒ガスを圧縮する構造とする。
- (イ) 容量制御機構は、冷水を設定温度に保つように、圧縮機の発停を行う台数制御方式又はインバーター制御方式とする。また、始動時に始動電流を低減する始動負荷低減機能を備えたものとする。

1.3.1.5 ロータリー圧縮機

- (ア) 圧縮機の形式は密閉形とし、回転運動するピストンとシリンダーの組合せにより冷媒ガスを圧縮する構造とする。
- (イ) 容量制御機構は、冷水を設定温度に保つように、圧縮機の発停を行うインバーター制御方式とする。また、始動時に始動電流を低減する始動負荷低減機能を備えたものとする。

1.3.1.6 電動機

製造者の標準仕様とする。

なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第2編 1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。

1.3.1.7 動力伝達装置

圧縮機用は、電動機直動形とし、空冷式凝縮器用送風機用は、電動機直動形又はベルト駆動形（ベルトカバー付又はケーシング付）とする。

1.3.1.8 凝縮器

(ア) 水冷式凝縮器は、円筒多管形、二重管形又はプレート形とし、次による。

(a) 円筒多管形及び二重管形は、管の掃除ができる構造とする。胴体の材質は、鋼板又は鋼管、端部水室の材質は、鋳鉄又は鋼板とし、内面にエポキシ樹脂塗装、アクリル樹脂塗装等による防錆処理を施したものとする。また、管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。

(b) プレート形の材質は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとする。

(イ) 空冷式凝縮器は、次による。

(a) 構成は、フィン付きコイル、送風機、電動機、フィンガード、ケーシング等とする。

(b) コイルの材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。また、フィンの材質は、JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定するAL成分99%以上のものとし、アクリル系樹脂被膜等による耐食表面処理を施したものとする。

(c) ケーシングの材質は、鋼板又はガラス繊維強化ポリエステル樹脂とする。

なお、鋼板の場合は、アクリル樹脂塗装、エポキシ樹脂塗装又はポリエステル樹脂塗装による防錆処理を施したものとする。

1.3.1.9 冷却器

1.3.1.8「凝縮器」(ア)による。

1.3.1.10 安全装置

次の保護機能を備えたものとする。

(a) 冷水の過冷却により作動する温度保護制御機能

(b) 冷水及び冷却水の過度の減少により作動する低流量保護制御機能

(c) 凝縮圧力の過上昇により作動する圧力保護制御機能

(d) 蒸発圧力の過低下（密閉形圧縮機の場合を除く。）により作動する圧力保護制御機能

(e) 油ポンプを有する場合、油圧の低下により作動する油圧保護制御機能（圧縮機の油圧が0.1MPaを超える場合）

(f) 圧縮機用電動機の過熱により作動する保護制御機能又は圧縮機の吐出ガスの過熱により作動する保護制御機能

1.3.1.11 冷媒

特記による。

1.3.1.12 保温

製造者の標準仕様とする。

1.3.1.13 成績係数

チリングユニットの成績係数は、標準定格条件（冷水入口温度 12℃、冷水出口温度 7℃、冷却水入口温度 32℃、冷却水出口温度 37℃、出力 100%）における冷凍能力を消費電力（入力値）の和で除したものとする。ただし、空冷式の場合は、1.3.2「空気熱源ヒートポンプユニット」の当該事項による。

なお、数値は特記による。

1.3.1.14 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

1.3.1.15 付属品

- (ア) 圧力計（法定冷凍トン 50 トン未満のもので、制御盤にて
容易に圧力確認する機能を有する場合は除く。） 一式
- (イ) 銘板 一式

1.3.2 空気熱源ヒートポンプユニット

1.3.2.1 一般事項

- (ア) 本項は、圧縮機用電動機の合計定格出力 11kW を超える空気熱源ヒートポンプユニットに適用する。ただし、5.5kW 以上 11kW 以下のものは制御盤のみを適用する。
- (イ) 高圧冷媒を使用するものは、高圧ガス保安法及び「冷凍保安規則」並びに「冷凍保安規則関係例示基準」の定めによる。
- (ウ) 圧縮機をインバーター制御する場合の適用は特記による。
なお、インバーター用制御盤は、第2編 1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」による。
- (エ) 複数台の空気熱源ヒートポンプユニットから構成される場合（以下、「モジュール形」という。）は、本項によるほか、代表機又は総合盤において各機器の運転状態を一括管理できるものとし、各機器の発停、運転状態表示、自動容量制御等ができる機能を備えるものとする。

なお、モジュール形の適用は特記による。

- (オ) 氷蓄熱用に使用する場合の適用は特記による。

1.3.2.2 構成

構成は、圧縮機、電動機、動力伝達装置、空気熱源蒸発器兼空冷式凝縮器、加熱器兼冷却器、冷暖房切換弁、安全装置、制御盤等とする。

1.3.2.3 圧縮機

1.3.1「チリングユニット」の当該事項による。

1.3.2.4 電動機

製造者の標準仕様とする。

なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第2編 1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。

1.3.2.5 動力伝達装置

1.3.1「チリングユニット」の当該事項による。

1.3.2.6 空気熱源蒸発器兼空冷式凝縮器

1.3.1.8「凝縮器」(イ)によるほか、冬期に結霜した場合、自動的に除霜する機能を備えたものとする。

1.3.2.7 加熱器兼冷却器

1.3.1.8「凝縮器」(ア)による。

1.3.2.8 冷暖房切換弁

ガス圧式又は電動式の四方弁とする。

1.3.2.9 安全装置

1.3.1「チリングユニット」の当該事項による。

1.3.2.10 冷媒

特記による。

1.3.2.11 保温

製造者の標準仕様とする。

1.3.2.12 成績係数

空気熱源ヒートポンプユニットの成績係数は、標準定格条件（冷水入口温度 12℃、冷水出口温度 7℃、温水入口温度 40℃、温水出口温度 45℃、外気温度：冷房時 35℃（D B）、暖房時 7℃（D B）、6℃（W B）、出力 100%）における冷凍能力又は暖房能力を消費電力（入力値）の和で除したものとし、数値は特記による。

1.3.2.13 制御盤

第 2 編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

1.3.2.14 付属品

1.3.1「チリングユニット」の当該事項による。

1.3.3 遠心冷凍機

1.3.3.1 一般事項

- (ア) 高压冷媒を使用するものは、高压ガス保安法及び「冷凍保安規則」並びに「冷凍保安規則関係例示基準」の定めによる。
- (イ) 圧縮機をインバーター制御する場合の適用は特記による。
なお、インバーター用制御盤は、第 2 編 1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」による。
- (ウ) 氷蓄熱用を使用する場合の適用は特記による。

1.3.3.2 構成

構成は、遠心圧縮機、電動機、動力伝達装置、凝縮器、蒸発器、自動抽気回収装置（低压冷媒を使用するものに限る。）、容量調整装置、安全装置、電動機盤、制御盤等とする。

1.3.3.3 遠心圧縮機

- (ア) 遠心圧縮機の形式は半密閉形とし、羽根車の回転時に生じる遠心力により冷媒ガスを圧縮する構造とし、容量調整範囲内でサージングを起こさないものとする。また、分解及び内部の点検ができる構造とする。
- (イ) 遠心圧縮機の本体の材質は、鋳鉄又は鋳鋼とする。
- (ウ) 給油装置は、油ポンプによる強制循環式とし、油冷却器、油加熱器、油ストレーナー、油圧調整弁等を備えたものとする。

1.3.3.4 電動機

製造者の標準仕様とする。

なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第 2 編 1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。

1.3.3.5 動力伝達装置

歯車増速形又は電動機直動形とする。

1.3.3.6 凝縮器

1.3.1.8「凝縮器」(ア)の水冷式円筒多管形とする。

1.3.3.7 蒸発器

- (ア) 蒸発器は、多管形の満液式とし、液滴分離装置により冷媒液の圧縮機への吸入を防止、分布板等により冷媒液を蒸発器内に均一に散布する構造とする。また、管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。
- (イ) 安全装置として安全弁又は破裂板を備えたものとする。
- (ウ) 蒸発器内部の冷媒状態を目視するための点検窓を備えもの又は状態を確認できる機能を有するものとする。

1.3.3.8 自動抽気回収装置

自動的に冷媒ガスに混入した空気や水分を抽気、かつ、機外に排出するとともに、不純物除去後の冷媒を分離回収できる構造とする。

1.3.3.9 容量調整装置

- (ア) 冷水を設定温度に保つように、冷媒ガス量を制御するベーンコントロール方式（自動手動併用方式）又はインバーター制御方式とし、始動時に始動電流を低減する始動負荷低減機能を備えたものとする。
- (イ) 付属機器として、自動手動切換器、ベーン開度指示計、始動時インターロック用リミットスイッチを備えたものとする。

1.3.3.10 安全装置

次の保護機能を備えたものとする。

- (a) 冷水の過冷却により作動する温度保護制御機能
- (b) 冷水及び冷却水の過度の減少により作動する低流量保護制御機能
- (c) 油圧の低下及び油温の上昇により作動する油圧保護制御機能及び油温保護制御機能
- (d) 凝縮圧力の過上昇により作動する圧力保護制御機能
- (e) 蒸発圧力の過低下により作動する圧力保護制御機能又は冷媒温度の過低下により作動する温度保護制御機能
- (f) 圧縮機用電動機の過熱により作動する保護制御機能

1.3.3.11 冷媒

特記による。

1.3.3.12 保温

製造者の標準仕様とする。

1.3.3.13 成績係数

1.3.1「チリングユニット」の当該事項による。

1.3.3.14 電動機盤

低圧の場合は、第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

高圧の場合は、JEM 1225（高圧コンビネーションスタータ）による閉鎖形とし、次のものを備えるほか、製造者の標準仕様とする。

- (a) 短絡保護装置
- (b) 電源表示灯及び運転・停止表示灯
- (c) 電圧計
- (d) 過負荷欠相リレー
- (e) 進相コンデンサー（適用は特記による。特記がある場合は改善後の力率が0.9以上（定格出力時）になるように選定する。）

1.3.3.15 制御盤

低圧電源用手元開閉器を設けるほか、第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

1.3.3.16 付属品

- (ア) 圧力計及び油圧計 一式
- (イ) 銘板 一式

1.3.4 スクリュー冷凍機

1.3.4.1 一般事項

- (ア) 本項は、冷凍能力 280kW 以上のスクリー冷凍機に適用する。
なお、冷凍能力は、標準定格条件（冷水入口温度 12℃、冷水出口温度 7℃、冷却水入口温度 32℃、冷却水出口温度 37℃、能力 100%）による。
- (イ) 高圧冷媒を使用するものは、高圧ガス保安法及び「冷凍保安規則」並びに「冷凍保安規則関係例示基準」の定めによる。
- (ウ) 容量制御をインバーター制御方式で行う場合の適用は特記による。
なお、インバーター用制御盤は、第2編 1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」による。
- (エ) 氷蓄熱用に使用する場合の適用は特記による。
- (オ) 熱回収型の適用は特記による。

1.3.4.2 構成

構成は、スクリー圧縮機、給油装置、電動機、動力伝達装置、凝縮器、蒸発器、容量制御装置、安全装置、電動機盤、制御盤等とする。

1.3.4.3 スクリュー圧縮機

- (ア) 圧縮機の形式は、半密閉形とし、ねじ形のロータとロータとの回転時に生じるすき間の減少により冷媒ガスを圧縮する構造とする。また、分解及び内部点検ができる構造とする。
- (イ) スクリュー圧縮機の本体の材質は、鋳鉄とする。
- (ウ) シングルスクリー圧縮機は、回転する 1 個のスクリーロータとその両側にこれと噛み合わせて回転する 2 個のゲートロータ及び容量制御装置を有し、分解及び内部点検ができる構造とする。
- (エ) ツインスクリー圧縮機は、内部に互いに噛み合わせて回転する 2 個のスクリーロータ及び容量制御装置を有し、分解及び内部点検ができる構造とする。

1.3.4.4 給油装置

- (ア) 給油方式は、油ポンプによる強制循環式又は圧縮機前後の圧力差による差圧給油方式とする。また、油分離器及び油冷却器の構成は、製造者の標準仕様とする。
- (イ) 付属機器として、油加熱器、油ストレーナー、油圧調整弁等を備えたものとする。

1.3.4.5 電動機

製造者の標準仕様とする。

なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第2編 1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。

1.3.4.6 動力伝達装置

電動機直動形又は歯車増速形とする。

1.3.4.7 凝縮器

1.3.1.8「凝縮器」(ア)による。

1.3.4.8 冷却器

1.3.1.8「凝縮器」(ア)による。

1.3.4.9 容量制御装置

- (ア) 自動手動併用方式とし、冷水を設定温度に保つように、冷媒ガス量（バイパス量）を制御するスライド弁方式、アンローダ方式又はインバーター制御方式とする。また、始動時に始動電流を低減する始動負荷低減機能を備えたものとする。
- (イ) 付属機器として、自動手動切換器、始動時インターロック用リミットスイッチを備えたものとする。

1.3.4.10 安全装置

次の保護機能を備えたものとする。

- (a) 冷水の過冷却により作動する温度保護制御機能
- (b) 冷水及び冷却水の過度の減少により作動する低流量保護制御機能
- (c) 油ポンプを有する場合は、油圧の低下及び油温の上昇により作動する油圧保護制御機能及び油温保護制御機能
- (d) 凝縮圧力の過上昇により作動する圧力保護制御機能
- (e) 吸込圧力の過低下により作動する圧力保護制御機能又は冷媒温度の過低下により作動する温度保護制御機能
- (f) 圧縮機用電動機の過熱により作動する保護制御機能

1.3.4.11 冷媒

特記による。

1.3.4.12 保温

製造者の標準仕様とする。

1.3.4.13 成績係数

1.3.1「チリングユニット」の当該事項による。

1.3.4.14 電動機盤

1.3.3「遠心冷凍機」の当該事項による。

1.3.4.15 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」によるほか、低圧電源用手元開閉器を設ける。

1.3.4.16 付属品

- (ア) 圧力計（法定冷凍トン 50 トン未満のもので、制御盤にて容易に圧力確認する機能を有する場合は除く。）
及び油圧計（油ポンプ付きの場合）一式
- (イ) 銘板一式

1.3.5 吸収冷凍機

1.3.5.1 一般事項

- (ア) 本項は、一重効用及び二重効用の吸収冷凍機に適用する。
- (イ) 圧力容器に該当するものは、「ボイラー及び圧力容器安全規則」及び「圧力容器構造規格」の定めによる。

1.3.5.2 構成

構成は、蒸発器、吸収器、再生器、凝縮器、溶液熱交換器、溶液ポンプ及び冷媒ポンプ（強制循環式のものに限る。）、自動抽気装置、容量調整装置、安全装置、制御盤等とする。また、二重効用の場合は、高温再生器及び高温溶液熱交換器を備えたものとする。

1.3.5.3 本体

- (ア) 本体は、銅板製の胴内に蒸発器、吸収器、再生器及び凝縮器を収めた密閉構造とし、管の点検及び清掃ができる構造とする。
- (イ) 蒸発器、吸収器及び凝縮器の管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。
- (ウ) 再生器（二重効用は低温再生器）の管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）、JIS G 3463（ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管）、JIS G 3462（ボイラ・熱交換器用合金鋼管）、JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）又は JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとする。
- (エ) 高温再生器（二重効用）の管の材質は、JIS G 3463（ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管）又は JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。
- (オ) 蒸発器及び吸収器への冷媒液及び溶液の散布装置は、トレー式又はスプレーノズル式とする。また、蒸発器と吸収器との間及び再生器と凝縮器との間には、液滴分離装置を設けて、冷媒及び溶液の飛散を防止する。

1.3.5.4 溶液熱交換器及び高温溶液熱交換器

箱形、管形又はプレート形とし、次による。

- (a) 箱形及び管形の胴体の材質は、銅板又は鋼管とし、管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）又は JIS G 3445（機械構造用炭素鋼鋼管）によるものとする。
- (b) プレート形のプレートの材質は、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）又は JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとする。

1.3.5.5 溶液ポンプ及び冷媒ポンプ

密閉式のキャンド形ポンプとする。

なお、電動機は、製造者の標準仕様とする。

1.3.5.6 自動抽気装置

自動的に機内の不凝縮ガスを抽気、かつ、機外に排出するものとし、装置停止時に外気が逆流しない構造とする。

1.3.5.7 容量調整装置

冷水を設定温度に保つように、加熱量、溶液循環量、冷媒循環量を制御する加熱源制御方式、溶液制御方式、冷媒制御方式又はそれらの併用方式とする。

1.3.5.8 吸収剤及び冷媒

吸収剤は臭化リチウム水溶液とし、腐食防止剤を添加したものとする。また、冷媒は純水とする。

1.3.5.9 安全装置

次の保護機能を備えたものとする。ただし、加熱源が温水で一重効用のものにあつては、(c)の項を除く。

- (a) 冷水又は冷媒の過冷却により作動する温度保護制御機能
- (b) 冷水の過度の減少（又は断水）により作動する断水保護制御機能
- (c) 冷却水の過度の減少（又は断水）により作動する断水保護制御機能又は再生器の圧力上昇若しくは温度の異常上昇により作動する保護制御機能
- (d) 溶液の結晶による故障防止装置（停止時には溶液の希釈運転を行う。）

1.3.5.10 保温

製造者の標準仕様とする。

1.3.5.11 成績係数

吸収冷凍機の成績係数及び期間成績係数は、JIS B 8622（吸収式冷凍機）によるものとし、数値は特記による。

なお、冷凍能力は、標準定格条件（冷水入口温度 12℃、冷水出口温度 7℃、冷却水入口温度 32℃、冷却水出口温度 37.5℃、能力 100%）におけるものとする。

1.3.5.12 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

1.3.5.13 付属品

(ア) 真空計 一式

(イ) 銘板 一式

1.3.6 吸収冷温水機

1.3.6.1 一般事項

(ア) 本項は、二重効用の吸収冷温水機に適用する。

なお、冷凍能力及び加熱能力は、標準定格条件（冷水入口温度 12℃、冷水出口温度 7℃、冷却水入口温度 32℃、冷却水出口温度 37.5℃、温水出口温度 55℃、出力 100%）による。

(イ) 排熱熱交換器の適用は特記による。

(ウ) 排熱を加熱源とする再生器（以下「排熱投入型再生器」という。）を有する場合は、特記による。

1.3.6.2 構成

構成は、蒸発器、吸収器、低温再生器、高温再生器、凝縮器、低温溶液熱交換器、高温溶液熱交換器、溶液ポンプ及び冷媒ポンプ（強制循環式のものに限る。）、自動抽気装置、燃焼装置、容量調整装置、安全装置、制御盤等とする。

1.3.6.3 本体

(ア) 本体は、鋼板製の胴内に蒸発器、吸収器、低温再生器、高温再生器、凝縮器を収めた密閉構造とし、管の点検及び清掃ができる構造とする。

(イ) 蒸発器、吸収器、凝縮器の管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。

(ウ) 低温再生器の管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）、JIS G 3462（ボイラ・熱交換器用合金鋼管）、JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）又は JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとする。

(エ) 高温再生器は、煙管式又は液管式とし、特記による。また、燃焼室及び煙管若しくは液管の点検及び清掃ができる構造とし、材質は、次による。

(a) 煙管式の場合、燃焼室の材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）によるもの又は耐硫酸腐食鋼とし、煙管の材質は、JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）、JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3463（ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管）によるもの又は耐硫酸腐食鋼管とする。

なお、鋼管の場合は、継目無鋼管とする。

(b) 液管式の場合、燃焼室の材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）又は JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）、液管の材質は、JIS G 3461（ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管）又は JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）によるものとする。

なお、鋼管の場合は、継目無鋼管とする。

- (オ) 蒸発器及び吸収器への冷媒液及び溶液の散布装置は、トレー式又はスプレーノズル式とする。また、蒸発器と吸収器との間及び再生器と凝縮器との間には、液滴分離装置を設けて、冷媒及び溶液の飛散を防止する。

1.3.6.4 低温溶液熱交換器及び高温溶液熱交換器

箱形、管形又はプレート形とし、次による。

- (a) 箱形及び管形の胴体の材質は、鋼板又は鋼管によるものとし、管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）又は JIS G 3445（機械構造用炭素鋼鋼管）によるものとする。
- (b) プレート形のプレートの材質は、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）又は JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるものとする。

1.3.6.5 溶液ポンプ及び冷媒ポンプ

密閉式のキャンド形ポンプとする。

なお、電動機は、製造者の標準仕様とする。

1.3.6.6 排熱熱交換器

1.3.6.4「低温溶液熱交換器及び高温溶液熱交換器」による。

1.3.6.7 排熱投入型再生器

1.3.6.3「本体」低温再生器によるほか、製造者の標準仕様とする。

1.3.6.8 自動抽気装置

自動的に機内の不凝縮ガスを抽気、かつ、機外に排出するものとし、装置停止時に外気が逆流しない構造とする。

1.3.6.9 燃焼装置

1.1.1.2「鋼製ボイラー」(イ)の当該事項によるほか、次による。

- (a) オイルバーナーは、JRA 4013（油吸収冷温水機安全基準）又は JRA 4023（小形油吸収冷温水機安全基準）による。
- (b) ガスバーナーは、JRA 4004（ガス吸収冷温水機安全基準）又は JRA 4016（小形ガス吸収冷温水機安全基準）による。

1.3.6.10 容量調整装置

- (ア) 冷水又は温水を設定温度に保つように、加熱量、溶液循環量、冷媒循環量を制御する加熱源制御方式、溶液制御方式、冷媒制御方式又はそれらの併用方式とする。
- (イ) 排熱熱交換器又は排熱投入型再生器を有する場合は、回収熱量を調整する機能及び回収熱量に併せて加熱量を調整する機能を備えたものとする。

1.3.6.11 吸収剤及び冷媒

吸収剤は臭化リチウム水溶液とし、腐食防止剤を添加したものとする。また、冷媒は純水とする。

1.3.6.12 安全装置

- (ア) 冷凍能力が単体で 350kW 以上の吸収冷温水機には、次の保護機能を備えたものとする。
- (a) 冷水又は冷媒の過冷却により作動する温度保護制御機能
- (b) 冷水の過度の減少（又は断水）により作動する断水保護制御機能
- (c) 冷却水の過度の減少（又は断水）により作動する断水保護制御機能又は再生器の圧力上昇若しくは温度の異常上昇により作動する保護制御機能
- (d) 温水の過度の減少（又は断水）により作動する断水保護制御機能
- (e) 温水の温度上昇により作動する温度保護制御機能
- (f) 溶液の結晶による故障防止装置（停止時には溶液の希釈運転を行う。）
- (g) 再生器内圧力又は再生器の溶液温度が異常に上昇したとき作動する保護制御機能

- (h) 再生器液面の異常低下により作動する液面保護制御機能
- (i) 排熱熱交換器又は排熱投入型再生器を有する場合は、停止時に排熱を遮断又はバイパスする機能
- (イ) 冷凍能力が単体で 350kW 未満の吸収冷温水機には、次の保護機能を備えたものとする。
 - (a) 冷水又は冷媒の過冷却により作動する温度保護制御機能
 - (b) 溶液の結晶による故障防止装置（停止時には溶液の希釈運転を行う。）
 - (c) 再生器の圧力上昇又は温度の異常上昇により作動する保護制御機能

1.3.6.13 ケーシング

ケーシングを用いる場合は、点検用に開閉又は着脱ができる構造とする。

1.3.6.14 保温

製造者の標準仕様とする。

1.3.6.15 成績係数

- (ア) 吸収冷温水機の成績係数及び期間成績係数は、JIS B 8622（吸収式冷凍機）によるものとし、数値は特記による。
 なお、特記がない場合の成績係数は、冷房時はグリーン購入法の基本方針に定める数値とし、暖房時は 0.85 以上とする。
- (イ) 排熱熱交換器及び排熱投入型再生器を有する場合の成績係数は、(ア)によるほか、排熱回収を行っていない運転時のものとする。

1.3.6.16 燃料削減率

排熱熱交換器又は排熱投入型再生器を有する場合の燃料削減率は、次による。
 なお、数値は特記による。

$$\eta = \frac{Q_{G0} - Q_{G1}}{Q_{G0}} \times 100$$

ここで、 η ：燃料削減率（％）

Q_{G0} ：（排熱回収をしていない時の燃料消費量 kg/h 又は m³(N)/h
 ×燃料低位発熱量 kJ/kg 又は kJ/m³(N)）×1/3,600

Q_{G1} ：（排熱回収をしている時の燃料消費量 kg/h 又は m³(N)/h
 ×燃料低位発熱量 kJ/kg 又は kJ/m³(N)）×1/3,600

ただし、燃料消費量は、標準定格条件におけるものとする。

1.3.6.17 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

1.3.6.18 付属品

- (ア) 真空計 一式
- (イ) 銘板 一式

1.3.7 吸収冷温水機ユニット

1.3.7.1 一般事項

本項は、冷凍能力が単体で 186kW 未満の二重効用吸収冷温水機に冷却塔及びポンプを備えたものに適用する。

なお、冷凍能力及び加熱能力は、1.3.6「吸収冷温水機」の標準定格条件による。

1.3.7.2 本体

- (ア) 本体は、鋼板製の胴内に蒸発器、吸収器、低温再生器、高温再生器、凝縮器を納めた密閉構造とし、管の点検及び清掃ができる構造とする。
- (イ) 蒸発器、吸収器、凝縮器の管の材質は、1.3.6「吸収冷温水機」の当該事項による。
- (ウ) 低温再生器の管の材質は、1.3.6「吸収冷温水機」の当該事項による。
- (エ) 高温再生器は、煙管式又は液管式とし、特記による。また、燃焼室及び煙管若しくは液管は、点検及び清掃ができる構造とし、材質は、1.3.6「吸収冷温水機」の当該事項による。
- (オ) 蒸発器及び吸収器への冷媒液及び溶液の散布装置は、トレー式又はスプレーノズル式とする。また、蒸発器と吸収器との間及び再生器と凝縮器との間には、液滴分離装置を設けて、冷媒及び溶液の飛散を防止する。

1.3.7.3 低温溶液熱交換器及び高温溶液熱交換器

- 1.3.6「吸収冷温水機」の当該事項による。

1.3.7.4 溶液ポンプ及び冷媒ポンプ

- 1.3.6「吸収冷温水機」の当該事項による。

1.3.7.5 自動抽気装置

- 1.3.6「吸収冷温水機」の当該事項による。

1.3.7.6 燃焼装置

- 1.1.1.2「鋼製ボイラー」(イ)の当該事項によるほか、次による。

なお、木質バイオマス燃料を使用するバーナーの適用は特記による。

- (a) オイルバーナーは、JRA 4023（小形油吸収冷温水機安全基準）による。
- (b) ガスバーナーは、JRA 4016（小形ガス吸収冷温水機安全基準）による。

1.3.7.7 容量調整装置

- 1.3.6「吸収冷温水機」の当該事項による。

1.3.7.8 吸収剤及び冷媒

- 1.3.6「吸収冷温水機」の当該事項による。

1.3.7.9 安全装置

次の保護機能を備えたものとする。

- (a) 冷水又は冷媒の過冷却により作動する温度保護制御機能
- (b) 溶液の結晶による故障防止装置（停止時には溶液の希釈運転を行う。）
- (c) 再生器内圧力又は再生器の溶液温度が異常に上昇したとき作動する保護制御機能

1.3.7.10 ケーシング

吸収冷温水機部に用いるケーシングは、次による。

- (a) 点検用に開閉又は着脱ができる構造とする。
- (b) 材質は、厚さ 1.0 mm以上の防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム－亜鉛鉄板等を含む。）とし、補強を施したものとする。

1.3.7.11 保温

製造者の標準仕様とする。

1.3.7.12 成績係数

- 1.3.6「吸収冷温水機」の当該事項による。

1.3.7.13 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

なお、冷却塔及びポンプの動力制御を含むものとする。また、複数台の組合せユニットとして使用する場合は、その運転制御機能を備えたものとする。

1.3.7.14 冷却塔

第6節「冷却塔」の当該事項による。

1.3.7.15 ポンプ

1.12.1「空調用ポンプ」の当該事項による。

1.3.7.16 付属品

銘板

一式

1.3.8 試験

- (1) 高圧冷媒を使用する冷凍機の耐圧及び気密試験値は、「冷凍保安規則」及び「ボイラー及び圧力容器安全規則」の定めによる。
- (2) 冷凍機の冷水及び冷却水系路の水圧試験値は、設計圧力の1.5倍の圧力とする。
- (3) 低圧冷媒を使用する遠心冷凍機の気密試験値は、真空95kPa以上とし、真空降下は12時間に対して1時間当たり50Pa以下とする。
- (4) 吸収冷凍機、吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニットの気密試験は、窒素ガス又はヘリウムガスによる漏れ試験とし、漏れ量は $2.03\text{Pa} \cdot \text{mL/s}$ （大気圧換算値）以下とする。

第4節 コージェネレーション装置

1.4.1 一般事項

- (1) コージェネレーション装置は、本節によるほか、電気事業法に定める区分に従い、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」（平成9年通商産業省令第51号）の定めによる。
- (2) りん酸形の燃料電池を用いる場合は、本節によるほか、高圧ガス保安法の定めによる。
- (3) マイクロガスタービンを用いる場合は、本節によるほか、「小型のもの若しくは特定の施設内に設置されるものである水力発電所、水力設備及び水力発電所の発電設備、小型の汽力を原動力とする火力発電所、火力設備及び火力発電所の発電設備、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所又は小型のガスタービンを原動力とする火力発電所及び火力設備に関する告示」（平成24年経済産業省告示第100号）の定めによる。
- (4) 排ガス中のいおう酸化物、ばいじん及び有害物質（窒素酸化物等）の量は、大気汚染防止法、地方公共団体の条例等に定める排出基準に適合したものとする。
- (5) 商用電源と系統連系する場合は、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」による。
- (6) 防災電源（建築基準法に定めるところによる予備電源、消防法に定めるところによる非常電源）と兼用するコージェネレーション装置は、関係法令の定めによる。

1.4.2 構成

構成は、原動機、発電機、配電盤、熱回収装置、安全装置、排ガス処理装置、排ガス消音器、防振装置等の組合せによるもの又は燃料電池、熱回収装置、安全装置等の組合せによるものとし、原動機と発電機又は燃料電池本体をケーシングに納めた構造とする。

なお、放熱用に冷却塔を設ける場合は特記による。

1.4.3 原動機

原動機は、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（以下「標準仕様書（電気設備工事編）」という。）第5編第1章1.1.4、1.2.4、1.3.4、1.4.4「原動機」による。

1.4.4 発電機等

発電機は、標準仕様書（電気設備工事編）第5編第1章1.1.3、1.2.3、1.3.3、1.4.3「発電機」による。

なお、燃料電池本体及び電力変換装置は、標準仕様書（電気設備工事編）第5編第1章1.5.3.1「電池」及び1.5.3.3「電力変換装置」による。

1.4.5 配電盤

配電盤は、標準仕様書（電気設備工事編）第5編第1章1.1.5、1.2.5、1.3.5「配電盤」による。

1.4.6 補機付属装置等

補機付属装置等は、標準仕様書（電気設備工事編）第5編第1章1.1.6.2、1.2.6.2、1.3.6.2「空気槽、蓄電池等」及び1.1.6.6、1.2.6.6、1.3.6.6「補機附属制御装置」による。

なお、適用は特記による。

1.4.7 熱回収装置

1.4.7.1 一般事項

(ア) 構成は、温水熱交換器、排ガスボイラー、排ガス熱交換器、熱回収用ポンプ等の組合せによるものとし、適用は特記による。

(イ) 圧力容器に該当する場合は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」、「ボイラー構造規格」、「小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格」、「簡易ボイラー等構造規格」の定めによる。

1.4.7.2 温水熱交換器

温水熱交換器は、1.13.3「多管形熱交換器」及び1.13.4「プレート形熱交換器」によるほか、製造者の標準仕様とする。

1.4.7.3 排ガスボイラー及び排ガス熱交換器

(ア) 排ガスボイラーは、貫流式又は水管式とし、製造者の標準仕様とする。

(イ) 排ガス熱交換器は、蛇管式、多管式又は貫流式とし、製造者の標準仕様とする。

1.4.7.4 熱回収用ポンプ

熱回収用ポンプは、1.12.1「空調用ポンプ」及び第5編1.2.6「給湯用循環ポンプ」による。ただし、小形のものにあっては、製造者の標準仕様とする。

1.4.7.5 制御盤

熱回収運転及び放熱運転が、手動又は自動で行えるものとする。

なお、冷却塔及び冷却水ポンプの制御を組込む場合は特記による。

1.4.8 安全装置

(1) 原動機によるものは、次の保護機能を備えたものとする。

(ア) 始動不良のときに作動する保護制御機能

(イ) 冷却水の過度の減少（又は断水）により作動する断水保護制御機能又は温度の異常上昇により作動する温度保護制御機能

(ウ) 装置の温度の異常上昇により作動する温度保護制御機能

(エ) 制御電源又は制御空気の断絶により作動する保護制御機能

(オ) 潤滑油の供給圧力低下により作動する保護制御機能

(カ) 回転速度の異常上昇により作動する保護制御機能

(キ) 排ガス温度の異常上昇により作動する温度保護制御機能

- (ク) 発電機の過電圧及び過電流により作動する保護制御機能
- (2) 燃料電池によるものは、次の保護機能を備えたものとする。
 - (ア) 改質装置の異常により作動する保護制御機能
 - (イ) 空気供給装置の異常により作動する保護制御機能
 - (ウ) 蒸気供給装置の異常により作動する保護制御機能
 - (エ) 運転制御装置の異常により作動する保護制御機能
 - (オ) 装置の温度の異常上昇により作動する保護制御機能
 - (カ) 電池の異常により作動する保護制御機能

1.4.9 排ガス処理装置

形式は、次によるほか製造者の標準仕様とする。

- (ア) 三元触媒式は、触媒及び原動機の空燃比制御装置等を備えたものとする。
- (イ) 選択還元脱硝式は、触媒とアンモニア又は尿素等の還元剤の貯蔵及び供給制御装置等を備えたものとする。

1.4.10 排ガス消音器

形式は、膨張式、共鳴式若しくは吸音式又はそれらを組合せたものとする。

1.4.11 防振装置

形式は、ゴム式、金属ばね式若しくは空気ばね式又はそれらを組合せたものとし、耐震ストッパ一付きとする。

1.4.12 ケーシング

- (1) 点検用に開閉又は着脱ができる構造とし、内面に断熱処理及び消音処理を施したものとする。
また、材質は、厚さ 0.8 mm以上の鋼板とし、補強を施したものとする。
- (2) 燃焼用空気及び冷却用空気を確保するために換気措置を施したものとする。
- (3) 可燃性ガスが漏えいした場合に、滞留しない構造又は安全を確保できる構造とする。

1.4.13 保温

製造者の標準仕様とする。

1.4.14 総合効率

コージェネレーション装置の総合効率は、次による。

なお、数値は特記による。

$$\text{総合効率} = \text{発電効率} + \text{排熱回収効率}$$

$$\text{総合効率} = \frac{\text{発電出力量}}{\text{燃料投入熱量（低位発熱量）}} + \frac{\text{排熱回収量}}{\text{燃料投入熱量（低位発熱量）}}$$

1.4.15 付属品等

- (1) 銘板 一式
- (2) 特殊工具 一式

1.4.16 試験

コージェネレーション装置の試験は、関係法令の定めによるほか、表 3.1.5 の試験を行い、設計図書に示された構造と性能であることを確認し、監督職員に試験成績書を提出する。ただし、製造者において実験値等が整備されているものは、監督職員の承諾により、性能表・能力計算書等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。

なお、始動用空気の圧力試験値は、最高使用圧力の 1.25 倍の圧力とし、最小保持時間は 30 分とする。

表3.1.5 試験

試験項目	
(1) 始動試験	(8) 振動測定試験
(2) 保護装置作動試験	(9) 熱出力測定試験
(3) 調速性能試験及び電圧変動特性試験	(10) 水圧試験又は耐圧試験
(4) 負荷運転試験	(11) 気密又は滴水試験（適用は特記による。）
(5) 連続運転試験	(12) 総合インターロック試験
(6) 排ガス排出特性試験（燃料電池の場合は除く。）	(13) 安全弁試験（適用は特記による。）
(7) 騒音測定試験	(14) 燃料ガス置換試験（10kW以上の燃料電池の場合）

注 (1) から (8) までの試験方法については、JIS B 8122（コージェネレーションユニットの性能試験方法）による。

第5節 氷蓄熱ユニット

1.5.1 一般事項

- (1) 本項は、圧縮機用電動機出力 11kW を超える氷蓄熱ユニットに適用する。
- (2) 高圧冷媒を使用するものは、高圧ガス保安法及び「冷凍保安規則」並びに「冷凍保安規則関係例示基準」の定めによる。

1.5.2 構成

構成は、冷凍機、制御盤、氷生成装置、タンク等とする。

なお、冷凍機は、チリングユニット、空気熱源ヒートポンプユニット又はスクリー冷凍機とする。

1.5.3 冷凍機

チリングユニットを用いる場合は、1.3.1「チリングユニット」の当該事項、空気熱源ヒートポンプユニットを用いる場合は、1.3.2「空気熱源ヒートポンプユニット」の当該事項、スクリー冷凍機を用いる場合は、1.3.4「スクリー冷凍機」の当該事項による。

1.5.4 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」の各冷凍機の当該事項による。

1.5.5 冷媒

特記による。

1.5.6 氷生成装置

氷生成装置は、スタティック形（内融式、外融式、カプセル式）又はダイナミック形とし、特記による。

なお、氷生成装置の機能は、次による。

- (ア) スケジュール運転機能は、スケジュールタイマーにより蓄熱及び放熱運転可能なものとする。
- (イ) 自動制御機能は、蓄熱運転制御、放熱運転制御及び冷水出口温度制御機能を有するものとする。
- (ウ) 表示機能は、運転表示、蓄熱完了表示、放熱完了表示及び一括異常表示を有するものとし、運転表示端子及び一括異常端子を備えたものとする。

- (エ) 監視機能は、運転状態及び異常監視機能を有するものとする。
- (オ) 保護機能は、放熱用熱交換器の凍結防止、停電時の自動復帰及びデータ保持機能を有するものとする。

1.5.7 タンク

- (1) タンクの材質は特記による。
- (2) タンクは、地震力及び地震力によって生ずる液面揺動によって損傷を起こさない強度を有するものとする。
 なお、設計用水平震度は特記によるものとし、設計用鉛直震度は、設計用水平震度の 1/2 の値とする。
- (3) 保温は、タンクの形状に成形された硬質ウレタンフォーム又はポリスチレンフォームによるものとし、保温厚さは 30 mm 以上とする。
- (4) タンクには、必要により、補給水管、オーバーフロー管、排水管等の接続口を設ける。
- (5) タンクの付属品は、次による。
- (ア) 鋼製架台（第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35 を施したもの。） 一式
 - (イ) 点検口 一式
 - (ウ) 外はしご（タンクの高さが 1.5m 以上の場合とし、製造者の標準仕様とする。） 一式

1.5.8 保温

製造者の標準仕様とする。

1.5.9 成績係数

氷蓄熱ユニットの成績係数の算出は、グリーン購入法の基本方針の定めによるものとし、数値は特記による。

なお、特記がない場合は、グリーン購入法の基本方針に定める数値とする。

1.5.10 付属品

- (1) 圧力計 一式
- (2) 油圧計（必要な場合） 一式
- (3) 銘板 一式

1.5.11 試験

氷蓄熱ユニットの試験は、表 3.1.6 の試験を行い、設計図書に示された構造と性能であることを確認し、監督職員に試験成績書を提出する。ただし、製造者において実験値が整備されているものは、監督職員の承諾により、性能表・能力計算書等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。

表 3.1.6 試験

試験項目	
(1) 蓄熱容量試験	(8) 消費電力量試験
(2) 熱源機単体の能力試験	(9) 圧力損失試験
(3) 日量能力試験	(10) 騒音試験
(4) 最大能力試験	(11) タンクの水張り試験
(5) 断熱能力試験	(12) 動作試験
(6) 最大電力試験	(13) 保護機能試験
(7) 最大電流試験	(14) 総合運転試験

注 (1) から (10) までの試験方法は、JIS B 8625（空気調和用氷蓄熱ユニット—試験方法）による。

第6節 冷却塔

1.6.1 一般事項

建築基準法の適用を受ける冷却塔の構造は、本節によるほか、同法施行令第129条の2の7及び同令に基づく告示の定めによる。

1.6.2 構成

構成は、塔本体、水槽、送風機、電動機等とする。

1.6.3 塔本体

- (1) 本体は、内部の点検及び掃除ができる構造とし、材質は、ガラス繊維強化ポリエステル樹脂、硬質塩化ビニル、ステンレス鋼材又は鋼材とする。
- (2) 水分配装置は、水の落下分布が均一なものとし、材質は、鋼材、ステンレス鋼材、アルミニウム鋳物又は合成樹脂とする。
- (3) 空気取入口は、空気の流通を均分するとともに外部への水の飛散を防止するものとする。材質は、ガラス繊維強化ポリエステル樹脂、硬質塩化ビニル、ステンレス鋼材又は鋼材とする。
- (4) 充填材は、落下水滴を均一に細分させる構造とする。
- (5) 塔本体に使用する鋼板は、第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35を施したものである。

1.6.4 水槽

- (1) 水槽は、冷却水の接続口のほか、排水管、オーバーフロー管、補給水管等の接続口を有する構造とする。また、冷却水取出口は、渦流による空気を吸い込まない構造とし、ステンレス製又は合成樹脂製のストレーナーを備えたものとする。
- (2) 水槽の材質は、ガラス繊維強化ポリエステル樹脂、硬質塩化ビニル又はステンレス鋼板とする。

1.6.5 送風機

- (1) 1.11.2「軸流送風機及び斜流送風機」によるものとし、羽根の材質は、亜鉛鉄板、アルミニウム材又は合成樹脂とする。
- (2) 排気口には、ステンレス鋼製、鋼製又は合成樹脂製の保護網等を備えたものとする。
- (3) ケーシング及びフレームの材質は、1.6.3「塔本体」の当該事項による。
- (4) 送風機に使用する亜鉛鉄板には、エポキシ樹脂又は塩化ビニルによる表面処理を施したものである。

1.6.6 電動機

第2編 1.2.1.1「誘導電動機の規格及び保護方式」及び第2編 1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。

1.6.7 冷却塔用薬液注入装置

薬注ポンプ、薬液タンク、制御装置、共通ベース等から構成されたものとし、適用は特記による。

1.6.8 付属品

- (1) ボールタップ 一式
- (2) はしご（塔本体の高さが1.5m以上の場合とし、鋼製（第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35を施したものの。）又はステンレス鋼製とする。） 一式
- (3) 銘板 一式

第7節 空気調和機

1.7.1 ユニット形空気調和機

1.7.1.1 一般事項

- (ア) ユニット形空気調和機は、ケーシング、コイル、加湿器、エリミネーター（水加圧噴霧式加湿器の場合）、ドレンパン、送風機、電動機等を有する構造とし、その他必要な部材は特記による。
- (イ) ユニット形空気調和機の許容振動値は、剛構造体に設置した状態で測定した値とし、固定部の全振幅 $15\mu\text{m}$ （垂直方向）以下とする。
- (ウ) ユニット形空気調和機の許容騒音レベルは、表 3.1.7 による。
 なお、測定方法は、JIS Z 8731（環境騒音の表示・測定方法）により、普通騒音計を用いて行うものとし、測定位置は、JRA 4036（エアハンドリングユニット）の附属書 B による。
- (エ) 大温度差送風方式（冷房時 14°C 以下で送風を行う場合）のユニット形空気調和機は、コイル通過後のケーシングに表面結露対策を講じる場合は、特記による。
 なお、保温厚さ等は、製造者の標準仕様とする。
- (オ) 潜熱・顕熱分離形（外気負荷と室内負荷に分けて処理を行う方式）のユニット形空気調和機は、次によるものとし、適用は特記による。
- (a) コイルは、外気負荷用コイル及び室内負荷用コイルを備える。
- (b) 加湿器は、外気負荷用コイル側に備える。
- (c) エアフィルターは、外気負荷用コイル側及び室内負荷用コイル側それぞれに備えるものとし、形式は特記による。

表3.1.7 ユニット形空気調和機の許容騒音レベル

(単位 dB(A))

設計風量 m^3/h	6,000 以下	6,000 を超え 12,000 以下	12,000 を超え 18,000 以下	18,000 を超え 24,000 以下	24,000 を超え 30,000 以下
全静圧 Pa					
300以下	60	70	70	—	—
300を超え、400以下	65	70	70	75	—
400を超え、500以下	65	70	70	75	75
500を超え、600以下	65	70	70	75	75
600を超え、700以下	70	70	75	75	75
700を超え、800以下	70	70	75	75	75
800を超え、900以下	—	70	75	75	80
900を超え、1,000以下	—	75	75	75	80

- 注 1. 全静圧の算定に当たっての機内静圧（エリミネーターによるものを含む。）は、コイルの列数に応じて、2列で100Pa、4列で130Pa、6列で150Pa及び8列で200Paとする。ただし、空気調和機の機内静圧がこの数値以下の場合は、当該数値とする。
2. 設計風量及び全静圧が、本表の値を超える場合は特記による。

1.7.1.2 ケーシング

- (ア) 外装は、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板を面材とし、合成樹脂発泡体を心材としたサンドイッチ構造のものとする。面材の厚さは、片面 0.6 mm 以上とし、内外面の合計厚さは、1.2 mm 以上とする。
- (イ) 骨組みは、形鋼、軽量形鋼又はステンレス折曲げ角材とする。
- (ウ) コイルを通過する風速の均一性を確保するため、横形空気調和機にあってはコイル後面と送風機ハウジング面までの寸法を、立形空気調和機にあってはコイル上部位置でコイル後面とケーシング面までの寸法をそれぞれ当該コイル有効高さの 1/2 以上とする。
- (エ) 点検口は、次による。
 - (a) 各セクション（ファン及びコイル）には、幅 300 mm 以上、高さ 500 mm 以上の点検口を設ける。ただし、同一の点検口で各部の点検が可能なものは、点検口を兼用してもよい。
 - (b) ケーシングが容易に開閉又は取外し可能なものは、点検口を省略してもよい。
 - (c) 調和空気に触れる点検口の戸は、断熱戸とする。
- (オ) 加湿器が噴霧式の場合は、加湿状態を確認するためにのぞき窓及び加湿状態点検用ランプ（操作スイッチ、配線を含む。）を設ける。のぞき窓の材質は、ガラス、アクリル等とし、調和空気に触れずに確認できる構造とする。

1.7.1.3 コイル

- (ア) フィン形状は、フラット形、ウェーブ形、スリット形又はルーバー形のプレートフィンとする。
- (イ) フィンの材質は、アルミニウム板又はアルミニウム箔とし、AL 成分 99% 以上、厚さ 0.1 mm 以上のもので、表面にアクリル系、エポキシ系樹脂被膜等による耐食表面処理を施したものである。
- (ウ) 管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）の C1100、C1201 又は C1220 による厚さ 0.35 mm 以上（ただし、蒸気の場合は 0.5 mm 以上）のものとする。
なお、水用コイルの管内流速は、2 m/s 以下とする。
- (エ) 水用コイルのヘッダーは、水の入口側及び出口側に設け、材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）又は JIS G 5501（ねずみ鉄品）によるものとする。
- (オ) 蒸気用コイルのヘッダーは、蒸気の入口側及び出口側に設け、材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）、JIS G 5501（ねずみ鉄品）又は JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。
- (カ) 水用コイル通過面風速は、2.5 m/s 以下とする。
- (キ) コイルに、手動エア抜弁を設ける場合は、青銅製とする。

1.7.1.4 加湿器

- (ア) 加湿方式は、蒸気噴霧式、水加圧噴霧式又は水気化式とし、特記による。
- (イ) 蒸気噴霧式は、JIS G 3448（一般配管用ステンレス鋼鋼管）又は JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）に蒸気噴射用開口を設けたもので二重構造又は凝縮水の飛散を防止する機能を有するものとする。
- (ウ) 水加圧噴霧式は、加圧ポンプ、水噴霧ノズル（黄銅製又はセラミック製）、ストレーナー、電磁弁、圧力計等により構成されたものとし、微細な水滴を均等に噴霧できる構造とする。
なお、断水時等には、加圧ポンプの作動を停止する機能を有するものとする。

- (エ) 水気化式は、滴下式とし、エレメント、定流量装置、電磁弁、ストレーナー、給水ヘッダー、ケーシング（ステンレス鋼板(SUS 304)）等により構成されたものとする。エレメントは、難燃性又は不燃性とし、飽和効率を維持するために、加湿能力に相当する給水量と余剰給水量を利用した自浄機能を有し、かつ、取外して洗浄可能な構造とする。

1.7.1.5 エリミネーター

水加圧噴霧式加湿器を使用する場合は、噴霧域の下流側にエリミネーターを設ける。エリミネーターは、水滴を有効に捕集でき、再飛散のおそれがなく、かつ、取外し可能な構造とする。材質は、ステンレスウール、アルミウール又はポリ塩化ビニリデン系繊維とする。

1.7.1.6 ドレンパン

ドレンパンは、排水勾配を有し、下流側に呼び径 32 以上の排水管接続口を設けたものとする。材質は、厚さ 1.5 mm 以上のステンレス鋼板（SUS 304 又は SUS 443J1）とする。また、ドレンパンの外面は、保温を施したものとする。

1.7.1.7 送風機

- (ア) 羽根形状は、多翼形又は後向き羽根形とし、インバーター制御の場合を除き、手動式の風量調節機構（開度指示付）を備えたものとする。
- (イ) 軸受けを有する場合は、潤滑油の補充ができる構造とし、主軸の材質は、JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）の S30C 以上のものとする。
- (ウ) 羽根車及びケーシングの材質は、防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム－亜鉛鉄板等を含む。）又はアルミニウム材とする。
- (エ) 送風機の吐出口の風速は、表 3.1.8 による。

表3.1.8 送風機の吐出口風速

設計風量 (m³/h)	吐出口風速 (m/s)
10,000以下	15以下
10,000を超え、20,000以下	16以下
20,000を超え、30,000以下	17以下

注 設計風量が、本表の値を超える場合は特記による。

1.7.1.8 電動機

第2編 1.2.1「電動機」による。

1.7.1.9 保温

- (ア) サンドイッチ構造のケーシングの心材に使用する保温材は、硬質ウレタンフォームとし、発泡密度 35kg/m³ 以上、厚さ 18 mm 以上のものとする。
- (イ) ドレンパンの外面は、厚さ 10mm 以上の難燃性の発泡材を吹き付けたもの又は JIS A 9504（人造鉱物繊維保温材）のグラスウール保温板（40K 以上厚さ 15 mm 以上）にガラス繊維の飛散防止のため JIS R 3414（ガラスクロス）のガラスクロス（EP18）により表面を覆ったもの若しくはグラスウール保温板（40K 以上厚さ 15 mm 以上）の外面を難燃性の材料で表面処理を施したものを銲及び接着剤にて貼付けたものとする。

1.7.1.10 たわみ継手

ファンセクションとコイルセクションの接続にたわみ継手を使用する場合は、次による。

- (a) 繊維系クロスを二重にした構造で、内部にピアノ線を挿入する等の変形抑制措置を施したものとする。

- (b) 繊維系クロスは、不燃性能を有し、片面に漏れ防止用のアルミニウム箔を貼付けたものとする。

1.7.1.11 付属品

(ア) 保護金網 (吸込側にダクトを接続しない場合)	1組
(イ) 配管接続用フランジ (呼び径 50 以下は配管接続用アダプタでもよい。)	一式
(ウ) 送風機吐出側相フランジ	一式
(エ) 銘板	一式

1.7.2 コンパクト形空気調和機

1.7.2.1 一般事項

- (ア) 本項は、設計風量が 6,000 m³/h 以下、機外静圧が、給気用送風機の場合は 300Pa 以下、還気用送風機組込みの場合は、給気用送風機において 300Pa 以下、還気用送風機において 200Pa 以下のコンパクト形空気調和機の床置形に適用する。
- (イ) コンパクト形空気調和機は、ケーシング内にコイル、加湿器、エリミネーター（水加圧噴霧式加湿器の場合）、ドレンパン、送風機、電動機、エアフィルター等を収めた構造とし、制御盤その他必要な部材は特記による。
- (ウ) コンパクト形空気調和機の許容振動値は、剛構造体に設置した状態で測定した値とし、固定部の全振幅は 10 μm（垂直方向）以下とする。
- (エ) コンパクト形空気調和機の許容騒音レベルは、表 3.1.9 による。
- なお、測定方法は、JIS Z 8731（環境騒音の表示・測定方法）により、普通騒音計を用いて行うものとし、測定位置は、JRA 4036（エアハンドリングユニット）の附属書 B による。ただし、サプライダクト及びレタダクトを接続するものにあつては、それぞれのダクトを接続した状態で測定した値とする。
- (オ) 床吹出形のコンパクト形空気調和機の場合は、次によるものとし、適用は特記による。
- 構造は、(イ)によるものとし、構成品に下部吹出用チャンバー（フランジ接続の吹出口含む。）を備えたものとし、製造者の標準仕様とする。また、その形状等は、標準図（床吹出形空気調和機 構成図）による。

表3.1.9 コンパクト形空気調和機の許容騒音レベル (単位dB(A))

設計風量 m ³ /h 機外静圧 Pa	3,000以下	3,000を超え 6,000以下
100以下	54 (57)	57 (60)
100を超え、200以下	55 (58)	58 (61)
200を超え、300以下	56 (59)	59 (62)
300を超え、400以下	(60)	(63)
400を超え、500以下	(61)	(65)

注 () 内の騒音値は、還気用送風機組込みの場合とする。

1.7.2.2 ケーシング

- (ア) 外装は、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板を面材とし、合成樹脂発泡体を心材としたサンドイッチ構造のものとする。面材の厚さは、片面 0.5 mm以上とし、内外面の合計厚さは、1.0 mm以上とする。
- (イ) 骨組みは、形鋼、軽量形鋼、ステンレス折曲げ角材又はアルミニウム合金押出型材とする。なお、外装を折り曲げたものとしてもよい。
- (ウ) 各部の点検用に、点検口を設ける。
なお、ケーシングが容易に開閉又は取外し可能なものは、点検口を省略してもよい。

1.7.2.3 コイル

- (ア) フィン形状は、フラット形、ウェーブ形、スリット形又はルーバー形のプレートフィンとする。
- (イ) フィンの材質は、アルミニウム板又はアルミニウム箔とし、AL 成分 99%以上のもので、表面にアクリル系、エポキシ系樹脂被膜等による耐食表面処理を施したものとする。
- (ウ) 管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）の C1100、C1201 又は C1220 による厚さ 0.35 mm以上のものとする。
なお、水用コイルの管内流速は、2 m/s 以下とする。
- (エ) 水用コイルのヘッダーは、水の入口側及び出口側に設け、材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）又は JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）によるものとする。
- (オ) 蒸気用コイルのヘッダーは、蒸気の入口側及び凝縮水の出口側に設け、材質は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）、JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）又は JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。
- (カ) 水用コイル通過面風速は、3.0 m/s 以下とする。
- (キ) コイルに、手動エア抜弁を設ける場合は、青銅製とする。

1.7.2.4 加湿器

- 1.7.1「ユニット形空気調和機」の当該事項による。

1.7.2.5 エリミネーター

- 1.7.1「ユニット形空気調和機」の当該事項による。

1.7.2.6 ドレンパン

ドレンパンは、排水勾配を有し、下流側に呼び径 25 以上の排水管接続口を設けたものとする。材質は、厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板（SUS 304 又は SUS 443J1）とする。また、ドレンパンの外表面は、保温を施したものとする。

1.7.2.7 送風機

- 1.7.1「ユニット形空気調和機」の当該事項による。ただし、送風機の吐出口の風速は、20 m/s 以下とする。

1.7.2.8 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.7.2.9 エアフィルター

- (ア) メインフィルターは、1.8.2「折込み形エアフィルター」の薄形又は 1.8.5「電気集じん器（パネル形）」とし、特記による。

- (イ) 折込み形エアフィルターの場合のプレフィルターは、JIS B 9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）に規定する形式3の試験方法で、面風速 2.5m/s の状態において初期圧力損失 60Pa 以下、試験終了圧力損失 90Pa 以下、平均粒子捕集率が 30% 以上、試験粉じん供給量 240g/m²以上のものとするほか、製造者の標準仕様とする。

なお、通過面風速は、3.0m/s 以下とする。

1.7.2.10 保温

- (ア) サンドイッチ構造のケーシングの心材に使用する保温材は、硬質ウレタンフォームとし、発泡密度 35kg/m³以上、厚さ 14mm 以上のものとする。
- (イ) ドレンパンの外面は、厚さ 10mm 以上の難燃性の発泡材を吹き付けたもの又は JIS A 9504（人造鉱物繊維保温材）のグラスウール保温板（40K 以上厚さ 15mm 以上）に、ガラス繊維の飛散防止のため、JIS R 3414（ガラスクロス）のガラスクロス（EP18）により表面を覆ったもの、若しくは、グラスウール保温板（40K 以上厚さ 15mm 以上）の外面を難燃性の材料で表面処理を施したものを鋳及び接着剤にて貼付けたものとする。

1.7.2.11 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

なお、適用は特記による。

1.7.2.12 付属品

- (ア) 保護金網
（吸込側にダクトを接続しない場合） 1組
- (イ) 配管用接続フランジ
（呼び径 50 以下は配管接続用アダプタでもよい。） 一式
- (ウ) 送風機吐出側相フランジ 一式
- (エ) 銘板 一式

1.7.3 ファンコイルユニット

1.7.3.1 一般事項

- (ア) 本項は、床置形、天井吊り形並びにローボイ形の露出形及び隠ぺい形のファンコイルユニットに適用する。
- (イ) 露出形は、ケーシング内にコイル、吹出口、ドレンパン、送風機、電動機、エアフィルター等を収めた構造とする。
- (ウ) 隠ぺい形は、ケーシング内にコイル、ドレンパン、送風機、電動機等を収めた構造とする。
なお、吹出口、吸込口、エアフィルターの適用は特記による。
- (エ) ファンコイルユニットの形番別能力は、表 3.1.10 による。
- (オ) 床置形及びローボイ形の露出形は、ケーシング内にボール弁及び流量調整弁又は定流量弁並びに接続管（銅管又は可とう性のあるステンレス管とし、製造者の標準仕様とする。）を収めた構造とする。
なお、流量調整弁又は定流量弁等の適用は特記による。

表 3.1.10 ファンコイルユニットの形番別能力

(1) 床置形・天井吊り形

形番	定格風量 m ³ /h	騒音 レベル dB(A)	冷房能力		暖房能力 kW	水量 L/min		コイル 損失水頭 kPa	入力値 VA	
			顕熱量 kW	全熱量 kW		冷房	暖房		50Hz	60Hz
FCU-3	420以上	39以下	1.46以上 (1.56以上)	1.94以上 (1.99以上)	2.87以上 (2.93以上)	3.97 (6)	4.26 (6)	56以下 (18以下)	60以下	65以下
FCU-4	560以上	39以下	1.93以上 (2.09以上)	2.57以上 (2.67以上)	3.84以上 (3.91以上)	5.26 (8)	5.63 (8)	56以下 (20以下)	65以下	70以下
FCU-6	840以上	41以下	2.9以上 (3.13以上)	3.89以上 (4.01以上)	5.74以上 (5.86以上)	7.97 (12)	8.53 (12)	56以下 (25以下)	90以下	100以下
FCU-8	1,120以上	42以下	3.87以上 (4.19以上)	5.19以上 (5.33以上)	7.67以上 (7.80以上)	10.63 (16)	11.39 (16)	56以下 (29以下)	130以下	140以下

(2) ローボイ形

形番	定格風量 m ³ /h	騒音 レベル dB(A)	冷房能力		暖房能力 kW	水量 L/min	コイル 損失水頭 kPa	入力値 VA	
			顕熱量 kW	全熱量 kW				50Hz	60Hz
FCU-3	360以上	39以下	1.34以上	1.72以上	2.51以上	6	18以下	60以下	65以下
FCU-4	480以上	39以下	1.80以上	2.29以上	3.34以上	8	20以下	65以下	70以下
FCU-6	720以上	41以下	2.69以上	3.43以上	5.02以上	12	25以下	90以下	100以下
FCU-8	960以上	42以下	3.59以上	4.58以上	6.69以上	16	29以下	130以下	140以下

- 注 1. 定格風量の測定条件及び試験方法は、JIS A 4008 (ファンコイルユニット) の8.1の規定による。
2. 騒音の試験方法は、JIS A 4008 (ファンコイルユニット) の附属書Gによる。
3. 冷房能力及び暖房能力の試験方法は、JIS A 4008 (ファンコイルユニット) の8.3の規定による。
ただし、冷房時条件は、吸込空気DB28℃ (DB26℃)、RH45 (RH50) %、冷水入口温度7℃とし、暖房時条件は、吸込空気DB19℃ (DB22℃)、温水入口温度55℃とする。
なお、ローボイ形については、冷房時条件は、吸込空気DB26℃、RH50%、冷水入口温度7℃、暖房時条件は、吸込空気DB22℃、温水入口温度55℃とする。
4. 入力値は、力率改善用のコンデンサーを入れた場合には、力率改善後の数値でもよい。
5. コイル損失水頭の試験方法は、JIS A 4008 (ファンコイルユニット) の8.4の規定による。
なお、弁等の損失は含まないものとする。

1.7.3.2 ケーシング

(ア) ケーシングは、配管の接続、保守点検及び清掃ができる構造とし、材質は、厚さ 0.6 mm 以上（床置露出形の場合は、0.8mm 以上）の塗装又は防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム－亜鉛鉄板等を含む。）とする。また、ケーシングの調和空気に触れる内面は、保温を施したものとする。

なお、床置露出形の後板は、全面を覆う形状とする。

(イ) 床置形は、壁又は床に固定可能な構造とする。

(ウ) 操作ふたは、合成樹脂製としてもよい。

1.7.3.3 コイル

(ア) フィン形状は、フラット形、ウェーブ形、スリット形又はルーバー形のプレートフィンとする。

(イ) フィンの材質は、アルミニウム板又はアルミニウム箔とし、AL 成分 99%以上のもので、表面にアクリル系、エポキシ系樹脂被膜等による耐食表面処理を施したものとする。

(ウ) 管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）の C1100、C1201 又は C1220 による厚さ 0.35 mm 以上のものとする。

(エ) コイルには、手動エア抜弁（青銅製）を設ける。

1.7.3.4 吹出口

吹出口は、気流方向の調整が可能なもので、ケーシング内に脱落しない構造とする。

1.7.3.5 エアフィルター

エアフィルターは、製造者の標準仕様とする。

1.7.3.6 ドレンパン

ドレンパンは、排水勾配を有し、下流側に呼び径 20 以上の排水管接続口を設けたものとする。材質は、鋼板（亜鉛鉄板等を含む。）、ステンレス鋼板（SUS 304 又は SUS 443J1）又は合成樹脂板とし、鋼板の場合は、内面にエポキシ樹脂塗装又はポリエステル樹脂粉体塗装による防錆処理を施したものとする。また、ドレンパンの外表面は、保温を施したものとする。

なお、サブドレンパンの適用は特記による。

1.7.3.7 送風機

羽根形状は、多翼形又は後向き羽根形とし、操作スイッチにより、連続可変又は 3 段階に風量調節ができる構造とする。

1.7.3.8 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.7.3.9 保温

(ア) ケーシング内面に使用する保温材は、JIS A 9504（人造鉱物繊維保温材）のグラスウール保温板（40K 以上）とし、ガラス繊維の飛散防止のため、難燃性の材料で表面処理を施したものとする。ただし、部分的に施工困難な箇所は、他の断熱材を使用してもよい。

なお、保温厚さは、JIS A 4008（ファンコイルユニット）に規定された露付き試験に合格したものとする。

(イ) ドレンパンの外表面に使用する保温材は、難燃性又は不燃性を有する保温材とする。

(ウ) サブドレンパンを設けた場合は、上部配管の保温は行わない。

1.7.3.10 付属品等

(ア) 運転表示灯、操作スイッチ（床置形は配線共） 一式

(イ) ドレンパン用目皿（天井吊り形の場合は除く。） 1 個

- (ウ) 床置露出形は、電源用コード（約 1.5m）及び
 接地極付ロック式プラグ、その他は電源用端子台 一式
- (エ) ボール弁、接続管（床置形及びローboy形の露出形に限る。） 一式
- (オ) 銘板 一式

1.7.4 カセット形ファンコイルユニット

1.7.4.1 一般事項

- (ア) カセット形ファンコイルユニットは、ケーシング内にコイル、風量分配ダクト、エアフィルター、ドレンパン、送風機、電動機等を収めたものとし、天井パネルを組合せた構造とする。
- (イ) カセット形ファンコイルユニットの形番別能力は、表 3.1.11 による。

表3.1.11 カセット形ファンコイルユニットの形番別能力

形番	定格風量 m ³ /h	騒音 レベル dB (A)	冷房能力		暖房能力 kW	水量 L/min		コイル 損失水頭 kPa	入力値 VA	
			顕熱量 kW	全熱量 kW		冷房	暖房		50Hz	60Hz
FCU-3	480以上	42以下	1.57以上 (1.80以上)	2.09以上 (2.29以上)	3.09以上 (3.34以上)	4.28 (7.5)	4.59 (7.5)	40以下 (28以下)	75以下	85以下
FCU-4	640以上	43以下	2.09以上 (2.39以上)	2.79以上 (3.05以上)	4.12以上 (4.45以上)	5.71 (10)	6.12 (10)	45以下 (31以下)	100以下	110以下
FCU-6	960以上	44以下	3.15以上 (3.59以上)	4.20以上 (4.58以上)	6.19以上 (6.69以上)	8.60 (15)	9.21 (15)	50以下 (39以下)	130以下	150以下
FCU-8	1,280以上	45以下	4.19以上 (4.79以上)	5.59以上 (6.10以上)	8.26以上 (8.91以上)	11.45 (20)	12.27 (20)	55以下 (45以下)	170以下	190以下

- 注 1. 定格風量の測定条件及び試験方法は、JIS A 4008（ファンコイルユニット）の8.1の規定による。
2. 騒音の試験方法は、JIS A 4008（ファンコイルユニット）の附属書Gによる。
3. 冷房能力及び暖房能力の試験方法は、JIS A 4008（ファンコイルユニット）の8.3の規定による。ただし、冷房時条件は、吸込空気DB28℃ (DB26℃)、RH45% (RH50%)、冷水入口温度7℃とし、暖房時条件は、吸込空気DB19℃ (DB22℃)、温水入口温度55℃とする。
4. 入力値は、力率改善用のコンデンサーを入れた場合には、力率改善後の数値でもよい。
5. コイル損失水頭の試験方法は、JIS A 4008（ファンコイルユニット）の8.4の規定による。
- なお、弁等の損失は含まないものとする。

1.7.4.2 ケーシング

ケーシングは、配管の接続、保守点検及び清掃ができる構造とし、材質は、厚さ 0.6 mm以上の防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム-亜鉛鉄板等を含む。）とする。また、ケーシングの調和空気に触れる内面は、保温を施したものとする。

1.7.4.3 コイル

- 1.7.3「ファンコイルユニット」の当該事項による。

1.7.4.4 風量分配ダクト

風量分配ダクトは、各方向の風量が、ほぼ同量に分配可能な構造とする。また、材質は、結露防止措置を施した亜鉛鉄板、自己消火性のポリスチレンフォーム等とする。

1.7.4.5 天井パネル

天井パネルは、吹出部、吸込部、点検パネル等を有し、吹出部は、気流方向の調節ができる構造とする。また、材質は、鋼板、アルミニウム板又は合成樹脂板とする。

なお、フィルター交換時等に点検パネルを取外す構造の場合は、脱落しない構造とする。

1.7.4.6 エアフィルター

製造者の標準仕様とする。

1.7.4.7 ドレンパン

1.7.3「ファンコイルユニット」の当該事項による。

1.7.4.8 送風機

1.7.3「ファンコイルユニット」の当該事項による。

1.7.4.9 電動機

1.7.3「ファンコイルユニット」の当該事項による。

1.7.4.10 保温

1.7.3「ファンコイルユニット」の当該事項による。ただし、(ウ)を除く。

1.7.4.11 付属品等

1.7.3「ファンコイルユニット」の当該事項による。

1.7.5 パッケージ形空気調和機

1.7.5.1 一般事項

(ア) 屋外機と屋内機を冷媒管で接続するセパレート形に適用する。

(イ) 本項は、冷房能力 28kW を超える空冷式パッケージ形空気調和機に適用する。ただし、冷房能力 14kW 以上 28kW 以下の空冷式パッケージ形空気調和機は、1.7.5.17「制御盤」のみを適用する。

(ウ) 屋内機の形式は、床置きとし、標準図（パッケージ形空気調和機屋内機、ファンコイルユニット等の形式記号）による。

なお、適用は特記による。

1.7.5.2 構成

(ア) 屋外機の構成は、圧縮機、電動機、送風機、動力伝達装置、空気熱源蒸発器兼空冷式凝縮器、冷暖房切換弁、安全装置、制御盤、ケーシング等とする。

(イ) 屋内機の構成は、電動機、送風機、加熱器兼冷却器、吹出口（ダクト形の場合は除く。）、吸込口、エアフィルター、ドレンパン、制御盤、ケーシング等とする。

なお、補助加熱器（温水コイル、蒸気コイル又は電気ヒーター）、加湿器等を組込む場合は特記による。

1.7.5.3 圧縮機

(ア) 圧縮機は、ロータリー圧縮機又はスクロール圧縮機とし、形式は密閉形とする。

なお、圧縮機を室内機に組込む場合は、特記による。

(イ) 容量制御機構は、冷媒ガスの圧力若しくは温度又は室内温度による自動制御方式とする。また、始動時に始動電流を低減する始動負荷低減機能を備えたものとする。

1.7.5.4 送風機

(ア) 屋内機の送風機は、次による。

(a) 羽根車及びケーシングの材質は、防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム－亜鉛鉄板を含む。）又はアルミニウム材とする。

(b) 軸の材質は、JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）の S30C 以上のものとする。

(イ) 屋外機の送風機は、製造者の標準仕様とする。

1.7.5.5 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.7.5.6 動力伝達装置

圧縮機用は、電動機直動形とし、空冷式凝縮器用送風機用は、電動機直動形又はベルト駆動形（ベルトカバー付又はケーシング付）とする。

1.7.5.7 空気熱源蒸発器兼空冷式凝縮器

(ア) 構成は、フィン付きコイル、送風機、電動機、フィンガード、ケーシング等とする。

(イ) コイルの材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。また、フィンの材質は、JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定する AL 成分 99%以上のものとし、アクリル系、エポキシ系樹脂被膜等による耐食表面処理を施したものとする。

(ウ) 冬期に結霜が発生した場合に自動的に除霜する機能を備えたものとする。

1.7.5.8 加熱器兼冷却器

(ア) 構成は、フィン付きコイル、送風機、電動機、フィンガード、ケーシング等とする。

(イ) コイルの材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。また、フィンの材質は、JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定する AL 成分 99%以上のものとし、アクリル系、エポキシ系樹脂被膜等による耐食表面処理を施したものとする。

(ウ) フィンは、露付き防止を施したものとし、製造者の標準仕様とする。

(エ) 外気導入を行う場合は、耐食表面処理を施したものとする。

1.7.5.9 冷暖房切換弁

ガス圧式の四方弁とする。

1.7.5.10 ケーシング

屋内機及び屋外機のケーシングは、製造者の標準仕様とする。

なお、本体を壁、床スラブ等に固定可能な構造とし、製造者の標準仕様とする。

1.7.5.11 ドレンパン

ドレンパンは、排水勾配を有し、下流側に排水管接続口を設けたものとする。材質は、厚さ 1.0 mm以上の鋼板又は厚さ 0.6 mm以上のステンレス鋼板とし、鋼板の場合は、内面にエポキシ樹脂塗装による防錆処理を施したものとする。また、ドレンパンの外面は、保温を施したものとする。

1.7.5.12 保温

保温仕様については JIS B 8615-1（エアコンディショナー第 1 部：直吹き形エアコンディショナーとヒートポンプ定格性能及び運転性能試験方法）又は JIS B 8615-2（エアコンディショナー第 2 部：ダクト接続形エアコンディショナーと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験）に規定された露付き試験に合格したものとするほか、次による。

(a) ケーシング内面に使用する保温材は、JIS A 9504（人造鉱物繊維保温材）のグラスウール保温板（40K 以上）とし、ガラス繊維の飛散防止のため、難燃性の材料で表面処理を施したものとする。

(b) ドレンパンの外面に使用する保温材は、不燃性又は難燃性を有する保温材とする。

1.7.5.13 エアフィルター

冷房能力 112kW 未満の場合は 製造者の標準仕様とし、112kW 以上の場合は、1.8.1「パネル形エアフィルター」によるものとする。

なお、パネル形エアフィルターの寸法は、製造者の標準仕様とする。

1.7.5.14 安全装置

次の保護装置を備えたものとする。

- (a) 凝縮圧力の過上昇により作動する圧力保護制御機能
- (b) 圧縮機用電動機の過熱により作動する保護制御機能又は圧縮機の吐出ガスの過熱により作動する保護制御機能
- (c) 温度過上昇防止装置及び温度ヒューズ（電気ヒーターを取付けた場合）

1.7.5.15 冷媒

特記による。

1.7.5.16 冷媒管

冷媒管は特記による。特記がない場合は、第2編 2.1.2「管及び継手」の当該事項による。

1.7.5.17 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

なお、インバーター用制御盤は製造者の標準仕様とし、第2編 1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」(エ)(e)による高調波対策が必要な場合の適用は、特記する。

1.7.5.18 付属品

- (ア) 圧力計 一式
- (イ) 銘板 一式

1.7.6 マルチパッケージ形空気調和機

1.7.6.1 一般事項

- (ア) マルチパッケージ形空気調和機（以下「マルチ形」という。）は、屋外機と一つの冷媒系統に複数の屋内機を備えたものをいう。また、屋内機は、個別運転可能なものとする。
- (イ) 本項は、冷房能力 28kW を超えるマルチ形（水冷式は除く。）に適用する。
- (ウ) 屋内機の形式は、床置形、壁掛形、天井吊形、カセット形及び外気処理ユニットとし、標準図（パッケージ形空気調和機屋内機、ファンコイルユニット等の形式記号）による。
なお、適用は特記による。

1.7.6.2 構成

- (ア) 屋外機の構成は、1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項による。
- (イ) 屋内機の構成は、1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項によるほか、次による。
 - (a) 天井吊形の隠ぺい形（ダクト形）に吹出口、吸込口、エアフィルターを備える場合は特記による。
 - (b) カセット形には、天井パネルを備えたものとする。

1.7.6.3 圧縮機

1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.6.4 送風機

屋外機及び屋内機の送風機は、製造者の標準仕様とする。

1.7.6.5 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.7.6.6 動力伝達装置

1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.6.7 空気熱源蒸発器兼空気式凝縮器

- (ア) 構成は、フィン付きコイル、送風機、電動機、フィンガード、ケーシング等とする。

(イ) コイルの材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるもの、又は、JIS H 4100（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材）に準じたアルミニウム合金に耐食性能を有したものとする。また、フィンの材質は、JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定する AL 成分 99%以上のものとし、アクリル系、エポキシ系樹脂被膜等による耐食表面処理を施したもの、又は、JIS Z 3263（アルミニウム合金ろう付け及びブレーシングシート）若しくは JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に準じたアルミニウム合金に耐食性能を有したものとする。

(ウ) 冬期に結霜が発生した場合に自動的に除霜する機能を備えたものとする。

1.7.6.8 加熱器兼冷却器

1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.6.9 冷暖房切換弁

1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.6.10 ケーシング

1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項によるほか、屋内機（形式が、壁掛形、天井吊形及びカセット形の場合）と外気処理ユニット（形式が、天井吊形の場合）のケーシング及び固定方法は、製造者の仕様による。

1.7.6.11 ドレンパン

製造者の標準仕様とする。

1.7.6.12 保温

製造者の標準仕様とする。

1.7.6.13 天井パネル

天井パネルは、1.7.4「カセット形ファンコイルユニット」の当該事項による。

1.7.6.14 外気処理ユニット

(ア) 外気処理ユニットの形式は、天井吊（隠ぺい）形又は床置形とし、直膨コイル、熱交換エレメント、加湿器（水気化式）等を備えたものとする。

なお、適用は特記による。

(イ) 熱交換エレメントは、難燃性（JIS Z 2150（薄い材料の防炎性試験方法）又は JIS A 1322（建築用薄物材料の難燃性試験方法）による難燃性）又はこれと同等以上の性能を有し、衛生上支障がないものとする。

1.7.6.15 エアフィルター

製造者の標準仕様とする。

1.7.6.16 安全装置

1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.6.17 冷媒

特記による。

1.7.6.18 冷媒管

冷媒管は特記による。特記がない場合は、第2編 2.1.2「管及び継手」の当該事項による。

なお、分岐用継手又は分岐ヘッダーは、製造者の標準仕様とする。

1.7.6.19 制御盤

第2編 1.2.2.1「制御及び操作盤」による。

なお、インバーター用制御盤は製造者の標準仕様とし、第2編 1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」(エ)(e)による高調波対策が必要な場合の適用は、特記する。また、表示等については、1.7.6.21「リモートコントローラー」による。

1.7.6.20 付属品

銘板（製造者の標準仕様） 一式

1.7.6.21 リモートコントローラー

リモートコントローラーは、次によるものとし、適用は特記による。

なお、特記がなければ集中管理リモコン及び個別リモコンを備えたものとする。

(a) 集中管理リモコン

集中管理リモコンは、複数台の屋内機の運転・停止、温度設定、状態監視、異常表示、スケジュール設定等を一括で管理する機能を備えたものとし、その他必要となる機能がある場合は特記する。また、表示画面は、液晶画面によるものとし、製造者の標準仕様とする。

なお、集中管理リモコンにエネルギーの管理に関する機能（外部記憶媒体への出力機能を含む。）が必要な場合は、特記する。

(b) 個別リモコン

手元で屋内機の運転・停止、温度設定ができるものとし、その他の設定及び表示は、製造者の標準仕様とする。

なお、形式はワイヤード式とし、系統区分は特記による。

1.7.7 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

1.7.7.1 一般事項

(ア) ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機は、本項によるほか、JIS B 8627（ガスヒートポンプ冷暖房機）によるものとし、屋外機と一つの冷媒系統に1台又は複数の屋内機を備えたものをいう。また、屋内機は、個別運転可能なものとする。

(イ) 本項は、冷房能力28kWを超えるガスエンジンヒートポンプ式空気調和機に適用する。

(ウ) 屋外機運転時の排熱を有効に利用する温水取出機能を備える場合は、製造者の標準仕様とし、適用は特記による。

(エ) 屋外機(冷房能力45kW以上)に消費電力自給装置（系統連系しないもの）を備える場合、消費電力自給装置等は、製造者の標準仕様とし、適用は特記による。

(オ) 停電時にガスエンジンヒートポンプ式空気調和機等を運転する機能を備える場合（電源自立型空調GHP）は、屋外機(冷房能力45kW以上)に消費電力自給装置及び蓄電池を備えるものとし、適用は特記による。

(カ) 屋内機の形式は、床置形、壁掛形、天井吊形、カセット形及び外気処理ユニットとし、標準図（パッケージ形空気調和機屋内機、ファンコイルユニット等の形式記号）による。

1.7.7.2 構成

(ア) 屋外機の構成は、圧縮機、原動機、送風機、電動機、動力伝達装置、空気熱源蒸発器兼空冷式凝縮器、冷暖房切換弁、原動機冷却水ポンプ、排熱回収用熱交換器、安全装置、制御盤、ケーシング等とする。

(イ) 屋内機の構成は、電動機、送風機、加熱器兼冷却器、吹出口（ダクト形の場合は除く。）、吸込口、エアフィルター、ドレンパン、制御盤、ケーシング等とするほか、次による。

なお、加湿器を組込む場合は、特記による。

(a) 天井吊形の隠ぺい形（ダクト形）に吹出口、吸込口、エアフィルターを備える場合は、特記による。

(b) カセット形には、天井パネルを備えたものとする。

1.7.7.3 圧縮機

(ア) 圧縮機は、ロータリー圧縮機又はスクロール圧縮機とし、形式は開放形とする。

(イ) 容量制御機構は、冷媒ガスの圧力若しくは温度又は室内温度による自動制御方式とする。

1.7.7.4 原動機

(ア) 原動機は、都市ガス又は液化石油ガスを燃料とした水冷4サイクル式内燃機関とし、ゴム又はスプリングによる防振装置を備えた構造とする。

(イ) ガス供給内部配管には、自動閉止弁を直列に2個設け、原動機停止時には、供給ガスを遮断する。

1.7.7.5 送風機

屋外機及び屋内機の送風機は、製造者の標準仕様とする。

1.7.7.6 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.7.7.7 動力伝達装置

製造者の標準仕様とする。

1.7.7.8 空気熱源蒸発器兼空冷式凝縮器

1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.7.9 加熱器兼冷却器

1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.7.10 冷暖房切換弁

電動式又はガス圧式の弁とする。

1.7.7.11 原動機冷却水ポンプ

製造者の標準仕様とする。

1.7.7.12 排熱回収用熱交換器

製造者の標準仕様とする。

1.7.7.13 排気装置

排気装置は、排ガスと凝縮水を分離し、凝縮水を中和・排水できる構造とする。材質は、ステンレス鋼板等耐熱性、耐食性及び耐久性を有するものとする。

1.7.7.14 ケーシング

1.7.5「パッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.7.15 ドレンパン

製造者の標準仕様とする。

1.7.7.16 保温

製造者の標準仕様とする。

1.7.7.17 天井パネル

天井パネルは、吹出部、吸込部、点検パネル等を有し、吹出部は、気流方向の調節ができる構造とする。また、材質は、鋼板、アルミニウム板又は合成樹脂板とする。

なお、フィルター交換時等に点検パネルを取外す構造の場合は、脱落しない構造とする。

1.7.7.18 外気処理ユニット

1.7.6「マルチパッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.7.19 エアフィルター

製造者の標準仕様とする。

1.7.7.20 安全装置

次の保護機能を備えたものとする。

- (a) 凝縮圧力の過上昇又は蒸発圧力の過低下により作動する圧力保護制御機能
- (b) 圧縮機の吐出ガスの過熱により作動する保護制御機能
- (c) 原動機冷却水温度の過上昇により作動する保護制御機能
- (d) 原動機の過回転により作動する異常回転防止保護制御機能
- (e) 原動機油圧の過低下又は油面過低下により作動する保護制御機能

1.7.7.21 冷媒

特記による。

1.7.7.22 冷媒管

冷媒管は特記による。特記がない場合は、第2編 2.1.2「管及び継手」の当該事項による。

なお、分岐用継手又は分岐ヘッダーは、製造者の標準仕様とする。

1.7.7.23 成績係数

成績係数の算出は、グリーン購入法の基本方針の定めによるものとし、数値は特記による。

なお、特記がない場合は、グリーン購入法の基本方針に定める数値とする。

1.7.7.24 制御盤

第2編 1.2.2.1「制御及び操作盤」による。

なお、インバーター用制御盤は製造者の標準仕様とし、第2編 1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」(エ)(e)による高調波対策が必要な場合の適用は、特記する。また、表示等については、

1.7.6.21「リモートコントローラー」による。

1.7.7.25 付属品

銘板 一式

1.7.7.26 リモートコントローラー

1.7.6「マルチパッケージ形空気調和機」の当該事項による。

1.7.8 試験

冷水、温水及び蒸気コイルの気密並びに耐圧試験は、空気又は窒素ガス試験とし、試験値は1.0MPa以上とする。

第8節 空気清浄装置

1.8.1 パネル形エアフィルター

1.8.1.1 一般事項

構成は、ろ材をろ材外枠に納めたるろ材ユニット、取付枠等とする。また、取付枠は、ろ材ユニットの交換に支障がなく、空気漏れの少ない構造とする。

1.8.1.2 ろ材ユニット

- (ア) ろ材は、次の特性を有するものとする。
 - (a) JACA No. 11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法）による難燃性であること。
 - (b) 吸湿性の少ないこと。
 - (c) 腐敗及びかびの発生が目視されないこと。
- (イ) ろ材外枠の材質は、防錆処理を施した鋼板、アルミニウム板又はアルミニウム押出型材とする。
- (ウ) ろ材ユニットは、JIS B 9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）に規定する形式3の試験方法で、面風速 2.5m/s の状態において初期圧力損失 120Pa 以下、試験終了圧力損失 250Pa 以下、平均粒子捕集率 60%以上、試験粉じん供給量 730g/m² 以上の性能を有するものとする。
- (エ) ろ材ユニットの寸法は、原則として 500 mm×500 mmとする。
- (オ) ろ材ユニットは、再生式又は非再生式とし、特記による。
なお、ろ材交換形の適用は特記による。

1.8.1.3 取付枠

取付枠の材質は、防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム－亜鉛鉄板等を含む。）とする。

1.8.2 折込み形エアフィルター

1.8.2.1 一般事項

- (ア) 本項の折込み形エアフィルターは、中性能、高性能及び HEPA フィルターに適用する。
なお、形式は特記による。
- (イ) 構成は、ろ材をジグザグ状に折込んだものをろ材外枠に納めたろ材ユニット、取付枠等とし、取付枠は、ろ材ユニットの交換に支障がなく、空気漏れの少ない構造とする。ただし、HEPA フィルターについては、空気漏れの少ない構造とする。

1.8.2.2 ろ材ユニット

- (ア) ろ材の特性は、1.8.1「パネル形エアフィルター」の当該事項による。
- (イ) ろ材外枠の材質は、防錆処理を施した鋼板、アルミニウム板、アルミニウム押出型材、合板（建築基準法に定める難燃材料適合品）又は合成樹脂（JIS C 60695-11-10（耐火性試験－電気・電子－第 11-10 部：試験炎－50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法）の燃焼試験で HB のもの）とする。
- (ウ) 折込み形エアフィルターの性能は特記による。
なお、特記がない場合は、表 3.1.12 による。

表3.1.12 折込み形エアフィルターの性能

形 式	中性能		高性能		HEPA		備 考
	標準形	薄 形	標準形	薄 形	標準形	薄 形	
厚さ (mm以下)	300	150	300	150	300	150	
面風速 (m/s)	2.5	2.5	2.5	2.5	1.38	0.76	
初期圧力損失 (Pa以下)	140	100	170	130	245		
粒子捕集率 (%以上)							
0.3 μ m	—	—	—	—	99.97		
0.4 μ m	40	40	70	70	—		
0.7 μ m	50	50	80	80	—		
単位面積当たりの 試験粉じん供給量 (g/m ² 以上)	880	350	720	280	—		面積はフィルター本体の 前面投影面積
試験方法	形式2に対する試験方法		形式2に対する試験方法		形式1に対する試験方法		JIS B 9908（換気用エア フィルタユニット・換気 用電気集じん器の性能試験 方法）に規定する試験 方法

- 注 1. 面風速とは、処理風量をフィルター本体の前面投影面積で除したものをいう。
2. 中性能、高性能の試験終了圧力損失は、375Pa以下とし、試験粉じん供給量は、試験終了圧力損失を示したときの値とする。
3. 中性能、高性能の粒子捕集率は、平均粒子捕集率とし、HEPAの粒子捕集率は、初期における粒子捕集率とする。

(エ) ろ材ユニットは、非再生式とする。

なお、ろ材交換形の適用は特記による。

1.8.2.3 取付枠

1.8.1「パネル形エアフィルター」の当該事項による。

1.8.3 自動巻取形エアフィルター

1.8.3.1 一般事項

構成は、ろ材、ろ材自動巻取装置、ケーシング、制御盤等とする。

なお、保守点検に支障がない構造とする。

1.8.3.2 ろ材

(ア) ろ材の特性及び性能は、1.8.1「パネル形エアフィルター」の当該事項による。

(イ) ろ材の長さは、20mとする。

(ウ) ろ材は、非再生式とする。

1.8.3.3 ろ材自動巻取装置

制御盤に内蔵されたろ材巻取り制御タイマーにより、作動するものとする。

なお、ろ過面の集じん状態を監視する微差圧計を付属とする。

1.8.3.4 ケーシング

ケーシングは、ろ材の交換に支障がない構造とする。

なお、材質は、防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム－亜鉛鉄板等を含む。）とする。

1.8.3.5 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.8.3.6 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

1.8.4 電気集じん器（自動巻取形）

1.8.4.1 一般事項

(ア) 構成は、荷電部、集じん部、プレフィルター、アフターフィルター（自動巻取）、ろ材自動巻取装置、ケーシング、制御盤等とし、荷電部で帯電したじん埃粒子を集じん部で有効に付着、凝集拡大した後、アフターフィルターにより捕集する構造とする。

(イ) 電気集じん器は、JIS B 9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）に規定する形式4の試験方法で、面風速 2.5m/s の状態において、0.5～1.0 μ m 粒子の捕集率で90%以上の性能を有するものとする。

(ウ) 保守点検ドアは、開放により作動する安全スイッチ（表示灯付き）及び残留電荷放電装置を設ける。

(エ) 吸込側にダクトを接続しない場合は、安全スイッチ（表示灯付き）付きの保護金網を設ける。

1.8.4.2 荷電部

荷電部は、放電線に高電圧を加え接地極との間に電離領域を形成し、じん埃粒子を陽イオンに帯電させる構造とする。

1.8.4.3 集じん部

集じん部は、高電位極板と接地極板との間に高電圧の電界を形成し、帯電したじん埃粒子を接地極板に付着する構造とする。

なお、高圧電源部には自動復帰式の短絡保護装置を設ける。

1.8.4.4 プレフィルター

プレフィルターは、製造者の標準仕様とし、荷電部の入口に設け、粗じんを捕集する。

1.8.4.5 アフターフィルター（自動巻取）

(ア) ろ材の特性及び性能は、1.8.1「パネル形エアフィルター」の当該事項による。

(イ) ろ材の長さは、20mとする。

(ウ) ろ材は、非再生式とする。

1.8.4.6 ろ材自動巻取装置

1.8.3「自動巻取形エアフィルター」の当該事項による。

1.8.4.7 ケーシング

1.8.3「自動巻取形エアフィルター」の当該事項による。

1.8.4.8 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.8.4.9 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

1.8.5 電気集じん器（パネル形）

1.8.5.1 一般事項

- (ア) 構成は、荷電部、集じん部、プレフィルター、アフターフィルター（パネル）、ケーシング、制御盤等とし、荷電部で帯電したじん埃粒子を集じん部で有効に付着、凝集拡大した後、アフターフィルターにより捕集する構造とする。
- (イ) 電気集じん器は、JIS B 9908（換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法）に規定する形式4の試験方法で、面風速 2.5m/s の状態において 0.5～1.0 μ m 粒子の捕集率で 90%以上の性能を有するものとする。
- (ウ) 保守点検ドアは、開放により作動する安全スイッチ（表示灯付き）及び残留電荷放電装置を設ける。
- (エ) 吸込側にダクトを接続しない場合は、安全スイッチ（表示灯付き）付きの保護金網を設ける。

1.8.5.2 荷電部

1.8.4「電気集じん器（自動巻取形）」の当該事項による。

1.8.5.3 集じん部

1.8.4「電気集じん器（自動巻取形）」の当該事項による。

1.8.5.4 プレフィルター

1.8.4「電気集じん器（自動巻取形）」の当該事項による。

1.8.5.5 アフターフィルター（パネル）

1.8.1「パネル形エアフィルター」の当該事項による。

1.8.5.6 ケーシング

1.8.3「自動巻取形エアフィルター」の当該事項による。

1.8.5.7 制御盤

第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

第9節 全熱交換器

1.9.1 一般事項

本節は、処理風量が 2,000 m³/h 以上の回転形、静止形全熱交換器、1,000 m³/h 未満の天井隠ぺい形全熱交換ユニット（カセット形は除く。）及び 500 m³/h 以上 6,000 m³/h 以下の床置形全熱交換ユニットに適用する。

1.9.2 回転形全熱交換器

1.9.2.1 一般事項

- (ア) 構成は、熱交換エレメント、駆動装置、ケーシング等とする。
- (イ) 給気及び排気量が同一で、かつ、面風速が 2.5m/s の状態において、全熱交換効率 75%以上とする。
- (ウ) 排気側空気が、給気側に移行するのを防止した構造とする。

1.9.2.2 熱交換エレメント

熱交換エレメントは、難燃性（JIS Z 2150（薄い材料の防炎性試験方法）又は JIS A 1322（建築用薄物材料の難燃性試験方法）による難燃性）又はこれと同等以上の性能を有し、衛生上支障がないものとする。

1.9.2.3 駆動装置

構成は、減速機、駆動伝達部、電動機等とする。

なお、回転数制御装置を組込む場合は特記による。

1.9.2.4 ケーシング

ケーシングの材質は、厚さ 1.2 mm以上の塗装又は防錆処理を施した鋼板（亜鉛鉄板等を含む。）とし、形鋼又は軽量形鋼（10,000 m³/h 以下については、鋼板を折り曲げたものとしてもよい。）により補強を施したものとする。

なお、電動機がケーシング内にある場合は、点検口を設ける。

1.9.2.5 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.9.2.6 付属品

(ア) ダクト用相フランジ（必要な場合）	一式
(イ) 電源用端子台	一式
(ウ) 銘板	一式

1.9.3 静止形全熱交換器

1.9.3.1 一般事項

- (ア) 構成は、熱交換エレメント、ケーシング等とする。
- (イ) 給気及び排気量が同一で、かつ、面風速が 1.0m/s の状態において、全熱交換効率 70%以上とする。
- (ウ) 排気側空気が、給気側へ移行することを防止した構造とする。

1.9.3.2 熱交換エレメント

1.9.2「回転形全熱交換器」の当該事項による。

1.9.3.3 ケーシング

1.9.2「回転形全熱交換器」の当該事項による。

1.9.3.4 付属品

1.9.2「回転形全熱交換器」の(ア)及び(ウ)による。

1.9.4 全熱交換ユニット

1.9.4.1 一般事項

- (ア) 構成は、熱交換エレメント、駆動装置（回転式エレメントの場合のみ）、送風機、ケーシング等とし、保守点検ができる構造とする。
- (イ) 給気及び排気量が同一で、風量が、1,000 m³/h 未満は全熱交換効率 58%以上、1,000 m³/h 以上は全熱交換効率 60%以上とする。
- (ウ) 排気側空気が、給気側へ移行することを防止した構造とする。
- (エ) 自動換気切換機能を有するものとする。
- (オ) 全熱交換ユニットの許容騒音レベルは、表 3.1.13 による。
なお、騒音の測定方法は、JIS B 8628（全熱交換器）による。

表3.1.13 全熱交換ユニットの許容騒音レベル

(単位 dB(A))

設計風量 (m ³ /h)	1,000未満	1,000以上 2,000未満	2,000以上 3,000未満	3,000以上 6,000以下
形式				
天井隠ぺい形	40	—	—	—
床置形	45	50	67	70

注 1. 天井隠ぺい形の機外静圧は、200 Pa以下の場合とする。

2. 床置形の機外静圧は、300 Pa以下の場合とする。

1.9.4.2 熱交換エレメント

1.9.2「回転形全熱交換器」の当該事項による。

1.9.4.3 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.9.4.4 付属品

(ア) 運転表示灯及び操作スイッチ（特記による。）	1組
(イ) 電源用端子台	一式
(ウ) 固定金具（必要な場合）	一式
(エ) 銘板	一式

第10節 放熱器等

1.10.1 ファンコンベクター

1.10.1.1 一般事項

- (ア) 本項は、床置形並びに天井吊り形の露出形及び隠ぺい形のファンコンベクターに適用する。
- (イ) ファンコンベクターは、本項によるほか、JIS A 4007（ファンコンベクタ）による。
- (ウ) 露出形は、ケーシング内にコイル、吹出口、送風機、電動機、エアフィルター等を納めた構造とする。
- (エ) 隠ぺい形は、ケーシング内にコイル、送風機、電動機等を納めた構造とする。
- なお、吹出口、吸込口、エアフィルターを備える場合は特記による。

1.10.1.2 ケーシング

- (ア) ケーシングは、配管の接続、保守点検及び清掃ができる構造とし、材質は、厚さ 0.6 mm以上（床置露出形の場合は、0.8mm 以上）の塗装又は防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム－亜鉛鉄板等を含む。）とする。
- (イ) 床置形は、壁又は床に固定可能な構造とする。
- (ウ) 操作ふたは、合成樹脂製としてもよい。

1.10.1.3 コイル

- (ア) フィン形状は、フラット形、ウェーブ形、スリット形又はルーバー形のプレートフィンとする。
- (イ) フィンの材質は、アルミニウム板又はアルミニウム箔とし、AL 成分 99%以上のものとする。
- (ウ) 管の材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）の C1100、C1201 又は C1220 による厚さ 0.35 mm以上（ただし、蒸気の場合は 0.5 mm以上）のものとする。

(エ) ヘッダー付きの場合、ヘッダーの材質は、JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）又は JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）によるものとする。

(オ) 温水コイルには、手動エア抜弁（青銅製）を設ける。

1.10.1.4 吹出口

吹出口は、気流方向の調整が可能なもので、ケーシング内に脱落しない構造とする。

1.10.1.5 エアフィルター

エアフィルターは、製造者の標準仕様とする。

1.10.1.6 送風機

羽根形状は、多翼形とし、操作スイッチにより、連続可変又は3段階に風量調節が可能な構造とする。

1.10.1.7 電動機

製造者の標準仕様とする。

1.10.1.8 付属品

(ア) 運転表示灯、操作スイッチ（床置形は配線共）	1組
(イ) 床置露出形は、電源用コード（約1.5m）及び 接地極付ロック式プラグ、その他は電源用端子台	一式
(ウ) 銘板	一式

1.10.2 コンベクター

- (1) コンベクターは、本項によるほか、JIS A 4004（暖房用自然対流・放射形放熱器一種類及び要求事項）及び JIS A 1400（暖房用自然対流・放射形放熱器一性能試験方法）による。
- (2) コンベクターは、ケーシング内にコイルを納め、ケーシングの下部に空気流入口、前面又は天板に空気流出口を設け、空気の流れにより放熱する構造とする。
- (3) ケーシング、コイルは、1.10.1「ファンコンベクター」の当該事項による。
- (4) 付属品は、次による。

銘板	一式

1.10.3 パネルラジエーター

- (1) パネルラジエーターは、本項によるほか、JIS A 4004（暖房用自然対流・放射形放熱器一種類及び要求事項）及び JIS A 1400（暖房用自然対流・放射形放熱器一性能試験方法）による。
- (2) パネルラジエーターは、室内に露出する表面板がエレメント（熱交換部）を形成し、自然対流及び放射により放熱する構造とする。また、エレメントの材質は、鋳鉄、鋼板、銅又はアルミニウム材とする。
- (3) 壁又は床に固定可能な構造とする。
- (4) 付属品は、次による。

銘板	一式

1.10.4 ユニットヒーター

- (1) ユニットヒーターは、本項によるほか、HA-012（ユニットヒータ）による。
- (2) ユニットヒーターは、ケーシング内にコイル、送風機、電動機、吹出口を納めた構造とする。
- (3) ケーシングは、防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム－亜鉛鉄板等を含む。）又はアルミニウム板とする。
- (4) コイルは、1.10.1「ファンコンベクター」の当該事項による。
- (5) 送風機の形式は、軸流形又は遠心形とする。
- (6) 電動機は、製造者の標準仕様とする。

(7) 吹出口は、製造者の標準仕様とする。

(8) 付属品は、次による。

(ア) 電源用コード（約 1.5m）及び接地極付ロック式プラグ	一式
(イ) 銘板	一式

1.10.5 床暖房

1.10.5.1 一般事項

(ア) 本項は、温熱源を温水又は電気による放射熱を利用した床暖房に適用する。

(イ) 床暖房の方式は、温水式又は電気式によるものとし、適用は特記による。

1.10.5.2 温水式床暖房

(ア) 温水式床暖房は、温水循環配管式とする。

(イ) 構成は、温熱源、温水配管、温水式放熱器本体、制御装置等からなるものとし、次による。

- (a) 温熱源は、1.10.6「ガス温水熱源機」、第5編 1.3.9「ヒートポンプ給湯機」その他の機器によるものとし、適用は特記による。

なお、温熱源を複数台接続する場合は特記による。

- (b) 温水配管は、架橋ポリエチレン管とし、架橋ポリエチレン管工業会規格 JXPA 401（暖房用架橋ポリエチレン管）によるものとする。

なお、断熱材は、製造者の標準仕様とする。

- (c) 温水式放熱器本体は、温水パネル式又は温水マット式とし、適用は特記による。

なお、温水パネル及び温水マットは、製造者の標準仕様とする。

- (d) 制御装置は、温度センサーにより室温、床表面温度又は温水温度を検知し、温水温度（行き温度又は還り温度）制御又は温水流量制御を行うほか、漏水検知装置を備えたものとする。

1.10.5.3 電気式床暖房

(ア) 電気式床暖房は、床に敷設する発熱ボード、発熱シート又は発熱線によるものとする。

(イ) 電気式床暖房は、本項によるほか JIS C 3651（ヒーティング施設の施工方法）の附属書によるものとする。

(ウ) 構成は、発熱ユニット（接続用電線を含む。）、制御装置等からなるものとし、次による。

- (a) 発熱ユニットは、発熱ボード又は発熱シートとし、適用は特記による。

なお、発熱ボード又は発熱シートは、製造者の標準仕様とする。

- (b) 制御装置は、通電による発停を行うものとし、温度センサーによる室温、床表面温度又は外気温等を検知する機能（PTC 製品は除く。）のほか、タイマー、過昇温防止機能等を備えたものとする。

1.10.6 ガス温水熱源機

(1) ガス温水熱源機は、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に定めるガス用品、液化石油ガス器具等に定めるところによる。

(2) ガス温水熱源機は、本項によるほか、JIS S 2112（家庭用ガス温水熱源機）による。

(3) 本体は、単機能温水熱源機又は給湯温水熱源機とし、適用は特記による。

(4) 形式は、据置形又は壁掛形とし、適用は特記による。

(5) 給水方式は、自動給水又は手動とし、適用は特記による。

(6) 付属品は、次による。

(ア) 取付金具	一式
(イ) 銘板	一式

1.10.7 蒸気用放熱器弁

青銅製のアングル形又はストレート形で、ダイヤフラム又はベローズ入りのパッキレス構造のものとし、樹脂製ハンドル付きとする。

1.10.8 温水用放熱器弁

青銅製のアングル形又はストレート形で、樹脂製ハンドル付きとする。

1.10.9 放熱器トラップ

- (1) 低圧用は、JIS B 8401（蒸気トラップ）又は HA-030（暖房用放熱器トラップ）によるアングル形若しくはストレート形とする。
- (2) 高圧用は、(1)に準ずるもので、最高使用圧力に耐えられるものとする。

1.10.10 レターンコック

青銅製で、流量の調節が可能なものとする。

1.10.11 試験

- (1) ファンコンベクター、コンベクター、パネルラジエーター、ユニットヒーターの気密及び耐圧試験は、空気又は窒素ガス圧試験とし、最高使用圧力の 1.3 倍の圧力（最小 0.5MPa）とする。
- (2) 床暖房の試験は、次による。
 - (ア) 温水式床暖房の試験は次による。
 - (a) 温水パネル式又は温水マット式の場合は、水圧試験又は空気圧試験のほか、制御機器及び運転制御状態の確認を行う。
 - ① 水圧試験の圧力値は、0.2 MPa とし、保持時間は最小 30 分とする。
 - ② 空気圧試験の圧力値は、0.2 MPa とし、保持時間は最小 15 分とする。
 - (イ) 電気式床暖房は、電気床暖房工業会「電気床暖房自主基準」によるものとし、次による。試験項目は、導体抵抗検査、絶縁抵抗検査、制御機器確認、負荷電流検査及び運転状態確認とする。
 - (3) ガス温水熱源機の水圧試験値は、1.75MPa とする。

第 11 節 送風機

1.11.1 遠心送風機

- (1) 本項は、多翼形送風機及び後向き羽根形送風機に適用する。
- (2) 多翼形送風機は、本項によるほか、JIS B 8331（多翼送風機）による。

なお、後向き羽根形送風機は、多翼形送風機の羽根車を後向き羽根に替えた構造とする。
- (3) 構成は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受け、電動機等とし、VベルトとVプーリによるVベルト駆動形とする。ただし、小形の遠心送風機（呼び番号 2 未満）は、電動機直動形でもよい。
- (4) ケーシングは、溶接、リベット締め又は折込み加工により成形補強されたものとし、材質は、塗装又は防錆処理を施した鋼板（亜鉛鉄板等を含む。）とする。

なお、ケーシングの下部に水抜きを設ける場合は特記による。
- (5) 羽根車の材質は、塗装又は防錆処理を施した鋼板（亜鉛鉄板等を含む。）又はアルミニウム材とする。
- (6) Vベルト駆動形の場合、軸受けは、潤滑油の補充ができる構造（シール軸受及びシールド軸受は除く。）とし、主軸の材質は、JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）の S30C 以上のものとする。
- (7) Vベルト駆動形の場合は、危険防止用のベルトガードを設ける。

(8) 電動機は、第2編 1.2.1「電動機」による。ただし、電動機直動形の場合は製造者の標準仕様とする。

(9) 付属品は、次による。

(ア) 相フランジ（フランジ接続の場合に限る。）	一式
(イ) 鋼製共通ベッド（必要な場合）	1組
(ウ) 吸込口金網（必要な場合）	1組
(エ) 銘板	一式

1.11.2 軸流送風機及び斜流送風機

(1) 構成は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受け、電動機等とし、Vベルト駆動形又は電動機直動形とする。

(2) ケーシング、羽根車、主軸、軸受けは、1.11.1「遠心送風機」の当該事項による。

なお、斜流送風機の羽根車の材質は、合成樹脂としてもよい。

(3) Vベルト駆動形の場合は、危険防止用のベルトガードを設ける。

(4) 電動機は、第2編 1.2.1「電動機」による。ただし、電動機直動形の場合は製造者の標準仕様とする。

(5) 付属品は、次による。

(ア) 相フランジ（フランジ接続の場合に限る。）	一式
(イ) 電源用端子台	
なお、斜流送風機は、電源用コード（約1m）としてもよい。	一式
(ウ) 銘板	一式

1.11.3 消音ボックス付送風機

(1) 消音ボックス付送風機は、1.11.1「遠心送風機」による小形の遠心送風機（呼び番号2未満）又は1.11.2「軸流送風機及び斜流送風機」による斜流送風機（呼び番号3以下）を消音ボックスに納めた構造とする。

なお、遠心送風機の羽根車の材質は、合成樹脂としてもよい。

(2) 消音ボックスは、外装に消音内貼りを施した箱形又は円筒形とする。

(3) 外装は、内部の点検が可能な構造とし、材質は、厚さ0.8mm以上の塗装又は防錆処理を施した鋼板（亜鉛鉄板等を含む。）とする。

(4) 消音内貼りは、JIS A 6301（吸音材料）のグラスウール吸音ボード（40K 厚さ25mm）又は同等以上の吸音性能を有する材料を、ガラス繊維等の飛散防止処理を施し、鋸、座金、接着剤等で貼付けたものとする。

(5) 電動機は、製造者の標準仕様とする。ただし、電動機直動形の場合、極数は4極以上とする。

(6) 付属品は、次による。

(ア) 相フランジ（フランジ接続の場合に限る。）	一式
(イ) 電源用端子台又は電源用コード（約1m）	一式
(ウ) 銘板	一式

1.11.4 排煙機

(1) 排煙機は、本項によるほか、建築基準法の定めによる。

(2) 形式は、遠心送風機、斜流送風機又は軸流送風機とする。

なお、特記がない場合は、遠心送風機とする。

(3) 排煙機の耐熱性能は、次による。

- (ア) 吸込温度が 280℃に達する間に異常がなく運転ができ、かつ、吸込温度が 280℃の状態 で 30 分間以上異常がなく運転ができること。
- (イ) 吸込温度が 280℃から 560℃に達する間に異常がなく運転ができ、かつ、吸込温度が 560℃ の状態で 30 分間以上著しい損傷（羽根車の変形又は脱落等、送風機の機能を事実上停止させ る程度のもの）がなく運転ができること。
- (ウ) (ア)及び(イ)におけるガスの加熱に用いる温度曲線は、JIS A 1304（建築構造部分の耐火試験 方法）に規定する耐火温度曲線とする。
- (4) 駆動装置及び伝達装置は、熱気流に接した場合及び排煙機から放射熱を受けた場合において、 機能に支障がない構造とする。
- (5) 電動機は、第 2 編 1.2.1.1「誘導電動機の規格及び保護方式」及び第 2 編 1.2.1.2「誘導電動 機の始動方式」による。
- (6) 付属品は、次による。

(ア) 相フランジ	一式
(イ) 鋼製共通ベッド（必要な場合）	1 組
(ウ) 銘板	一式

第 12 節 ポンプ

1.12.1 空調用ポンプ

- (1) 空調用ポンプは、本項によるほか、JIS B 8313（小形渦巻ポンプ）及び JIS B 8319（小形多 段遠心ポンプ）による。
- (2) 構成は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受け、電動機、共通ベース等とし、主軸と電動機を軸 継手を介して接続した電動機直結形又は電動機直動形とし、ポンプ本体と電動機を共通ベース に取付けたものとする。
- (3) ケーシングの材質は、JIS G 5501（ねずみ鉄品）の FC 200 以上、JIS G 4305（冷間圧延ス テンレス鋼板及び鋼帯）の SUS 304 又は JIS G 5121（ステンレス鋼鋼品）の SCS 13 とし、特 記による。
 なお、特記がない場合は、JIS G 5501（ねずみ鉄品）の FC 200 以上のものとする。
- (4) 羽根車の材質は、JIS H 5120（銅及び銅合金铸件）の CAC 406、JIS G 4305（冷間圧延ステン レス鋼板及び鋼帯）の SUS 304 又は JIS G 5121（ステンレス鋼鋼品）の SCS 13 とする。
- (5) 主軸の材質は、JIS G 4303（ステンレス鋼棒）の SUS 304、SUS 403 若しくは SUS 420J2 又は JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）の S30C 以上のものとする。
 なお、JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）による場合は、スリーブ形のものに限る。
- (6) 軸封は、パッキン又はメカニカルシールによるものとする。メカニカルシールの摺動部は、超 硬合金、セラミック又はカーボンを組合せたものとする。また、潤滑油が搬送流体に混入しな い構造とする。
- (7) 電動機は、第 2 編 1.2.1.1「電動機」による。
- (8) 付属品は、次による。ただし、密閉回路又は冷却水用の場合は、(ア)、(イ)及び(ウ)を除く。

(ア) フート弁（口径は特記による。）	1 個

 ストレーナー付きで床上から鎖等により弁操作 が可能な構造とし、本体はステンレス製、青銅製 又は合成樹脂製、鎖等はステンレス製とする。

(イ)	呼び水じょうご（コック又はバルブ付） 又は呼水栓	1組
(ウ)	サクシヨンカバー（鋳鉄製又は鋼板製）	1組
(エ)	圧力計	
(a)	密閉回路又は冷却水用の場合	圧力計*
(b)	開放回路の場合	圧力計*
		連成計*
(オ)	空気抜コック又はバルブ（必要な場合）	1組
(カ)	ドレン抜コック又はバルブ	一式
(キ)	軸継手保護カバー（鋼板製）	1組
(ク)	銘板	一式

1.12.2 ボイラー給水ポンプ

- (1) ボイラー給水ポンプは、本項によるほか、1.12.1「空調用ポンプ」による。
- (2) 形式は、横形、立形又は渦流形とし、特記による。
- (3) ボイラー給水ポンプは、運転時にサージングポイントがなく、かつ、軸受け部は、温度による影響がなく円滑に運転できる構造とする。
- (4) 付属品は、次による。

(ア) 圧力計*又は水高計*	1 組
(イ) ドレン抜コック又はバルブ	一式
(ウ) 軸継手保護カバー（鋼板製）	1 組
(エ) 銘板	一式

1.12.3 真空給水ポンプユニット (真空ポンプ方式)

- (1) 真空給水ポンプユニットは、レシーバータンクの真空度により、還水管内の凝縮水と空気を同時に抽出し、レシーバータンクに集めた凝縮水をボイラー又は還水タンクへ給水する構造とする。
- (2) 構成は、給水ポンプ、排水ポンプ、真空ポンプ、レシーバータンク、補給水電磁弁、制御盤等とし、形式は、給水ポンプが2台の複式又は1台の単式とし、特記による。
なお、還水タンクがある場合は、排水ポンプ及び補給水電磁弁は、不要とする。
- (3) 給水ポンプ及び排水ポンプは、ライン形遠心ポンプとし、製造者の標準仕様とする。
- (4) 真空ポンプは、製造者の標準仕様とする。
- (5) レシーバータンクの材質は、JIS G 5501（ねずみ鉄品）によるものとする。
- (6) 制御盤は、第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。
- (7) 制御方式は、次による。
 - (ア) 還水タンクがない場合（ボイラー水位制御）
 - (a) ボイラーが低水位のときに給水ポンプを運転し、高水位で停止する。
 - (b) レシーバータンクが高水位のときに排水ポンプを運転、低水位で停止する。
 - (c) レシーバータンクの真空度が低真空のときに真空ポンプを運転し、高真空で停止する。
 - (d) レシーバータンクが低水位のときに補給水電磁弁を開き、高水位で閉じる。
 - (イ) 還水タンクがある場合
 - (a) レシーバータンクが高水位のときに給水ポンプを運転し、低水位で停止する。
 - (b) レシーバータンクの真空度が低真空のときに真空ポンプを運転し、高真空で停止する。
 - (c) 複式の場合は、給水ポンプの同時運転及び単独運転が可能とする。

(8) 付属品は、次による。

(ア) 真空開閉器	1 組
(イ) 水位開閉器	一式
(ウ) ストレーナー*	1 個
(エ) 気水分離器及び水戻し装置	一式
(オ) 水面計*	1 組
(カ) 連成計*	1 組
(キ) 仕切弁*及び逆止弁* (水ポンプ用)	一式
(ク) 補給水電磁弁 (還水タンクがない場合)	一式
(ケ) ドレン抜コック又はバルブ	一式
(コ) 軸継手保護カバー (鋼板製)	一式
(サ) 銘板	一式

1.12.4 真空給水ポンプユニット (エゼクター方式)

(1) 真空給水ポンプユニットは、エゼクターノズル吸引部の真空度により、還水管内の凝縮水と空気を同時に抽出し、レシーバータンクに集めた凝縮水をボイラー又は還水タンクへ給水する構造とする。

(2) 構成は、循環ポンプ、エゼクターノズル、給水電動弁、補給水電動弁、レシーバータンク、制御盤等とし、循環ポンプが2台の複式又は1台の単式とし、特記による。

なお、還水タンクがある場合は、補給水電動弁は、不要とする。

(3) 循環ポンプは、レシーバータンクの凝縮水をエゼクターノズルへ送水・循環するとともに、給水電動弁の操作によりボイラー又は還水タンクへ給水するものとする。形式は、ライン形遠心ポンプとし、製造者の標準仕様とする。

(4) エゼクターノズルは、循環ポンプで加圧された駆動水により吸引部の真空度を保つものとし、材質は、JIS G 4303 (ステンレス鋼棒)、JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄) 又は JIS G 5121 (ステンレス鋼鋳鋼品) によるものとする。

(5) レシーバータンクの材質は、鋼板又は JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) によるものとし、タンク内面を耐熱塗装したものとする。

なお、耐熱塗装は、100℃に耐えられるものとする。

(6) 制御盤は、第2編 1.2.2「制御及び操作盤」による。

(7) 制御方式は、次による。

(ア) 還水タンクがない場合 (ボイラー水位制御)

(a) ボイラーが低水位のときに給水電動弁を開き循環ポンプを運転し、高水位で停止し給水電動弁を閉じる。

(b) エゼクターノズルの吸引部の真空度が低真空のときに循環ポンプを運転し、高真空で停止する。

(c) レシーバータンクが低水位のとき補給水電動弁を開き、高水位で閉じる。

(d) 循環ポンプが複式の場合の運転方法は特記による。

(イ) 還水タンクがある場合

(a) レシーバータンクが高水位のときに給水電動弁を開けて循環ポンプを運転し、低水位で停止する。

(b) エゼクターノズルの吸引部の真空度が低真空のときに循環ポンプを運転し、高真空で停止する。

(c) 循環ポンプが複式の場合の運転方法は特記による。

(8) 付属品は、次による。

(ア) 真空開閉器	1組
(イ) 水位開閉器	一式
(ウ) 水面計*	1組
(エ) 連成計*	1組
(オ) エゼクターノズルの吸引部に仕切弁* ストレーナー*及び逆止弁*	一式
(カ) 給水電動弁、仕切弁、逆止弁	一式
(キ) 補給水電動弁（還水タンクがない場合）	一式
(ク) 銘板	一式

1.12.5 オイルポンプ

(1) 形式は、渦流形又は歯車形とし、特記による。

(2) 電動機は、製造者の標準仕様とする。

(3) 付属品は、次による。

(ア) 圧力計*	1組
(イ) 連成計*	1組
(ウ) 軸継手保護カバー又はベルト保護カバー	1組
(エ) 銘板	一式

1.12.6 試験

ポンプ本体の水圧試験値は、最高吐出圧力（運転範囲における最高全揚程＋最高押込み圧力）の1.5倍の圧力（最低0.15MPa）とし、保持時間は3分間とする。ただし、真空給水ポンプユニット（ユニット内の渦巻ポンプは適用）、オイルポンプは除く。

第13節 タンク及びヘッダー

1.13.1 一般事項

- (1) 圧力容器に該当するタンク及びヘッダーは、本節によるほか、「ボイラー及び圧力容器安全規則」、「圧力容器構造規格」、「小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格」及び「簡易ボイラー等構造規格」の定めによる。
- (2) オイルタンクは、本節によるほか、危険物の規制に関する政令、同規則及び地方公共団体の条例の定めによる。
- (3) 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク、地下オイルタンク、地下オイルタンク付属金物、注油口柵及びボックス、オイルサービスタンク、膨張タンク、ヘッダー等の形状、寸法等は、標準図による。
- (4) 鋼板製のタンク及びヘッダーの塗装は、第2編3.2.1「塗装」による。ただし、地下オイルタンクは、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」（昭和49年自治省告示第99号）の定めによる。

1.13.2 還水タンク

- (1) 還水タンクは、ステンレス鋼板を溶接加工により成形したものとし、補給水管、ボイラー給水管、排水管、オーバーフロー管、通気管、還水管等の接続口及び水面計、温度計、液面制御装置の取付座を有する構造とする。

なお、蒸気管の接続口及び温度調節装置の取付座は特記による。

(2) 本体の材質は、ステンレス鋼板の SUS 304、SUS 316 又は SUS 444 によるものとし、ステンレスの種類は特記による。

(3) 付属品は、次による。

(ア) 水面計*	1 組
(イ) 温度計*	1 個
(ウ) 鋼製はしご (タンク本体高さ 1.5m 以上の場合とし、第 2 編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したもの。)	一式
(エ) 鋼製架台 (第 2 編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したもの。)	一式
(オ) マンホール (直径 600 mm 以上の円が内接することができるもの)	一式
(カ) 銘板	一式

1.13.3 多管形熱交換器

(1) 多管形熱交換器は、U 字管式円筒多管形とする。管板に束ねて取付けた U 字に曲げた管を、胴体に納めたものとし、端部水室は、管の内部が点検できる構造とする。また、蒸気管、還水管、温水管、温水還り管等の接続口及び圧力計、安全弁、逃し弁、温度検出器等の取付座を有する構造とする。

(2) 胴体の材質は、鋼板又は JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管)、管の材質は、JIS H 3300 (銅及び銅合金の継目無管)、端部水室の材質は、ステンレス鋼板によるものとする。

(3) 付属品は、次による。

(ア) 圧力計*	1 組
(イ) 安全弁* 及び 逃し弁	1 組
(ウ) 鋼製はしご (適用は特記によることとし、第 2 編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したもの。)	一式
(エ) 鋼製架台 (第 2 編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したもの。)	一式
(オ) 銘板	一式

1.13.4 プレート形熱交換器

(1) 本項は、水対水用のプレート形熱交換器に適用する。

(2) プレート形熱交換器は、波形にプレス成形した伝熱板を、適切な枚数、ガスケットを介して重ね合せ、両端を固定フレームと遊動フレームとで押さえ、緊密に締め付けた構造とする。

(3) プレートの材質は、JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) の SUS 304 又は SUS 316、フレームの材質は、JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) によるもの、ガスケットの材質は、ニトリルゴム、耐熱ニトリルゴム又はエチレンプロピレンゴムとする。

(4) 付属品は、次による。

(ア) 圧力計*	1 組
(イ) 逃し弁	1 組
(ウ) ドレンパン (冷水の場合) (SUS304 厚さ 1.0 mm 以上)	一式
(エ) 銘板	一式

1.13.5 開放形膨張タンク

(1) 開放形膨張タンクは、鋼板又はステンレス鋼板を溶接加工により成形したものとし、膨張管、通気管、給水管、オーバーフロー管、排水管等の接続口及び液面制御装置の取付座を有する構造とする。

(2) 本体の材質は、鋼板又はステンレス鋼板の SUS 304 によるものとし、材質は特記による。

なお、鋼板の場合は、内面に第 2 編 3.2.2.3「エポキシ樹脂ライニング」を施したものとする。

- (3) 付属品は、次による。
- (ア) 鋼製架台（第2編3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種35を施したもの。） 一式
 - (イ) 鋼製はしご（適用は特記によることとし、第2編3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種35を施したもの。） 一式
 - (ウ) 銘板 一式

1.13.6 空調用密閉形隔膜式膨張タンク

- (1) 空調用密閉形隔膜式膨張タンクは、ダイヤフラム式又はブラダー式とし、膨張管の接続口及び空気室の封入圧力を調整するための空気圧調整弁を有する構造とする。また、第2種圧力容器構造規格に該当するものは、封入圧力及び作動圧力を表示するための圧力計を備えたものとする。
- なお、最高使用温度は、100℃未満とする。
- (2) 本体の材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）、JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）、JIS G 3457（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管）又はJIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）によるものとする。
- (3) ダイヤフラム及びブラダーに使用する隔膜は、可とう性、耐熱性及び強度を有するものとし、材質は、JIS K 6200（ゴム用語）に規定するブチルゴム、スチレンブタジエンゴム、イソプレングム、天然ゴム又はエチレンプロピレングムとする。
- (4) 空気圧調整弁のバルブコアは、JIS D 4211（自動車用タイヤバルブコア）によるものとする。
- (5) 付属品は、次による。
- (ア) 圧力計 1個
 - (イ) 溶解栓（特記による。） 2個
 - (ウ) 銘板 一式

1.13.7 オイルタンク

- (1) 本項は、鋼製強化プラスチック製二重殻タンク、地下オイルタンク及び屋内オイルタンクに適用し、形式は特記による。
- (2) 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクは、鋼板を溶接加工により成形した内殻を強化プラスチックの外殻で微少な空間を設けて覆った二重構造（危険物の規制に関する政令第13条第2項第一号ロ及び同項第二号イに準ずる。）とし、注油管、吸油管（又は送油管）、返油管、通気管、除水管の接続口、油量指示計、漏えい検知管等の取付座を有する構造とする。
- (3) 地下オイルタンク及び屋内オイルタンクは、鋼板を溶接加工により成形したものとし、注油管、吸油管（又は送油管）、返油管、通気管、除水管等の接続口及び油量指示計等の取付座を有する構造とする。
- (4) 付属品は、次による。
- (ア) 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク
 - (a) 注油口金具（配管共） 1組
 - (b) 吸油逆止弁（配管共） 1組
 - (c) 油タンクふた 3組
 - (d) 通気金物 1個
 - (e) 保護筒、固定バンド、ゴムシートその他必要な付属品 一式
 - (f) 除水器 1個
 - (g) 転がり止めサポート板（ゴム板含む。）
（コンクリート製タンク枕を用いない場合） 一式

(h) 銘板	一式
(イ) 地下オイルタンク	
(a) 注油口金具 (配管共)	1 組
(b) 吸油逆止弁 (配管共)	1 組
(c) 漏えい検査管口 (配管共)	一式
(d) 油タンクふた	2 組
(e) 通気金物	1 個
(f) 保護筒、固定バンドその他必要な付属品	一式
(g) 除水器	1 個
(h) 銘板	一式
(ウ) 屋内オイルタンク	
(a) 油面計*	1 組
(b) 注油口 (ボックス又は桝共)	1 組
(c) 通気金物	1 個
(d) マンホール (鋼板製)	一式
(e) 鉄はしご	一式
(f) 銘板	一式

1.13.8 オイルサービスタンク

- (1) オイルサービスタンクは、鋼板を溶接加工により成形したものとし、給油管、返油管、送油管、排油管、通気管等の接続口及び油面制御装置、油面計等の取付座を有する構造とする。
- (2) 付属品は、次による。

(ア) 油面計*	1 組
(イ) 鋼製はしご (第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35 を施したもの。)	一式
(ウ) 鋼製架台 (第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35 を施したもの。)	一式
(エ) 銘板	一式

1.13.9 ヘッダー

- (1) ヘッダーと弁との接続は、フランジ接続とし、弁の中心線が同一水平面上に並ぶように、フランジの高さを調整したものとする。
なお、還水管、排水管の接続口を設ける場合は特記による。
- (2) ヘッダーの材質は、JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) 又は JIS G 3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) の黒管によるものとする。
なお、冷温水用の場合は、第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 55 を施したものとする。
- (3) 付属品は、次による。

(ア) 圧力計*又は水高計*	1 組
(イ) 鋼製又は鋼管製架台 (第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35 を施したもの。)	一式
(ウ) 銘板	一式

1.13.10 試験

- (1) 地下オイルタンク及び鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの水圧試験値は、70kPa 以上とし、保持時間は10分間とする。

- (2) 熱交換器及びヘッダーの水圧試験値は、最高使用圧力の 1.5 倍の圧力に温度補正を行った圧力とする。また、温度補正は次の算式により行う。

$$P_a = P \times v_n / v_a$$

この式において P_a 、 P 、 v_n 及び v_a は、それぞれ次の値を表し、 v_n/v_a は、使用材料について得られた値のうち最小の値をとるものとする。

P_a ：補正された水圧試験圧力又は気圧試験圧力

P ：補正前の水圧試験圧力又は気圧試験圧力

v_n ：水圧試験又は気圧試験を行うときの温度における材料の許容引張応力

v_a ：使用温度における材料の許容引張応力

- (3) 空調用密閉形隔膜式膨張タンクの水圧又は気密試験値は、使用圧力の 1.3 倍以上の圧力とする。

第 14 節 ダクト及びダクト付属品

1.14.1 一般事項

- (1) ダクトは、使用圧力により、低压ダクト、高压 1 ダクト及び高压 2 ダクトに区分し、その適用範囲は、表 3.1.14 による。

表 3.1.14 ダクトの区分 (単位 Pa)

ダクト区分	常 用 圧 力	
	正 圧	負 圧
低压ダクト	+ 500以下	－ 500以内
高压 1 ダクト	+ 500を超え	－ 500を超え
	+1,000以下	－1,000以内
高压 2 ダクト	+1,000を超え	－1,000を超え
	+2,500以下	－2,000以内

注 常用圧力とは、通常の運転時におけるダクト内圧をいう。

- (2) 空気調和設備及び換気設備に使用するダクト（空調ダクト及び換気ダクト）は、亜鉛鉄板製とする。
- (3) 排煙設備に使用するダクト（排煙ダクト）は、亜鉛鉄板製又は鋼板製とし、特記による。
なお、特記がない場合は、亜鉛鉄板製とする。

1.14.2 ダクト用材料

1.14.2.1 亜鉛鉄板

亜鉛めっきの付着量は、 180g/m^2 (Z 18) 以上とする。

1.14.2.2 鋼材

接合フランジ及び補強に用いる鋼材は、形鋼（山形鋼）とし、第 2 編 3.2.1.4「塗装」によるさび止めペイントを施したものとする。

1.14.2.3 リベット

リベットは、JIS B 1213（冷間成形リベット）の銅リベット又は鋼リベットによるものとし、鋼リベットは、亜鉛めっきを施したものとする。

1.14.2.4 ボルト及びナット

ボルト及びナットは、JIS B 1180（六角ボルト）及びJIS B 1181（六角ナット）によるものとし、亜鉛めっきを施したものとする。

1.14.2.5 ダクト用テープ

ダクト用テープは、JIS H 4160（アルミニウム及びアルミニウム合金はく）に準ずるアルミニウム箔の片面に樹脂系粘着剤を塗布したテープ状のものとする。

1.14.2.6 シール材

シール材は、シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたものとし、ダクトの材質に悪影響を与えないものとする。

1.14.2.7 雑材料

(ア) 吊り金物に用いる鋼材は、形鋼（山形鋼）及び棒鋼を転造ねじ加工した吊り用ボルトとする。

また、形鋼は、第2編 3.2.1「塗装」による塗装を施したものとし、吊り用ボルトは、亜鉛めっきを施したものとする。

(イ) インサート金物は、防錆処理を施したものとし、標準図（形鋼振れ止め支持部材選定表（二））による。

なお、断熱インサート金物は、インサート金物の台座に断熱材の厚さに等しい長さのさや管を有するものとする。

(ウ) 支持金物は、第2編第4章第6節「鋼材工事」による。

1.14.3 スパイラルダクト

1.14.3.1 直管

亜鉛鉄板を、スパイラル状に甲はぜ掛け機械巻きしたもので、その呼称寸法は内径基準とし、内径の公差は呼称寸法に対し0～+2mmとする。スパイラルダクトの板厚及びはぜのピッチは、表3.1.15及び表3.1.16による。

表3.1.15 直管の板厚 (単位 mm)

適用表示厚さ	呼 称 寸 法	
	低压ダクト	高压1ダクト、高压2ダクト
0.5	450以下	200以下
0.6	450を超え、710以下	200を超え、560以下
0.8	710を超え、1,000以下	560を超え、800以下
1.0	1,000を超え、1,250以下	800を超え、1,000以下
1.2	—	1,000を超え、1,250以下

表3.1.16 はぜのピッチ (単位 mm)

呼 称 寸 法	は ぜ の ピ ッ チ
100以下	125以下
100を超え、1,250以下	150以下

注 はぜ折りの幅は、4.0mm以上とする。

1.14.3.2 継手

継手は、亜鉛鉄板を、はぜ継ぎ又は溶接加工したものとする。溶接加工の場合は、内外面に第2編 3.2.2.7「有機質亜鉛末塗料」による防錆処理を施したものとする。

- (ア) 継手の呼称寸法は、外径基準とし、その公差は、表 3.1.17 による。
- (イ) 継手の板厚及び差込み長さは、表 3.1.18 及び表 3.1.19 による。

表3.1.17 継手の外径公差 (単位 mm)

呼 称 寸 法	公 差
710未満	-1.2 ～ -1.9
710以上、1,250以下	-2.0 ～ -2.2

表3.1.18 継手の板厚 (単位 mm)

適用表示厚さ	呼 称 寸 法
0.6	315以下
0.8	315を超え、710以下
1.0	710を超え、1,000以下
1.2	1,000を超え、1,250以下

表3.1.19 継手の差込み長さ (単位 mm)

呼 称 寸 法	長 さ
315以下	60以上
315を超え、800以下	60以上
800を超え、1,250以下	60以上

1.14.4 チャンバー

- (1) チャンバーは、空気調和機、送風機、外壁ガラリ等とダクトとの接続又はダクトの分岐に用いるもので、形状は、箱形とする。
- (2) ユニット形空気調和機、コンパクト形空気調和機、パッケージ形空気調和機及びガスエンジンヒートポンプ式空気調和機に用いるサプライチャンバー及びレタンチャンバーは、点検口及び温度計取付座を有する構造とする。
- (3) 使用材料は、1.14.2「ダクト用材料」の当該事項による。

1.14.5 吹出口及び吸込口ボックス

- (1) 吹出口及び吸込口ボックスは、吹出口又は吸込口とダクトとの接続に用いるもので、形状は箱形とする。
- (2) ボックスは、亜鉛鉄板製又はグラスウール製とし、特記による。
なお、特記がない場合は、亜鉛鉄板製とする。
- (3) 亜鉛鉄板製の場合は、1.14.2「ダクト用材料」の当該事項による。
なお、線状吹出口ボックスの板厚は、ボックスの高さを基準にして選定する。

- (4) グラスウール製の場合は、JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの構成部材）によるものとし、厚さ 0.6mm 以上の亜鉛鉄板で補強を施したものとする。

なお、補強方法は、標準図（吹出口及び吸込口ボックスの例）による。

1.14.6 排気フード

- (1) 排気フードは、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板（SUS 430 又は SUS 304）を溶接加工したもので、フード囲いを設けた二重構造とする。また、必要に応じて補強を施したものとする。
- (2) フード囲いに、ダンパー類の点検口を設ける場合は、特記による。
- (3) フードの下部には、50 mm以上の垂れ下がり部を設け、集気部分の傾斜角度は、水平面に対し 10°以上とする。
- (4) フードの内側周囲には、といを設け、フード内の凝縮水等を捕捉する構造とする。また、特記により呼び径 10~20 の黄銅製コック若しくはプラグ又はステンレス製コックを取付ける。

1.14.7 フレキシブルダクト

吹出口及び吸込口ボックスの接続用として使用するフレキシブルダクトは、不燃材料で、可とう性、耐圧強度及び耐食性を有し、有効断面が損なわれないものとする。また、空気調和設備用の場合は、断熱材付きのものとする。

1.14.8 グラスウール製ダクト（円形ダクト）

風量調節ダンパー等以降において、消音を考慮する低压ダクトで、吹出口ボックスへ単独で接続する場合に使用するグラスウール製ダクト（円形ダクト）は、(ア)及び(イ)による。

- (ア) JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの構成部材）によるものとし、ダクト内面の飛散防止処理を施したものとする。
- (イ) 建築基準法第 68 条の 26 第 1 項に基づき、同法第 2 条第 9 号及び同法施行令第 108 条の 2（不燃材料）並びに同法施行令第 20 条の 7 の 4 に適合するものとする。

1.14.9 グリス除去装置

- (1) グリス除去装置は、調理で発生した油脂分等を含む蒸気を効率的に分離・除去するもので、捕集した油脂分等が滴下しない構造とする。
- (2) グリス除去装置は、グリスエクストラクター又はグリスフィルターとし、次による。

なお、適用は特記による。

(ア) グリスエクストラクター

- (a) 油脂分等を含む蒸気を、排気による気流で縮流加速、その遠心力で油脂分等を分離・除去（付着）する構造とし、除去した油脂分等を自動的に洗浄できる機能を有するものとする。
- (b) 排気フード内での油脂分等の除去率は、90%以上とする。

なお、この場合の油脂分等を含む蒸気とは、270℃に加熱したアルミニウム製鍋に、油と水とを 1 : 3 の割合で同時に滴下して発生させたものとする。

- (c) 材質は、ステンレス鋼板又は同等以上の耐熱性、耐食性及び強度を有する不燃材料によるものとする。

(イ) グリスフィルター

- (a) 油脂分等を含む蒸気を、排気する際に分離・除去（付着）する構造とし、除去した油脂分等を自動的に回収できる機能を有し、清掃できる構造とする。
- (b) 排気フード内での油脂分等の除去率は、75%以上とする。

なお、この場合の油脂分等を含む蒸気とは、270℃に加熱したアルミニウム製鍋に、油と水とを 1 : 3 の割合で同時に滴下して発生させたものとする。

- (c) グリス付着率が 10%以上のものにあつては、炎によりグリスフィルター（油脂分等が最大に付着した状態とする。）の温度が過度に上昇し、排気ダクト接続部の温度が 180℃に達するまで、炎が排気ダクトに至らない構造とする。

なお、グリス付着率は、次による。

$$\text{グリス付着率 (\%)} = \frac{\text{グリス除去装置の付着量 (g)}}{\text{グリス回収容器回収量 (g)} + \text{グリス除去装置の付着量 (g)}} \times 100$$

- (d) 材質は、ステンレス鋼板又は同等以上の耐熱性、耐食性及び強度を有する不燃材料とする。
- (e) バッフルタイプ（油脂分等を除去する部分が鋼板を組合せた形状のものとする。）以外のグリスフィルターは、炎によりグリスフィルター（油脂分等が最大に付着した状態とする。）の温度が過度に上昇し、排気ダクト接続部の温度が 180℃に達するまで、機能上支障がない構造とする。

1.14.10 たわみ継手

一般用ダクト（排煙用は除く。）に用いるたわみ継手は、次による。

- (ア) 繊維系クロスを二重にした構造で、内部にピアノ線を挿入する等の変形抑制措置を施したものとする。
- (イ) 繊維系クロスは、不燃性能を有し、片面に漏れ防止用のアルミニウム箔を貼付けたものとする。

1.14.11 風量測定口

風量測定口は、熱線風速計及びマノメーターによる風量等の測定ができる構造とし、材質は、アルミニウム合金又は亜鉛合金とする。

1.14.12 温度計

温度計は、JIS B 7414（ガラス製温度計）に準ずる材料、構造及び性能を有するガード付き L 形温度計で水銀製品以外のもの又はバイメタル式温度計で目盛板外径が 100 mm のものとする。

第 15 節 制気口及びダンパー

1.15.1 一般事項

- (1) 排煙口、防火ダンパー及び防煙ダンパー（煙感知器と連動する防火ダンパーをいう。）は、本節によるほか、建築基準法施行令及び同令に基づく告示の定めによる。
- (2) 排煙口及びダンパーは、1.14.1「一般事項」の表 3.1.14 のダクトの区分に耐える強度を有するものとする。
- (3) 防火ダンパー、防煙ダンパー、防火防煙ダンパー及びピストンダンパーは、開放時における気流の抵抗が少なく、確実な防火又は防煙機能を有するものとする。
- (4) 吹出口及び吸込口の記号、寸法等は、標準図（吹出口・吸込口）による。
- (5) 風量調節ダンパーの形状、寸法等は、標準図（風量調節ダンパー）による。
- (6) 鋼板製又はアルミニウム材製の吹出口、吸込口、排煙口及びガラリの塗装は、メラミン焼付又は粉体塗装とする。

1.15.2 外気取入れガラリ及び排気ガラリ

ガラリの有効開口面積は、正面面積の約 30%とし、雨水の浸入を防止できる構造で、かつ、雨水が浸入した場合に屋外に水が抜ける構造とする。また、材質は、厚さ 1.0 mm 以上の鋼板又はアルミニウム材とし、補強を施したものとする。

1.15.3 吹出口

1.15.3.1 シーリングディフューザー

- (ア) シーリングディフューザーは、十分な誘引性を有し、ダンパーによる風量調節、整流器及びコーンによる気流拡散ができる構造とする。また、ネックの材質は、厚さ 0.5 mm以上の鋼板又は厚さ 1.0 mm以上のアルミニウム材とし、外コーンの材質は、ネック径 250 mm未満のものは 0.6 mm以上の鋼板又は 0.8 mm以上のアルミニウム材、ネック径 250 mm以上のものは 0.8 mm以上の鋼板又は 1.0 mm以上のアルミニウム材（袋形の場合は、片面の厚さ 0.5 mm以上）とする。

なお、内コーンは、落下防止機能を備えたものとする。

- (イ) オートコーン上下機構付シーリングディフューザーは、(ア)によるほか、センサーにより吹出温度を感知し、自動でコーンを上下するものとし、適用は特記による。
- (ウ) 低温送風形シーリングディフューザーは、(ア)によるほか、水平方向に高い拡散性を有し、結露防止対策を施したものとし、適用は特記による。

1.15.3.2 ユニバーサル形吹出口

ユニバーサル形吹出口は、シャッターによる風量調節、可動羽根による気流方向の調節ができる構造とし、シャッターは対向形で、軸方向は短辺とする。また、額縁及び可動羽根の材質は、厚さ 1.0 mm以上の鋼板又は厚さ 1.0 mm以上のアルミニウム材（袋形の場合は、片面の厚さ 0.5 mm以上）とする。

なお、取付用ガasketは、3.0 mm以上のスポンジゴム又はフェルトとする。

1.15.3.3 ノズル形

- (ア) ノズルの材質は、厚さ 1.0 mm以上アルミニウム材又は厚さ 0.8 mm以上の鋼板とし、取付枠の材質は、厚さ 0.8 mm以上の鋼板とする。
- (イ) パンカールーバーは、風量及び気流方向（可動範囲 60°以上）の調節ができる構造とし、材質は、厚さ 0.8 mm以上のアルミニウム材とする。

1.15.3.4 線状吹出口

- (ア) B L形は、可動羽根による気流方向の調節ができる構造とし、額縁及び可動羽根の材質は、厚さ 1.0 mm以上のアルミニウム材とする。ただし、可動羽根形状が袋形の場合は、厚さ 0.5 mm以上のアルミニウム材を袋状にしたものとする。
- (イ) T L形は、システム天井に設置するものとし、外枠とチャンバーが一体のものにダクト接続用ネックを備えたもので、可動羽根による気流方向の調節ができる構造とする。また、額縁及びチャンバーの材質は、厚さ 0.6 mm以上の鋼板とし、可動羽根の材質は、厚さ 1.0 mm以上のアルミニウム材（可動羽根形状が袋形の場合は、厚さ 0.5 mm以上のアルミニウム材を袋状にしたもの）とする。
- (ウ) C L形の額縁及び羽根の材質は、厚さ 1.0 mm以上のアルミニウム材又は鋼板とする。ただし、羽根形状が袋形の場合は、厚さ 0.5 mm以上のアルミニウム材を袋状にしたものとする。

1.15.3.5 床吹出口

床吹出口は、フリーアクセスフロアーに適用するもので、風量調整、ゴミ受け機能を有するケーシングからなるものとする。

- (a) 吹出面の材質は、アルミニウム材、亜鉛合金製又は合成樹脂製とし、耐荷重は 4,000N 以上とする。
- (b) ケーシングの材質は、合成樹脂製又は鋼板製とする。

なお、ケーシングに送風機及びモーターダンパーを組込む場合の適用は特記による。

1.15.4 吸込口

吸込口は、風量の調節ができる構造とする。額縁及びスリットの材質は、厚さ 1.2 mm 以上のアルミニウム材又は鋼板とし、シャッターの材質は、厚さ 1.0 mm 以上の鋼板又は厚さ 1.2 mm 以上のアルミニウム材とする。

1.15.5 排煙口

- (1) 構成は、額縁、可動羽根又は可動パネル、ケーシング、手動開放装置等とする。開放と同時に排煙機起動用信号を発信するもので、排煙時の気流により閉鎖されることがない構造とする。また、可動パネルのガasketは、経年により融着することがなく、かつ、排煙時の温度上昇により粘着しない材質とする。
- (2) 額縁、可動羽根、可動パネル及びケーシングの材質は、厚さ 1.5 mm 以上の鋼板とする。
- (3) 手動開放装置の操作箱には、使用方法を明示する。

1.15.6 風量調節ダンパー

- (1) 構成は、ケーシング、可動羽根、軸、軸受け等とし、開度表示付き操作ハンドルによる手動式とする。
- (2) 長方形の場合の可動羽根は、ダクトの高さ 250 mm 以内につき 1 枚とし、枚数が 2 枚以上となる場合は、対向翼で羽根相互の重なりは 15 mm 程度とする。また、軸方向は、長辺と平行とする。
- (3) 円形の場合の可動羽根は、単翼とする。
- (4) ケーシング及び可動羽根の材質は、厚さ 1.2 mm 以上の鋼板とする。また、軸の材質は亜鉛めっき棒鋼等、軸受けの材質は、青銅、黄銅等とし、操作ハンドルの材質は、鋳鉄、鋼板又は青銅とする。

なお、腐食性のある給排気系統の場合は、対向翼連結金具は、外部取付けとする。

1.15.7 防火ダンパー

- (1) 構成は、ケーシング、可動羽根、軸、軸受け、温度ヒューズ、吊り金具等とし、温度ヒューズと連動して、自動的に閉鎖する機構を有するものとし、可動羽根の開閉及び温度ヒューズ等の作動状態を確認できる検査口を備えたものとする。
なお、腐食性のある給排気系統の場合の平行翼連結金具は、外部取付けとする。
- (2) ケーシング及び可動羽根の材質は、厚さ 1.5 mm 以上の鋼板、軸の材質は、亜鉛めっき棒鋼等、軸受けの材質は、青銅、黄銅等とする。
- (3) 排煙ダクトに取付ける場合、温度ヒューズの作動温度は、280℃とする。

1.15.8 防煙ダンパー

- (1) 構成は、ケーシング、可動羽根、軸、軸受け、吊り金具等とし、煙感知器と連動して自動的に閉鎖する機構を有するものとし、作動後の復帰は、遠隔復帰式（電気式）とする。
- (2) 各部の材質は、1.15.7「防火ダンパー」の当該事項による。

1.15.9 防火防煙ダンパー

1.15.8「防煙ダンパー」の当該事項によるほか、温度ヒューズによる閉鎖機構を有するものとする。

1.15.10 ピストンダンパー

- (1) 構成は、ケーシング、可動羽根、軸、軸受け、ピストンレリーザー等とし、消火ガスと連動して作動するピストンレリーザーにより自動的に閉鎖する機構を有するものとする。また、作動後の復帰は、復旧弁による遠隔復帰式とする。

- (2) 各部の材質は、1. 15. 7「防火ダンパー」の当該事項による。ただし、ピストンレリーザーの材質は、黄銅又はステンレス鋼材とする。

1. 15. 11 逆流防止ダンパー

- (1) 構成は、ケーシング、可動羽根、軸、軸受け、ウエイト等とし、羽根の開閉を補助するウエイトにより、逆気流に対して可動羽根が閉鎖する機構を有するものとし、可動羽根とケーシングが接触する部分に、緩衝材を備えたものとする。また、可動羽根は、開閉が円滑で開放時における気流の抵抗が少ないものとする。
- (2) ケーシングの材質は、厚さ 1. 2 mm以上の鋼板とする。また、長方形の場合の可動羽根は、厚さ 1. 2 mm以上の鋼板又はアルミニウム板とし、円形の場合の可動羽根は、厚さ 0. 6 mm以上の鋼板又はアルミニウム板とする。
- (3) 軸及び軸受けの材質は、1. 15. 6「風量調節ダンパー」の当該事項による。

1. 15. 12 避圧ダンパー

- (1) 構成は、ケーシング、可動羽根、軸、軸受け、ウエイト等とし、羽根の開閉を補助するウエイトにより、消火用ガスの放出時に、設定された圧力値以上で開放し、設定された圧力値未満で閉鎖（自力で保持）する機構を有するものとし、開放時における気流の抵抗が少ないものとする。
- (2) 各部の材質は、1. 15. 7「防火ダンパー」の当該事項による。

1. 15. 13 定風量ユニット

- (1) 定風量ユニットは、気流の圧力変動を機械的又は電氣的に感知し、あらかじめ設定された風量を保持するように自動的にダンパーを調節する機構を有するものとする。
- (2) メカニカル形は、流入圧力により機械的にダンパーを調節し、設定風量を保持する機構とし、急激な圧力変動に対してスプリングが共振しない構造とする。
- (3) 風速センサー形は、プロペラ形センサー又は熱線センサーで風速を検知し、設定風量を保持するように電動ダンパーを調節する機構とする。
- (4) ユニット単体の許容騒音値は、ユニット前後の静圧差が、メカニカル形の場合は 300Pa、風速センサー形の場合は 100Pa のとき、中心周波数 1, 000Hz において吐出側で 65dB 以下 (10^{-12} watt 基準) とする。
- (5) ケーシング及び可動羽根の材質は、鋼板又はアルミニウム板とする。

1. 15. 14 変風量ユニット

1. 15. 13「定風量ユニット」風速センサー形の当該事項によるほか、外部からの制御信号により風量を調節できる機能を有するものとする。

なお、風量制御をダイレクトデジタルコントローラー (DDC) からの制御信号により行う場合は特記による。

第2章 施工

第1節 機器の据付け及び取付け

2.1.1 一般事項

- (1) 基礎は、機器運転時の全体荷重に耐えられる床又は地盤上に築造する。
- (2) 基礎は、標準基礎又は防振基礎とし、適用は特記による。
 - (ア) 標準基礎は、次による。
 - (a) コンクリート基礎とし、コンクリート打設後 10 日間以内に荷重をかけてはならない。また、表面は、金ごて押さえ又はモルタル塗りとし、据付け面を水平に仕上げたものとする。
 - (b) コンクリート工事及び左官工事は、第2編第4章「関連工事」の当該事項による。
 - (c) 基礎の大きさは、特記によるものとし、基礎の高さ、配筋要領等は、標準図（基礎施工要領（一））による。
 - (イ) 防振基礎は、標準基礎にストッパーを設けて、防振架台（製造者の標準仕様）を間接的に固定するものとし、ストッパーは、水平方向及び鉛直方向の地震力に耐えるもので、ストッパーと防振架台との間隙は、機器運転時に接触しない程度とする。また、地震時に接触するストッパーの面には、緩衝材を取付ける。
なお、ストッパーの形状及びストッパーの取付要領は、標準図（基礎施工要領（三）、基礎施工要領（四））による。
- (3) 鋼製架台は、機器の静荷重及び動荷重を基礎に完全に伝えるもので、建築基準法施行令第 90 条及び第 92 条並びに第 129 条の 2 の 4 に定められたものとし、材料は、「鋼構造設計規準」（日本建築学会）に規定されたもの又はこれと同等以上のものとする。
- (4) 機器は、水平に、かつ、地震力により転倒、横滑りを起こさないように基礎、鋼製架台等に固定する。固定方法は、標準図（基礎施工要領（一）、基礎施工要領（二）、基礎施工要領（三）、基礎施工要領（四）、基礎施工要領（五））による。
なお、設計用震度は特記による。ただし、特記がない場合は、次による。
 - (ア) 設計用水平震度は、表 3.2.1 による。

表3.2.1 設計用水平震度

設 置 場 所	タンク以外の機器	タ ン ク
上層階	1.0	1.0
屋上及び塔屋	(1.5)	
中間階	0.6 (1.0)	0.6
1 階及び地下階	0.4 (0.6)	0.6

- 注 1. 上層階とは、2～6階建の建物においては最上階、7～9階建の建物においては上層2階、10～12階建の建物においては上層3階、13階以上の建物においては上層4階のことをいう。
2. 中間階とは、地下階及び1階を除く各階で、上層階に該当しない階のことをいう。
3. () 内の数値は、防振支持の機器の場合を示す。
4. 設置場所の区分は、機器を支持している床部分による。床又は壁に支持される機器は当該階による。天井面より支持（上階床より支持）される機器は、支持部材取付床の階（当該階の上階）による。

- (4) 設計用鉛直震度は、設計用水平震度の 1/2 の値とする。
- (5) 機器廻り配管は、機器へ荷重が掛からないように、第 2 編 2.6.1「一般事項」の固定及び支持を行う。

2.1.2 ボイラー

2.1.2.1 鋼製ボイラー、鋼製小型ボイラー、鋼製簡易ボイラー、小型貫流ボイラー及び簡易貫流ボイラー

- (ア) 鋼製ボイラー、鋼製小型ボイラー、鋼製簡易ボイラー、小型貫流ボイラー及び簡易貫流ボイラーの据付けは、本項によるほか、「ボイラー及び圧力容器安全規則」、地方公共団体の条例及び JIS B 8201（陸用鋼製ボイラー構造）の定めによる。
- (イ) ボイラーの基礎は、運転時の全体荷重の 3 倍以上の長期荷重に耐えられる基盤上又は構造計算で強度が確認された基盤上に築造する。
- (ウ) 据付けの際は、図面に従い、所定の位置及び四隅にやり方を施し、芯出し、水平、垂直、適正勾配等を水準器、水糸、下げ振り等の測器で計測する。
- (エ) 据付けは、サドル、ジャッキ等で仮受台に缶体を仮置きし、正確な据付位置を定めた後に行う。
- (オ) ボイラーの組立ては、製造者の組立て仕様により行う。
- (カ) 付属品及び金物の取付けは、取付けの前に異常の有無を点検し、接触面を清掃してから行う。

2.1.2.2 鋳鉄製ボイラー及び鋳鉄製簡易ボイラー

- (ア) 鋳鉄製ボイラー及び鋳鉄製簡易ボイラーの据付けは、本項によるほか、2.1.2.1「鋼製ボイラー、鋼製小型ボイラー、鋼製簡易ボイラー、小型貫流ボイラー及び簡易貫流ボイラー」の当該事項による。
- (イ) ベースの組立ては、基礎上に墨打ちした線に合わせて、側ベース及び前後プレートを仮置きし、四隅の直角を定めた後、水準器でベースの水平を確認しながら締付けボルトの本締めを行う。
- (ウ) セクションの組立ては、製造者の組立て仕様により行う。

2.1.3 温風暖房機

温風暖房機の据付けは、地方公共団体の条例の定めによる。

なお、基礎の高さは、床仕上げ面より 150 mm 程度とする。

2.1.4 鋼板製煙道

- (1) 煙道は、1.8m 以下ごとに、標準図（ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領）による吊り又は支持を行い、ボルト等によりレベル調整し、煙突に上り勾配になるように接続する。また、ブラケット又は受台により支持する場合は、支持面にローラー付き支持金物を設けて行う。
なお、煙道の荷重が、直接、機器にかかってはならない。
- (2) 主煙道は、7.2m 以下ごとに、標準図（ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領）による振れ止め支持を行う。
なお、壁貫通等で振れを防止できる場合は、貫通部と吊り又は支持をもって振れ止め支持とみなしてもよい。
- (3) 煙道の継手には、シリカ、カルシア及びマグネシアを主原料とした、厚さ 2.0 mm 以上のアルカリアースシリケートウールガスカート（テープ状で耐熱温度が 600℃ 以上のもの）を使用し、ボルト及びナットで気密に締付ける。

- (4) 伸縮継手の滑動部及び煙突への差込み間隙には、シリカ、カルシア及びマグネシアを主原料としたアルカリアースシリケートウール組ひも（ロープ状で耐熱温度が600℃以上のもの）を使用し、ボルト及びナットで気密に締付ける。
- (5) 鋼板製煙道の伸縮部及び壁貫通部の施工要領は、標準図（鋼板製煙道の伸縮部及び壁貫通部施工要領）による。
- (6) ばい煙濃度計及びばいじん量測定口は、横走り煙道の直線部でボイラーの放射熱を受けない位置に水平に取付ける。

2.1.5 地震感知器

地震感知器は、機械室の柱、壁等の主要構造部に取付ける。

2.1.6 給水軟化装置

給水軟化装置は、地震力により転倒しないように固定金物を用いて床又は壁に取付ける。

2.1.7 温水発生機

温水発生機の据付けは、2.1.2.1「鋼製ボイラー、鋼製簡易ボイラー、小型貫流ボイラー及び簡易貫流ボイラー」及び2.1.2.2「鋳鉄製ボイラー及び鋳鉄製簡易ボイラー」の当該事項による。

2.1.8 冷凍機

- (1) 冷凍機の据付けは、本項によるほか、「冷凍保安規則」、「冷凍保安規則関係例示基準」及び高圧ガス保安協会制定の「冷凍空調装置の施設基準」の定めによる。
- (2) 冷凍機の基礎は、運転時の全体荷重の3倍以上の長期荷重に耐えられる基盤上又は構造計算で強度が確認された基盤上に築造する。
- (3) 冷凍機の基礎は、標準図（基礎施工要領（二）、基礎施工要領（三））による。
- (4) 据付けの際は、図面に従い、所定の位置及び四隅にやり方を施し、芯出し、水平、垂直、適正勾配等を水準器、水糸、下げ振り等の測器で計測する。
- (5) 据付けは、サドル、ジャッキ等で仮受台に缶体を仮置きし、正確な据付位置を定めた後に行う。

2.1.9 コージェネレーション装置

- (1) コージェネレーション装置の据付けは、本項によるほか、消防法及び「電気設備に関する技術基準を定める省令」の定めによる。
- (2) コージェネレーション装置の基礎等は、2.1.8「冷凍機」の当該事項による。
- (3) コージェネレーション装置の組立ては、製造者の組立て仕様により行う。
- (4) 外部配管との接続には、防振継手又はフレキシブルジョイントを用いて行う。
- (5) 煙道、蒸気管等には、保温を行う。ただし、蒸気トラップ、容易に人が触れない箇所等を除く。
- (6) 排ガス管や排ガスダクトは、ロックウール保温材等により保温を行う。ただし、ロックウール保温材の耐熱温度を超える場合は、JIS A 9510（無機多孔質保温材（けい酸カルシウム保温材））によるものを使用する。

なお、保温材の厚さは特記による。

- (7) 温水管及び継手は、亜鉛めっきを施していないものとする。

2.1.10 氷蓄熱ユニット

氷蓄熱ユニットの据付けは、2.1.8「冷凍機」の当該事項による。

2.1.11 冷却塔

- (1) 冷却塔は、構造計算で強度が確認されたコンクリート基礎又は鋼製架台に据付ける。
なお、冷却塔を屋上に据付ける場合は、建築基準法施行令第129条の2の7及び同令に基づく告示の定めによる。
- (2) 冷却塔の据付けに際し、風向、障害物、水滴の飛散、騒音等の影響を確認する。

2.1.12 空気調和機

ユニット形空気調和機、コンパクト形空気調和機及びパッケージ形空気調和機の基礎は、標準図（基礎施工要領（三））による。

2.1.13 ファンコイルユニット

- (1) 床置形は、固定金物又は補強された取付け穴を用いて、壁又は床に取付ける。
- (2) 天井吊り形の設置は、吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。

2.1.14 マルチパッケージ形空気調和機及びガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

- (1) 屋内機が床置形の場合の基礎は、標準図（基礎施工要領（三））による。
- (2) 屋内機が天井吊形、カセット形の場合の設置は、吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。

2.1.15 全熱交換器

- (1) 全熱交換器及び床置形全熱交換ユニットの基礎は、標準図（基礎施工要領（三）の空気調和機）による。
- (2) 天井隠ぺい形全熱交換ユニットの設置は、吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。

2.1.16 放熱器

- (1) コイルが逆勾配にならないように、かつ、放熱の循環が阻害されないように取付ける。
- (2) 床置形は、固定金物を用いて、壁又は床に取付ける。

2.1.17 床暖房

- (1) 温水式床暖房は、次による。
 - (ア) 温熱源と放熱器間の配管は、折れ、傷などの損傷を与えないよう敷設し、温水配管相互の接続は行わない。
なお、温熱源、温水式放熱器本体及び分岐ヘッダーへの接続は、製造者の標準仕様とし、分岐ヘッダー部は点検ができる位置に設ける。
 - (イ) 配管の劣化するおそれがある溶剤、油性マーキング、調合ペイント、軟質塩化ビニル(ビニルテープ等)など可塑剤を含んだ材料と接触させないように施工する。また、管端部の養生にビニルテープを使用した場合には、ビニルテープ部の管を除去してから施工する。
- (2) 電気式床暖房は、JIS C 3651(ヒーティング施設の施工方法)によるほか、発熱マット及び発熱シートは、重ねたり、折り曲げたりしてはならない。
- (3) 操作パネルは、操作及び点検が容易な箇所に設置し、温度センサーは温度を正確に検出できる箇所を選定する。

2.1.18 ガス温水熱源機

- (1) 床置形のガス温水熱源機は、地震動等により転倒しないように、固定金物を用いて床又は壁に取付ける。
- (2) 壁掛形のガス温水熱源機は、2.1.1「一般事項」の当該事項により取付ける。ただし、可燃性の取付面に、ガス機器防火性能評定を有しない機器を取付ける場合は、背部に耐熱板（アルミニウム板で絶縁した 3.2mm 以上の耐火ボード）を設ける。

2.1.19 送風機

2.1.19.1 遠心送風機

- (ア) 床置形の据付けは、標準図（基礎施工要領（四））の標準基礎又は防振基礎によるものとし、基礎の形式は特記による。
なお、特記がない場合は、標準基礎とする。

(イ) 天井吊り形の据付けは、標準図（基礎施工要領（五））による。

なお、小形の遠心送風機（呼び番号 2 未満）の場合は、吊り用ボルトにブレース等による振れ止めを施したものでよい。

(ウ) 防振基礎の防振材の個数及び取付け位置は、運転荷重、回転速度、防振材の振動絶縁効率により決定する。

なお、防振材及び振動絶縁効率は特記による。

(エ) 遠心送風機とダクトの接続には、たわみ継手を用いて行う。

なお、吸込口にダクトを接続しない場合は、保護金網を取付ける。

2.1.19.2 軸流送風機及び斜流送風機

軸流送風機及び斜流送風機の据付けは、標準図（基礎施工要領（五））に準じて行う。

なお、小形の軸流送風機及び斜流送風機（呼び番号 3 以下）の場合は、吊り用ボルトにブレース等による振れ止めを施したものでよい。

2.1.20 ポンプ

(1) ポンプの基礎は、標準図（基礎施工要領（四））による。

(2) ポンプ本体が結露する場合及び軸封がグランドパッキンの場合、ポンプの基礎には、ポンプ周囲に排水溝及び排水目皿を設け、呼び径 25 以上の排水管で最寄りの排水系統に排水する。ただし、温水ポンプ及び冷却水ポンプで軸封がグランドパッキンの場合は、排水管による間接排水とする。

(3) 防振基礎における防振材の個数及び取付位置は、運転荷重、回転速度、防振材の振動絶縁効率により決定する。

なお、防振材及び振動絶縁効率は特記による。特記がなければ、振動絶縁効率は 80%以上とする。

(4) 真空給水ポンプユニット及び油ポンプの基礎の高さは、床仕上り面より 200 mm程度とする。

(5) ポンプは、共通ベースが、基礎上に水平になるように据付け、その後、軸心の調整を行う。

2.1.21 タンク

(1) 空調用密閉形隔膜式膨張タンクの温水配管に、溶解栓を取付ける場合は、標準図（密閉形隔膜式膨張タンク廻り配管要領）による。

(2) オイルタンク類の据付けは次によるほか、危険物の規制に関する政令及び同規則の定めによる。

(ア) 標準図（鋼製強化プラスチック製二重殻タンク据付け図、地下オイルタンク据付け図、鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外郭及び構造施工要領、地下オイルタンクの外郭及び構造施工要領）による。

(イ) 保護筒の内面側壁及び油タンクふたは、JIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント）によるさび止め塗装 2 回塗りとする。また、タンク室を設けない場合の固定バンド、締付けボルト、アンカーボルトは、JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）によるさび止め塗装 2 回塗りを行う。

第 2 節 ダクトの製作及び取付け

2.2.1 一般事項

(1) ダクトは、空気の通風抵抗、漏れ量、騒音及び振動が少なく、かつ、ダクトの内外差圧により変形を起さない構造とする。

(2) 長方形ダクトは、アングルフランジ工法又はコーナーボルト工法とし、適用は特記による。

- (3) 長方形ダクトの縦横比は、原則として、4以下とする。
- (4) ダクトの湾曲部の内側半径は、次による。
- (ア) 長方形ダクトの場合は、半径方向の幅の1/2以上とする。ただし、1/2以上とれないときは、必要に応じてダクト内部に案内羽根を設ける。
- (イ) スパイラルダクト及びフレキシブルダクトの場合は、その半径以上とする。
- (5) ダクトの断面を変形させるときは、その傾斜角度は、拡大部は15°以下、縮小部は30°以下とする。ただし、ダクト途中にコイル、フィルター等がある場合は、拡大部は30°以下、縮小部は45°以下とし、やむを得ず傾斜角度を超える場合は、ダクト内部に整流板を設ける。
- (6) 厨房、浴室等の多湿箇所の排気ダクトは、標準図（シールの施工例（一）、シールの施工例（二））のNシール+Aシール+Bシールとし、特記により水抜管を設ける。
- (7) ダクトの継目の形状等は、標準図（ダクトの継手、継目及び分岐方法）による。
- (8) 建築基準法施行令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画等をダクトが貫通する場合は、貫通部とダクトとの隙間にモルタル又はロックウール保温材を充填する。また、保温が必要なダクトの場合は、その貫通部の保温は、ロックウール保温材によるものとする。
- なお、ロックウール保温材を施す場合は、脱落防止の措置を講ずる。
- (9) 外壁を貫通するダクトとスリーブとの隙間は、バックアップ材等を充填し、シーリング材によりシーリングし、水密を確保する。
- (10) 厨房の排気ダクトは、ダクト内の点検が可能な措置を講ずる。

2.2.2 アングルフランジ工法ダクト

2.2.2.1 ダクトの継目

- (ア) ダクトのかどの継目は、2箇所以上とする。ただし、長辺が750mm以下の場合は、1箇所以上とし、ピッツバーグはぜ又はボタンパンチスナップはぜによるものとする。
- (イ) 流れに直角方向の継目は、流れ方向に内部甲はぜ継ぎとする。
- (ウ) 流れ方向の継目は、標準の板で板取りできないものに限り、内部甲はぜ継ぎとすることができる。

2.2.2.2 ダクトの板厚

低圧ダクト、高圧1ダクト及び高圧2ダクトの板厚は、表3.2.2及び表3.2.3による。ただし、ダクト両端の寸法が異なる場合は、その最大寸法による板厚を適用する。

なお、厨房用排気ダクトの板厚は特記による。

表3.2.2 低圧ダクト (単位 mm)	
ダクトの長辺	適用表示厚さ
450以下	0.5
450を超え、750以下	0.6
750を超え、1,500以下	0.8
1,500を超え、2,200以下	1.0
2,200を超えるもの	1.2

表3.2.3 高圧1及び高圧2ダクトの板厚 (単位 mm)

ダクトの長辺	適用表示厚さ
450以下	0.8
450を超え、1,200以下	1.0
1,200を超えるもの	1.2

2.2.2.3 ダクトの接続

- (ア) ダクトの接続は、表3.2.4の接合用材料により行う。
- (イ) 接合フランジは、山形鋼を溶接加工したものとし、接触面を平滑に仕上げ、ボルト穴を開けたものとする。
- (ウ) フランジの接合は、フランジ幅と同一のフランジ用ガスケットを使用し、ボルト及びナットで気密に締付ける。
- (エ) フランジの取付方法は、リベットに替えてスポット溶接としてもよい。ただし、スポット溶接の間隔は、リベットの間隔による。
- (オ) フランジ部のダクト端の折り返しは5mm以上とする。
- (カ) シールの方法は、標準図（シールの施工例（一）、シールの施工例（二））による。

表3.2.4 接合用材料 (単位 mm)

ダクトの長辺	接合用フランジ		フランジ取付け用 リベット		接合用ボルト		
	山形鋼寸法	最大間隔	最 小 呼び径	リベット 最大間隔	ねじの最 小呼び径	最大間隔	
						コーナ	中央
750以下	25×25×3	1,820	4.5	65	M8	100	100
750を超え、1,500以下	30×30×3	1,820	4.5	65	M8	100	100
1,500を超え、2,200以下	40×40×3	1,820	4.5	65	M8	100	100
2,200を超えるもの	40×40×5	1,820	4.5	65	M8	100	100

注 接合用ボルト最大間隔の中央とは、コーナ以外の場所とする。

2.2.2.4 ダクトの補強

- (ア) 表3.2.5及び表3.2.6による形鋼補強を行うものとし、その取付要領は、標準図（ダクトの継手、継目及び分岐方法）による。
- なお、形鋼の取付方法は、リベットに替えてスポット溶接としてもよい。ただし、スポット溶接の間隔は、リベットの間隔による。

表3.2.5 ダクトの横方向の補強

(単位 mm)

ダクトの長辺	山形鋼寸法	最大間隔	山形鋼取付用 リベット	
			最 小 呼び径	リベットの 最大間隔
(250を超え、750以下)	25×25×3	925	4.5	100
750を超え、1,500以下	30×30×3	925	4.5	100
1,500を超え、2,200以下	40×40×3	925	4.5	100
2,200を超えるもの	40×40×5	925	4.5	100

注 () 内は低圧ダクトには適用しない。

表3.2.6 ダクトの縦方向の補強

(単位 mm)

ダクトの長辺	山形鋼寸法	取付け箇所	山形鋼取付け用 リベット	
			最 小 呼び径	リベットの 最大間隔
1,500を超え、2,200以下	40×40×3	中央に1箇所	4.5	100
2,200を超えるもの	40×40×5	中央に2箇所	4.5	100

注 高圧1及び高圧2ダクトの場合は、1,500を1,200に読み替える。

- (イ) 幅又は高さが450 mmを超える保温を施さないダクトは、間隔300 mm以下のピッチで、補強リブによる補強を行う。

2.2.2.5 ダクトの吊り及び支持

- (ア) 横走りダクトは、吊り間隔3,640 mm以下ごとに、標準図（ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領）による吊りを行う。
- (イ) 吊り金物に用いる山形鋼の長さは、接合フランジの横幅以上とする。また、ダクトと吊り金物の組合せは、表3.2.7による。
- (ウ) 横走り主ダクトは、12m以下ごとに、標準図（ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領）による振れ止め支持を行うほか、横走り主ダクト末端部に振れ止め支持を行う。
- なお、壁貫通等で振れを防止できる場合は、貫通部及び吊りをもって振れ止め支持とみなしてもよい。
- (エ) 立てダクトには、各階1箇所以上に、標準図（ダクトの棒鋼吊り・形鋼振れ止め支持要領）による振れ止め支持（固定）を行う。
- (オ) ダクトの振動伝播を防ぐ必要がある場合は、防振材を介して吊り及び支持を行う。

表3.2.7 ダクトの吊り金物 (単位 mm)

ダクトの長辺	山形鋼寸法	吊り用ボルト
750以下	25×25×3	M10又は呼び径 9
750を超え、1,500以下	30×30×3	M10又は呼び径 9
1,500を超え、2,200以下	40×40×3	M10又は呼び径 9
2,200を超えるもの	40×40×5	M10又は呼び径 9

注 ダクトの周長が3,000mmを超える場合の吊り用ボルトの径は、強度を確認の上、選定する。

2.2.3 コーナーボルト工法ダクト

2.2.3.1 適用範囲

- (ア) コーナーボルト工法ダクトは、長辺が 1,500 mm以下のダクトに適用する。
- (イ) コーナーボルト工法ダクトは、共板フランジ工法又はスライドオンフランジ工法とし、適用は特記による。

2.2.3.2 ダクトの継目

2.2.2「アングルフランジ工法ダクト」の当該事項による。

2.2.3.3 ダクトの板厚

2.2.2「アングルフランジ工法ダクト」の当該事項による。

2.2.3.4 ダクトの接続

- (ア) 共板フランジ工法ダクト及びスライドオンフランジ工法ダクトの接合は、表 3.2.8 及び表 3.2.9 により行う。

表3.2.8 共板フランジ工法の接合方法 (単位 mm)

ダクトの長辺		フランジ最小寸法		コーナー金具 板厚	フランジ押さえ 金具厚さ
		高さ	幅		
450以下	低圧ダクト	30	9.5	1.2	1.0
450を超え、750以下	低圧ダクト	30	9.5	1.2	1.0
750を超え、1,200以下	低圧ダクト	30	9.5	1.2	1.0
1,200を超え、1,500以下	低圧ダクト	30	9.5	1.6	1.0

- 注 1. フランジの板厚は、ダクトの板厚と同じとする。
2. フランジ押さえ金具の再使用は禁止する。
3. コーナー金具、フランジ押さえ金具は、最小寸法とする。
4. フランジ押さえ金具の長さは、150mm以上とする。

表3.2.9 スライドオンフランジ工法の接合方法 (単位 mm)

ダクトの長辺		フランジ最小寸法		コーナー金具	
		高さ	板厚	板厚	ボルト呼び径
450以下	低圧ダクト	19	0.6	2.0	M8
450を超え、750以下	低圧ダクト	20	0.9	2.3	M8
750を超え、1,500以下	低圧ダクト	20	0.9	2.3	M8

- 注 1. コーナー金具は、最小寸法とする。
2. フランジ押さえ金具の厚さは、4.0mm以上とする。

- (イ) フランジ押さえ金具、コーナー金具は、亜鉛鉄板製とする。
- (ウ) フランジ押さえ金具の取付けは、標準図（コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例（一）、コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例（二）、コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例（三））による。
- (エ) フランジの最大間隔は、表 3.2.10 による。
- (オ) シールの方法は、標準図（シールの施工例（一）、シールの施工例（二））による。

表3.2.10 フランジの最大間隔 (単位 mm)

ダクトの工法	最大間隔
共板フランジ工法	1,750
スライドオンフランジ工法	1,840

2.2.3.5 ダクトの補強

- (ア) 表 3.2.11 による形鋼補強を行うものとし、その取付要領は、標準図（ダクトの継手、継目及び分岐方法）による。

なお、形鋼の取付け方法は、リベットに替えてスポット溶接としてもよい。ただし、スポット溶接の間隔は、リベットの間隔による。

表3.2.11 ダクトの横方向の補強 (単位 mm)

ダクトの長辺	山形鋼寸法	最大間隔	山形鋼取付用 リベット	
			最小 呼び径	リベットの 最大間隔
450を超え、750以下	25×25×3	1,840	4.5	100
750を超え、1,500以下	30×30×3	925	4.5	100

- (イ) 幅又は高さが 450 mmを超える保温を施さないダクトは、間隔 300 mm以下のピッチで、補強リブによる補強を行う。

2.2.3.6 ダクトの吊り及び支持

2.2.2「アングルフランジ工法ダクト」の当該事項による。ただし、横走りダクトの吊り間隔は、スライドオンフランジ工法ダクトは 3,000 mm以下とし、共板フランジ工法ダクトは 2,000 mm以下とする。

なお、機械室内は、長辺が 450 mm以下の横走りダクトの吊り間隔は、2,000 mm以下とする。

2.2.4 スパイラルダクト

2.2.4.1 ダクトの接続

- (ア) スパイラルダクトの接続は、差込接合又はフランジ接合とする。
- (イ) 差込接合は、継手を直管に差込み、鋼製ビスで周囲を固定し、継手と直管の継目全周にシール材を塗布した後、ダクト用テープで二重巻きにしたものとする。差込接合部の鋼製ビス本数は、表 3.2.12 による。

表3. 2. 12 差込接合部のビス本数

ダクト内径	片側最小本数
155 mm以下	3
155mmを超え、 355 mm以下	4
355mmを超え、 560 mm以下	6
560mmを超え、 800 mm以下	8
800mmを超え、 1,250 mm以下	12

(ウ) フランジ接合は、次による。

(a) 接合フランジによる場合は、表 3. 2. 13 の接合用材料により行う。

なお、接合フランジは、山形鋼を溶接加工したものとし、接触面を平滑に仕上げ、ボルト穴を開けたものとする。

(b) フランジ用カラーによる場合は、フランジ用カラーと接合用ボルトにより行うものとし、ダクトと接合用ボルトの組合せは、表 3. 2. 13 による。

なお、フランジ用カラーは、つば部の外径が差込部の外径より 15 mm以上大きなものとし、板厚は接続するダクトより 1 番手厚く、差込み長さ 100 mm以上のものとする。また、フランジ用カラーとダクトとの接続は、(イ)による。

(c) フランジの接合は、フランジ幅と同一のフランジ用ガスケットを使用し、ボルト及びナットで気密に締付ける。

表3. 2. 13 接合用材料

(単位 mm)

呼 称 寸 法	接合フランジ		フランジ取付け用 リベット		接合用ボルト	
	山形鋼寸法	最大間隔	呼び径	リベットの 間隔	ねじの 呼び径	ボルト の間隔
710以下	25×25×3	4,000	4.5	65	M8	100
710を超え、1,000以下	30×30×3	4,000	4.5	65	M8	100
1,000を超え、1,250以下	40×40×3	4,000	4.5	65	M8	100

2. 2. 4. 2 ダクトの吊り及び支持

(ア) 横走りダクトは、吊り間隔 4,000 mm以下ごとに、標準図（ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領）に準じた吊りを行う。

(イ) 吊り金物に用いる山形鋼の長さは、接合フランジの横幅以上とする。また、ダクトと吊り金物の組合せは、表 3. 2. 14 による。

(ウ) 横走り主ダクトは、12m以下ごとに、標準図（ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領）に準じた振れ止め支持を行うほか、横走り主ダクト末端部にも振れ止め支持を行う。

なお、壁貫通等で振れを防止できる場合は、貫通部及び吊りをもって振れ止め支持とみなしてもよい。

(エ) 呼称寸法 750 以下の横走りダクトの吊り金物は、厚さ 0.8 mm以上の亜鉛めっきを施した鋼板を円形に加工した吊りバンドと吊り用ボルトとの組合せによるものとしてもよい。

なお、小口径（呼称寸法 300 以下）のものにあつては、吊り金物に代えて、厚さ 0.6 mmの亜鉛鉄板を帯状に加工したものを使用してもよい。ただし、これによる場合は、要所に振れ止め支持を行う。

(オ) 立てダクトは、各階 1 箇所以上に、標準図（ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領）に準じた振れ止め支持を行う。

(カ) ダクトの振動伝播を防ぐ必要がある場合は、防振材を介して吊り及び支持を行う。

表3.2.14 スパイラルダクトの吊り金物 (単位 mm)

呼 称 寸 法	山形鋼寸法	吊り用ボルト
750以下	25×25×3	M10又は呼び径 9
750を超え、1,000以下	30×30×3	M10又は呼び径 9
1,000を超え、1,250以下	40×40×3	M10又は呼び径 9

注 呼称寸法1,000を超える場合の吊り用ボルトの径は、強度を確認の上、選定する。

2.2.5 排煙ダクト

(1) 亜鉛鉄板製の場合は、次による。

(ア) 長方形ダクトは、高圧 1 ダクト又は高圧 2 ダクトとし、2.2.2「アングルフランジ工法ダクト」の当該事項による。ただし、ダクトのかどの継目はピツツバーグはぜとする。

(イ) 円形ダクトは、2.2.4.2「ダクトの吊り及び支持」の当該事項によるほか、表 3.2.15 から表 3.2.18 までによる。

なお、板の継目は内部甲はぜ継ぎとする。

(ウ) ダクトと排煙機との接続は、フランジ接合とする。

(エ) ダクトを溶接接合する場合の溶接部は、ワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、さび止め塗料又は有機質亜鉛末塗料で溶接面の補修を行う。

表3.2.15 排煙ダクト（円形）の板厚 (単位 mm)

ダ ク ト の 直 径		適用表示 厚 さ
直 管	継 手	
450以下	—	0.8
450を超え、700以下	450以下	1.0
700を超えるもの	450を超えるもの	1.2

表3. 2. 16 排煙ダクト（円形）の接合材料

（単位 mm）

ダクトの直径	接合用フランジ		フランジ取付け用 リベット		接合用ボルト	
	山形鋼寸法	最大間隔	呼び径	リベットの 間隔	ねじの 呼び径	ボルト の間隔
450以下	30×30×3	1,820	4.5	65	M8	100
450を超え、700以下	40×40×3	1,820	4.5	65	M8	100
700を超えるもの	40×40×5	1,820	4.5	65	M8	100

表3. 2. 17 排煙ダクト（円形）の補強

（単位 mm）

ダクトの直径	山形鋼寸法	最大間隔	取付け用リベット	
			呼び径	リベットの 間隔
450以下	30×30×3	910	4.5	100
450を超え、700以下	40×40×3	910	4.5	100
700を超えるもの	40×40×5	910	4.5	100

表3. 2. 18 排煙ダクト（円形）の吊り間隔 （単位 mm）

ダクトの直径	最大間隔
450以下	3,640
450を超え、700以下	3,640
700を超えるもの	3,640

(2) 鋼板製の場合は、2. 2. 2「アングルフランジ工法ダクト」及び(1)の当該事項によるほか、次による。

- (ア) 板厚は、1.5 mm以上とする。
- (イ) 板の継目は、溶接とする。
- (ウ) ダクトの接続は、フランジ接合とし、その最大間隔は3,640 mmとする。
- (エ) フランジは、山形鋼（40×40×5）を溶接加工したものとし、接触面を平滑に仕上げ、ボルト穴を開けたものとする。
- (オ) ダクトの補強及び支持金物は、山形鋼（40×40×5）によるものとし、その取付け間隔は1,820 mm以下とする。
- (カ) 接合フランジ及び補強形鋼の取付けは、溶接としてもよい。
- (キ) ダクトと排煙機との接続は、フランジ接合とする。
- (ク) 塗装は、第2編 3. 2. 1「塗装」による。

(3) 排煙ダクトは、木材その他の可燃物から150 mm以上離して設置する。

2. 2. 6 ダクト付属品

2. 2. 6. 1 チャンバー

チャンバーの製作及び取付けは、2. 2. 2「アングルフランジ工法ダクト」の当該事項によるものとし、板厚は、3辺の最大寸法をダクトの長辺と読み替えて決定する。

なお、消音内貼を施す場合は特記による。

2.2.6.2 排気フード

フードの吊り及び支持は、2.2.2「アングルフランジ工法ダクト」の当該事項による。ただし、吊り間隔は、1,500 mm以下、かつ、四隅とする。

2.2.6.3 フレキシブルダクト

フレキシブルダクトは、吹出口及び吸込口ボックスの接続用として1.5m以下で使用してもよい。なお、有効断面を損なうことのないように取付ける。

2.2.6.4 グラスウール製ダクト（円形ダクト）

グラスウール製ダクト（円形ダクト）の施工は、下記によるほか、「グラスウール製ダクト標準施工要領」（グラスウールダクト工業会）のグラスウール製円形ダクトに関する項目（分岐ダクトの接続及びダンパーとの接続に関する項目を除く。）による。

(a) ダクトの板厚

グラスウール製ダクト（円形ダクト）の板厚は、25mm とする。

(b) ダクトの接続

グラスウール製ダクト（円形ダクト）の接続は、下記によるほか、標準図（グラスウール製ダクト（円形ダクト）の接続要領）による。

㊦ グラスウール製ダクト（円形ダクト）同士の接続は、突合わせ接続とし、切り口両面等に接着及びグラスウール繊維の飛散防止のため、均一に接着剤（JIS K 6804（酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤））を塗布し、接続した後、継目をグラスウール用アルミニウムテープ（JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの構成部材））巻きとし、テープを巻く幅は、ダクト径の1/2以上（最大150mm程度）となるよう重ね巻きしたものとする。ただし、テープ幅でダクト径の1/2以上の幅を確保できる場合は、重ね巻きは不要とする。

㊧ スパイラルダクトとの接続は、グラスウール製ダクト（円形ダクト）を差込む側の継手（1.14.3.2「継手」による。）の外面に均一に接着剤（JIS K 6804（酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤））を塗布して差込み、鋼帯を巻き鋼製ビス（鋼製ビス本数は2.2.4.1「ダクトの接続」の当該事項による。）で固定し、グラスウール用アルミニウムテープ（JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの構成部材））でグラスウール製ダクト（円形ダクト）の切り口面から鋼帯を全て覆うように重ね巻きしたものとする。

㊨ フレキシブルダクトとの接続は、グラスウール製ダクト（円形ダクト）を差込む側の継手（1.14.3.2「継手」による。）の外面に均一に接着剤（JIS K 6804（酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤））を塗布して差込み、鋼帯を巻き鋼製ビス（鋼製ビス本数は2.2.4.1「ダクトの接続」の当該事項による。）で固定し、グラスウール用アルミニウムテープ（JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの構成部材））でグラスウール製ダクト（円形ダクト）の切り口面から鋼帯を全て覆うように重ね巻きしたものとする。

(c) ダクトの吊り及び支持

㊩ グラスウール製ダクト（円形ダクト）の吊り及び支持は、表3.2.19による。

なお、支持材はJIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）により成形される鋼帯とする。

㊪ ダクトの接合部付近及び端部は、全て支持する。

㊫ ダンパー等の金物部は、全て支持する。

(d) グラスウール製ダクト（円形ダクト）は、厨房等火気使用室や多湿箇所に使用してはならない。

表 3.2.19 グラスウール製ダクト（円形ダクト）の吊り及び支持

（単位 mm）

ダクト内径	吊り及び支持金物		
	鋼帯	棒鋼の呼び径	最大間隔
300 以下	24 以上×0.4t 以上	9 の全ねじ	2,400
300 を超えるもの			2,000

2.2.6.5 風量測定口

風量測定口の取付け個数は、表 3.2.20 による。

なお、取付け位置は特記による。

表3.2.20 風量測定口の取付け個数

取付け辺（長辺）の寸法	300mm以下	300mmを超え、700mm以下	700mmを超えるもの
取付け個数	1	2	3

第3節 制気口及びダンパー

2.3.1 ガラリ

外壁ガラリは、建築物の外壁等に、堅固に取付け、その間隙は、モルタル等で気密に仕上げる。

2.3.2 排煙口

- （1）排煙口の吊り及び支持は、2.2.2「アングルフランジ工法ダクト」の当該事項によるほか、振れ止め支持を施し、堅固に取付ける。
- （2）手動開放装置の操作箱は、見やすく、避難の際に操作が容易な位置に取付ける。取付け高さは、床面より 800 mm以上 1,500 mm以下とする。

2.3.3 ダンパー

- （1）ダンパーが、隠ぺい部分に設置される場合は、点検口があることを確認する。
- （2）防火ダンパー、防煙ダンパー等は、火災時に脱落しないように、防火区画の壁又は床に固定する。固定方法は、標準図（ダクトの防火区画貫通部施工要領）による。

2.3.4 定風量ユニット及び変風量ユニット

- （1）ダクトに気密に取付け、必要に応じて吊り又は支持を行う。
- （2）風速センサー形は、ユニット上流側にダクト径の 4 倍程度の直管部を設けて取付ける。

第4編 自動制御設備工事

第1章 機材

第1節 総則

1.1.1 一般事項

- (1) 本編は、温度、湿度、圧力、流量、液面等の一般的プロセスの制御、計測、監視等を行う場合に適用し、機器に付属する制御及び特殊な制御には適用しない。
- (2) 自動制御設備のシステム構成及び機能は特記による。

1.1.2 制御方式

制御方式は、次による。

- (ア) 電気式は、検出部と一体構造の調節部にて、温度変化、湿度変化、圧力変化若しくは液面変化を機械的又は電気的変位として取出し、操作部へ制御信号を出力する方式とする。
- (イ) 電子式は、検出部からの電気信号を調節部のマイクロプロセッサにより演算し、操作部へ制御信号を出力する方式とする。調節部は、設定値を確認・変更するためのデジタル表示の指示機能を備えたものとする。
- (ウ) デジタル式は、検出部からの電気信号を調節部のマイクロプロセッサにより演算し、操作部へ制御信号を出力する方式とする。調節部は、ソフトウェア等により制御ロジックを構成できる機能を有し、複数の制御が行えるものとする。また、中央監視制御装置との通信機能を備えたものとする。

第2節 自動制御機器

1.2.1 検出部

温度、湿度、二酸化炭素(CO₂)濃度、圧力及び流量の検出部の適用、機能、設定・検出範囲、出力信号、用途は、標準図(自動制御機器(一)～(四))により、その目的、用途に応じた性能を有するものとする。

1.2.2 調節部

- (1) 調節機構は、次による。
 - (ア) 電気式は、スプリングレバーアセンブリー、マイクロスイッチ及びポテンシオメーターによるものとする。
 - (イ) 電子式は、デジタル指示調節器によるものとする。
 - (ウ) デジタル式は、ダイレクトデジタルコントローラ(DDC)によるものとし、複数の制御が行えるものとする。なお、中央監視制御装置との通信機能は特記による。
- (2) 温度・湿度目標値の設定方法、動作隙間及び比例帯の範囲は、表4.1.1による。
- (3) 圧力目標値の設定は、機器本体で行うものとし、システムに応じた適正な動作隙間及び比例帯を有するものとする。

表 4.1.1 温度・湿度目標値の設定方法、動作隙間及び比例帯の範囲

方式	適用	目標値の設定方法	温度調節部		湿度調節部	
			動作隙間	比例帯	動作隙間	比例帯
電気式	室内用	機器本体で設定	二位置式 1～2.5℃固定	比例式 2～3℃固定	二位置式 5～6%RH 固定	比例式 10～15%RH 固定
	ダクト用 配管用	機器本体で設定	二位置式 3～6℃可変	比例式 4～20℃可変	二位置式 4～7%RH 固定	
電子式	室内用	機器本体又は 遠方で設定	検出範囲にて 任意に可変	検出範囲にて 任意に可変	検出範囲にて 任意に可変	検出範囲にて 任意に可変
デジタル式	ダクト用 配管用	機器本体又は 遠方で設定	検出範囲にて 任意に可変	検出範囲にて 任意に可変	検出範囲にて 任意に可変	検出範囲にて 任意に可変

1.2.3 操作部

1.2.3.1 電動弁

- (ア) 電動弁の種類は、単座二方弁、複座二方弁、三方弁、ボール弁、バタフライ弁等とする。
- (イ) 弁本体、電動機及び弁リンケージを組合せたもの又は弁本体と電動機が直結されたものとする。
- (ウ) 弁本体は、使用する流体の種類、温度等の特性に適合するもので、継手部は JIS 規格の継手のものとする。弁本体は、鋳鉄又は青銅、弁棒は、耐脱亜鉛腐食快削黄銅又はステンレス鋼材とする。
- なお、弁の耐圧は特記による。ただし、特記がない場合は、1.0MPa とする。
- (エ) 呼び径 50 以上の弁は、直接開度指示又はゲージによる開閉表示機構を備えたものとする。
- (オ) 駆動部は、その作動に必要なトルクを有するものとする。
- (カ) 開閉状態を遠方表示するための接点、端子等を設ける。
- なお、適用は特記による。

1.2.3.2 電磁弁

- (ア) 弁本体に電磁コイルを組込んだ構造とし、使用する流体の種類、温度等の特性に適合するもので継手部は JIS 規格の継手のものとする。弁本体は、青銅又は鋳鉄、弁棒は、耐脱亜鉛腐食快削黄銅又はステンレス鋼材とする。
- なお、弁の耐圧は特記による。ただし、特記がない場合は、1.0MPa とする。
- (イ) 電磁コイルは、自己発熱に耐え、コイル交換が可能な構造とする。
- (ウ) 屋外に設置するものは、電磁コイル収納部分が JIS C 0920（電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード)）に規定する防雨形構造(IP23) とする。

1.2.3.3 電動ダンパー

- (ア) ダンパー本体、電動機、ダンパーリンケージ及び電動機取付け架台を組合せたもの又はダンパー本体と駆動部が直結されたものとする。
- なお、ダンパー本体の構造、材質は、第3編 1.15.6「風量調節ダンパー」による。
- (イ) 駆動部は、その作動に必要なトルクを有するものとする。

1.2.4 管理計器

温度、湿度、圧力、流量等のプロセスの指示及び記録の表示精度は、アナログ計器は±1.5%以内（フルスケール）、デジタル計器は±0.5%以内（フルスケール）±1デジットとし、指示値、目盛が容易に目視できるものとする。

第3節 自動制御盤

1.3.1 一般事項

自動制御盤は、自動制御機器の調節部、中央監視制御装置の端末装置、機器類を収納するとともに、機器類への電源供給等を行うものとする。

1.3.2 構造

(1) 自動制御盤の形式は、自立形又は壁掛形とする。

(2) ドアを閉じた状態で、充電部が露出しない構造とする。

なお、ドア裏面の押ボタンなど感電のおそれがある部分は、感電防止の処置を施す。ただし、最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止処置を省略してもよい。

(3) 制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1（低圧開閉装置及び制御装置―第1部：通則）によるものとする。

(4) ドア等への配線で、可とう性を必要とする部分は束線し、損傷を防止する。

1.3.3 キャビネット

(1) 屋内用キャビネットは、次による。

(ア) キャビネットは、厚さ1.6mm以上の防錆処理を施した鋼板（溶融アルミニウム―亜鉛鉄板等を含む。）又は厚さ1.2mm以上のステンレス鋼板とする。

なお、ステンレス鋼板の適用は特記による。

(イ) 盤内主要機器の取付板は、キャビネットと同材質のもの又は防錆処理を施した鋼板とする。

(ウ) ドアの端部は、L又はコ字の折曲げ加工を施したものとする。

(エ) ちょう番は、表面から見えない構造とする。ただし、ドアの面積が0.1㎡以下の場合、外ちょう番としてもよい。

(オ) ドアは、全て錠付きとし、ハンドルの材質は、非鉄金属又はステンレス鋼材とする。

(カ) ドアの幅が800mmを超える場合は、原則として、両開きとする。

(キ) 自立形の場合は、底板がない構造としてもよい。

(ク) ドアの上部には、名称板を設ける。

(ケ) 自立形のドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。

(コ) ドア裏面には、結線図を収容する図面ホルダを設ける。

(サ) キャビネットは、盤内機器の放熱を考慮し、通気口又は換気装置（小動物等が侵入し難い構造とする。）を設ける。

(2) 屋外用キャビネットは、(1)（ただし、(キ)を除く。）によるほか、次による。

(ア) 雨水の浸入を防ぎ、雨水の溜まらない構造とする。

(イ) パッキン及び絶縁材料の材質は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものとする。

(ウ) ちょう番は、外ちょう番としてもよい。

(エ) 壁掛形の場合は、水抜き穴を設ける。

(オ) 自立形の場合は、開いたドアを固定できる構造とする。

(カ) 自立形のドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。

なお、両開きのドアの場合は、左右それぞれに設ける。

1.3.4 装置及び機器類

装置及び機器類は、次による。

- (ア) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1（低圧開閉装置及び制御装置－第2－1部：回路遮断器）によるものとし、単位装置に用いるものは、定格遮断電流が2500A（対称値）以上のものとする。
- (イ) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2（低圧開閉装置及び制御装置－第2－2部：漏電遮断器）によるものとし、単位装置に用いるものは、次による。
 - (a) 過電流保護機構は、定格遮断容量は2500A（対称値）以上のものとする。
 - (b) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）又は雷インパルス不動作形とする。
 - (c) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）又は雷インパルス不動作形とする。
- (ウ) 端子台は、JIS C 8201-7-1（低圧開閉装置及び制御装置－第7部：補助装置－第1節：銅導体用端子台）によるものとする。
- (エ) 制御用押しボタンスイッチは、押しボタンの面がガードリングより突き出さない構造のもの又は保護カバー付きのものとし、運転・停止用は「運転」「停止」又は「ON」「OFF」、その他は、用途に応じた機能を表示したものとする。
- (オ) 表示の光源は、原則として発光ダイオードとする。
- (カ) 制御回路に用いる回路保護装置は、サーキットプロテクタとし、次による。
 - (a) 回路保護は、必要な遮断容量を有するものとする。
 - (b) サーキットプロテクタは、JIS C 4610（機器保護用遮断器）によるものとする。
- (キ) 配線用遮断器等又はその付近には、負荷名称（系統名称）を示す銘板を設ける。

1.3.5 盤内配線等

- (1) 盤内電線、ケーブルの規格は、1.5.1「電気計装用機材」によるほか、JIS C 3316（電気機器用ビニル絶縁電線）に規定されたものとし、盤内配線の最小線径と被覆色は、表4.1.2による。
なお、本項は、機器類及びユニット等の内部配線には、適用しない。

表4.1.2 盤内配線の最小線径と被覆色

回路の種別		回 路 名	最 小 線 径	被覆色
動力主回路		電動機、加熱器等の主回路	原則として、機器の定格電流による	*1 黄色
制 御 回 路	交 流	一般の制御回路	1.25mm ² 以上	黄色
		電子回路、小勢力回路	0.5mm ² 以上	
	直 流 (48V以下)	電源母線（正側）	1.25mm ² 以上	赤色
		電源母線（負側）	1.25mm ² 以上	青色
		制御回路（中性相）、電子回路等	0.5mm ² 以上	青色
計測回路		低電圧（0～100mV等） 低電流信号線（4～20mA等） 測定用抵抗地信号線等	0.5mm ² 以上	*2 青色
		電気量測定線（CT、PT 2次側）		
通信回路		機器間の通信信号線	*3 製造者の標準仕様	製造者の標準仕様
接地回路		機器の接地端子から盤接地端子までの線	2.0mm ² 以上	緑色

注 *1 端末にて、R相（赤）、S相（白）、T相（青）の色別表示を行う。

*2 計測回路にて、シールド線、同軸ケーブル使用の場合は、被覆色を黒又は灰色とする。

*3 光ファイバケーブルを含む。

(2) 配線方式は、JEM 1132（配電盤・制御盤の配線方式）に準じたものとする。

(3) 制御回路の両極には、回路保護装置を設ける。ただし、次の極には、回路保護装置を設けなくてもよい。

(ア) 回路の配線用遮断器等の定格電流が 15A 以下で、その単位装置の制御回路が配線用遮断器等の二次側に接続される場合の両極

(イ) 制御回路の 1 線が接地される場合の接地側極

(ウ) 直流制御回路の負極

(エ) 制御回路に用いる変圧器の二次側の 1 極

(オ) 制御回路に接続される表示灯及び信号灯の両極

(4) 電源表示灯は、系統ごとに 1 個設け、回路保護装置を設ける。

なお、1 極が接地される場合には、非接地極のみに設ける。

(5) 制御回路に用いる変圧器は、絶縁変圧器とする。

(6) 外部配線を接続する全ての端子には、容易に消えない方法で端子符号を付ける。電線には、線番番号又は端子符号を記入したマークチューブ若しくはマークバンドを取付ける。

1.3.6 銘板

次の事項を表示する銘板を、ドア裏面に設ける。

(ア) 名称

(イ) 定格電圧

(ウ) 製造者名

(エ) 製造年月及び製造番号

第 4 節 中央監視制御装置

1.4.1 一般事項

(1) 中央監視制御装置は、中央監視盤、周辺装置、印字装置及び端末装置の組合せとする。

なお、システム構成及び機能は特記による。

(2) 周囲条件は、次による。

(ア) 中央監視盤、周辺装置

温度 10～35℃

湿度 30～80%RH

(イ) 印字装置

温度 10～30℃

湿度 30～80%RH

(ウ) 端末装置

温度 5～40℃

湿度 30～80%RH

(3) 電源装置及びこれを内蔵するものを除く各装置の電源条件は、次による。

電圧	定格電圧	±10% (連続)
周波数	定格周波数	± 5%
波形ひずみ率	10%以下	
電源の瞬断	1ms 以下	

(4) 強電流回路を含む機器の金属製キャビネットには、太さ 2.0 mm以上の接地線は、はんだを使用しないで接続できる接地端子を設ける。

なお、接地極付コンセントによる場合は、接地端子を設けなくてもよい。

(5) 各機器には、外部配線との接続用の端子、コネクタ等設ける。

なお、端子による場合は、接続する電線の太さ及び電圧に適合する構造とし、符号又は名称の表示を行う。

(6) 電線の被覆が損傷しないように配線孔には、保護材を設ける。

(7) 充電部は、直接、手が触れない構造とする。

(8) 中央監視制御装置は、周囲条件以上の温度上昇が起こらないように、換気口又は換気装置を設ける。

(9) 信号の入出力条件は、標準図（信号入出力条件（一）～（二））による。

1.4.2 中央監視盤

1.4.2.1 構成

構成は、中央処理装置、補助記憶装置、表示装置、グラフィックパネル、操作器、操作卓、伝送制御装置、電源装置等の組合せによるものとする。

なお、システム構成及び形式は特記による。

1.4.2.2 中央処理装置

(ア) 中央処理装置は、監視・制御対象（機器）からの信号を受けて、情報処理を行い、表示装置に状態、警報、計測値等を表示するとともに、中央監視盤による指令を制御対象に発信するものとする。

(イ) 主記憶部は、半導体記憶素子とする。

なお、揮発性の記憶素子には、記憶保護機能を備えたものとする。

(ウ) 監視制御機能は、表 4.1.3 によるものとし、適用は特記による。

なお、監視制御機能の構成、表示内容等については、特記にて適用された範囲に基づき、監督職員と協議する。

表4.1.3 中央処理装置の監視制御機能

名 称	機 能
監視機能・計測計量機能・表示機能・操作機能	状態・警報監視
	機器の運転／停止、遮断器の入／切等の状態や、各種警報の発生／復帰を監視し、表示装置上に表示する。また、警報発生時はブザー等で警告する。
	動作監視
	誤発停、異常停止・異常起動を監視する。制御指令に対し、一定の時間内に制御対象機器の状態が変化しない場合又は制御指令と異なる状態に変化した場合、動作異常として警報を発報し、表示装置に表示する。
	計 測
	温度、湿度、電流、圧力、流量、CO ₂ 濃度等を計測し、表示装置に表示する。
	計測値上/下限監視
	計測値に対し、上下限設定を行い、計測値が設定を逸脱した場合、警報を発報し、表示装置に表示する。
	計 量
	電力量、水道量、ガス量等の計量信号を積算し、計量積算値を表示する。
	計量値上限監視
	計量積算値に対し上限設定を行い、計量値が上限値に至った場合は、警報を発報し、表示装置に表示する。
	設定値表示
	温度・湿度等の制御設定値やダンパー開度等の設定値表示を行う。
	グラフィック表示
	グラフィック化した系統図、平面図等を表示装置に表示し、機器の状態、警報、計測値等をシンボルの色変化、点滅、数値等で表現する。また、画面上から各機器の運転／停止、設定値の変更等が行えるものとする。
制御機能	各種リスト表示
	制御対象機器一覧、計測項目一覧、警報発生点一覧、メッセージ等の各種リストを表示装置に表示する。
	システム監視
	自己点検及び通信監視（周辺機器・端末装置）を行う。
	オペレーションガイド
	平常時においては機器及びシステムの操作方法等を、異常発生時には対処方法、緊急連絡先等を表示装置に表示する。
	手動個別運転操作
	機器の運転／停止、ダンパー開／閉、遮断器の入／切等の操作を行う。
	グループ一括運転操作
	同一グループに登録した複数の機器を、一括で運転／停止操作を行う。
	個別設定操作
	温度、湿度、ダンパー開度等の制御目標値の設定を行う。
監視機能	日報・月報作成機能
	監視、計測データを用いて日報及び月報データを作成する。
	印字機能
	警報の発生／復帰、機器状態変化、設定値等の情報を印字装置で印字する。また、日報・月報作成機能がある場合は、日報・月報を所定の形式で印字する。
	登録データ変更機能
	ポイント属性、アラームガイドの名称、内容変更等を行う。
	データ検索機能
	ポイント属性、警報種別等により、警報／操作／状態の履歴を検索可能とする。
	機器連動制御
	機器の状態変化、警報発生等の信号により、連動して作動すべき関連機器の運転／停止を行う。
制御機能	カレンダー管理
	年間カレンダー機能を持ち、平日・休日・特別日の設定を行う。
	スケジュール設定・制御
	カレンダー管理機能により、設定したタイムスケジュールに従い、登録した機器の運転／停止を行う。
監視機能	最適起動/停止制御
	空調開始／終了時の室内温度の立上がり／立下がり特性を予測判断し、ウォームアップ時間の最小化起動、前倒し停止による最適省エネ運転を行う。また、学習機能により、設定値の自動修正を行う。

	季節切換制御	冷房・暖房運転などの各制御系の季節モードを、指定した日付に、一括で切替える。 (手動切替可能)。
	間欠運転制御	空気調和機等の連続運転中に、設定した温度許容範囲を維持できる停止時間を演算し、 間欠運転を行って省エネルギーを図る。
	変流量送水圧力 設定制御	各空気調和機の制御弁開度、給気温度偏差より配管系全体の圧力の過剰／最適／不足を 判断し、送水圧力設定値を自動的に変更する。
	P M V管理制御	各室内で計測された室内温度、室内湿度と着衣量、活動量からPMV値を演算し、最適な 体感温度の設定支援を行う。
	無効電力制御	力率の計測信号により、力率が改善するように進相コンデンサの台数制御を行う。
	停電・復電制御	停電時に設定した機器の停止を行う。復電時はスケジュール設定に合わせた機器の再起 動又は設定順位に従った機器の起動を行う。
	非常用発電装置 負荷制御	停電時等の非常用発電装置の立上げに伴い、設定された優先順位に従って機器の起動を 行う。
	電力デマンド監視	使用電力量から、時限終了時の電力を予測し、デマンド目標値を超えるおそれがある場 合に表示装置に表示し警報を発する。
	電力デマンド制御	電力デマンド監視により警報が発せられた場合に、優先順位に応じて電力負荷の遮断及 び復帰を行う。
	照明制御	スケジュール、外光センサー等により、照明器具の点灯／消灯制御を行う。
	計算機能	複数の計測値、積算値に対する四則演算、及び複数の制御対象機器の状態に対する論理 演算を行う。
保 全 業 務 支 援 機 能	機器台帳管理	機器台帳の作成、機器の増設、交換、廃棄等の記録を台帳管理し、機器の維持管理計画 、部品在庫計画等を支援する。
	機器稼働履歴監視	機器の運転時間、運転回数等を積算し、表示装置上に表示するとともに、設定した目標 値を超えた場合、保守情報として超過情報を出力する。
	集中検針機能	管理区分ごとの電力量、水道量、ガス量、熱量等の積算値より、1ヶ月分の使用量を計 算し、使用量内訳書の作成及び印字を行う。
	課金機能	集中検針結果及び設定した固定費等をもとに、料金を計算し、請求書の作成及び印字を 行う。
	設備保全管理機能	設備機器に関わる計測値、積算値等の保存データ又はオペレータによる故障履歴や修繕 履歴入力値をもとに保守支援情報を作成し、施設運営・保全業務の支援を行う。
	保守スケジュール 機能	点検項目ごとに、設定した実施条件（点検周期、予定日数等）をもとに、月間／年間作 業予定表の作成及び印字を行う。また、点検実績を登録することにより予定・実績管理 を行う。
エ ネ ル ギ ー 管 理 機 能	エネルギー管理用 データグラフ化機能	電力、温度、湿度等の計測値やガス・電力等の計量値の時系列変化を一定期間蓄積し、 トレンドグラフ（折れ線グラフ）、バーグラフ（棒グラフ・積層グラフ）で表示装置に 表示する。
	エネルギー管理 支援機能	蓄積した計測値、積算値等の保存データをもとに、演算、フィルタリング等を行い、エ ネルギー管理用データグラフ化機能とは別に、使用比率を示す円グラフ、COP傾向を示 す散布図等のエネルギー管理用グラフの作成を行い、エネルギー消費状況の把握、省エ ネルギー運用の支援を行う。

	エネルギー管理用 データ収集機能	あらかじめ登録したデータ（ポイント名、単位を含む。）を時系列に従い、補助記憶装置に蓄積し、長期保存を行う。保存データは、外部記憶媒体（USBメモリ等）に出力可能とし、汎用パソコンにおいて汎用作表ソフトが使用できるものとする。（CSVファイル形式等） 計測間隔、計量間隔等の設定ができるものとする。また、外部記憶媒体へのバックアップの必要性を設定した周期で定期的に表示装置に表示ができるものとする。
	エネルギー管理用 データグラフ 保存機能	エネルギー管理用データグラフ化機能で作成したグラフのうち、選択したグラフを補助記憶装置に蓄積し、長期保存する。保存グラフは、グラフ化に用いている計測、計量データとともに外部記憶媒体（USBメモリ等）に出力可能とし、汎用パソコンにおいて汎用作表ソフトが使用できるものとする。
	設備システム運転 支援機能(1)	設計図書に記載された範囲の設備システムの運転実績、計測・計量データ等より算出したエネルギー消費量を元に設備システムの能力評価を支援する。
	設備システム運転 支援機能(2)	設計図書に記載された範囲の設備システムの設計時のシミュレーション条件を運転実績に置き換えるために必要なデータの出力を備え、設備システムの運用改善を支援する。 。
その他の	外部警報出力機能	監視制御装置で認識した警報を他装置へ移報する。
	防災設備統合機能	自火報受信機との通信により、情報の受渡しを行い、各設備との連動を行うとともに、表示装置に表示する。
	防犯設備統合機能	入退室管理システムとの通信により、情報の受渡しを行い、各設備との連動を行うとともに、表示装置に表示する。
	通信処理機能	他のシステムとの通信により、情報の受渡しを行う。

1.4.2.3 補助記憶装置

(ア) 補助記憶装置は、高速度の処理を必要としないデータ又は主記憶部に格納できない大量のデータを一時格納及び長期保存する内部記憶装置及び保存データを外部記憶媒体に出力する外部記憶装置とし、中央処理装置からの命令により随時データの読出し及び書込みができるものとする。

なお、高速度の処理を必要としないデータの記憶容量は、1年分以上のデータを上書きなしで保存できるものとする。

(イ) 補助記憶装置の形式は特記による。

1.4.2.4 表示装置

表示装置の形式は、表 4.1.4 によるデスクトップ形、壁掛形、コンパクト形とし、適用は特記による。

表4.1.4 表示装置機能

形式 項目	デスクトップ形	壁掛形	コンパクト形
操作方式	キーボード及びマウス	タッチパネル	タッチパネル
画面サイズ	25型以上	15型以上	5型以上
表示色数	32色以上	32色以上	12色以上
表示内容	英字、数字、カナ文字、 漢字（JIS第1、第2水準）、 記号及び図形	英字、数字、カナ文字、 漢字（JIS第1、第2水準） 及び記号	英字、数字、カナ文字、 漢字（JIS第1、第2水準） 及び記号
画面解像度	1024×768ドット以上	1024×768ドット以上	320×240ドット以上

注 1. 表示装置画面は、液晶ディスプレイとする。

2. デスクトップ形は、2画面以上の表示が可能なものとする。

3. 表 4.1.4 表示装置機能に示す表示装置以外に計測データ等を表示する場合は特記による。

1.4.2.5 グラフィックパネル

(ア) グラフィックパネルの形式は、次によるものとする。

なお、適用及び形式は特記による。

- (a) 合成樹脂パネルは、スクリーン印刷、彫刻、模擬母線貼付等により、図形表示したものとし、パネルの板厚は、面積 0.25 m^2 以下は 3.0 mm 以上、 0.25 m^2 を超え 0.9 m^2 以下は 4.0 mm 以上、 0.9 m^2 を超えるものは 5.0 mm 以上とする。
- (b) 鋼板パネルは、スクリーン印刷、エッチング、模擬母線貼付等により、図形表示したものとし、パネルの板厚は、面積 0.25 m^2 以下は 1.2 mm 以上、 0.25 m^2 を超え 0.9 m^2 以下は 1.6 mm 以上、 0.9 m^2 を超えるものは 2.0 mm 以上とする。
- (c) 合成樹脂モザイクパネルは、機器のシンボル、模擬母線、ブランク等のブロックの組合せにより、図形表示したものとする。
- (イ) 表示部は、発光ダイオードによるものとし、次による。
 なお、表示項目及び表示点数は特記による。
 - (a) 警報表示は、点滅によるものとする。
 - (b) 故障表示は、単独の表示又は状態表示の点滅によるものとする。
 - (c) 状態表示は、ON・OFF の 2 灯表示又は 1 灯 2 色表示によるものとする。
- (ウ) 機器、配管、ダクトを系統図で表し、警報、故障及び状態を表示できるものとする。
- (エ) グラフィックパネル面に器具類を取付ける場合は、器具の荷重及び操作力の加わり具合に応じて補強を施す。

1.4.2.6 操作器

- (ア) 表示装置の表示画面を操作し、表示内容の切換、機器の運転・停止、設定値の変更等が行えるものとする。また、緊急遮断弁の操作、遮断器の投入等の重要な機器の操作は、2 挙動操作により誤操作を防止する。
- (イ) パスワード等の操作者識別入力により、監視と操作のレベル分けが可能な機能を有するものとする。

1.4.2.7 操作卓

操作卓（椅子を含む。）は、卓上機器（表示装置、印字装置等）を置くためのもので、本体を床又は壁にアンカーボルトで固定できるように固定金具を備えたものとし、卓上機器は、転倒防止用の措置を講じたものとする。

なお、寸法は特記による。

1.4.2.8 伝送制御装置

(ア) 伝送制御装置は、端末装置との入出力信号の送受信を制御し、中央処理装置との入出力信号の送受信を円滑に行うものとする。

(イ) 伝送方式は、直列伝送方式とし、符号検定機能を備えたものとする。

なお、通信プロトコルは、製造者の標準仕様によるものとする。

1.4.2.9 電源装置

電源装置は、停電時に継続して中央監視制御装置に電源を供給するものとし、表 4.1.5 による。

常時インバータ給電方式の構成ユニットの全部を一つのキャビネットに収納するか、一部を別のキャビネットにした小容量の簡易形とする。

なお、適用及び停電補償時間は特記による。

表 4.1.5 交流無停電電源装置

呼 称	規 格
交流無停電電源装置	JIS C 4411-3 無停電電源装置（UPS）—第3部：性能及び試験要求事項

1.4.2.10 付属品

(ア) 操作卓固定金具 一式

(イ) 電源装置固定金具 一式

(ウ) 銘板 一式

1.4.3 周辺装置

1.4.3.1 印字装置

印字装置は、中央監視盤からの操作により、作表印字、メッセージ印字等を行うものとし、表 4.1.6 によるインクジェット方式又はレーザー方式とする。

なお、印字方式は特記による。

表4.1.6 印字装置

印字方式	インクジェット方式	レーザー方式
文字種類	英字、数字、カナ文字、漢字 (JIS第1、第2水準)、記号及び図形	英字、数字、カナ文字、漢字 (JIS第1、第2水準)、記号及び図形
印字色数	32色以上	32色以上
用 紙 幅	A4サイズ以上	A4サイズ以上
印字速度	1分間に A4×2枚 以上	1分間に A4×3枚 以上

注 1. 壁掛形で本体内蔵のものは、製造者の標準仕様とする。

2. インクジェット方式のインクは、色別交換可能なものとする。

1.4.3.2 アナシエータ

アナシエータは、中央監視盤の操作をせずに、直接、機器の運転・停止、状態表示等が行えるものとし、次による。

なお、適用及び表示点数は特記による。

- (a) 操作スイッチは、機器名称が表示できるものとする。
- (b) 状態表示は、液晶ディスプレイ又は発光ダイオードによるものとする。
- (c) 中央監視制御装置との接続は、通信方式又は個別配線方式とする。

1.4.3.3 インターホン

インターホンは、JIS C 6020（インターホン通則）による同時通話方式とする。

なお、適用、通話方式及び設置場所は特記による。

1.4.3.4 付属品

- (ア) 印字装置用ケーブル 一式
- (イ) 銘板 一式

1.4.4 端末装置

(1) 端末装置の形式は、次による。

(ア) リモートステーション (RS)

機器（調節器・センサ等）との入出力信号の送受信を制御し、中央処理装置との通信機能により、機器の制御、状態・警報監視、計測等を実行するものとする。

(イ) ダイレクトデジタルコントローラ (DDC)

RS の機能のほか演算機能を有し、直接、機器の制御、状態・警報監視、計測等を実行するものとする。

なお、制御機能は、表 4.1.7 から表 4.1.10 までによるものとし、適用は特記による。

(ウ) ユーザターミナル (UT)

一般居室などに設置し、中央処理装置又はダイレクトデジタルコントローラとの通信機能により、機器の運転・停止、設定値の変更等を行えるものとする。

(2) 通信プロトコルは、製造者の標準仕様とする。

表4.1.7 熱源用DDC機能

名 称		機 能
1 ポンプ システム (変流量) [熱源機制御]	熱源機台数制御	二次側の空調負荷流量に応じ、熱源機の必要台数を演算し、運転台数を制御する。熱源機の運転台数は、行き温度で増段、還り温度で減段制御を行う。また、各熱源機の運転時間又は運転回数が均等となるようにローテーションを行う。 なお、故障した熱源機は、台数制御から除外する。
	ヘッダー間差圧制御	熱源機の必要水量を確保し、かつ、負荷側にかかる差圧が一定となるように、往・還ヘッダー間のバイパス弁により圧力を制御する。
	中央監視装置との通信	状態・計測等の監視、データ管理及び各設備間の連動制御・連携制御のために、DDCの入出力信号並びに演算値を、中央監視装置及び他のDDCへ伝送し各装置の連携を図り、システム全体の制御を実現する。
	バックアップ機能	中央監視装置異常時は、DDC本体のバックアップスケジュール機能により各自動制御盤(DDC本体)において、自動でローカル運転を行う。また、入出力信号又はDDC本体に異常があった場合に、中央監視装置へ警報を発報する。
2 ポンプ システム (変流量) [熱源機制御]	熱源機台数制御	二次側の空調負荷熱量に応じ、熱源機の必要台数を演算し、運転台数を制御する。熱源機の運転台数は、行き温度で増段、還り温度で減段制御を行う。また、各熱源機の運転時間又は運転回数が均等となるようにローテーションを行う。 なお、故障した熱源機は、台数制御から除外する。
	中央監視装置との通信	状態・計測等の監視、データ管理及び各設備間の連動制御・連携制御のために、DDCの入出力信号並びに演算値を、中央監視装置及び他のDDCへ伝送し各装置の連携を図り、システム全体の制御を実現する。
	バックアップ機能	中央監視装置異常時は、DDC本体のバックアップスケジュール機能により各自動制御盤(DDC本体)において、自動でローカル運転を行う。また、入出力信号又はDDC本体に異常があった場合に、中央監視装置へ警報を発報する。
2 ポンプ システム (変流量) [二次ポンプ 制御]	二次ポンプ台数制御	二次側の空調負荷流量に応じ、二次ポンプの必要台数を演算し、運転台数を制御する。また、各二次ポンプの運転時間又は運転回数が均等になるようにローテーションを行う。 なお、故障した二次ポンプは、台数制御から除外する。
	送水圧力制御	空調機等への送水圧力を一定にするために、ポンプ吐出側の圧力により、二次ポンプ用のバイパス弁を制御する。
	末端差圧制御	末端の空調機等の送水圧力を計測し、差圧が一定となるように、二次ポンプの回転数制御（インバーター制御）及びバイパス弁制御を行う。
	推定末端差圧制御	中央監視装置にて演算された二次側の空調負荷状況により、末端差圧が最適になるように送水圧力設定値を自動的に変更し、二次ポンプの回転数制御（インバーター制御）及びバイパス弁制御を行う。
	中央監視装置との通信	状態・計測等の監視、データ管理及び各設備間の連動制御・連携制御のために、DDCの入出力信号並びに演算値を、中央監視装置及び他のDDCへ伝送し各装置の連携を図り、システム全体の制御を実現する。
	バックアップ機能	中央監視装置異常時は、DDC本体のバックアップスケジュール機能により各自動制御盤(DDC本体)において、自動でローカル運転を行う。また、入出力信号又はDDC本体に異常があった場合に、中央監視装置へ警報を発報する。

2 ポンプ システム (変流量) [蓄熱槽制御]	蓄熱槽制御	蓄熱量が空調開始時刻までに目標値となるように、熱源機の運転制御を行う。 空調時間帯は、現在の蓄熱量と必要蓄熱予測量を演算・比較し、現在の蓄熱量が不足するおそれが生じると判断した場合に、熱源機の追従運転を行う。
	熱源機入口温度制御	熱源機の効率運転の目的のために、熱源機への冷温水入口温度が一定となるように、三方弁又は二方弁を制御する。
	二次ポンプ台数制御	二次側の空調負荷流量に応じ、二次ポンプの必要台数を演算し、運転台数を制御する。熱負荷は二次側負荷流量により求める。また、各二次ポンプの運転時間又は運転回数が均等になるようにローテーションを行う。 なお、故障した二次ポンプは、台数制御から除外する。
	中央監視装置との通信	状態・計測等の監視、データ管理及び各設備間の連動制御・連携制御のために、DDCの入出力信号並びに演算値を、中央監視装置及び他のDDCへ伝送し各装置の連携を図り、システム全体の制御を実現する。
	バックアップ機能	中央監視装置異常時は、DDC本体のバックアップスケジュール機能により各自動制御盤(DDC本体)において、自動でローカル運転を行う。また、入出力信号又はDDC本体に異常があった場合に、中央監視装置へ警報を発報する。

表4.1.8 空調機用DDC/VAV用DDC機能

名 称		機 能
温度制御	室内（還気）温度制御（制御弁）	室内（還気）温度が設定温度となるように、冷温水制御弁にて冷温水量を制御する。
	給気温度制御（制御弁）	給気温度が設定温度となるように、冷温水制御弁にて冷温水量を制御する。
	給気温度カスケード制御	制御の無駄時間や外乱の影響を小さくすることを目的とし、室内（還気）温度と設定温度との偏差を比較し、給気温度設定値を自動的に変更する制御を行う。
	給気温度リミット制御	冷房時の冷やし過ぎ防止、結露防止及び暖房時の暖め過ぎ防止を目的とし、給気温度に上下限值を設定し、給気温度制御を行う。
湿度制御	室内（還気）湿度制御（加湿器）	室内（還気）湿度が低い場合に、設定湿度となるように加湿器のON/OFF制御を行う。
	室内（還気）湿度制御（加湿弁・蒸気発生器）	室内（還気）湿度が低い場合に、設定湿度となるように加湿弁・蒸気発生器の比例/積分（PI）制御を行う。また、蒸気加湿弁の場合は、給気露点温度による制御も可能とする。
	室内（還気）湿度制御（除湿・再熱）	室内（還気）湿度が高い場合に、設定湿度となるように冷水制御弁・温水制御弁にて冷水量・温水量を制御し、除湿・再熱を行う。
VAV制御	室内温度制御	室内温度が設定温度となるように、変風量ユニットにて吹出風量を可変制御を行い、省エネルギーを図る。
	給気風量制御	室温温度制御により絞られた風量の合計値又は給気ダクトの静圧の負荷に合せて、空気調和機(送風機)の回転数制御（インバーター制御）を行い、省エネルギーを図る。

	給気温度ロード リセット制御		各変風量ユニット風量、冷暖房過不足情報の集計から、送風系統の負荷状態を判断し、空気調和機の給気温度設定値を自動的に変更する。
その他 省エネ 制御	外 気 制 御	外気冷房制御	冷房要求時に、外気と室内（還気）の熱量（比エンタルピー）を比較し、外気が室内の冷房に有効な場合は、外気導入ダンパーを制御し外気を有効に取り入れ、省エネルギーを図る。
		CO ₂ 制御	室内（還気）CO ₂ 濃度が設定値を超えない範囲で、外気導入量を抑制し、省エネルギーを図る。
		ウォーミング アップ制御	空調立上がり時間の短縮を目的とし、空気調和機の起動時から一定時間、外気を遮断し運転を行うほか、加湿を停止し、省エネルギーを図る。 なお、外気が室内冷却に有効な場合は、外気を取入れる。
	空調機停止時の インターロック制御		空気調和機停止時に、加湿器、制御弁、ダンパー、VAV等の制御動作を安全サイドに制御する。（例：加湿禁止、制御弁全閉、外気・排気ダンパー全閉、還気ダンパー全開、変風量ユニット全開）
	中央監視装置との通信		状態・計測等の監視、データ管理及び各設備間の連動制御・連携制御のために、DDCの入出力信号並びに演算値を、中央監視装置及び他のDDCへ伝送し各装置の連携を図り、システム全体の制御を実現する。
バックアップ機能		入出力信号又はDDC本体に異常があった場合に、中央監視装置へ警報を発報する。 また、中央監視装置異常時は、DDC本体のバックアップスケジュール機能により、各自動制御盤(DDC本体)において、自動でローカル運転を行う。	

表4.1.9 ファンコイルユニット用DDC機能

名 称		機 能
温度制御	室内温度制御	室内（還気）温度が設定値となるように、FCUの冷温水制御弁にて供給冷温水量を制御する。
その他 省エネ制御	FCU停止時の インターロック制御	FCU停止時、制御弁の制御動作を安全サイドに制御する。 （例：制御弁全閉）
	中央監視装置との 通信	状態・計測等の監視、データ管理及び各設備間の連動制御・連携制御のために、DDCの入出力信号を、中央監視装置及び他のDDCへ伝送し各装置の連携を図り、システム全体の制御を実現する。
	バックアップ機能	入出力信号又はDDC本体に異常があった場合に、中央監視装置等へ警報を発報する。

表4.1.10 ユーザーターミナル（UT）機能

名 称	機 能
ユーザーオペレーション機能	利用者権限により操作を許可された機器を表示し、中央監視装置又は各DDCと直接通信を行って空気調和機等の運転／停止、温度設定値等の変更を行う。

第5節 計装用機材

1.5.1 電気計装用機材

電気計装に使用する機材は、次による。

(ア) 電線及びケーブルは、表4.1.11によるほか、製造者の標準仕様によるものとする。

表4.1.11 使用する電線類の規格

呼 称	規 格		文字記号	最小線径
	番 号	名 称		
絶縁電線	JIS C 3307	600V ビニル絶縁電線	IV	1.2mm又は 1.25mm ²
	JIS C 3317	600V 二種ビニル絶縁電線	HIV	1.2mm又は 1.25mm ²
	JIS C 3612	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F)	EM-IE	1.2mm又は 1.25mm ²
制御ケーブル	JIS C 3401	制御用ケーブル 種類：制御用ビニル絶縁ビニルシース ケーブル (CVV)	CVV	1.25mm ²
		種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性 ケーブル (CEE)	EM-CEE	1.25mm ²
	JCS 4258	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル (遮へい付) (CVV-S)	CVV-S	1.25mm ²
		制御用難燃性ポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル (遮へい付) (CEE-S)	EM-CEE-S	1.25mm ²
電力ケーブル	JIS C 3605	600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁ビニル シースケーブル(600V CV)	CV	2.0mm ²
		種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性 ビニルシースケーブル(600V CE/F)	EM-CE	2.0mm ²
計装用ケーブル	JCS 4364	弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケ ーブル (遮へい付) *	JKEV-S (対より線)	0.5mm ²
		弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケ ーブル*	JKEV (対より線)	0.5mm ²
通信ケーブル	JCS 5402	着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシース ケーブル	FCPEV	0.9mm
	JCS 5224	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシース ケーブル (遮へい付)	CPEV-S	0.9mm
	JCS 5420	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル (遮へい付)	CPEE-S	0.9mm
	JCS 5421	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル(FCPEE/F)	FCPEE	0.9mm

情報通信ケーブル	JCS 5503	耐熱性ポリオレフィンシースLAN用非シールドツイストペアケーブル (UTP-CAT5E/F)	EM-UTP	—
光ファイバケーブル	JIS C 6820	光ファイバ通則	EM-OP	50 μ m (コア径)
	JIS C 5962	光ファイバコネクタ通則	EM-OP	—
	JCS 5505	環境配慮形光ファイバケーブル (ECO-OP/F)	—	—
耐熱・耐火ケーブル	JCS 3501	小勢力回路用耐熱電線 (HP)	HP NH-HP EM-HP	0.65mm
	JCS 4506	低圧耐火ケーブル (FP-C)	EM-FP-C NH-FP-C	0.9mm ²
マイクロホンコード	JCS 4271	マイクロホン用ビニルコード	MVVS	0.9mm
	JCS 4508	マイクロホン用耐燃性ポリオレフィンコード	EM-MOOS	0.9mm
同軸ケーブル	JIS C 3501	高周波同軸ケーブル (ポリエチレン絶縁編組形)	nC-2V	3C2V
	JCS 5422	耐熱性ポリエチレンシース高周波 同軸ケーブル (ポリエチレン絶縁編組形)	EM-nC-E	3C2E

注 ※印の電線の文字記号は、製造者の表記とする。

(イ) 圧着端子類は、表 4. 1. 12 によるほか、製造者の標準仕様によるものとする。

表4. 1. 12 圧着端子類の規格

呼 称	規 格		備 考
	番 号	名 称	
圧着端子	JIS C 2805	銅線用圧着端子	
圧着スリーブ	JIS C 2806	銅線用裸圧着スリーブ	

(ウ) 金属管及び付属品は、表 4. 1. 13 によるほか、次によるものとする。

- (a) 一般屋内部は、薄鋼電線管又は同一外径ねじなし電線管とする。
- (b) 屋外露出部は、厚鋼電線管とする。
- (c) 屋外埋設部は、ポリエチレン被覆電線管又は波付硬質合成樹脂管 (FEP) とする。

表4. 1. 13 金属管及び付属品

呼 称	規 格		備 考
	番 号	名 称	
金属管	JIS C 8305	鋼製電線管	
	JIS C 8380	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	
金属管の付属品	JIS C 8330	金属製電線管用の付属品	
	JIS C 8340	電線管用金属製ボックス及びボックスカバー	

- (エ) 合成樹脂製可とう電線管及び付属品は、表 4.1.14 によるものとする。
 なお、PF 管は、特記がなければ、単層管とする。

表4.1.14 合成樹脂製可とう電線管及び付属品

呼 称	規 格		備 考
	番 号	名 称	
合成樹脂製可とう電線管	JIS C 8411	合成樹脂製可とう電線管	PF管
合成樹脂製可とう電線管用付属品	JIS C 8412	合成樹脂製可とう電線管用付属品	PF管付属品

注 上記に規定されていないものは、「電気用品の技術上の基準を定める省令」（昭和37年通商産業省令第85号）に定めるところによる。

- (オ) 金属製可とう電線管及び付属品は、表 4.1.15 によるものとする。

表4.1.15 金属製可とう電線管及び付属品

呼 称	規 格		備 考
	番 号	名 称	
金属製可とう電線管	JIS C 8309	金属製可とう電線管	
金属製可とう電線管用付属品	JIS C 8350	金属製可とう電線管用付属品	

- (カ) 金属線び及びその付属品は、「電気用品の技術上の基準を定める省令」（昭和 37 年通商産業省令第 85 号）の定めによる。
- (キ) 屋内形プルボックスは、次による。
- 形式は、製造者の標準仕様とする。
 - プルボックス（セパレータを含む。）は、厚さ 1.6 mm以上の防錆処理を施した鋼板又は厚さ 1.2 mm以上のステンレス鋼板とする。
- (ク) 屋外形のプルボックスは、次による。
- 形式は、製造者の標準仕様とする。
 - プルボックス（セパレータを含む。）は、厚さ 1.6 mm以上の鋼板又は厚さ 1.2 mm以上のステンレス鋼板とする。
- なお、鋼製のものにあつては、溶融亜鉛めっき仕上げ等の防錆処理を施したものとする。
- 雨水の浸入を防ぎ、雨水の溜まらない構造とする。
 - パッキンの材質は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものとする。
 - ふたの止めねじ及びプルボックスを固定するための、ボルト及びナットは、プルボックスの内部に突き出ない構造とする。ただし、長辺が 200 mm以下のものは、この限りではない。
 - ふたの止めねじは、ステンレス製とする。
- (ケ) 金属ダクトは、次による。
- 形式は、製造者の標準仕様とする。
 - 金属ダクト（セパレータを含む。）の材質は、1.6 mm以上の防錆処理を施した鋼板とする。
 - プルボックス、配分電盤等との接続は、原則として、外フランジ方式とする。
- (コ) ケーブルラックは、次による。

- (a) 形式は、製造者の標準仕様とする。
- (b) 本体は、防錆処理を施した鋼製（鋼板、鋼帯等）又はアルミニウム合金製とする。
- (c) 本体相互の接続に使用するボルト及びナットは、防錆処理を施した鋼製又はステンレス製とする。
- (d) 直線部の長さは、製造者の標準仕様とし、はしご形ケーブルラックの子げたの間隔は、鋼製のものは 300 mm 以下、アルミニウム合金製のものは 250 mm 以下とする。
なお、直線部以外の子げたの間隔は、実用上支障のない範囲とする。

第6節 機材の試験

1.6.1 機材の試験

機材の試験は、表 4.1.16 により行い、試験結果を監督職員に報告する。

なお、製造者において、実験値等が整備されているものは、監督職員の承諾により、性能表等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。

表4.1.16 機材の試験

機 材	試 験 項 目	試 験 方 法
自動制御機器	外観検査	承諾図に適合し、汚損等のないこと。
	性能試験	検出器の検出範囲及び出力信号、調節器の動作隙間及び比例帯範囲、操作器その他の動作試験を行い仕様に適合していること。
自動制御盤	外観検査	外形寸法、塗装色、銘板、取付け機器及び取付け位置等が承諾図に適合していること。 構造・組付け及び可動部が容易に開閉し、ゆがみ等がないこと。
	絶縁抵抗試験	線間及び対地間の絶縁抵抗を絶縁抵抗計にて確認する。
端末装置	外観検査	承諾図に適合し、汚損等のないこと。
	性能試験	表示、通信及びデータ処理等その他の機能が仕様に適合していること。
	絶縁抵抗試験	線間及び対地間の絶縁抵抗を絶縁抵抗計にて確認する。
中央監視盤	外観検査	外形寸法、塗装色、銘板、取付け機器及び取付け位置等が承諾図に適合していること。 構造・組付け及び可動部が容易に開閉し、ゆがみ等がないこと。
	性能試験	表示機能、状態監視機能、計測機能、手動操作機能、警報検出機能、設定機能、自動発停機能、一覧表示機能、一覧表示記録機能等その他の機能が仕様に適合していること。
	絶縁抵抗試験	線間及び対地間の絶縁抵抗を絶縁抵抗計にて確認する。

注 絶縁抵抗試験は、製造者の規定による。

第2章 施工

第1節 自動制御機器の取付け

2.1.1 自動制御機器の取付け

2.1.1.1 一般事項

- (ア) 機器類は、保守点検が可能な位置、かつ、必要なスペースを確保し、床、壁、配管等に対して水平又は垂直に取付ける。
- (イ) 検出器は、温度、湿度、圧力等が正確に検出できる場所を選定し、取付ける。

2.1.1.2 温度検出器、湿度検出器及び二酸化炭素(CO₂)濃度検出器

- (ア) 室内形の検出器は、床上1.5m程度の高さで、直射日光及び吹出し気流の影響を受けない位置に取付ける。
- (イ) 挿入形の検出器は、保温の厚みを考慮した取付台を介し、流体に対し垂直又は対向して取付ける。また、配管、タンク類に取付ける場合は、保護管を用いて検出端を保護する。

2.1.1.3 圧力検出器及び発信器

- (ア) 水系の配管、タンク類に取付ける場合は、圧力検出口と導圧管の間に点検用バルブを設ける。また、ポンプ吐出側等で流体が脈動する場合には、脈動防止措置として絞り弁等を設ける。
なお、導圧管は、受圧部に空気が混入しないよう1/10以上の勾配を設けて発信器に導き、導圧管末端にはドレン抜きを設ける。
- (イ) 蒸気用検出器は、(ア)によるほか、発信器に直接、蒸気が触れないようにサイホン又はコンデンサーポットを介して取付ける。
- (ウ) ダクト等に取付ける場合は、圧力変動が少ない位置を選び、検出端の流れに対して直角に取付ける。
- (エ) 差圧測定用検出器は、高圧側及び低圧側導圧管の最高位の高さを合わせて取付ける。

2.1.1.4 その他の検出器

- (ア) 液面検出器は、測定誤差、ハンチング等が生じないように、必要に応じてガイドパイプ又は防波筒等を設ける。
- (イ) 流量検出器は、流れの方向を確認して、配管の上流及び下流側に流量検出器の必要な直管長を確保して取付ける。
- (ウ) フロースイッチは、流れの方向を確認後、フロースイッチの上流及び下流側に必要な直管長を確保して、水平配管に垂直に取付ける。

2.1.1.5 操作器

- (ア) 電動弁は、上流側にストレーナーが設けられていることを確認し、駆動軸が垂直になるように取付ける。やむを得ず斜めになる場合でも、駆動部が弁本体より下方になってはならない。また、防滴構造でないものを屋外に設置する場合は、取外し可能な防滴遮へいカバーを設ける。
- (イ) 電磁弁は、上流側にストレーナーが設けられていることを確認し、コイル部が垂直になるように取付ける。

第2節 盤類の取付け

2.2.1 自動制御盤の取付け

自動制御盤の据付けは、次によるほか、第3編2.1.1「一般事項」の当該事項による。

- (ア) 隣接した盤は、相互間に隙間のできないようにライナー等を用いて調整を行う。
- (イ) 質量の大きいもの及び特殊な取付方法のものは、あらかじめ取付詳細図を作成し、監督職員に提出する。

- (ウ) メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張り等の木造の造営物に、動力回路等を含む盤類を取付ける場合は、それらの金属部分と電氣的に絶縁して取付ける。

2.2.2 中央監視盤の取付け

中央監視盤の据付けは、次による。

- (ア) 保守点検及び運用上必要なスペースを確保し、監視及び操作がし易い位置に据付ける。
- (イ) 操作卓は、地震力により転倒、横滑りを起こさないように床に固定する。
- (ウ) 操作卓上に設置する表示装置、印字装置等は、転倒防止用の措置を施す。

第3節 配線

2.3.1 配線

配線は、本項によるほか、電気事業法、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び電気用品安全法の定めによる。

- (ア) 同軸ケーブルの曲げ半径は、ケーブル外径の10倍以上とする。
- (イ) 光ケーブルの曲げ半径は、ケーブル外径の、敷設時で20倍、固定時で10倍以上とする。
- (ウ) 自動制御盤、プルボックス等の配線及びケーブルには、回路種別、行先表示等を表示する。
- (エ) シールド電線の接続は、コネクタ又は端子により行い、その部分には、シールド処理を施す。
- (オ) ボックス又は端子盤から機器への引出し配線が露出する部分は、これをまとめて保護を行う。
- (カ) 耐火ケーブル相互及び耐熱ケーブル相互の接続は、消防法等の関係法令の定めによる。
- (キ) 電線等が防火区画等を貫通する場合の措置は、建築基準法等の関係法令の定めによる。
- (ク) 金属管の支持間隔は、2.0m以下とする。
- (ケ) ケーブルラックは吊り金物による支持とし、吊り間隔を鋼製の場合は2.0m以下、アルミニウム合金製の場合は1.5m以下とするほか、ケーブルラック端部にも吊りを施す。
- (コ) 支持金物は、スラブ等の構造体に取り付ける。
- (サ) 自動制御の接地工事は、次による。
 - (a) 管及びボックス等には、D種接地を施す。ただし、計測制御配線の配管は、接地工事を省略できる。
 - (b) 管とボックス及び管と制御盤等の間は、ボンディングを施し、電氣的に接続する。
 - (c) 接地線は、緑色の絶縁電線を使用する。
- (シ) 耐震支持は、次による。
 - (a) 横引き金属管には、12m以下ごとに、標準図（電気配管振れ止め支持要領）のS_A又はA種耐震支持を施す。

なお、ケーブルラックには、特定の施設の場合は6m以内ごとに、一般の施設の場合は8m以内ごとに、S_A又はA種耐震支持を施す。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

 - ① 呼び径82以下の単独配管
 - ② 周長800mm以下の金属ダクト、幅400mm未満のケーブルラック及び幅400mm以下の集合配管
 - ③ 吊り材の長さが、平均200mm以下の配管等
 - (b) 横引き金属管の末端から2m以内及び曲がり部、分岐部周辺にS_A又はA種耐震支持を施す。
 - (c) ケーブルラックの垂直部は、6m以下の範囲かつ各階ごとにS_A又はA種耐震支持を施す。

- (ス) 建築物への導入部及び建築物のエキスパンションジョイント部の配管等は、標準図（建築物導入部の変位吸収電気配管要領、建築物エキスパンションジョイント部電気配線要領）による。

第4節 総合試運転調整等

2.4.1 個別運転調整

総合試運転調整に先立ち、自動制御機器、自動制御盤及び中央監視制御装置に、各々仮入力信号等を与えて、要求される基本動作を確認する。

2.4.2 総合試運転調整

- (1) 自動制御設備の総合試運転調整は、設備システム全体の総合試運転調整に併せて行うものとし、総合試運転調整の項目は、次による。
 - (ア) 監視・制御対象の機器の運転・停止及び連動の確認
 - (イ) 設定値及び運転内容が、設計条件を満たす範囲であることの確認
 - (ウ) 制御状態を確認し、必要に応じて制御パラメータの微調整
- (2) 総合試運転調整完了後、制御・計測調整報告書を監督職員に提出する。制御・計測調整報告書は、日時、系統名、機器名称、型番、取付位置・状態、設定値（設定値協議書を含む。）、実測値及び制御動作状態を記入したものとする。また、エネルギー管理機能を備える場合は、総合試運転調整時の計測、計量等のデータによるグラフ等を監督職員に提出する。

なお、制御・計測値が確認できない電気式の場合を除く。

第5編 給排水衛生設備工事

第1章 機材

第1節 衛生器具

1.1.1 一般事項

衛生陶器の付属品及び水栓、洗浄弁、洗浄管等の見え掛り部は、ニッケルクロムめっき仕上げとし、JIS H 8617（ニッケルめっき及びニッケルクロムめっき）による2級以上とする。

なお、ステンレス製の場合は特記による。

1.1.2 衛生陶器及び付属品

- (1) 衛生陶器は、本項によるほか、JIS A 5207（衛生器具－便器・洗面器類）による。ただし、JISに規定されていない衛生陶器は、外観、品質等がJISに準ずるものとする。
- (2) 付属金具は、JIS A 5207（衛生器具－便器・洗面器類）の附属書A（参考）（衛生器具附属金具）に準ずるものとする。
- (3) 付属水栓は、1.1.6「水栓」による。自動水栓とする場合は、1.1.7「自動水栓」による。
- (4) 小便器用節水装置は、洗浄水を節水するため、JIS B 2061（給水栓）による電気開閉式とし、自動的に洗浄する装置とする。形式は、小便器一体型又は小便器分離型とし、特記による。
- (5) 洗浄用防露式ロータンクは、タンク表面の結露防止のため、タンク内面に断熱の措置を施したものとする。断熱材の仕様は、製造者の標準仕様とする。
- (6) 大便器用便座は、1.1.13「温水洗浄便座」又は普通便座とし、特記がない場合は温水洗浄便座とする。
- (7) 和風便器は、JIS A 5207（衛生器具－便器・洗面器類）の附属書C（参考）（和風便器）に準ずるものとする。
- (8) 衛生陶器及び付属品の組合せは、表5.1.1による。

表5.1.1 衛生陶器及び付属品

衛 生 陶 器			付 属 品
種 別	JIS 記号	規 格 名 称	
大便器	節水Ⅱ形	C 710S	洗浄弁式床置床排水洗落とし節水Ⅱ形便器
		C 1200 S	タンク式床置床排水洗落とし節水Ⅱ形便器
		C 1210 S	タンク式床置床排水サイホン節水Ⅱ形便器
	高座面形	C1111R	高座面節水Ⅰ形便器
小便器	U510		洗浄弁式床置小便器（大形）
	U511		同上（小形）

	U520	洗浄弁式壁掛小便器（大形）	(イ) 小便器スパッド (ロ) 小便器壁フランジ
	U521	同上（小形）	(ハ) 小便器用節水装置
	U610	専用洗浄弁式床置小便器（大形）	(イ) 小便器床フランジ
	U620	専用洗浄弁式壁掛小便器（小形）	(イ) 小便器床フランジ
洗面器	L 410	一般洗面器（大形）	(イ) 自動水栓（止水栓付属） (ロ) P形洗面器トラップ
	L 420	同上（小形）	(ハ) バックハンガー又はブラケット
	L 511	身体障害者用洗面器	(イ) 自動水栓（止水栓付属）又は自動混合水栓（止水栓付属） (ロ) P形洗面器トラップ（ポップアップ式） (ハ) バックハンガー又はブラケット
手洗器	L 710	一般手洗器（大形）	(イ) 自動水栓（止水栓付属） (ロ) P形手洗器トラップ
	L 730	同上（小形）	(イ) 自動水栓（止水栓付属） (ロ) P形手洗器トラップ
掃除流し	S 210	バック付き掃除流し	(イ) 20mm送り座付横水栓（水栓穴有りの場合） (ロ) 20mm胴長横水栓（水栓穴無しの場合） (ハ) S形掃除流しトラップ (ニ) 掃除流しトラップ接続金具 (ホ) 鎖付ゴム栓 (ヘ) バックハンガー (ト) リムカバー

- 注 1. 節水形大便器の洗浄水量は、節水Ⅰ形は8.5L/回以下とし、節水Ⅱ形は6.5L/回以下とする。
2. 紙巻器にワンハンドカット機能を設ける場合は、特記による。
3. ステンレス製シートペーパーホルダーを設ける場合は、特記による。
4. 壁掛小便器（大形、小形）でバリアフリー対応の場合は、標準図（衛生器具の取付け高さ）による。
5. 掃除流しの記号を NS 210と記載した場合は、水栓穴無しとする。
6. 背もたれを設ける場合は、特記による。
- なお、大便器はふたなしとする。

1.1.3 衛生器具ユニット

1.1.3.1 大便器ユニット

- (ア) 本ユニットは、大便器、大便器用洗浄弁、給水管、排水管、通気管、ケーシング等を備えたものとし、大便器の種類及び洗浄弁の組合せは特記による。
- (イ) 配管材は特記によるほか、次による。
- (a) 排水管及び通気管の継手にはゴム製等を使用してよい。

(b) 給水管及び排水管には保温を施し、保温材は不燃性又は難燃性の材料とする。

なお、保温仕様は製造者の標準仕様とする。ただし、排水管にビニル管を使用した場合は、保温を不要とする。

(ウ) ケーシングの化粧前板・甲板の仕様は特記による。

なお、幅木は、ステンレス鋼板（SUS 304）による厚さ 0.8 mm以上のヘアライン仕上げとする。フレームは、亜鉛鉄板による厚さ 1.6 mm以上のものとする。

1.1.3.2 小便器ユニット

(ア) 本ユニットは、小便器、小便器用節水装置、給水管、排水管、通気管、ケーシング等を備えたものとし、小便器の種類及び節水装置の組合せは特記による。

(イ) 配管材及びケーシングは、1.1.3.1「大便器ユニット」(イ)及び(ウ)による。

1.1.3.3 洗面器ユニット

(ア) 本ユニットは、洗面器、給水管、給湯管、排水管、通気管、ケーシング等を備えたものとし、洗面器の種類及び給湯管の要否は特記による。

(イ) 配管材は、特記によるほか、次による。

(a) 排水管及び通気管にはゴム製等の継手を使用してもよい。

(b) 給水管、給湯管及び排水管には保温を施し、保温材は不燃性又は難燃性の材料とする。

なお、保温仕様は製造者の標準仕様とする。ただし、排水管にビニル管を使用した場合は、保温を不要とする。

(ウ) ケーシングは、1.1.3.1「大便器ユニット」(ウ)による。

1.1.3.4 壁掛形汚物流しユニット

(ア) 本ユニットは、汚物流し、ホース付ストーマ装具洗浄用水栓、給水管、給湯管、排水管、通気管、ケーシング等を備えたものとし、汚物流しの種類、ホース付ストーマ装具洗浄用水栓及び給湯方式は特記による。

(イ) 配管材は、1.1.3.3「洗面器ユニット」(イ)による。

(ウ) ケーシングは、1.1.3.1「大便器ユニット」(ウ)による。

1.1.3.5 その他のユニット

掃除流しユニット、手洗器ユニット、車椅子対応ユニット等のユニットは、それぞれの衛生器具、給水管、排水管、通気管、ケーシング等を備えたものとし、仕様は特記による。

1.1.4 浴室ユニット

(1) 構成は、壁、床、天井からなるユニット部材及び水栓、浴槽、配管、照明器具等の組込み部材からなるものとし、本項によるほか、JIS A 4416（住宅用浴室ユニット）による。

(2) 壁・床・天井の仕様は特記による。

(3) 水栓は、1.1.6「水栓」によるものとし、給水・給湯管の要否は特記による。

(4) 浴槽は、JIS A 5532（浴槽）による FRP 製とし、大きさ及び高断熱性能を適用する場合は特記による。また、浴槽ふたの要否は特記による。

(5) 照明は、防湿形とし、種類は特記による。

(6) 付属品は、次による。

なお、仕様は特記による。

(ア) 建具（ドア枠はアルミアルマイト処理） 1 個

(イ) 鏡は、1.1.9「鏡」による。 1 個

(ウ) 排水トラップ（ABS 樹脂製又は鋳鉄製） 1 個

(エ) タオル掛け 一式

1.1.5 複合浴室ユニット

- (1) 構成は、壁、床、天井からなるユニット部材及び水栓、浴槽、衛生陶器（大便器、洗面器等）、配管、照明器具等の組込み部材からなるものとし、本項によるほか、JIS A 4410（住宅用複合サニタリーユニット）による。
- (2) 壁・床・天井の仕様は特記による。
- (3) 水栓は、1.1.6「水栓」によるものとし、給水・給湯管の要否は特記による。
- (4) 浴槽は、JIS A 5532（浴槽）による FRP 製とし、大きさは特記による。
- (5) 衛生陶器（大便器、洗面器等）の種別及び仕様は特記による。
- (6) 照明は、防湿形とし、種類は特記による。
- (7) 付属品は、次による。

なお、仕様は特記による。

(ア) 建具（ドア枠はアルミアルマイト処理）	1 個
(イ) 鏡は、1.1.9「鏡」による。	1 個
(ウ) 排水トラップ（ABS 樹脂製又は鋳鉄製）	1 個
(エ) 石けん受け・握りバー	一式
(オ) タオル棚・タオル掛け	一式
(カ) 紙巻器	一式
(キ) シャワーカーテン（防火仕様）	一式
(ク) 化粧棚	1 個
(ケ) コンセント（AC 100V）	一式

1.1.6 水栓

- (1) 水栓は、JIS B 2061（給水栓）による。ただし、接水耐圧部を金属製とする場合は、JIS H 5120（銅及び銅合金铸件）による CAC 406 又は同等の耐食性を有するものとする。また、JIS に規定されていない給水栓は、構造、材料及び構成する主要部品の形状、寸法等が当該 JIS によるものとする。
- (2) こまを組込む水栓の種類は、標準図（水栓）による。

1.1.7 自動水栓

自動水栓は、JIS B 2061（給水栓）によるほか、次による。

- (ア) 電源種別は、AC 電源、乾電池、自己発電によるものとし、特記による。
- (イ) 手動スイッチの有無は特記による。
- (ウ) 次の装置、付属品を備えたものとする。

(a) 感知センサー	1 組
(b) 吐水口	1 組
(c) 開閉弁	1 組
(d) 制御装置	
（AC 電源の場合は電源コード、自己発電の場合は充電電池を含む。）	
(e) 乾電池（乾電池を用いる場合）	1 組

1.1.8 大便器用洗浄弁

大便器用洗浄弁は、JIS B 2061（給水栓）によるバキュームブレーカー付きとする。
なお、操作方式は電気開閉式又は手動式とし、特記による。

- (ア) 電気開閉式
洗浄機構は、センサー式又はタッチスイッチ式とし、特記による。

(イ) 手動式

洗浄機構は、節水に有効なノンホールディングの機構を有するものとする。

1.1.9 鏡

鏡は、JIS R 3220（鏡材）によるガラス厚 5.0mm のものとし、銀膜の腐食防止のため、銀膜を塗料等で防護膜を設け、銀膜小口に防湿処理を施したものとする。

なお、大きさは特記による。

1.1.10 化粧棚

陶器製又は金属製の縁付きとし、大きさは特記による。

1.1.11 水石けん入れ

水石けん入れは、容量 0.35L 程度のもので、型式は手洗器一体型又は手洗器分離型とし、特記による。また、自動供給式の適用は特記による。

1.1.12 飲料用冷水機

- (1) 飲料用冷水機は、本項によるほか、JIS C 9618（飲料用電気冷水機）による。
- (2) 主要構造部は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の定めによるものとする。
- (3) 構成は、圧縮式冷凍機、冷却水槽等とする。
- (4) 付属品は、次による。

(ア) 給水口	1 個
(イ) 排水口	1 個
(ウ) 接地極付ロック式プラグ及びコード約 1.5m	1 組
(エ) 取付金具	一式
(オ) 銘板	一式

1.1.13 温水洗浄便座

温水洗浄便座は、次の機能を有するほか、JIS A 4422（温水洗浄便座）によるものとする。

- (ア) 温水洗浄機能（給水方式は水道直結給水方式とし、洗浄用水加温方式（貯湯方式又は瞬間方式）は特記による。
 - (イ) 節電機能
 - (ウ) 脱臭機能
- なお、次の付加機能を設ける場合は特記による。
- (エ) 温風乾燥機能
 - (オ) 擬音装置
 - (カ) リモコン

第2節 ポンプ

1.2.1 揚水用ポンプ（横形）

- (1) 揚水用ポンプ（横形）は、本項によるほか、JIS B 8313（小形渦巻ポンプ）、JIS B 8319（小形多段遠心ポンプ）及び JIS B 8322（両吸込渦巻ポンプ）による。
- (2) 構成は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受け、電動機、共通ベース等とし、主軸と電動機を軸継手を介して接続した電動機直結形又は電動機直動形（ポンプ本体と電動機が分離できる構造とする。）とし、ポンプ本体と電動機を共通ベースに取付けたものとする。

- (3) ケーシングの材質は、JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）の FC 200 以上、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）の SUS 304 又は JIS G 5121（ステンレス鋼鋳鋼品）の SCS13 によるものとする。ただし、鋳鉄製の場合は、接液部にナイロンコーティングを施したものとする。また、運転状態において運転が円滑であって、流体に油類の混入しない構造とする。
- (4) 羽根車の材質は、JIS H 5120（銅及び銅合金鋳物）の CAC 406（鉛除去表面処理されたもの）、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）の SUS 304 又は JIS G 5121（ステンレス鋼鋳鋼品）の SCS 13 によるものとする。
- (5) 主軸の材質は、JIS G 4303（ステンレス鋼棒）の SUS 304、SUS 403 若しくは SUS 420J2 又はスリーブ使用のものに限り JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）の S30C 以上によるものとする。
- (6) 軸封は、パッキン又はメカニカルシールによるものとする。メカニカルシールの摺動部は、超硬合金、セラミック又はカーボンを組合せたものとする。また、潤滑油が搬送流体に混入しない構造とする。
- (7) 電動機は、第2編 1.2.1「電動機」による。
- (8) 付属品は、次による。ただし、吸込側に押込圧力を有する場合は、(ア)、(イ)及び(ウ)を、自吸式の場合は、(ア)及び(イ)を付属品から除く。
- (ア) フート弁（呼び径は特記による。） 1 個
ストレーナー付きで、床上から鎖等により弁の操作が可能な構造とし、本体はステンレス製、青銅製又は合成樹脂製、操作用の鎖等はステンレス製とする。
- (イ) 呼び水じょうご（コック又はバルブ付き）又は呼水栓 1 組
- (ウ) サクションカバー（鋳鉄製又は鋼板製） 1 組
- (エ) 圧力計*、連成計* 各 1 組
- (オ) 空気抜きコック又はバルブ（必要のある場合） 1 組
- (カ) ドレン抜きコック又はバルブ 一式
- (キ) 軸継手保護カバー（鋼板製） 1 組
- (ク) 銘板 一式

1.2.2 揚水用ポンプ（立形）

- (1) 本項は、吸込口径が 50 以下で電動機の定格出力が 5.5kW 以下のものに適用する。
- (2) 揚水用ポンプ（立形）は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受け、電動機、ベース等から構成されたものとする。構造は、吸込口及び吐出口が水平方向の遠心ポンプを、主軸と電動機を軸継手を介して接続した電動機直結形又は電動機直動形（ポンプ本体と電動機が分離できる構造とする。）とする。
- (3) ケーシングの材質は、JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）の FC 200 以上、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）の SUS 304、SUS 316 又は JIS G 5121（ステンレス鋼鋳鋼品）の SCS 13 によるものとし、鋳鉄製の場合は、接液部にナイロンコーティングを施したものとする。
- (4) 羽根車の材質は、JIS H 5120（銅及び銅合金鋳物）の CAC 406（鉛除去表面処理されたもの）、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）の SUS 304 又は SUS 316 によるものとする。
- (5) 主軸の材質は、JIS G 4303（ステンレス鋼棒）の SUS 304、SUS 316、SUS 403 又はスリーブ使用のものに限り JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）による S30C 以上とする。
- (6) 軸封は、メカニカルシールによるものとする。メカニカルシールの摺動部は、超硬合金、セラミック又はカーボンを組合せたものとする。また、潤滑油が搬送流体に混入しない構造とする。
- (7) 電動機は、製造者の標準仕様とする。

(8) 次の事項は、単段の場合は JIS B 8313（小形渦巻ポンプ）、多段の場合は JIS B 8319（小形多段遠心ポンプ）の当該事項による。

(ア) ケーシング耐圧部の最小厚さ

(イ) 羽根車の最小厚さ

（ただし、ステンレス製の場合は、羽根車の外径が 100 mm 以下の場合は 0.5 mm、100 mm を超えて 200 mm 以下の場合は 0.8 mm とする。）

(ウ) ポンプ効率

(エ) 吐出し量、揚程、軸動力の各試験方法

(9) 付属品は、次による。ただし、吸込側に押込圧力を有する場合は、(ア)、(イ) 及び (ウ) を、自吸式の場合は、(ア) 及び (イ) を付属品から除く。

(ア) フート弁（呼び径は特記による。） 1 個

ストレーナー付きで、床上から鎖等により弁の操作が可能な構造とし、本体はステンレス製、青銅製又は合成樹脂製、操作用の鎖等はステンレス製とする。

(イ) 呼び水じょうご（コック又はバルブ付き）又は呼水栓 1 組

(ウ) サクションカバー（鋳鉄製又は鋼板製） 1 組

(エ) 圧力計*、連成計* 各 1 組

(オ) 空気抜きコック又はバルブ（必要のある場合） 1 組

(カ) ドレン抜きコック又はバルブ 一式

(キ) 軸継手保護カバー（鋼板製） 1 組

(ク) 銘板 一式

1.2.3 小形給水ポンプユニット

(1) 本項は、定格出力の合計が 7.5kW 以下の給水ポンプユニットに適用する。

(2) 本ユニットは、ポンプ（2 台以上）、圧力発信器等、制御盤、圧力タンク、電動機、共通ベース等から構成されるものとする。

(3) 制御方式は、吐出し圧力一定制御又は末端圧力推定制御とし、適用は特記による。

なお、少水量停止機能を有し、少水量停止時は、圧力タンクの圧力により給水が行われるものとする。

(ア) 吐出し圧力一定制御

圧力発信器等からの信号によりインバーター制御を行い、吐出圧力を一定にして圧力を制御する方式

(イ) 末端圧力推定制御

圧力発信器等からの信号によりインバーター制御を行い、末端圧力が一定となる吐出圧力を推定して圧力を制御する方式

(4) 運転方式は特記とし、ポンプの切換えは少水量停止時に自動的に行われるものとする。また、24 時間強制ローテーション機能の適用は特記による。

(5) ポンプは、電動機直動形とし、ポンプ本体及び羽根車の材質は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）の SUS 304 又は JIS G 5121（ステンレス鋼 casting 鋼品）の SCS 13 によるものとする。また、主軸の材質は、JIS G 4303（ステンレス鋼棒）の SUS 403 若しくは SUS 304 によるものとする。

(6) 圧力発信器等は、圧力を受圧エレメントで検出し、制御信号を発信するものとする。

(7) 制御盤は、製造者の標準仕様とする。

- (8) 圧力タンクは隔膜式とし、タンク本体は鋼板製で、接液部の防錆は樹脂粉体コーティング、樹脂ライニング、樹脂シート貼り等とし、衛生上無害なものとする。
- (9) 電動機は、製造者の標準仕様とする。
- (10) 付属品は、次のものを備える。ただし、吸込側に押込圧力を有する場合は、(ア)、(イ)及び(ウ)を、自吸式の場合は、(ア)及び(イ)を付属品から除く。

(ア) フート弁（呼び径は特記による。）	1 個
ストレーナー付きで、床上から鎖等により弁の操作が可能な構造のものとし、本体はステンレス製、青銅製又は合成樹脂製、操作用の鎖等はステンレス製とする。	
(イ) 呼び水じょうご（コック又はバルブ付き）又は呼水栓	1 組
(ウ) サクションカバー（鋳鉄製又は鋼板製）	1 組
(エ) 圧力計	1 組
(オ) 連成計	2 組
(カ) 空気抜きコック又はバルブ（必要のある場合）	2 組
(キ) ドレン抜きコック又はバルブ	一式
(ク) 銘板	一式

1.2.4 水道用直結加圧形ポンプユニット

- (1) 水道用直結加圧形ポンプユニットは、本項及び JWWA B 130(水道用直結加圧形ポンプユニット)によるほか、水道事業者の規定によるものとする。
- (2) 本ユニットは、キャビネット形とし、ポンプ(2台以上)、圧力発信器等、制御盤、圧力タンク、電動機、バルブ類、逆流防止装置等から構成されるものとする。
- (3) 制御方式は、圧力発信器等からの信号によりインバーター制御を行い、末端圧力が一定となる吐出圧力を推定して圧力を制御する末端圧力推定制御とする。また、停電時に配水管の圧力により、直圧給水が出来る構造とする。
- (4) 運転方式は、ポンプ2台の場合は自動交互運転とし、ポンプ3台以上の場合は予備機を設けた自動交互・並列運転とし、ローテーション機能を備えたものとする。
なお、ポンプの切替えは小水量停止時に自動的に行われるものとする。
- (5) ポンプは電動機直動形とする。
- (6) ケーシングの材質は、JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)の SUS 304 又は JIS G 5121(ステンレス鋼鋳鋼品)の SCS 13 とする。
- (7) 羽根車の材質は、JIS H 5120 (銅及び銅合金鋳物) の CAC 406 (鉛除去表面処理されたもの) 、 JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)の SUS 304 又は JIS G 5121(ステンレス鋼鋳鋼品)の SCS 13 とする。
- (8) 主軸の材質は、JIS G 4303(ステンレス鋼棒)の SUS 304、SUS 403、SUS 420J1 又は SUS 420J2 とする。
- (9) 圧力発信器等は、圧力を受圧エレメントで検出し、電気信号を発信するものとする。
- (10) 制御盤は、製造者の標準仕様とする。
- (11) 圧力タンクは、隔膜式とし、タンク本体は鋼板製で、接液部の防錆は樹脂粉体コーティング、樹脂ライニング、樹脂シート貼り等とし、衛生上無害なものとする。
- (12) 逆流防止装置は、JWWA B 129(水道用逆流防止弁)又は JWWA B 134(水道用減圧式逆流防止器)によるものとし、特記がない場合は吸込側に設ける。接水部の材質は、JIS H 5120 (銅及び銅合金鋳物) 、 JIS G 4303(ステンレス鋼棒)又はステンレス鋼板とする。

(13) バルブ類の材質は、JIS H 5120 (銅及び銅合金鋳物)、JIS G 4303 (ステンレス鋼棒) の SUS 304、JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) の SUS 304 又は JIS G 5121 (ステンレス鋼鋳鋼品) の SCS 13 とする。

(14) 電動機は、製造者の標準仕様とする。

(15) 付属品は、次による。

(ア) 銘板

一式

1.2.5 深井戸用水中モーターポンプ

(1) 深井戸用水中モーターポンプは、本項によるほか、JIS B 8324 (深井戸用水中モーターポンプ) による。

(2) 本体は、ケーシング、主軸、羽根車等によって構成される遠心ポンプを、水中形三相誘導電動機と軸継手を介して接続した電動機直結形とし、ポンプ上部には逆止弁を、吸込部にはステンレス製のストレーナーを設ける。

(3) ケーシング、主軸及び羽根車の材質は、第3編 1.12.1「空調用ポンプ」の当該事項によるものでスラスト軸受は電動機に内蔵され、電動機回転部の質量及びポンプ部のスラスト荷重を支持するのに支障をきたさない材料及び構造とし、耐食性を考慮したものとする。

なお、揚水に直接触れる軸受には、防砂装置を設け、運転時及び停止時においても砂が軸受中に入らない構造 (耐磨耗材料を使用した軸受は除く。) とする。

防砂装置は、当該さく井より流出する砂の粒度等を考慮したものとする。

(4) 電動機は、製造者の標準仕様とする。

(5) 付属品は、次による。

(ア) 連成計*

1組

(イ) 揚水管

一式

材質は特記とし、フランジ接合 (ただし、呼び径 32 以下の場合は、ねじ込み接合) とする。フランジの外径は、ポンプの外径以下とし、強度は、それを支持するのに支障をきたさないものとする。

(ウ) 低水位用電極 (停止及び復帰用) 及び制御ケーブル
(長さは特記による。)

一式

(エ) 吐出曲管

1個

(オ) 空気抜弁

1個

(カ) 井戸ふた

1個

(キ) 水中ケーブル (長さは特記による。)

一式

(ク) 銘板

一式

1.2.6 給湯用循環ポンプ

給湯用循環ポンプは、電動機直動形のライン形遠心ポンプとする。

(ア) ケーシング及び羽根車の材質は、JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) の SUS 304 又は JIS G 5121 (ステンレス鋼鋳鋼品) の SCS 13 によるものとする。

(イ) 主軸の材質は、JIS G 4303 (ステンレス鋼棒) の SUS 403 又は SUS 304 によるものとし、軸受部は温水の温度による障害を受けず、運転状態において運転が円滑であって、温水に油類が混入しない構造とする。

なお、電動機は製造者の標準仕様とする。

(ウ) 付属品は、次による。

(a) 水高計*又は圧力計*	1 個
(b) 空気抜きコック又はバルブ（必要のある場合）	1 個
(c) ドレン抜きコック又はバルブ（必要のある場合）	一式
(d) 銘板	一式

1.2.7 汚水、雑排水及び汚物用水中モーターポンプ

- (1) 汚水、雑排水及び汚物用水中モーターポンプは、本項によるほか、汚物用を除き JIS B 8325（設備排水用水中モーターポンプ）による。
- (2) 本体は、ケーシング、主軸（鉛直方向）、羽根車等によって構成される遠心ポンプを、水中形三相誘導電動機を軸継手を介して接続した電動機直結形又は電動機直動形とする。
- (3) ケーシングの材質は、JIS G 5501（ねずみ鉄品）の FC 150 以上、JIS H 5120（銅及び銅合金铸件）の CAC 406、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）の SUS 304、JIS G 5121（ステンレス鋼铸件）の SCS 13 又は合成樹脂製（汚物用は除く。）とする。
なお、合成樹脂製とする場合の適用は特記による。
- (4) 羽根車の材質は、JIS G 5501（ねずみ鉄品）の FC 150 以上、JIS H 5120（銅及び銅合金铸件）の CAC 406、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）の SUS 304、JIS G 5121（ステンレス鋼铸件）の SCS 13 又は合成樹脂製（汚物用は除く。）とする。
なお、合成樹脂製とする場合の適用は特記による。
- (5) 主軸の材質は、JIS G 4303（ステンレス鋼棒）の SUS 403、SUS 304 又は SUS 420J2 とし、スラスト軸受は電動機に内蔵され、電動機回転部の質量及びポンプ部のスラスト荷重を支持するのに支障をきたさない材料及び構造とし、耐食性を有するものとする。
- (6) 水中形三相誘導電動機は、油封式又は乾式とし、適用は特記による。ただし、乾式とした場合、軸封装置はポンプ側と電動機側に二重のメカニカルシールを設け、ポンプ側メカニカルシールの摺動部は超合金製又は炭化ケイ素製とする。
- (7) 塗装は、製造者の標準仕様とする。
- (8) 汚物用水中モーターポンプは、電動機の極数は、4 極又は 6 極とし、特記による。
- (9) 雑排水及び汚物用水中モーターポンプは、ひも状固形物及び次に示す大きさの球形固形物を容易に排出できる構造とする。
 - (ア) 雑排水用水中モーターポンプは、直径 20 mm
 - (イ) 汚物用水中モーターポンプは、直径 53 mm
- (10) 着脱装置は、本体、ガイドレール（ステンレス製）、固定金物等からなるものとし、適用は特記による。
- (11) 付属品は、次による。

(ア) ストレーナー（適用は特記による。ただし、汚物用水中モーターポンプには不要）	1 組
(イ) 水中ケーブル（長さは特記による。）	一式
(ウ) 銘板	一式

1.2.8 消火ポンプユニット

- (1) 消火ポンプユニットは、第 3 編 1.12.1「空調用ポンプ」によるほか、「加圧送水装置の基準」（平成 9 年消防庁告示第 8 号）に適合するものとし、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 31 条の 4 の規定に基づく登録認定機関の認定証票が貼付されたものとする。
- (2) 本ユニットは、ポンプ、呼水タンク（吸込み側に押込み圧力がない場合）、制御盤等を備えたものとする。

- (3) 呼水タンクは、ステンレス製による溶接加工とする。また、タンクの有効容量は、100L 以上（フート弁の呼び径が 150 以下の場合は、50L 以上）とし、給水管、オーバーフロー管、排水管、逃し管、呼水管等の接続口を設け、ボールタップ及び減水警報用電極又はレベルスイッチを付属する。
- (4) 電動機は、第 2 編 1.2.1.1「誘導電動機の規格及び保護方式」及び第 2 編 1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。
- (5) 制御盤は、漏電警報器（外部端子付き）を備えるものとするほか、製造者の標準仕様とする。
- (6) 付属品は、次による。ただし、吸込み側に押込み圧力がある場合は、(ア)及び(イ)を除く。
- (ア) フート弁（呼び径は特記による。） 1 個
ストレーナー付きで、床上から鎖等により弁の操作が可能な構造のものとし、本体はステンレス製、青銅製又は合成樹脂製、操作用の鎖等はステンレス製とする。
- (イ) サクションカバー（鋳鉄製又は鋼板製） 1 組
- (ウ) 仕切弁 1 個
- (エ) 逆止弁 1 個
- (オ) フレキシブルジョイント 1 個
- (カ) 水温上昇防止用逃し装置 1 組
- (キ) ポンプ性能試験装置（配管を含む。） 1 組
- (ク) 圧力計、連成計 各 1 組
- (ケ) 空気抜コック又はバルブ 1 組
- (コ) ドレン抜コック又はバルブ 一式
- (サ) 軸継手保護カバー（鋼板製） 1 組
- (シ) 起動用圧力タンク 100L（スプリンクラー用に限る。）
なお、吐出側主配管に設ける止水弁の呼び径が 150 以下の場合には、起動用圧力タンクは 50L 以上とする。 1 個
- (ス) 銘板 一式

1.2.9 試験

ポンプ本体の水圧試験は、次による。

- (ア) ポンプ本体の水圧試験（水中モーターポンプ及び水道用直結加圧形ポンプユニットは除く。）は、最高吐出圧力（運転範囲における最高全揚程＋最高押込み圧力）の 1.5 倍の圧力（ただし、最低 0.15MPa）で、保持時間は 3 分間とする。
- (イ) 水道用直結加圧形ポンプユニット本体の水圧試験は 1.75MPa で、保持時間は 1 分間とする。
なお、水道事業者の規定がある場合は、水道事業者の規定による。

第 3 節 温水発生機等

1.3.1 真空式温水発生機

真空式温水発生機は、第 3 編 1.2.1「真空式温水発生機」による。

1.3.2 無圧式温水発生機

無圧式温水発生機は、第 3 編 1.2.2「無圧式温水発生機」による。

1.3.3 木質バイオマスボイラー（真空式温水発生機）

木質バイオマスボイラー（真空式温水発生機）は、第 3 編 1.2.3「木質バイオマスボイラー（真空式温水発生機）」による。

1.3.4 木質バイオマスボイラー（無圧式温水発生機）

木質バイオマスボイラー（無圧式温水発生機）は、第3編 1.2.4「木質バイオマスボイラー（無圧式温水発生機）」による。

1.3.5 コージェネレーション装置

コージェネレーション装置は、第3編第1章第4節「コージェネレーション装置」によるほか、定格出力10kW未満の小出力発電設備を有し、給湯需要に応じた給湯器に適用する。

1.3.5.1 排熱回収型給湯器

(ア) 排熱回収型給湯器は、排熱回収型温水発生ユニット、貯湯ユニット、補助熱源機、温水熱交換器（貯湯ユニットに組込まれる場合は除く。）、制御装置等を備えたものとする。

なお、本項は排熱回収量（70℃温水回収時）が17kW以下の排熱回収型給湯器に適用する。

(イ) 排熱回収型温水発生ユニットは、原動機、排熱回収熱交換器及び発電機能を有し、（一社）日本ガス協会の業務用小型ガスエンジンコージェネレーションユニット技術指標に適合したものとする。

なお、始動方式、逆変換装置、系統連系保護装置等は、標準仕様書（電気設備工事編）第5編第1章1.9.3「発電機能付排熱回収型給湯器」（2）から（6）までの当該事項による。

(ウ) 貯湯ユニットは、「給水装置の構造及び材料の基準に関する省令」に適合し、貯湯タンクの材料は、ステンレス製とし、製造者の標準仕様とする。

なお、タンク容量は特記によるものとし、特記がない場合は300L以上とする。

(エ) 補助熱源機は、1.3.6「ガス湯沸器」、1.3.7「潜熱回収型給湯器」による。

(オ) 温水熱交換器は、第3編 1.13.3「多管形熱交換器」、1.13.4「プレート形熱交換器」とする。

(カ) 制御装置は、温度調節機能及び放熱制御機能並びに蓄電池による起動及び自立運転機能を有するものとし、製造者の標準仕様とする。

(キ) 付属品は、次による。

(a) リモコン（配線共）	一式
(b) 銘板	一式

1.3.6 ガス湯沸器

(1) ガス湯沸器は、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に定めるガス用品及び液化石油ガス器具等に定めるところによる。

(2) ガス湯沸器は、本項によるほか、JIS S 2109（家庭用ガス温水機器）及び JIS S 2116（ガス常圧貯蔵湯沸器）による。

(3) 給湯方式は、貯湯式又は瞬間式とし、特記による。

(ア) 貯湯式

(a) 貯湯湯沸器は、開放形の置台式とする。

(b) 本体は、湯沸器本体、ガスバーナー（ブンゼン形ガスバーナーの場合はパイロットバーナー付き）、自動温度調節装置（温度調節範囲は 40～95℃）、自動給水装置、電気点火装置（圧電素子ユニット等による。）を備えたものとする。

(c) 本体の材質は、JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）によるりん脱酸銅又はステンレス鋼板（SUS 304）とする。

(d) 安全装置は、関係法令の定めるところによる。

(e) 付属品は、次による。

① 水面計	1 組
② 温度計	1 個
③ 給湯栓	1 個
④ 逆風止め（自然排気式の場合）	1 組
⑤ 固定金具その他必要な付属品	一式
⑥ 銘板	一式

(イ) 瞬間式

- (a) 瞬間湯沸器は、壁掛形とする。
- (b) 本体は、湯沸器本体、ガスバーナー、給水自動ガス弁、水量調節弁、電気点火装置（圧電素子ユニット等）等を備えたものとする。
- (c) 安全装置は、関係法令の定めるところによる。
- (d) 付属品は、次による。
- | | |
|--------|----|
| ① 取付金具 | 一式 |
| ② 銘板 | 一式 |

1.3.7 潜熱回収型給湯器

- (1) 潜熱回収型給湯器は、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に定めるガス用品及び液化石油ガス器具等に定めるところによる。
- (2) 潜熱回収型給湯器は、本項によるほか、JIS S 2109（家庭用ガス温水機器）に適合するものとし、次のものを備える。
- (ア) 排ガスから潜熱を回収する二次熱交換器（ステンレス製等）
- (イ) 二次熱交換器で発生する凝縮水を中和する中和器（ポリプロピレン樹脂製等）
- (3) 給湯の熱効率は特記による。
- なお、特記がない場合は、90%以上（基準総発熱量）とする。
- (4) 付属品は、次による。
- | | |
|----------|----|
| (ア) 取付金具 | 一式 |
| (イ) 銘板 | 一式 |

1.3.8 貯湯式電気温水器

- (1) 貯湯式電気温水器は、労働安全衛生法施行令第1条第三号ニに該当する簡易ボイラーで、貯湯容量 100L 以下の床置形の元止め式と先止め式の電気温水器に適用する。
- (2) 主要構造部は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び JIS C 9219（貯湯式電気温水器）に適合し、貯湯タンクの材質はステンレス鋼板（SUS 304、SUS 304L、SUS 316、SUS 316L、SUS 444）とする。
- (3) 本体は、温水器本体、発熱体、温度調節器、過熱防止器、制御盤（製造者の標準仕様）、アース端子等を備えたものとする。ただし、制御盤に節電機能を組込む場合は特記による。
- (4) 付属品は、次による。
- | | |
|-------------------------|-------|
| (ア) 給湯栓（元止め式の場合） | 1 個 |
| (イ) 水道用減圧弁・逃し弁（先止め式の場合） | 各 1 個 |
| (ウ) 取付金具 | 一式 |
| (エ) 銘板 | 一式 |

1.3.9 ヒートポンプ給湯機

- (1) ヒートポンプ給湯機は、本項によるほか、JIS C 9220（家庭用ヒートポンプ給湯機）又は JRA 4060（業務用ヒートポンプ給湯機の給湯性能）に適合するものとする。

- (2) 本体は、ヒートポンプユニット、貯湯ユニット（屋外形で先止式）、制御装置及びユニット間配管（保温含む。）からなる分離型とし、製造者の標準仕様とする。
- (3) 冷媒は、二酸化炭素（CO₂）又はハイドロフルオロカーボン（HFC）を用いたものとする。
- (4) 貯湯タンクの構造は、密閉型とする。
- (5) 貯湯タンクの材質は、ステンレス鋼板製とし、貯湯タンク容量は特記による。
- (6) 付属品は、次による。

(ア) リモコン（配線共）	一式
(イ) 取付金具	一式
(ウ) 銘板	一式

1.3.10 排気筒

ガス湯沸器用排気筒は、燃焼ガスを室内に放出することなく、直接屋外へ排出するもので、厚さ 0.3 mm 以上のステンレス鋼板製（SUS 304）とする。また、排気筒を外気に開放する場合、その頂部の形状は特記による。

1.3.11 太陽熱集熱器

太陽熱集熱器は、本項によるほか、JIS A 4112（太陽集熱器）による。

- (ア) 形式は、平板形又は真空ガラス管形とし、適用は特記による。
- (イ) 本体は、集熱体、ケーシング、断熱材、反射体等を備えたものとする。
- (ウ) 集熱体等は、腐食しにくく、熱交換に適した形状で変形しない構造とする。
- (エ) ケーシングの材質は、亜鉛鉄板、アルミニウム板又はステンレス鋼板とし、適用は特記による。
- (オ) 太陽熱集熱器は、建築基準法施行令第 87 条に定める風圧力に耐えるものとする。

1.3.12 太陽熱蓄熱槽

太陽熱蓄熱槽は、本項によるほか、JIS A 4113（太陽蓄熱槽）による。

- (ア) 本体は、蓄熱タンク（1,000L 以下）、熱交換器、集熱ポンプ、制御装置、ケーシング等を備えたものとする。
なお、補助熱源を組込む場合は特記による。
- (イ) 蓄熱タンクの形式は、密閉形とし、材質はステンレス製で断熱を施したものとする。
- (ウ) 熱交換器は、加熱コイル又はプレート形熱交換器とし、製造者の標準仕様とする。
- (エ) 集熱ポンプは、製造者の標準仕様とする。
- (オ) 制御装置は、製造者の標準仕様とする。
- (カ) ケーシングの材質は、亜鉛鉄板、アルミニウム板又はステンレス鋼板とし、適用は特記による。

1.3.13 試験

- (1) 真空式温水発生機、無圧式温水発生機、木質バイオマスボイラー（真空式温水発生機）及び木質バイオマスボイラー（無圧式温水発生機）の試験は、第 3 編 1.2.5「試験」による。
- (2) 瞬間湯沸器の先止め式の水圧試験値は、1.75MPa とする。

第 4 節 タンク

1.4.1 一般事項

- (1) 飲料水を貯蔵する受水タンク及び高置タンクは、本項によるほか、建築基準法施行令第 129 条の 2 の 4 及び第 129 条の 2 の 5 並びにこれらの規定に基づく告示の定めによる。

- (2) タンク本体は、地震力及び地震力によって生ずる液面揺動によって損傷を起こさない強度を有するものとする。

なお、設計用水平震度は特記によるものとし、設計用鉛直震度は、設計用水平震度の 1/2 の値とする。

- (3) 圧力容器に該当するタンクは、「ボイラー及び圧力容器安全規則」、「圧力容器構造規格」、「小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格」及び「簡易ボイラー等構造規格」の定めによる。
- (4) 鋼板製一体形タンク、ステンレス鋼板製パネルタンク（溶接組立形・ボルト組立形）、FRP 製一体形タンク、FRP 製パネルタンク及び貯湯タンクの形状、寸法その他は、標準図（鋼板製一体形タンク（一）、鋼板製一体形タンク（二）、ステンレス鋼板製パネルタンク（一）、ステンレス鋼板製パネル形タンク（二）、FRP 製一体形タンク（一）、FRP 製一体形タンク（二）、FRP 製パネルタンク（一）、FRP 製パネルタンク（二）、貯湯タンク（横形）、貯湯タンク（立形））による。
- (5) 鋼板製のタンクの塗装は、第 2 編 3.2.1「塗装」による。

1.4.2 タンク

1.4.2.1 FRP 製一体形タンク

- (ア) 不飽和ポリエステル樹脂とガラス繊維とを用いて作られたガラス繊維強化ポリエステル(以下「FRP」という。)を面材とし、合成樹脂発泡体を心材としたサンドイッチ構造のものとする。
- (イ) 本タンクの製造に用いる不飽和ポリエステル樹脂は、JIS K 6919（繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂）に規定する UP-G 等耐水性、耐候性の優れたもので、衛生上無害であり、かつ、水質に悪影響を与えるものであってはならない。ガラス繊維は、JIS R 3411 から JIS R 3417 に規定する無アルカリ性のもの及びこれらを原料として加工したものとする。合成樹脂発泡体は、硬質で独立気泡とする。充填材料及び着色材料を使用する場合には、その品質及び使用量が製品の品質及び水質に悪影響を与えるものであってはならない。
- (ウ) タンクは、タンク内の照度率が 0.1%以下となるような遮光性を有するものとする。試験方法は、JIS A 4110（ガラス繊維強化ポリエステル製一体式水槽）による。また、側板と底板は厚さ 15 mm以上の硬質独立気泡の合成樹脂発泡体相当以上の断熱性を有するものとする。
- (エ) 本タンクには、揚水管、給水管、排水管、オーバーフロー管、通気管等の接続口及び電極等の取付座を設ける。また、給水栓用配管の接続口を設ける場合は特記による。
- なお、接続口及び取付座は、フランジ形とする。ただし、合成樹脂、青銅等腐食及び強度を考慮した材料による通気管、呼び径 50 以下のボールタップ接続口並びに電極取付座はフランジ形としなくてもよい。
- (オ) 付属品は、次による。
- | | |
|---|----|
| (a) 鋼製架台（第 2 編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したもの。） | 一式 |
| (b) ボールタップ用防波板又は電極棒用防波筒 | 一式 |
| (c) マンホール（タンク本体と同一の材質で施錠式とし、
屋外用は内ふたを設ける。また、大きさは直径 600 mm以上の
の円が内接することができるもの。） | 一式 |
| (d) はしご（タンク内は合成樹脂製、タンク外は鋼製（第 2 編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したもの。）、ステンレス鋼製又は FRP 製） | 一式 |
| (e) 通気口（合成樹脂製防虫網付き） | 一式 |

- (f) アンカーボルト（ステンレス鋼製又は鋼製（第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35を施したもの。）） 一式
- (g) 銘板 一式

1.4.2.2 FRP製パネルタンク

FRP製パネルタンクは、1.4.2.1「FRP製一体形タンク」によるほか、次による。

- (a) パネルタンクは、FRPで成形したパネル（以下「単板パネル」という。）をボルト締結により組立てた単板形パネルタンク、単板パネルと合成樹脂発泡体を組合せたパネル（以下「複合板パネル」という。）をボルト締結により組立てた複合板形パネルタンク（サンドイッチ構造のものを含む。）とし、特記がない場合は、複合板形パネルタンクとする。ただし、屋内設置の複合板形パネルタンクの天井部は、単板パネルとしてもよい。
- (b) 複合板パネルは、部品取付部、補強材、ボルト等の接合部及びパネルフランジ周辺部を除いて、厚さ15mmの硬質独立気泡の合成樹脂発泡体と同等以上の断熱性を有するものとする。
- (c) 二槽式タンクの中仕切板は、一方のタンクを空にした場合にあっては、特記された設計用震度による地震力によって損傷を起こさない強度を有する構造とし、単板パネルとする。
- (d) タンクの組立等に使用するボルト及びナットの使用区分は、次のとおりとし、材料は次のもの又は同等品とする。
 - ① タンクの外部に使用するボルト及びナットは、ステンレス鋼製ボルト（SUS 304等）又は鋼製ボルトとする。鋼製ボルトは、棒鋼（SS 400等）に第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35を施したものとし、塗装は不要とする。
 - ② タンク内部の気相部（溢水面下150mmまで）に使用するボルトは、ステンレス鋼製ボルト（SUS 304）又は鋼製ボルトを、合成ゴム又は合成樹脂等の防護材で覆ったものとする。
 - ③ タンク内部の液相部に使用するボルトは、②による。ただし、ステンレス鋼製ボルトについては、防護材で覆わなくてもよい。
- (e) パネルの接合に使用するシール材料は、水質に悪影響を与えないものとし、合成樹脂製又は品質がJIS K 6353（水道用ゴム）に適合する合成ゴム製とする。
- (f) 補強方式は、外部補強方式、内部補強方式又はこれらの組合せ方式とする。内部補強は、側板と底板を筋かい状に金属で締結する構造、側板と側板を平行又は筋かい状に金属で締結する構造若しくはこれらを組合せた構造とし、その底板接合部は架台と直結する構造とする。
- (g) ボルト及びナット以外の金属材料並びにその使用区分は、次のとおりとする。
 - ① タンクの外部に使用する材料は鋼製で、第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35を施したものとし、塗装は不要とする。
 - ② タンク内部の気相部に使用する材料は、ステンレス鋼製又は鋼製とし、合成ゴム、合成樹脂又は合成樹脂粉体ライニング（被覆厚0.3mm以上）等の防護材で覆ったものとする。ただし、SUS 329J4L以上の耐食性を有する鋼種では、防護材は不要とする。
 - ③ タンク内部の液相部に使用する材料は、②による。ただし、ステンレス鋼製のものについては、防護材で覆わなくてもよい。

1.4.2.3 鋼板製一体形タンク

- (ア) 本体は鋼板製とし、タンク内面の防錆は、第2編 3.2.2.3「エポキシ樹脂ライニング」によるものとする。

なお、乾燥方法は、特記が無ければ加熱硬化とする。

- (イ) タンク外面の防錆は、第2編 3.2.2「防錆」によるエポキシ樹脂ライニングの当該事項によるほか、次による。
 - (a) 金属面の防錆前処理は、JIS Z 0313（素地調整用ブラスト処理面の試験及び評価方法）による「目視による洗浄度の評価」の除錆度の評価 Sa 2 以上とする。
 - (b) タンク外面に施すエポキシ樹脂ライニングの皮膜厚さは、0.2mm 以上とする。
- (ウ) タンク底板は、タンク内の水を完全に排水するために必要な成形を施したものとする。
- (エ) タンクは、底板下に底板リブと本体ベース板で構成され、本体に架台が組込まれた構造とし、標準図（鋼板製一体形タンク（一）、鋼板製一体形タンク（二））による。
- (オ) 本タンクには、揚水管、給水管、排水管、オーバーフロー管、通気管等の接続口及び電極等の取付座を設ける。また、給水栓用配管の接続口を設ける場合は特記による。

なお、接続口及び取付座はフランジ形とする。ただし、合成樹脂、青銅等腐食及び強度を考慮した材料による通気管、呼び径 50 以下のボールタップ接続口並びに電極取付座はフランジ形としなくてもよい。
- (カ) 付属品は、次による。
 - (a) ボールタップ用防波板又は電極棒用防波筒 一式
 - (b) マンホール（タンク本体と同一の材質で施錠式とし、
屋外用は内ふたを設ける。また、大きさは直径 600 mm 以上の円が内接することができるもの。） 一式
 - (c) はしご（タンク内は合成樹脂製、タンク外は鋼製（第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35を施したもの。）又はステンレス鋼製） 一式
 - (d) 通気口（合成樹脂製防虫網付き） 一式
 - (e) アンカーボルト（ステンレス鋼製又は鋼製（第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35を施したもの。）） 一式
 - (f) 銘板 一式

1.4.2.4 ステンレス鋼板製パネルタンク（溶接組立形）

- (ア) ステンレス鋼板製パネルタンク（溶接組立形）は、ステンレス鋼板（気相部（溢水面下 150 mm まで）は SUS 329J4L 以上の耐食性を有する鋼種とし、液相部は SUS 304、SUS 316 又は SUS 444）で成形したパネルを製造者工場（現場にて製作する場合は、「日本ステンレスタンク工業会」ステンレス鋼板製パネルタンク（溶接組立形）現地組立基準書による。）で TIG 溶接により組立てたものとする。

なお、溶接は、JIS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準）による。
- (イ) タンク底板は、プレス成形を施したものとする。
- (ウ) タンク内部に使用する材料は、本体と同じ材料又は本体と同等の耐食性を有するものとする。
- (エ) タンク外部に保温を設ける場合は特記による。保温及び外装は、タンク用として成形したポリスチレンフォーム保温材（保温厚さ 25 mm 以上）にアルミニウム板（板厚 0.8 mm 以上）の外装を施したもの又は第2編 3.1.5「給排水衛生設備工事の保温」の鋼板製タンクの保温によるものとする。

なお、屋外に設置する場合は、ステンレス鋼板としてもよい。
- (オ) 二槽式タンクの中仕切板は、一方のタンクを空にした場合であっても、特記された設計用震度による地震力によって損傷を起こさない強度を有する構造とする。

(カ) 補強方式は、側板と側板を平行又は筋かい状に金属で接合する内部補強方式とし、「日本ステンレスタンク工業会」ステンレス鋼板製パネルタンク（溶接組立形）耐震構造基準によるものとする。

(キ) 本タンクには、揚水管、給水管、排水管、オーバーフロー管、通気管等の接続口及び電極等の取付座を設ける。また、給水栓用配管の接続口を設ける場合は特記による。

なお、接続口及び取付座は、フランジ形とする。ただし、合成樹脂等腐食及び強度を考慮した材料による通気管、呼び径 50 以下のボールタップ接続口並びに電極取付座はフランジ形としなくてもよい。

(ク) 付属品は、次による。

(a) 鋼製架台（第 2 編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したもの。） 一式

(b) ボールタップ用防波板又は電極棒用防波筒 一式

(c) マンホール（タンク本体と同一の材質で施錠式とし、
屋外用は内ふたを設ける。また、大きさは直径 600 mm 以上の円が内接することができるもの。） 一式

(d) はしご（タンク内は合成樹脂製又はステンレス鋼製（SUS 329J4L）、タンク外は鋼製（第 2 編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したもの。）又はステンレス鋼製） 一式

(e) 通気口（合成樹脂製防虫網付き） 一式

(f) アンカーボルト（ステンレス鋼製又は鋼製（第 2 編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による 2 種 35 を施したもの。）） 一式

(g) 銘板 一式

1.4.2.5 ステンレス鋼板製パネルタンク（ボルト組立形）

(ア) ステンレス鋼板製パネルタンク（ボルト組立形）は、プレス成形したステンレス鋼板をボルト締結により組合せたタンクとし、気相部（溢水面下 150 mm まで）は SUS 329J4L 以上の耐食性を有する鋼種とし、液相部は SUS 304、SUS 316 又は SUS 444 とする。

(イ) タンク内部に使用する金属材料は、次による。

(a) 気相部は、ステンレス鋼製又は鋼製に、合成ゴム、合成樹脂又は合成樹脂粉体ライニング（皮膜厚さ 0.3 mm 以上）等の防護材を覆ったものとする。ただし、本体と同じ材料を使用する場合は、防護材で覆わなくてもよい。

(b) 液相部は(a)による。ただし、ステンレス鋼を使用する場合は、防護材で覆わなくてもよい。

(ウ) タンク外部に使用する金属材料は、SUS 304 以上の耐食性を有するステンレス鋼製又は鋼製で溶融亜鉛めっき仕上げ（2 種 35）を施したものとする。

(エ) タンク外部に保温を施す場合は特記による。保温パネルは、部品取付部、補強材、ボルト等の接合部及びパネルフランジ周辺部を除いて、ポリスチレンフォーム保温材 25 mm 厚相当以上の断熱性能を有する合成樹脂発泡体に、アルミニウム板（板厚 0.8mm 以上）、ステンレス鋼板又は合成樹脂板の外装を施したもの若しくは第 2 編 3.1.5「給排水衛生設備工事の保温」の鋼板製タンクの保温によるものとする。

(オ) 二槽式タンクの中仕切板は、一方のタンクを空にした場合にあって特記された設計用震度による地震力によって損傷を起こさない強度を有する構造とし、単板パネルとする。

- (カ) 補強方式は、外部補強方式、内部補強方式又はこれらの組合せ方式とする。内部補強は側板と底板を筋かい状に金属で締結する構造、側板と側板を平行又は筋かい状に金属で締結する構造若しくはこれらを組合せた構造とし、その底板接合部は架台と直結する構造とする。
- (キ) タンクの組立等に使用するボルト及びナットの使用区分は、次のとおりとし、材料は次のものの又は同等品とする。
 - (a) タンクの外部はステンレス鋼（SUS 304）又は鋼製で第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種35を施したものとする。
 - (b) タンク内部の気相部（溢水面下150mmまで）は、ステンレス鋼製（SUS 304）又は鋼製を、合成ゴム又は合成樹脂等の防護材で覆ったものとする。
 - (c) タンク内の液相部は(b)による。ただし、ステンレス鋼製については、防護材で覆わなくてもよい。
- (ク) パネルの接合に使用するシール材は、水質に悪影響を与えないものとし、合成樹脂製又は品質がJIS K 6353（水道用ゴム）に適合する合成ゴム製とする。
- (ケ) 本タンクには、揚水管、給水管、排水管、オーバーフロー管、通気管等の接続口、電極等の取付座を設ける。また、給水栓用配管の接続口を設ける場合は特記による。
 なお、接続口及び取付座は、フランジ形とする。ただし、合成樹脂、青銅等腐食及び強度を考慮した材料による通気管、呼び径50以下のボールタップ接続口並びに電極取付座はフランジ形としなくてもよい。
- (コ) 付属品は、次による。
 - (a) 鋼製架台（第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種35を施したもの。） 一式
 - (b) ボールタップ用防波板又は電極棒用防波筒 一式
 - (c) マンホール（タンク本体と同一の材質で施錠式とし、
 屋外用は内ふたを設ける。また、大きさは直径600mm以上の円が内接することができるもの。） 一式
 - (d) はしご（タンク内は合成樹脂製又はステンレス鋼製（SUS 329J4L）、タンク外は鋼製（第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種35を施したもの。）又はステンレス鋼製） 一式
 - (e) 通気口（合成樹脂製防虫網付き） 一式
 - (f) アンカーボルト（ステンレス鋼製又は鋼製（第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種35を施したもの。）） 一式
 - (g) 銘板 一式

1.4.3 貯湯タンク

貯湯タンクは、ステンレス鋼板製とする。

- (ア) 本体に使用するステンレス鋼板は、SUS 304L、SUS 316又はSUS 444とし、内面は#300以上の研磨材で研磨仕上げを施したものとする。
- (イ) 加熱コイルの材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるC1020、C1201又はC1220とする。
- (ウ) マンホールの材質は、ステンレス鋼板製（SUS 304）とする。
- (エ) 管板、タッピング及びコイル支持金物の材質は、ステンレス鋼板製（SUS 304L又はSUS 316）とし、熱源側ヘッダーの材質は、鋼板製とする。

(オ) 電気防食措置は、外部電源方式又は流電陽極方式とし、特記がない場合は、外部電源方式とするとともに、マンホール部及び管板部には流電陽極方式を併用する。

なお、SUS 444 を本体に使用する場合は電気防食措置を施してはならない。

(a) 外部電源方式は、電極を線状の白金めっきしたチタンとし、タンク内部に適当な間隔で配線し、防食電流可変の直流電源装置を設け、それに接続する。

(b) 流電陽極方式は、タンク内部の溶接部、鏡板のナックル部及びマンホール取付部等の残留応力や隙間等が存在する部分に、ステンレス鋼を芯線にした JIS H 6125（防食用マグネシウム陽極）による陽極材又はアルミニウム合金系の陽極材を取付ける。

(カ) 付属品は、次による。

(a) 鋼製架台(第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35 を施したもの。) 一式

(b) 温度計* 1 個

(c) 圧力計*又は水高計* 1 組

(d) 逃し弁 一式

(e) 鋼製はしご(第2編 3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種 35 を施したもの。) 一式

(f) 銘板 一式

(キ) 貯湯タンクの製作は、(ア)から(カ)までによるほか、SAS 851（ステンレス鋼製貯湯槽の施工・維持・管理指針）による。

1.4.4 給湯用膨張・補給水タンク

給湯用膨張・補給水タンクは、開放形とし、第3編 1.13.5「開放形膨張タンク」による。鋼板製タンクの内面の防錆は、第2編 3.2.2.3「エポキシ樹脂ライニング」とする。

なお、乾燥方法は、特記が無ければ加熱硬化とする。

1.4.5 給湯用密閉形隔膜式膨張タンク

給湯用密閉形隔膜式膨張タンクは、第3編 1.13.6「空調用密閉形隔膜式膨張タンク」によるものとし、本体は鋼板製又はステンレス鋼板製（SUS 304）とする。

なお、鋼板製の場合の接液部の防錆は、ダイヤフラム式は、水質に悪影響のないポリプロピレン、ナイロン 11 のライニング又はライナーとする。また、プラダー式は、接液部分を SUS 製とする。

1.4.6 消火用充水タンク

消火用充水タンクは、第3編 1.13.5「開放形膨張タンク」による。鋼板製タンクの内面の防錆は、第2編 3.2.2.3「エポキシ樹脂ライニング」とする。

1.4.7 試験

(1) 給湯用密閉形隔膜式膨張タンクの水圧又は気密試験値は、第3編 1.13.10「試験」(3)による。

(2) 貯湯タンクの水圧試験値は、次による。

最高使用圧力の 1.5 倍の圧力に温度補正を行った圧力とする。また、温度補正は次の算式により行うものとする。

$$P_a = P \times \sigma_n / \sigma_a$$

この式において P_a 、 P 、 σ_n 及び σ_a は、それぞれ次の値を表し、 σ_n / σ_a は、使用材料について得られた値のうち最小の値をとるものとする。

P_a : 補正された水圧試験圧力又は気圧試験圧力

P : 補正前の水圧試験圧力又は気圧試験圧力

σ_n : 水圧試験又は気圧試験を行うときの温度における材料の許容引張応力

σ_a : 使用温度における材料の許容引張応力

第5節 消火機器

1.5.1 一般事項

- (1) 消火機器は、消防法、消防庁長官が定める基準等によるものとする。
- (2) 屋内消火栓箱（1号消火栓、易操作性1号消火栓）、屋内2号消火栓箱（2号消火栓、広範囲型2号消火栓）、消火器箱併設形屋内消火栓箱、放水用器具格納箱、放水口格納箱、屋外消火栓箱の形状、寸法その他は、標準図（屋内消火栓箱（総合形）（一）、屋内消火栓箱（総合形）（二）、屋内消火栓箱、屋内2号消火栓箱（総合形）、消火器箱併設形屋内消火栓箱、放水用器具格納箱（一）、放水用器具格納箱（二）、放水口格納箱、屋外消火栓箱、屋外消火栓箱（総合形））によるものとする。
- (3) 消防法施行規則第31条の4の規定に基づく登録認定機関の認定の対象となる機材は、当該登録機関の認定品とする。
- (4) 第三者機関による性能評定品の対象となる機材は、当該機関の性能評定品若しくは同等の性能を有するものとする。

1.5.2 屋内消火栓

- (1) 屋内消火栓は、消防法施行令（昭和36年政令第37号）第11条第3項第1号に規定する屋内消火栓（以下「1号消火栓」という。ただし、消防法施行規則第12条第1項第7号へただし書の規定に適合するものは、「易操作性1号消火栓」という。）、消防法施行令第11条第3項第2号イに規定する屋内消火栓（以下「2号消火栓」という。）及び同項第2号ロに規定する屋内消火栓（以下「広範囲型2号消火栓」という。）とする。
- (2) 易操作性1号消火栓、2号消火栓及び広範囲型2号消火栓は、「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」（平成25年消防庁告示第2号）に適合するものとする。

1.5.2.1 屋内消火栓開閉弁

- (ア) 屋内消火栓開閉弁は、「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」に適合するものとする。
- (イ) ホース接続部の結合金具は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第23号）の規定に適合するものとする。
- (ウ) 開閉弁の呼称は、40、30又は25とする。

1.5.2.2 屋内消火栓箱

屋内消火栓箱は、厚さ1.6mm以上の鋼板製溶接加工したものとし、内面及び露出面の塗装は、メラミン樹脂焼付又は粉体塗装とする。また、次に示すホース、ノズル1本及びホース収納装置を備えたものとする。

(a) ホース及び結合金具

ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第22号）に規定するものとし、結合金具は、1.5.2.1「屋内消火栓開閉弁」によるものとする。

消火栓に使用するホース及び結合金具は、表5.1.2による。

表5.1.2 消火栓に使用するホース及び結合金具

種 別	ホース			結合金具	
	呼 称	長さ・数	使 用 圧	呼 称	形 式
1号消火栓	40	15m・2本	0.7MPa以上	40	差込式
易操作性1号消火栓	30又は40	30m・1本	0.7MPa以上	30又は40	差込式又はねじ式
2号消火栓	25	20m・1本	0.7MPa以上	25	差込式又はねじ式
広範囲型2号消火栓	25	30m・1本	0.7MPa以上	25	差込式又はねじ式

(b) ノズル

ノズルは、「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」に適合するものとする。

消火栓の種別に対する呼称、放水口の呼び径及び放水の形状は、表5.1.3による。

表5.1.3 消火栓の種別に対する呼称、放水口の呼び径及び放水の形状

種 別	呼称	放水口の呼び径	放水の形状	手元開閉弁の有無
1号消火栓	40	13mm相当	棒状放水又は棒状と噴霧の切替式	無し
易操作性1号消火栓	30	13mm相当	棒状と噴霧の切替式	開閉装置付き
2号消火栓	25	8mm相当	棒状放水又は棒状と噴霧の切替式	開閉装置付き
広範囲型2号消火栓	25	10mm相当	棒状放水又は棒状と噴霧の切替式	開閉装置付き

(c) ホース収納装置

ホース収納装置は、表5.1.4による。

表5.1.4 ホース収納装置

種 別	ホース収納装置
1号消火栓	ホース掛けくし型
易操作性1号消火栓	ホースリール式又は折畳み等収納式
2号消火栓	
広範囲型2号消火栓	

ホース掛けは、くし型回転式又は固定式で、青銅製、アルミニウム合金製又はステンレス铸件製とし、ホースの垂下荷重を支持する強度を有するものとする。

1.5.3 連結送水管

1.5.3.1 送水口

(ア) 送水口は、呼称65の青銅製又はステンレス製（壁埋込部は铸铁製でもよい。）とし、特記による。

(イ) 型式は、壁埋込型又はスタンド型とし、特記による。

(ウ) ホース接続口は、双口形とする。また、逆止弁を備えたふた付きのものとし、「スプリンクラー設備等の送水口の基準」（平成13年消防庁告示第37号）に適合するものとする。

(エ) ホースの結合金具は、所轄消防署の結合金具に適合するものとする。

1.5.3.2 放水口

(ア) 放水口は、呼称 65 又は 50 の青銅製又はステンレス鋳物製で、「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」に適合するものとする。

なお、呼称及び材質は特記による。

(イ) ホースの結合金具は、所轄消防署の結合金具に適合するものとする。

1.5.3.3 放水用器具格納箱

(ア) 放水用器具格納箱は、厚さ 1.6 mm以上の鋼板を溶接加工したものとし、内面及び露出面の塗装は、メラミン樹脂焼付又は粉体塗装とする。また、次に示すホース 2 本、ノズル 1 本を備えたものとする。

(a) ホース

「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」に規定する呼称 65 又は 50 の平ホース（使用圧力 1.3MPa 以上）とし、1 本の長さは 20mとする。

(b) ノズル

呼称 65 又は 50 の噴霧切替式又はフォグガンとし、放水圧、放水量は消防長又は消防署長の定めるところによる。

(c) 管そう

管そうは、「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」に適合するものとする。

1.5.3.4 放水口格納箱

放水口格納箱は、厚さ 1.6 mm以上の鋼板を溶接加工したものとし、内面及び露出面の塗装は、メラミン樹脂焼付又は粉体塗装とする。

1.5.4 屋外消火栓

1.5.4.1 屋外消火栓開閉弁

(ア) 地上式は、本体を鋳鉄製（要部青銅製）又はステンレス鋳物製の単口形で消防法施行規則第 22 条第 1 号の規定に適合するものとし、ホース結合金具は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」に規定する呼称 65 の差込式差口でふた付きとする。

なお、本体の材質は特記による。

(イ) 組込式は、呼称 65 の青銅製又はステンレス鋳物製で、「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」に準じた差込式とする。

1.5.4.2 屋外消火栓箱

(ア) 屋外消火栓箱は、厚さ 1.6 mm以上の鋼板を溶接加工したもの又は厚さ 1.5 mm以上のステンレス鋼板を溶接加工したものとし、内面及び露出面の塗装は、メラミン樹脂焼付又は粉体塗装とする。特記がない場合は、鋼板製の自立形片流れ屋根付きとする。

(イ) ホース 2 本及びノズル 1 本を備えたものとし、次による。

(a) ホース

「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」に規定する呼称 65 の平ホース（使用圧 0.9MPa 以上）とし、1 本の長さは 20mとする。

(b) ノズル

ノズルは、呼称 65（ノズルチップの呼び径 19）のものとし、「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」に適合するものとする。

(c) 管そう

管そうは、「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」に適合するものとする。

1.5.5 スプリンクラー

1.5.5.1 スプリンクラーヘッド

閉鎖型スプリンクラーヘッドは、「閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令」(昭和 40 年自治省令第 2 号)に規定するものとし、ヘッド種別は特記による。

なお、閉鎖型スプリンクラーヘッドの種類、形状等は表 5.1.5 による。

表 5.1.5 閉鎖型スプリンクラーヘッドの種類及び形状等

種 類	感 度	形 状	取付方向	放水量	呼び
高感度型	1 種	天井埋込型 マルチ型	下	80L/min 以上	15
		フレーム型	上、下		
標準型	2 種	天井埋込型 マルチ型	下		
		フレーム型	上、下		
側壁型	1 種	壁埋込型 フレーム型	水平		
		天井埋込型	下	50L/min 以上	10

1.5.5.2 流水検知装置

流水検知装置は、「流水検知装置の技術上の規格を定める省令」(昭和 58 年自治省令第 2 号)に規定するものとする。

1.5.5.3 制御弁

(ア) 制御弁の呼称 65 以上は、JIS B 2031 (ねずみ鋳鉄弁) による鋳鉄 10K フランジ形外ねじ仕切弁又はバタフライバルブとし、「金属製管継手及びバルブ類の基準」(平成 20 年消防庁告示第 31 号)に適合するものとする。

(イ) 制御弁は、みだりに閉止できない措置を講じたものとする。

1.5.5.4 末端試験弁

末端試験弁は、呼び径 25 の JIS B 2011 (青銅弁)、又は同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものに保護カバーを付けたもので、流水検知装置の検知流量定数に相当する放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口及び圧力計を備えたものとする。

1.5.5.5 起動用水圧開閉装置

(ア) 起動用水圧開閉装置は、起動用圧力タンク、圧力スイッチ等を備えたものとする。

なお、起動用圧力タンクは「加圧送水装置の基準」に適合するものとする。

(イ) 起動用タンクの耐圧力は、タンクに接続する加圧送水装置の締切圧力の 1.5 倍以上とし、構造は、「圧力容器構造規格」の定めによる。

(ウ) 付属品として、圧力計、空気抜プラグ、排水弁等を備えたものとする。

1.5.5.6 スプリンクラー用送水口

スプリンクラー用送水口は、呼称 65 の双口形とし、1.5.3「連結送水管」の送水口による。

1.5.5.7 補助散水栓

補助散水栓は、1.5.2「屋内消火栓」による 2 号消火栓の当該事項による。ただし、起動装置は不要とし、ホースの使用圧は 1.0MPa 以上とする。

1.5.6 不活性ガス消火

1.5.6.1 消火剤

消火剤は、窒素（JIS K 1107（窒素）の2級に適合するものとする。）、窒素とアルゴン（JIS K 1105（アルゴン）の2級に適合するものとする。）との容積比が50対50の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素（JIS K 1106（液化二酸化炭素（液化炭酸ガス））の2種又は3種に適合するものとする。）との容積比が52対40対8の混合物とする。

1.5.6.2 噴射ヘッド

(ア) 噴射ヘッドは、設置場所に適応する形状及び寸法のものとし、放射圧力1.9MPa以上において、規定量の消火剤を規定時間内に放射できる構造のもので、「不活性ガス消火設備等の噴射ヘッドの基準」（平成7年消防庁告示第7号）に適合するものとする。

(イ) 噴射ヘッドは、青銅製、黄銅製又はステンレス鋼製とし、放射ホーンは原則として、鋼板製とする。

1.5.6.3 貯蔵容器

(ア) 貯蔵容器は、高圧ガス保安法及び同法に基づく省令に定める容器検査に合格したもので、充填圧力が温度35度において30MPa以下であるものとする。

(イ) 容器には、安全装置、容器弁及び容器弁開放装置（ガス圧式又は電気式）を備えたものとする。

なお、安全装置及び容器弁は「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」（昭和51年消防法告示第9号）に適合するものとする。

1.5.6.4 起動用ガス容器

(ア) 起動用ガスは、二酸化炭素又は窒素とする。

(イ) 起動用ガスに二酸化炭素を使用するものは、内容積1L以上のもので、0.6kg以上（充填比1.5以上）を貯蔵するものとする。

(ウ) 容器は、高圧ガス保安法及び同法に基づく省令に定める容器検査に合格したものとする。

(エ) 容器には、安全装置、容器弁及び電気式容器弁開放装置を備えたものとする。

なお、安全装置及び容器弁は「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」に適合するものとする。

1.5.6.5 選択弁

選択弁は、青銅製、黄銅製、ステンレス鋼製、機械構造用炭素鋼製又は高温高圧用鋼製とし、ガス圧開放方式又は電氣的開放方式により迅速確実に開放ができ、かつ、手動開放もできる構造のものとし、「不活性ガス消火設備等の選択弁の基準」（平成7年消防庁告示第2号）に適合するものとする。

1.5.6.6 安全装置等

貯蔵容器と選択弁との間に設ける安全装置等は、「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」に適合するものとする。

1.5.6.7 手動起動装置

手動起動装置は、音響警報起動用スイッチ、放出起動用スイッチ（保護カバー付き）、停止用スイッチ等を内蔵し、電源表示灯及び起動表示灯を備えたものとする。

1.5.6.8 音響警報装置

音響警報装置は、起動用スイッチと連動する音声とし、消火剤放出前に警報を遮断することができない構造のもので、「不活性ガス消火設備等の音響警報装置の基準」（平成7年消防庁告示第3号）に適合するものとする。

1.5.6.9 放出表示灯

放出表示灯は、鋼板製、ステンレス鋼板製又は難燃性合成樹脂製の箱形で、前面に合成樹脂製の表示板を、内部に表示を取付けた壁付形とし、表示板は動作時に白地又は暗紫色に赤文字が点灯又は点滅するものとする。

1.5.6.10 制御盤

制御盤は、「不活性ガス消火設備等の制御盤の基準」（平成 13 年消防庁告示第 38 号）に適合するものとする。

1.5.6.11 非常電源装置

非常電源装置は、消防法施行規則第 19 条第 5 項第 20 号及び同項第 24 号の規定に適合するものとする。

1.5.6.12 貯蔵容器取付枠

貯蔵容器の取付枠は、形鋼製の組立式で、容器の出し入れが容易にできるとともに、容器の計量に便利な構造とする。

1.5.7 ハロゲン化物物消火

1.5.7.1 消火剤

消火剤は、ドデカフルオロ - 2 - メチルペンタン - 3 - オン(FK-5-1-12) とする。

1.5.7.2 噴射ヘッド

(ア) 噴射ヘッドは、設置場所に適応する形状及び寸法のものとし、放射圧力 0.3MPa 以上において、規定量の消火剤を規定時間内に放射できる構造のもので、「不活性ガス消火設備等の噴射ヘッドの基準」に適合するものとする。

(イ) 噴射ヘッドは青銅製、黄銅製又はステンレス鋼製とし、放射ホーンは原則として、鋼板製とする。

1.5.7.3 貯蔵容器

(ア) 貯蔵容器は、高圧ガス保安法及び同法に基づく省令に定める容器検査に合格したもので、消火剤の充填比は、0.7 以上 1.6 以下とし、充填圧力が温度 20 度において 4.2MPa となるように窒素ガスで加圧したものとする。

(イ) 容器には、安全装置、容器弁及び容器弁開放装置（ガス圧式又は電気式）を備えたものとする。

なお、安全装置及び容器弁は「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」に適合するものとする。

1.5.7.4 起動用ガス容器

(ア) 起動用ガスは、二酸化炭素又は窒素とする。

(イ) 起動用ガスに二酸化炭素を使用するものは、内容積 1L 以上のもので、0.6 kg 以上(充填比 1.5 以上)を貯蔵するものとする。

(ウ) 容器は、高圧ガス保安法及び同法に基づく省令に定める容器検査に合格したものとする。

(エ) 容器には、安全装置、容器弁及び電気式容器弁開放装置を備えたものとする。

なお、安全装置及び容器弁は「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」に適合するものとする。

1.5.7.5 選択弁

選択弁は、青銅製、黄銅製、ステンレス鋳鋼製、機械構造用炭素鋼製又は高温高圧用鋳鋼製とし、ガス圧開放方式又は電氣的開放方式により迅速確実に開放でき、かつ、手動開放もできる構造のものとし、「不活性ガス消火設備等の選択弁の基準」に適合するものとする。

1.5.7.6 安全装置等

貯蔵容器と選択弁との間に設ける安全装置等は、「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」に適合するものとする。

1.5.7.7 手動起動装置

手動起動装置は、音響警報起動用スイッチ、放出起動用スイッチ(保護カバー付き)、停止用スイッチ等を内蔵し、電源表示灯及び起動表示灯を備えたものとする。

1.5.7.8 音響警報装置

音響警報装置は、起動用スイッチと連動する音声とし、消火剤放出前に警報を遮断することができない構造のもので、「不活性ガス消火設備等の音響警報装置の基準」に適合するものとする。

1.5.7.9 放出表示灯

放出表示灯は、鋼板製、ステンレス鋼板製又は難燃性合成樹脂製の箱形で、前面に合成樹脂製の表示板を、内部に表示灯を取付けた壁付形とし、表示板は動作時に白色又は暗紫色に赤文字が点灯又は点滅するものとする。

1.5.7.10 制御盤

制御盤は、「不活性ガス消火設備等の制御盤の基準」に適合するものとする。

1.5.7.11 非常電源装置

非常電源装置は、消防法施行規則第20条第4項第15号及び同項第18号の規定に適合するものとする。

1.5.7.12 貯蔵容器取付枠

貯蔵容器の取付枠は、形鋼製の組立式で、容器の出し入れが容易にできるとともに、容器の計量に便利な構造とする。

1.5.8 泡消火

1.5.8.1 泡消火薬剤

泡消火薬剤は、「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」(昭和50年自治省令第26号)に定めるところによる水成膜泡消火薬剤又は合成界面活性剤泡消火薬剤とし、特記がない場合は水成膜泡消火薬剤とする。

1.5.8.2 泡ヘッド

泡ヘッドは、消防法施行規則第18条第1項第1号及び同項第2号の規定に適合するものとする。

1.5.8.3 感知用ヘッド

感知用ヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッド(1.5.5「スプリンクラー」の当該事項によるもの)とし、形式は特記による。

1.5.8.4 貯蔵容器

(ア) 貯蔵容器は、最高使用圧力が0.98MPaを超えるものは、「圧力容器構造規格」に準ずるものとし、加圧水及び消火薬剤と接する内面は防錆措置を施す。防錆の仕様は製造者標準とする。

(イ) 容器内部は、加圧水と泡消火薬剤が直接接しない構造とする。

(ウ) 付属品として、圧力計、空気抜弁等を備える。

1.5.8.5 流水検知装置

流水検知装置は、1.5.5「スプリンクラー」の当該事項による。

1.5.8.6 手動起動装置

手動起動装置は、呼び径15のJIS B 2011(青銅弁)又は同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものに保護カバーを付けたものとする。

1.5.8.7 一斉開放弁装置

- (ア) 一斉開放弁装置は、一斉開放弁のほか、一斉開放弁の耐圧力に応じた同径の仕切弁（JIS B 2011（青銅弁）又は JIS B 2031（ねずみ鋳鉄弁））又は同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する止水弁若しくは止水機能を備えたものとする。
- (イ) 一斉開放弁は、「一斉開放弁の技術上の規格を定める省令」（昭和 50 年自治省令第 19 号）に定めるところによるものとし、感知用ヘッド又は手動起動装置の作動により確実に弁の開放を行うものとする。

1.5.8.8 泡消火薬剤混合装置

泡消火薬剤混合装置は、泡消火薬剤と水を混合して規定濃度の泡水溶液とするもので、使用する泡消火薬剤の種別に応じ、規定される希釈容量濃度が確実に得られるものとする。

1.5.8.9 起動用水圧開閉装置

起動用水圧開閉装置は、1.5.5「スプリンクラー」の当該事項による。

1.5.9 粉末消火

1.5.9.1 消火剤

消火剤は、りん酸塩類等を主成分とした第 3 種粉末とする。

1.5.9.2 噴射ヘッド

- (ア) 噴射ヘッドは、設置場所に適応する形状及び寸法のものとし、放射圧力 0.1MPa 以上において規定量の消火剤を 30 秒以内に放射できる構造のもので、「不活性ガス消火設備等の噴射ヘッドの基準」に適合するものとする。
- (イ) 材質は、青銅製又は黄銅製とする。

1.5.9.3 貯蔵容器

- (ア) 貯蔵容器は、消火剤 1 kg につき 1.05L 以上 1.75L 以下の内容積を有するもので、JIS B 8266（圧力容器の構造－特定規格）に適合するものとし、設計圧力の 1.5 倍の耐圧試験に合格したものとする。
- (イ) 容器に設ける安全装置は「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」に、定圧作動装置は「粉末消火設備の定圧作動装置の基準」（平成 7 年消防庁告示第 4 号）に、放出弁は「不活性ガス消火設備等の放出弁の基準」（平成 7 年消防庁告示第 1 号）に適合するものとする。
- (ウ) 付属品として、クリーニング弁、排気弁、圧力計等を備える。

1.5.9.4 加圧用ガス容器

- (ア) 加圧用ガスは、窒素ガスとする。
- (イ) 加圧用ガス容器は、高圧ガス保安法及び同法に基づく省令に定める容器検査に合格したもので、安全装置、容器弁及び容器弁開放装置（ガス圧式又は電気式）を備える。
なお、安全装置及び容器弁は「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」に適合するものとする。

1.5.9.5 起動用ガス容器

- (ア) 起動用ガス容器は、1.5.6「不活性ガス消火」の当該事項による。
- (イ) 容器の内容積は 0.27L 以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は 145g 以上とする。

1.5.9.6 圧力調整器

圧力調整器は、加圧用の窒素ガスを 2.5MPa 以下の圧力に減圧調整できるものとし、一次及び二次側にそれぞれ圧力計を備える。

1.5.9.7 制御盤

(ア) 制御盤は、起動、停止、警報発信等の制御を行うものとする。

(イ) 外箱の材質は、不燃性又は難燃性の材料で作られた耐久性のあるもので、制御盤用音響警報装置、復旧スイッチ、電源表示灯その他必要な表示灯及び自動式の起動装置が接続される制御盤にあつては、鍵等で操作する自動手動切替えスイッチなどが設けられているものとする。

1.5.9.8 非常電源装置

非常電源装置は、消防法施行規則第 21 条第 4 項第 17 号及び同項第 20 号の規定に適合するものとする。

1.5.9.9 その他

選択弁、安全装置等、手動起動装置、音響警報装置及び放出表示灯は、1.5.6「不活性ガス消火」の当該事項による。また、加圧用ガス容器取付枠は、1.5.6.12「貯蔵容器取付枠」による。

1.5.10 連結散水

1.5.10.1 散水ヘッド

散水ヘッドは、「開放型散水ヘッドの基準」（昭和 48 年消防庁告示第 7 号）に適合する開放型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッド（1.5.5「スプリンクラー」の当該事項によるもの（高感度型は除く。））とし、形式は特記による。

1.5.10.2 選択弁

選択弁は、JIS G 5101（炭素鋼鋳鋼品）若しくは JIS G 5705（可鍛鋳鉄品（黒心可鍛鋳鉄品に限る。））に適合するもの又は、「金属製管継手及びバルブ類の基準」に適合するものとする。

1.5.10.3 送水口

送水口は、1.5.3「連結送水管」の当該事項による。ただし、1 の送水区域に取付ける散水ヘッドの数が 4 以下のものにあつては、特記がない場合は単口形とする。

1.5.11 フード等用簡易自動消火

1.5.11.1 消火薬剤

消火薬剤は、「消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令」（昭和 39 年自治省令第 28 号）に定める強化液消火薬剤、機械泡（水成膜泡）消火薬剤、炭酸水素ナトリウムを主成分とした第 1 種粉末又はりん酸塩類を主成分とした第 3 種粉末若しくは「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」に定める水成膜泡消火薬剤又は合成界面活性剤泡消火薬剤の規定に適合するものとする。

1.5.11.2 放出口及び放出導管

放出口は、不燃材料とし、放出導管及び管継手は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）に適合するものとする。

1.5.11.3 感知部

感知部は、「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」（昭和 56 年自治省令第 17 号）に適合するものとする。

1.5.11.4 貯蔵容器

(ア) 加圧式又は蓄圧式の貯蔵容器（高压ガス容器を除く。）は、「フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」（平成 5 年消防予第 331 号）の貯蔵容器等の基準に適合するものとする。

(イ) 高压ガス保安法の適用を受ける容器は、当該法令に定める容器検査に合格したものとする。

1.5.11.5 加圧用ガス容器

加圧用ガス容器は、「消火器の技術上の規格を定める省令」（昭和 39 年自治省令第 27 号）に適合するものとする。

1.5.11.6 指示圧力計

蓄圧式フード等用簡易自動消火装置には、指示圧力計を設けるものとし、「消火器の技術上の規格を定める省令」に適合するものとする。

1.5.11.7 容器弁及び安全弁

粉末フード等用簡易自動消火装置（高圧ガス保安法の適用を受けるものに限る。）の容器弁及び安全弁は、「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」に適合するものとする。

第 6 節 厨房機器

1.6.1 一般事項

- (1) 本節は、厨房機器（床置形に限る。）のうち本項で規定する板金製品、熱調理器、食器洗浄機、低温機器について適用する。
- (2) 熱調理器、高さ（機器背面に背立てを有するものはこれを除いた高さ）が 1.0m を超える厨房機器及び特記された機器には、床又は壁にアンカーボルトで固定できるよう補強及び固定金具を備える。
- (3) 板金製品は、JFEA 002（業務用厨房板金製品基準）に適合するものとする。
- (4) 熱調理器は、JFEA 003（業務用厨房熱機器基準）に適合するものとし、電気を熱源とする場合の定格消費電力の算出は「業務用厨房熱機器等性能測定基準」（（一社）日本厨房工業会）による。
- (5) 食器洗浄機は、JFEA 007（業務用食器洗浄機基準）に適合するものとし、電気を熱源とする場合の定格消費電力の算出は「業務用厨房熱機器等性能測定基準」（（一社）日本厨房工業会）による。
- (6) 低温機器は、JIS B 8630（業務用の電気冷蔵庫及び電気冷凍庫－特性及び試験方法）に適合するものとする。
- (7) 都市ガス及び液化石油ガスを使用する熱調理器（食器洗浄機も含む。）は、（一財）日本ガス機器検査協会の認証証票が貼付されたものとする。
- (8) 電気用品安全法の対象機器については、当該法令の定めによる。
- (9) 給水装置を有するものは、水道法（昭和 32 年法律第 177 号）、同法施行令（昭和 32 年政令第 336 号）及び「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合するものとする。
- (10) ボイラー又は圧力容器を有するもので、労働安全衛生法、同法施行令又は「ボイラー及び圧力容器安全規則」の対象機器は、これら法令の定めによる。
- (11) 安全装置の機能は、表 5.1.6 によるものとし、各機材への適用は表 5.1.7 による。

表 5.1.6 安全装置の機能

名 称	機能の概要
立ち消え安全装置	パイロットバーナー等に点火しなかった場合及びパイロットバーナー等の炎が立ち消えた場合に、自動的にバーナーへのガスの通路を閉ざす装置（パイロットバーナー等に自動的に再点火し、一定時間経過後も再点火しないときに、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を含む。）
過熱防止装置	温度の過上昇により、自動的に停止する装置
空焚き防止機能	水、油等が無い場合、自動的に停止する装置
自動消火装置	消し忘れ等を防止するために、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置
過圧防止装置	内部圧力の過上昇により作動する装置

表 5.1.7 安全装置

分 類	機 材 名		立ち消え安全装置 (ガス)	自動消火装置 (ガス)	過熱防止装置	過圧防止装置	空焚き防止装置
熱調理器	ガスレンジ	こんろ部	△	-	-	-	-
		オーブン部	○	-	△	-	-
	電気レンジ	こんろ部	-	-	-	-	-
		オーブン部	-	-	△	-	-
	ガステーブルレンジ		△	-	-	-	-
	電気テーブルレンジ		-	-	-	-	-
	揚げ物器 (フライヤ)	ガス	○	-	○	-	△
		電気	-	-	○	-	△
	炊飯器	ガス	○	○	-	-	-
		電気	-	-	-	-	-
	焼物器	ガス	○*1	-	△*2	-	-
		電気	-	-	△*2	-	-
	煮炊釜	ガス	○	-	△	○*3	-
		電気	-	-	△	○*3	-
食器洗浄機	食器洗浄機	ガス	○	-	○	-	-
		電気	-	-	○	-	-

注 1. 機材毎に○印の項目を適用し、△印の項目の適用は特記による。

2. * 1 は、手動点火式、かつ、使用時に常時炎が確認できるものは、除く。
3. * 2 は、オープン型に限る。
4. * 3 は、加圧式に限る。

1.6.2 材料

機器を構成する主要材料は、表 5.1.8 による。

表5.1.8 主 要 材 料

呼 称		規 格	
		番 号	名 称
鋼材	鋼板	JIS G 3141 JIS G 3131	冷間圧延鋼板及び鋼帯 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
	形鋼	JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材（SS400以上）
	棒鋼	JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材
	溶融亜鉛めっき鋼板	JIS G 3302	溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
	溶融アルミニウムめっき鋼板	JIS G 3314 JIS G 3317 JIS G 3321	溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 溶融55%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯
ステンレス鋼材	ステンレス鋼板	JIS G 4305	冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
	ステンレス形鋼	JIS G 4317	熱間成形ステンレス鋼形鋼
	ステンレス鋼管	JIS G 3446	機械構造用ステンレス鋼鋼管
	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	ステンレス鋼棒
合金材	アルミニウム合金	JIS H 4000 JIS H 5202	アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 アルミニウム合金鋳物
鉄材	鋳鉄	JIS G 5501	ねずみ鋳鉄品（FC200以上）
ステンレス 鋳鋼材	ステンレス鋳鋼	JIS G 5121	ステンレス鋼鋳鋼品

1.6.3 ステンレス鋼材の表面仕上げ

甲板及び外側板に使用するステンレス鋼材の見え掛り部の表面仕上げの種類は、No. 4 研磨（JIS R 6001（研削といし用研磨材の粒度）F150～F180）、磨き仕上げ（微粉 #240 以上）又はそれらの表面仕上げに合成樹脂コーティングとする。

1.6.4 板金製品

1.6.4.1 流し

- (ア) 槽及び水切りは、厚さ 1.2 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (イ) 補強材は、厚さ 3.0 mm以上のステンレス形鋼、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼管又は厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板によりステンレス鋼管の補強材と同等の構造を形成したものと
する。
- (ウ) 脚部は、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼管製又は円筒若しくは円錐状に成形した厚さ 1.0
mm以上のステンレス鋼板製とし、アジャスター付きとする。
- (エ) 流しの下部は、次によるすのこ又は戸棚を設けるものとし、適用は特記による。ただし、特
記がなければ、すのこを設けるものとする。
 - (a) すのこは、厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板製又は厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼管製と
する。
 - (b) 戸棚は、1.6.4.3「戸棚」による。
- (オ) 付属品は、次による。
 - (a) 流しトラップ（特記がなければ合成樹脂製、共栓とも） 一式
 - (b) オーバーフロー 一式

1.6.4.2 作業台（調理台、脇台、盛付台等）

- (ア) 甲板は、厚さ 1.2 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (イ) 補強材は、厚さ 3.0 mm以上のステンレス形鋼、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼管又は厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板によりステンレス鋼管の補強材と同等の構造を形成したものと
する。
- (ウ) 脚部は、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼管製又は円筒若しくは円錐状に成形した厚さ 1.0
mm以上のステンレス鋼板製とし、アジャスター付きとする。
- (エ) 作業台の下部は、次によるすのこ、引出し及び戸棚を設けるものとし、適用は特記による。
ただし、特記がなければ、すのこを設けるものとする。
 - (a) すのこは、厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板製又は厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼管製
とする。
 - (b) 引出しは、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板製とする。
 - (c) 戸棚は、1.6.4.3「戸棚」による。

1.6.4.3 戸棚

- (ア) 本体は、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板製とし、アジャスターを設ける。
- (イ) 戸は、厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板製の引き違い戸とし、作業台に設けるもの及び吊
り戸棚は 1 段、その他は 2 段とする。
- (ウ) 棚板は、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板製とし、作業台及び吊り戸棚には 1 枚以上設け、
棚板の間隔は調節できるものとする。

1.6.4.4 棚

- (ア) 棚は、高さ 2,200mm 以下で、棚一段あたり最大荷重 250kg 以下の棚に適用する。
- (イ) 骨組み及び補強材は、厚さ 3.0 mm以上のステンレス形鋼製又は厚さ 1.0 mm以上のステンレ
ス鋼管製とし、アジャスター付きとする。
- (ウ) 棚は、すのこ（厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板製）、棚板（厚さ 1.0 mm以上のステンレス
鋼板製）又は金属網棚（直径 3.0mm 以上のステンレス鋼棒製）とする。
なお、段数は特記による。

1.6.5 熱調理器

1.6.5.1 一般事項

- (ア) 本項は、各細目に示す機能を有する単体の熱調理機(コンベア式を除く。)に適用する。
- (イ) 電気を熱源とする各熱調理器には、電磁誘導加熱式を含むものとする。
- (ウ) 外側板は、耐熱塗装で仕上げた厚さ 0.8 mm以上の鋼板製又は厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板製とする。ただし、揚物器及び焼物器は、厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (エ) 外後板は、耐熱塗装で仕上げた厚さ 0.8mm 以上の鋼板製、厚さ 1.0mm 以上の溶融亜鉛めっき鋼板製、厚さ 1.0mm 以上の溶融アルミニウムめっき鋼板製又は厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼板製とする。ただし、焼物器の外後板は、厚さ 1.0mm 以上の溶融亜鉛めっき鋼板製、厚さ 1.0mm 以上の溶融アルミニウムめっき鋼板製又は厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼板製とする。
- (オ) 内側板は、ホーロー若しくは厚さ 1.0 mm以上の溶融アルミニウムめっき鋼板製又は厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板製とする。ただし、焼物器は除く。
- (カ) 脚部は、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼管製又は円筒若しくは円錐状に成形した厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板製とし、アジャスター付きとする。
- (キ) ガス及び電気のテーブルレンジの補強材は、厚さ 3.0 mm以上のステンレス形鋼製、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼管製又は厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板により鋼管製の補強材と同等の構造を形成したものとする。

1.6.5.2 ガスレンジ

- (ア) 上面の形状は、丸形の五徳（鋳鉄製）を部分的にはめ込んだ「丸五徳型」又は全面的に五徳を敷きつめた「全面五徳型」とする。
 - (a) 丸五徳型の甲板は、厚さ 10 mm以上の鋳鉄製又は厚さ 2.0 mm以上のステンレス鋼板製とする。
 - (b) 全面五徳型の甲板は、厚さ 1.2 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (イ) 付属品は、次による。

(a) 天板（鋼板製でオープン 1 窓につき 1 枚）	一式
(b) 焼網（棒鋼製でオープン 1 窓につき 1 枚）	一式
(c) 点火棒（必要がある場合）	一式
(d) 天板取出し用金具	1 個

1.6.5.3 電気レンジ

- (ア) 甲板は、厚さ 1.2 mm以上のステンレス鋼板とする。
- (イ) 付属品は、次による。

(a) 天板（鋼板製でオープン 1 窓につき 1 枚）	一式
(b) 焼網（棒鋼製でオープン 1 窓につき 1 枚）	一式
(c) 天板取出し用金具	1 個

1.6.5.4 ガステーブルレンジ

- (ア) 上面の形状は、丸形の五徳（鋳鉄製）を部分的にはめ込んだ「丸五徳型」又は全面的に五徳を敷きつめた「全面五徳型」とする。
 - (a) 丸五徳型の甲板は、厚さ 10 mm以上の鋳鉄製又は厚さ 2.0 mm以上のステンレス鋼板製とする。ただし、甲板を厚さ 1.2 mm以上のステンレス鋼板製とする場合は特記による。
 - (b) 全面五徳型の甲板は、厚さ 1.2 mm以上のステンレス鋼板製とする。

- (イ) すのこを設ける場合は特記による。すのこは厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板製又は厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼管製とする。
- (ウ) 付属品として、点火棒（必要がある場合）を備える。

1.6.5.5 電気テーブルレンジ

- (ア) 甲板は、厚さ 1.2 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (イ) すのこを設ける場合は特記による。すのこは厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板製又は厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼管製とする。

1.6.5.6 揚物器（フライヤ）

- (ア) 揚物器の加熱方式は、ガス式又は電気式とし、適用は特記による。
- (イ) 槽は、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (ウ) 見え掛け部の化粧板は、厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (エ) 付属品は、次による。

(a) 油缶、油こし網	一式
(b) すくい網	一式
(c) 油切袖板、油切網	一式
(d) ふた（ステンレス鋼板製）	一式
(e) 仕切網	一式

1.6.5.7 炊飯器

- (ア) 本項は、立体炊飯器に適用する。
- (イ) 炊飯器の加熱方式は、ガス式又は電気式とし、適用は特記による。
- (ウ) 庫内は、耐熱塗装で仕上げた厚さ 1.0 mm以上の鋼板製、厚さ 1.0 mm以上の溶融アルミニウムめっき鋼板製又は厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (エ) 外側板は、耐熱塗装又はホーローで仕上げた厚さ 0.8 mm以上の鋼板製若しくは厚さ 0.8 mm 以上のステンレス鋼板製とする。
- (オ) 扉部の化粧板は、厚さ 0.8 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (カ) 付属品は、次による。

(a) 炊飯鍋（アルミニウム合金製又はステンレス鋼板製で、1 窓につき 1 個）	一式
(b) 炊飯鍋蓋（アルミニウム合金製又はステンレス鋼板製で、1 鍋につき 1 個）	一式

1.6.5.8 焼物器

- (ア) 焼物器の形式は、オープン形又は開放形とし、加熱方式は、ガス式又は電気式とする。
なお、形式及び加熱方式の適用は特記による。
- (イ) 内側板は、耐熱塗装又はホーローで仕上げた厚さ 1.0mm 以上の鋼板製、厚さ 1.0mm 以上の溶融アルミニウムめっき鋼板製又は厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼板製とする。
- (ウ) 扉部の化粧板は、厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼板製とする。
- (エ) オープン形には、オープン温度制御装置として自動温度調節装置を設ける。
- (オ) 立ち上がり性能は、次による。

(a) オープン形の場合は、庫内が室温の状態から、30 分以内に設定可能な最高温度に達する能力を有するものとする。	
(b) 開放形の場合は、発熱体温度が室温の状態から、10 分以内に調理可能な温度に達する能力を有するものとする。	
- (カ) オープン形（スチームコンベクションオープンを含む。）には、ホテルパン等を直接装着するものを除いて、棚網を 1 枚以上設ける。

1.6.5.9 煮炊釜

- (ア) 煮炊釜の加熱方式は、ガス式又は電気式とし、特記による。
- (イ) 釜は、防錆処理を施した厚さ 3.0mm 以上の铸铁製、厚さ 3.0mm 以上のステンレス铸铁製又は厚さ 2.0mm 以上のステンレス鋼板製とする。
- (ウ) 釜を支持する構造物は、防錆処理を施した厚さ 3.0mm 以上の形鋼又は铸铁製、厚さ 3.0mm 以上のステンレス形鋼製若しくはステンレス铸铁製又は厚さ 1.0mm 以上のステンレス鋼管製とする。
- (エ) その他の構造部分は、厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼板製とする。
- (オ) 立ち上がり性能については、釜を水道水とほぼ同じ温度の水で定格容量（定格容量の表示がない場合は、最大容量時の深さ 70%の深さの量）に満たした状態から、60 分以内に沸騰状態に達する能力を有するものとする。

1.6.6 食器洗浄機

- (1) 食器洗浄機の加熱方式は、ガス式又は電気式とし、適用は特記による。
- (2) 槽は、厚さ 1.0mm 以上のステンレス鋼板製とする。
- (3) 外装、扉、網板等は厚さ 0.8mm 以上のステンレス鋼板製とする。
- (4) 補強材は、厚さ 3.0 mm以上のステンレス形鋼製、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼管製又は厚さ 1.0mm 以上のステンレス鋼板によるステンレス鋼管製の補強材と同等の構造を形成したものである。
- (5) 脚部は、厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼管製又は円筒若しくは円錐状に成形した厚さ 1.0 mm以上のステンレス鋼板製とし、アジャスター付きとする。

1.6.7 低温機器

1.6.7.1 冷蔵庫及び冷凍庫

- (ア) 外側板及び内側板は、厚さ 0.4 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (イ) 上部及び外後板は、塗装で仕上げた厚さ 0.4 mm以上の鋼板製、厚さ 0.4mm 以上の溶融亜鉛めっき鋼板製、厚さ 0.4 mm以上の溶融アルミニウムめっき鋼板製又は厚さ 0.4 mm以上のステンレス鋼板製とする。
- (ウ) 全ての面は、内部に断熱材を注入発泡した構造とする。
- (エ) 冷却速さについては、次による。
 - (a) 冷蔵庫は、室温が 30℃の条件下で無負荷時に、1.5 時間以内に庫内温度が室温から 10℃以下に達する能力を有するものとする。
 - (b) 冷凍庫は、室温が 30℃の条件下で無負荷時に、3 時間以内に庫内温度が室温から-15℃以下に達する能力を有するものとする。
- (オ) 脚部は、厚さ 1.0mm 以上のステンレス鋼管製又は円筒若しくは円錐状に成形した厚さ 1.0mm 以上のステンレス鋼板製とし、アジャスター付きとする。
- (カ) 付属品として、外部から視認できる温度計又は温度表示機能を備える。

第7節 排水金具

1.7.1 一般事項

- (1) トラップの封水深さは 50 mm以上とし、ストレーナーの排水孔及びトラップ内部の有効面積は、排水管の断面積以上とする。

- (2) 材質は、鋳鉄製品にあつては JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）による FC150 以上とし、黄銅鋳物製品にあつては JIS H 5120（銅及び銅合金鋳物）による黄銅鋳物 2 種又は 3 種、JIS G 4303（ステンレス鋼棒）による SUS 304 又は JIS G 5121（ステンレス鋼鋳鋼品）による SCS13 とする。
- (3) 鋳鉄製品の塗装は、樹脂塗装又は水溶性合成樹脂焼付塗装とする。
- (4) 排水金具のニッケルクロムめっき仕上げ部は、JIS H 8617（ニッケルめっき及びニッケルクロムめっき）による 2 級以上とする。

1.7.2 ドラムトラップ

ドラムトラップは、本体を鋳鉄製で、内部に黄銅製又はステンレス鋼製ストレーナーを備えるものとし、耐食性パッキンを用いた黄銅製又はステンレス鋼製ボルトにより水密に締付けられるふたを備えるものとする。

なお、腐食性液体を扱う器具に設けるドラムトラップは、陶製とする。

1.7.3 床排水トラップ

床排水トラップは、JCW 201（床排水トラップ）による。

1.7.4 床上掃除口

床上掃除口は、JCW 203（床上掃除口）による。

1.7.5 床下掃除口

床下掃除口は、排水管の継手にねじ込み式排水管継手を用いる場合は黄銅製ねじ込形とし、排水鋼管用可とう継手（MD ジョイント）を用いる場合は、JPF MDJ 002（排水鋼管用可とう継手（MD ジョイント））による CO 栓とする。

1.7.6 排水金物

排水金物は、JCW 204（排水金物）による。

なお、特記がなければ、排水共栓はステンレス製又は黄銅製で、O リング付きのものとする。

1.7.7 通気金具

通気金具は、JCW 205（通気金具）による。

なお、特記がなければ、見え掛かり部がねずみ鋳鉄製の場合の防錆処理は、溶融亜鉛めっきとする。

1.7.8 グリース阻集器

- (1) 工場製作品で実容量が 1,000L 以下のものは、SHASE-S 217（グリース阻集器）に適合するもののほか、日本阻集器工業会グリース阻集器認定委員会の認定証票が貼付されたものとする。

本体の材質は、厚さ 3.0 mm 以上のステンレス鋼板製（SUS 304）、厚さ 3.0 mm 以上の強化プラスチック製（FRP）又は鋳鉄製とし、特記がなければ、ステンレス鋼板製とする。

- (2) 現場施工のものは、本体コンクリート製で内部防水モルタル塗り仕上げとし、点検及び清掃に便利な箇所にふたを設け、使用に適した内部構造を備えるものとする。

なお、実容量が 500L を超え、1,000L 以下のものについては、SHASE-S 217（グリース阻集器）に適合するものとする。

第 8 節 枳及びふた

1.8.1 一般事項

- (1) 鋳鉄製品の材質は、JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）による FC200、JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）による FCD-500-7 とする。
- (2) 鋳鉄製品の塗装は、1.7.1「一般事項」(3)による塗装又はエポキシ樹脂塗装とする。

(3) 枴等の形状、寸法等は、標準図（弁枴、量水器枴、インバート枴（一）、インバート枴（二）、インバート枴（三）、ため枴（一）、ため枴（二）、ため枴（三））による。

1.8.2 弁枴

弁枴は、ふた付きとし、コンクリート製のものは、外部見え掛り部のみモルタル塗り仕上げとし、ビニル製のものはVPを使用したものとする。

なお、コンクリート部は工場製品としてもよい。

1.8.3 弁きょう

弁きょうは、JCW 104（弁きょう）による。

1.8.4 量水器枴

量水器枴は、コンクリート造りで、外部見え掛り部モルタル塗り仕上げとし、JCW 105（量水器枴ふた）による量水器枴ふた付きとし、落とし込みハンドルはステンレス鋼棒又は棒鋼に溶融亜鉛めっきを施したものとする。

なお、枴は工場製品としてもよい。

1.8.5 インバート枴

1.8.5.1 コンクリート枴

コンクリート枴は、鉄筋コンクリート造りで、外部見え掛り部モルタル塗り仕上げとし、底部には管径に適応したインバートを設け、ふた付きとする。

なお、コンクリート部は工場製品としてもよい。

1.8.5.2 プラスチック枴

プラスチック枴は、JSWAS K-7（下水道用硬質塩化ビニル製ます）とし、ふたの耐荷重を必要とする場合は、JSWAS G-3（下水道用鋳鉄製防護ふた）による。

1.8.6 ため枴

1.8.6.1 コンクリート枴

コンクリート枴は、鉄筋コンクリート造りで、外部見え掛り部モルタル塗り仕上げとし、ふた付きとする。

なお、コンクリート部は工場製品としてもよい。

1.8.6.2 プラスチック枴

プラスチック枴は、JSWAS K-7（下水道用硬質塩化ビニル製ます）とし、ふたの耐荷重を必要とする場合は、JSWAS G-3（下水道用鋳鉄製防護ふた）による。

1.8.7 マンホールふた

マンホールふた、床化粧マンホールふた及びインタロッキングブロック用化粧マンホールふたは、鋳鉄製のふた及び枠とし、形状、寸法、材質、荷重試験は、SHASE-S 209（鋳鉄製マンホールふた）によるものとする。

1.8.8 弁枴ふた

弁枴ふたは、JCW 103（弁枴ふた）によるものとする。

第9節 雨水利用機器

1.9.1 雨水電動遮断弁

(1) 雨水電動遮断弁は、初期雨水の排除及び満水・異常時における雨水の遮断を目的とし、ルーフドレンから取水した木の葉、ビニル等のゴミを含んだ雨水であっても確実に遮断できる構造とする。遮断弁の種類はナイフ仕切弁、偏心式プラグ弁又はバタフライ弁とし、適用は特記による。

(2) 駆動部は第4編 1.2.3.1「電動弁」(㉔)及び(㉕)によるものとする。

なお、遮断弁の種類が偏心式プラグ弁及びバタフライ弁の場合は、閉止トルクが上限値に達した際に再度開閉を試みる機能を有するものとする。

1.9.2 網かご形スクリーン（床置形）

(1) 構成は、スクリーン本体、ケーシング、架台等からなるものとし、点検及び清掃にあたって、スクリーン本体を容易に点検・取外しできる構造とする。

(2) スクリーン本体の目幅の有効間隔は、2～5mmとし、特記がない場合は5mmとする。

(3) スクリーン本体及びケーシングの材質は、ステンレス鋼板（SUS 304）とする。

(4) ケーシングには、雨水流入管、雨水流出管、通気管、オーバーフロー管等の接続口及び水位異常値検出用センサーの取付座を設ける。

1.9.3 移送ポンプ

移送ポンプは、雨水貯留槽から雑用水槽へろ過装置を介さず雨水を移送することを目的とし、仕様については 1.2.7「汚水、雑排水及び汚物用水中モーターポンプ」の「雑排水用水中モーターポンプ」によるものとする。

1.9.4 薬液注入装置

構成は、薬液ポンプ、薬液タンク、制御装置、共通ベース等とし、薬液タンクに薬液の残量を遠方表示するための接点、端子等を設ける。

なお、仕様は特記による。

第2章 施工

第1節 衛生器具

2.1.1 一般事項

- (1) 壁付け器具をコンクリート、合板張り壁、金属製パネル又は軽量鉄骨ボード壁等に取り付ける場合は、次による。
 - (ア) コンクリート壁等に取り付ける場合は、エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用する。
 - (イ) 合板張り壁等に取り付ける場合は、間柱と同寸法の堅木材当て木を取付ける。
 - (ウ) 金属製パネル又は軽量鉄骨ボード壁等に取り付ける場合は、アングル加工材又は堅木材当て木等を取付ける。
- (2) 陶器の一部をコンクリートに埋込む場合は、コンクリート又はモルタルと陶器との接触部に、厚さ3mm以上のアスファルト被覆等の緩衝材を用いて施す。
- (3) 次のものは、標準図による。
 - (ア) 衛生器具の取付け高さ
 - (イ) 大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとビニル管接続要領
 - (ウ) 大便器及び小便器と排水鉛管接続要領
 - (エ) 和風便器取付け要領
 - (オ) 耐火性能が必要となる阻集器・和風便器の防火区画貫通部処理要領

2.1.2 衛生器具

2.1.2.1 大便器

- (ア) 据付位置を正確に定め、便器上縁を水平に定置する。
- (イ) 便器と排水用のビニル管の接続は、専用の床フランジ等とビニル管を接合し、パッキン等をはさみ込み、ボルトを用いて、ナットを上にして締付ける。
- (ウ) 便器と排水鉛管との接続は、鉛管の接合端をフランジ外径までラップ形に展口し、不乾性シール材をはさみ込み、フランジ金物及びボルトを用い、ナットを上にして締付ける。
鉛管の展口部外端の肉厚は、2mm以下としてはならない。
- (エ) 高齢者等不特定が利用する多機能便所に設ける大便器の便器洗浄ボタン及び紙巻器の配置は、JIS S 0026（高齢者・障害者配慮設計指針—公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置）によるものとする。

2.1.2.2 小便器

- (ア) 壁掛及び床置小便器は、芯だしを行い、正確な位置に取り付ける。
- (イ) 便器と排水用のビニル管の接続方法は、2.1.2.1「大便器」(イ)による。
- (ウ) 便器と排水鉛管との接続方法は、2.1.2.1「大便器」(ウ)によるものとし、壁掛形小便器と排水鉛管の接合には、鉛管の接合端を展口し、不乾性シール材をはさみ込み、フランジ取付け後ソケットを壁にねじ固定するソケット方式を使用してもよいものとする。
小便器取付けには、排水管端を受口形に展口してパテ盛りする方法は禁止する。

2.1.2.3 洗面器及び手洗器

- (ア) 所定の位置にブラケット又はバックハンガーを取付け、陶器上面が水平、かつ、がたつきのないよう固定する。器具排水口周辺と排水金具との隙間には、耐熱性不乾性シール材を詰め、漏水のないように締付ける。
- (イ) 洗面器の排水トラップとビニル管の接続は、専用の排水アダプタとビニル管を接着接合し、パッキンをはさみ込み、袋ナットを用いて固定する。

(ウ) 排水トラップと配管の接続に鋼管を使用する場合は、専用アダプタを使用して接合する。

2.1.2.4 掃除流し

(ア) 排水トラップとビニル管の接続は、専用の床フランジとビニル管を接合し、パッキン等をはさみ込み、ボルトを用いて、ナットを上にして締付け、トラップ位置の芯だしを行い、正確な位置に取付ける。

(イ) 排水トラップと排水鉛管との接続方法は、2.1.2.1「大便器」(ウ)によるものとし、トラップを芯ずれのないよう所定の位置に取付ける。また、バックハンガーの取付け及び器具排水口と排水金具との接続方法は、2.1.2.3「洗面器及び手洗器」による。

2.1.2.5 水栓

取付周囲の状況により、使い勝手等を考慮して芯出しを行い取付ける。

なお、水栓の吐水口の外觀最下端位置と水受容器のあふれ縁との間は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」第5条第2項に規定されている吐水口空間を確保するものとする。

2.1.2.6 衛生器具ユニット

(ア) 衛生器具ユニットは、特記された設計用震度による地震力によって損傷を起こさない強度を有するボルト等で、地震力によって位置のずれ等を起こさないように固定する。

なお、設計用震度が特記されていない場合は、2.2.1「一般事項」の当該事項による。

(イ) 排水配管は、適正な勾配を確保し排水横枝管等に接続する。

(ウ) 複数のユニットを連結する場合は、連結部の配管等を適切に接続する。

2.1.2.7 和風便器

(ア) フランジ形和風便器は、あらかじめ床に設けた据付穴に、標準図（和風便器取付け要領）により所定の位置に水平、高さとも正確に据付ける。

なお、防水層をもつ床の場合は、同層を支えブロック及び便器通水路の保護被覆部に沿って便器リム下端まで立ち上げる。

便器と排水鉛管との接続方法は、2.1.2.1「大便器」(ウ)による。また、便器と接続する鉛管のフランジ端は、吊り金物で確実に支持し、排水管等の荷重が直接便器にかからないようにする。

(イ) 差込形和風便器は、(ア)に準じて便器を固定し、排水管受口に不乾性シール材等の充填材を適切な厚さに塗り付けた上、片寄りのないように便器に差込み、さらに充填材を受口上端まで隙間なく詰め、上端は45°に盛り上げる。

第2節 給排水衛生機器

2.2.1 一般事項

(1) 基礎は、機器運転時の全体荷重に耐えられる床又は地盤上に築造する。

(2) 基礎は、標準基礎又は防振基礎とし、適用は特記による。

(ア) 標準基礎は、次による。

(a) コンクリート基礎とし、コンクリート打設後10日間以内に荷重をかけてはならない。表面は、金ごて押さえ又はモルタル塗りとし、据付け面を水平に仕上げたものとする。

(b) コンクリート工事及び左官工事は、第2編第4章「関連工事」の当該事項による。

(c) 基礎の大きさは特記によるものとし、基礎の高さ、配筋要領等は、標準図（基礎施工要領（一））による。

- (イ) 防振基礎は、標準基礎にストッパーを設けて、防振架台（製造者の標準仕様）を間接的に固定するものとし、ストッパーは、水平方向及び鉛直方向の地震力に耐えるもので、ストッパーと防振架台との間隙は、機器運転時に接触しない程度とする。また、地震時に接触するストッパーの面には、緩衝材を取付ける。

なお、ストッパーの形状及びストッパーの取付要領は、標準図（基礎施工要領（四））による。

- (3) 鋼製架台は、機器の静荷重及び動荷重を基礎に完全に伝えるもので、建築基準法施行令第 90 条及び第 92 条並びに第 129 条の 2 の 4 によるものとし、材料は、「鋼構造設計規準」（（一社）日本建築学会）に規定されたもの又はこれと同等以上のものとする。

- (4) 機器は、水平に、かつ、地震力により転倒、横滑りを起こさないように基礎、鋼製架台等に固定する。固定方法は、標準図（基礎施工要領（一）、基礎施工要領（四））による。

なお、設計用震度は特記による。ただし、特記がない場合は、次による。

- (ア) 設計用水平震度は、表 5.2.1 による。

表5.2.1 設計用水平震度

設置場所	タンク以外の機器	タンク
上層階 屋上及び塔屋	1.0 (1.5)	1.0
中間階	0.6 (1.0)	0.6
1階及び地下階	0.4 (0.6)	0.6

注 1. 上層階とは、2～6階建の建物においては最上階、7～9階建の建物においては上層2階、10～12階建の建物においては上層3階、13階建以上の建物においては上層4階のことをいう。

2. 中間階とは、地下階及び1階を除く各階で、上層階に該当しない階のことをいう。

3. () 内の数値は、防振支持の機器の場合を示す。

4. 設置場所の区分は、機器を支持している床部分による。床又は壁に支持される機器は当該階による。天井面より支持（上階床より支持）される機器は、支持部材取付床の階（当該階の上階）による。

- (イ) 設計用鉛直震度は、設計用水平震度の 1/2 の値とする。

- (5) 給湯設備の転倒防止措置は、建築基準法施行令第 129 条の 2 の 7 第 2 号及び同令に基づく告示（平成 24 年国土交通省告示第 1447 号）の定めによる。

- (6) 機器廻り配管は、機器へ荷重が掛からないように、第 2 編 2.6.1「一般事項」の固定及び支持を行う。

2.2.2 ポンプ

2.2.2.1 揚水用ポンプ（横形）及び小形給水ポンプユニット

- (ア) ポンプの基礎は、標準図（基礎施工要領（一）、基礎施工要領（四））による。

- (イ) ポンプ本体が結露する場合及び軸封がグランドパッキンの場合は、ポンプの基礎には、ポンプ周囲に排水溝及び排水目皿を設け、呼び径 25 以上の排水管で最寄りの排水系統に排水する。

(ウ) 防振基礎における防振材の個数及び取付位置は、運転荷重、回転速度、防振材の振動絶縁効率により決定する。

なお、防振材及び振動絶縁効率は特記による。特記がなければ、振動絶縁効率は 80%以上とする。

(エ) ポンプは、共通ベースが基礎上に水平になるように据付け、その後、軸心の調整を行う。

(オ) ポンプ廻りの配管要領は、標準図（揚水ポンプ（横形）廻り配管要領）による。

2.2.2.2 揚水用ポンプ（立形）

(ア) ポンプの基礎は、標準図（基礎施工要領（一）、基礎施工要領（四））による。

(イ) ポンプは、ベースが基礎上に水平になるように据付ける。

(ウ) 揚水用ポンプ（立形）の据付けは、(ア)によるほか、2.2.2.1「揚水用ポンプ（横形）及び小形給水ポンプユニット」の(ア)及び(イ)の当該事項による。

(エ) ポンプ廻りの配管要領は、標準図（揚水ポンプ（立形）廻り配管要領）による。

2.2.2.3 水道用直結加圧形ポンプユニット

水道用直結加圧形ポンプユニットは、基礎上に水平になるように据付けるほか、転倒防止措置を講じる。

2.2.2.4 給湯用循環ポンプ

ポンプは、水平になるように据付け、配管に荷重が掛からないように、本体の前後を支持金物で支持する。

2.2.2.5 深井戸用水中モーターポンプ

ポンプ等を吊りおろすパイプハンガー及び滑車台は、井側の上に据付ける。ポンプ及び揚水管を正確に連結して垂直に井内におろし、基礎上に水平になるように据付け、井戸ふたに固定するか又は支持バンドで支持する。水中ケーブルは、被覆を損傷しないように取付ける。

2.2.2.6 汚水、雑排水及び汚物用水中モーターポンプ

(ア) ポンプは、吸込みピットに水平になるように据付ける。

(イ) 水中ケーブルは、余長を束ね被覆が損傷しないようにケーブルフックに取付ける。また、吐出管の床貫通部等の隙間はモルタルを充填する。

(ウ) 着脱装置は、堅固に固定し、ガイドレールは垂直に取付ける。

2.2.2.7 消火ポンプユニット

2.2.2.1「揚水用ポンプ（横形）及び小形給水ポンプユニット」による。

なお、ポンプ廻りの配管要領は、標準図（消火ポンプユニット廻り配管要領）による。

2.2.3 温水発生機等

2.2.3.1 温水発生機

第3編 2.1.7「温水発生機」による。

2.2.3.2 コージェネレーション装置

第3編 2.1.9「コージェネレーション装置」による。

2.2.3.3 排熱回収型給湯器

排熱回収型給湯器は、第3編 2.1.9「コージェネレーション装置」(1)及び(2)による。

2.2.3.4 ガス湯沸器

(ア) 置台形のガス湯沸器は、2.1.1「一般事項」の当該事項により取付ける。

- (イ) 壁掛形の高湯沸器は、2.1.1「一般事項」及び2.2.1「一般事項」の当該事項により取付ける。ただし、可燃性の取付面に、ガス機器防火性能評定（（一財）日本ガス機器検査協会）を有しない機器を取付ける場合は、背部に耐熱板（アルミニウム板で縁取りした3.2mm以上の耐火ボード）を設ける。

なお、ガステーブルが設置される場合は、ガステーブルにかからないような位置に取付ける。

2.2.3.5 潜熱回収型給湯器

- (ア) 据置形の潜熱回収型給湯器は、2.1.1「一般事項」の当該事項により取付ける。

- (イ) 壁掛形の潜熱回収型給湯器は、2.1.1「一般事項」及び2.2.1「一般事項」の当該事項により取付ける。ただし、可燃性の取付面に、ガス機器防火性能評定（（一財）日本ガス機器検査協会）を有しない機器を取付ける場合は、背部に耐熱板（アルミニウム板で縁取りした3.2mm以上の耐火ボード）を設ける。

なお、ガステーブルが設置される場合は、ガステーブルにかからないような位置に取付ける。

2.2.3.6 貯湯式電気温水器

貯湯式電気温水器は、2.1.1「一般事項」の当該事項により取付ける。

2.2.3.7 ヒートポンプ給湯機

- (ア) ヒートポンプユニットは、地震動等により転倒しないように、固定金物を用いて床又は壁に取付ける。

- (イ) 貯湯ユニットは、2.1.1「一般事項」の当該事項により取付ける。

2.2.3.8 太陽熱集熱器

太陽熱集熱器は、地震動等により転倒しないように、固定金物を用いて床又は壁に取付ける。

2.2.3.9 太陽熱蓄熱槽

太陽熱蓄熱槽は、地震動等により転倒しないように、固定金物を用いて床又は壁に取付ける。

2.2.4 タンク

2.2.4.1 FRP製、鋼板製及びステンレス鋼板製タンク

- (ア) 飲料用のタンクの据付位置等は、建築基準法施行令第129条の2の4及び第129条の2の5並びにこれらの規定に基づく告示の定めによる。

- (イ) タンクの基礎は、標準図（基礎施工要領（一））による。

- (ウ) タンク基礎及び鋼製架台は、2.2.1「一般事項」によるものとし、荷重に対して不陸のない支持面をもつ鋼製架台（鋼板製一体形タンクにあつては架台が組込まれている構造のものは除く。）を介して水平になるように据付ける。

- (エ) タンクは据付け後、清掃及び水洗を行う。飲料用の場合は、さらに次亜塩素酸ソーダ溶液等により消毒を行う。

2.2.4.2 貯湯タンク

- (ア) 貯湯タンクの基礎は、標準図（基礎施工要領（一））による。

- (イ) 立形の場合は基礎上に、横形の場合は鋼製架台を介して基礎上に水平になるように据付ける。

- (ウ) 据付け後清掃及び水洗を行い、飲料用の場合はさらに消毒を行う。

- (エ) (ア)から(ウ)までによるほか、「ボイラー及び圧力容器安全規則」に定めるところによる。

2.2.4.3 給湯用膨張・補給水タンク

- (ア) 給湯用膨張・補給水タンクの基礎は、標準図（基礎施工要領（一））による。

- (イ) タンクと鋼製架台とはボルト等により固定し、基礎上に水平になるように据付ける。
- (ウ) 据付け後清掃及び水洗（通水洗浄）を行い、飲料用の場合はさらに消毒を行う。

2.2.4.4 給湯用密閉形隔膜式膨張タンク

- (ア) 給湯用密閉形隔膜式膨張タンクの給湯配管に、溶解栓を取付ける場合は、標準図（密閉形隔膜式膨張タンク廻り配管要領）による。
- (イ) タンクと鋼製架台とはボルト等により固定し、基礎上に水平になるように据付ける。
- (ウ) 据付け後清掃及び水洗を行い、飲料用の場合はさらに消毒を行う。

2.2.4.5 消火用充水タンク

- (ア) 消火用充水タンクの基礎は、標準図（基礎施工要領（一））による。
- (イ) タンクと鋼製架台とはボルト等により固定し、基礎上に水平になるように据付ける。

2.2.5 消火機器

2.2.5.1 一般事項

消火機器の据付位置、方法等は、消防法施行規則及び地方公共団体の条例の定めによる。

2.2.5.2 屋内消火栓箱及び各種格納箱

箱の正面は、壁の仕上りに平行して傾きのないよう、また、ゆがみなく戸当りに注意して所定の高さに取付ける。

2.2.5.3 屋外消火栓（地上式）

消火栓を支持するコンクリート基礎を設け、連結する配管に無理な荷重のかからないように接続する。

2.2.5.4 取付け高さ

機器類の取付け高さは、表 5.2.2 による。

表5.2.2 消火機器類の取付け高さ

（単位 mm）

名 称	取付け高さ	備 考
屋 内 消 火 栓 開 閉 弁	1,500以下	床面からの高さ
スプリンクラー用制御弁及び各種手動起動装置	800以上1,500以下	同 上
連結送水管送水口及び放水口並びにスプリンクラー用送水口及び連結散水設備用送水口	500以上1,000以下	地盤又は床面からの高さ

2.2.5.5 スプリンクラーヘッド

天井面に設置するスプリンクラーヘッドは、地震時においても感熱部が天井材などに接触しないように、感熱部を天井面より下方に取付ける。ただし、コンシールド型の場合は除く。

2.2.6 厨房機器

厨房機器は、配置、高さ及び水平を調整し据付ける。

なお、熱調理器、高さ（機器背面に背立てを有するものはこれを除いた高さ）が 1.0mを超える厨房機器及び特記された機器は、地震時に転倒及び位置ずれを起こさないよう、床又は壁に固定する。厨房機器の据付けは、標準図（厨房機器据付け要領）による。

2.2.7 雨水利用機器

網かご形スクリーン（床置形）は、標準図（網かご形スクリーン要領図）による。

第6編 ガス設備工事

第1章 一般事項

第1節 総則

1.1.1 一般事項

- (1) 都市ガス設備は、ガス事業法、同法施行令（昭和 29 年政令第 68 号）、同法施行規則（昭和 45 年通商産業省令第 97 号）、「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」（平成 12 年通商産業省令第 111 号）、「ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示」（平成 12 年通商産業省告示第 355 号）及びガス事業者の規定する供給約款等の定めによる。
- (2) 液化石油ガス設備は、高圧ガス保安法、同法施行令（平成 9 年政令第 20 号）、液化石油ガス保安規則（昭和 41 年通商産業省令第 52 号）及び同規則関係例示基準、特定設備検査規則（昭和 51 年通商産業省令第 4 号）及び同規則関係例示基準、容器保安規則（昭和 41 年通商産業省令第 50 号）及び同規則関係例示基準並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、同法施行令（昭和 43 年政令第 14 号）、同法施行規則（平成 9 年通商産業省令第 11 号）及び同規則の例示基準並びに「L P ガス設備設置基準及び取扱要領」（高圧ガス保安協会）及び「ガス機器の設置基準及び実務指針」又は「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」（（一財）日本ガス機器検査協会）の定めによる。
- (3) ガス器具及び液化石油ガス器具等は、(1) 及び(2) の法令並びにこれらの法令に基づく技術上の基準に適合するものとする。
- (4) 特定ガス消費機器の設置は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律（昭和 54 年法律第 33 号）、同法施行令（昭和 54 年政令第 231 号）及び同法施行規則（昭和 54 年通商産業省令第 77 号）の定めによる。
- (5) ガス設備の施工に際しては、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく命令のほか、建築基準法、消防法、電気事業法等の関係法令で定められた事項についても遵守することとする。

第2章 都市ガス設備

第1節 機材

2.1.1 管及び継手

管及び継手の規格は、表 6.2.1 によるほか、ガス事業者の規定に合格又は使用を承認したものと
し、管材は特記による。

表6.2.1 管 及 び 継 手

呼 称	規 格		備 考
	番 号	名 称	
鋼 管	JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管	白管
	JIS G 3454	圧力配管用炭素鋼鋼管	黒管
合成樹脂被覆 鋼管	JIS G 3469	ポリエチレン被覆鋼管	原管は JIS G 3452 JIS G 3454 JIS G 3457
铸铁管	JIS G 5502	球状黒鉛铸铁品	
	JIS G 5705	可鍛铸铁品	
	JIS G 5526	ダクタイル铸铁管	
	JIS G 5527	ダクタイル铸铁異形管	
ポリエチレン管	JIS K 6774	ガス用ポリエチレン管	
フレキ管	—	ガス用ステンレス鋼フレキシブル管 (原管はJIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) によりガス 用に製造されたもの。)	
鋼管継手	JIS B 2301	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手	
	JIS B 2302	ねじ込み式鋼管製管継手	
	JIS B 2311	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2313	配管用鋼板製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2316	配管用鋼製差込み溶接式管継手	
	JIS B 2220	鋼製管フランジ	
	JIS B 2239	铸铁製管フランジ	
	JPF MP 009	ねじ込み式可鍛铸铁製管フランジ	
メカニカル継手		JIS G 5502 (球状黒鉛铸铁品) 又はJIS G 5705 (可鍛铸铁品) に規定 する黒心可鍛铸铁品によりガス用に製造された機械的接合のもの	
ポリエチレン管 継手	JIS K 6775-1	ガス用ポリエチレン管継手—第1部：ヒートフュージョン継手	
	JIS K 6775-2	ガス用ポリエチレン管継手—第2部：スピゴット継手	
	JIS K 6775-3	ガス用ポリエチレン管継手—第3部：エレクトロフュージョン継手	
鋼管用電氣的 絶縁継手	—	JIS G 5705 (可鍛铸铁品) に規定する黒心可鍛铸铁によりガス用に製 造され、電氣的絶縁機能を有するもの	

フレキ管継手	—	フレキ管継手 JIS H 3250（銅及び銅合金の棒）に規定する黄銅、銅 JIS H 5120（銅及び銅合金鋳物） JIS H 5121（銅合金連続鋳造鋳物） JIS G 5121（ステンレス鋼鋳鋼品） JIS G 5705（可鍛鋳鉄品）に規定する黒心可鍛鋳鉄によりガス用に製造されたもの	

注 合成樹脂被覆鋼管に使用するねじ込み式管継手については、外面に樹脂を被覆したものとし、それ以外の継手は亜鉛めっき仕上げ等を施したものとする。

2.1.2 ガス栓及びバルブ

ガス栓は、JIS S 2120（ガス栓）によるほか、ガス事業者の規定に合格又は使用を承認したものとする。

なお、バルブについてもガス事業者の規定に合格又は使用を承認したものとする。

2.1.3 ガス漏れ警報器

ガス漏れ警報器は、次によるほか、「ガス漏れ警報器の規格及びその設置方法を定める件」（平成 12 年通商産業省告示第 578 号）に適合するものとする。

なお、外部出力端子を有するものを設ける場合は特記による。

(ア) ガス漏れ警報器は、音響等及び光による警報を発し、自動復帰式とする。

(イ) ガス濃度が爆発下限界の 1/4 以上のときに確実に作動し、1/200 以下のときには作動しないものとする。

2.1.4 ガス漏れ警報設備

特定地下街等、特定地下室等に設置するガス漏れ警報設備は、検知器、中継器、受信機等で構成され、中継器及び受信機については、「ガス漏れ警報設備の規格及びその設置方法を定める告示」（昭和 56 年通商産業省告示第 263 号）に適合するものとする。

なお、検知器については、2.1.3「ガス漏れ警報器」による。

2.1.5 緊急ガス遮断装置

緊急ガス遮断装置は、遮断弁、操作盤等から構成され、緊急時に遠隔操作により確実に遮断することができるものとし、ガス事業者が承認したものとする。

2.1.6 自動ガス遮断装置

自動ガス遮断装置は、ガス流量若しくは圧力等の異常な状態又はガスの漏えいを検知し、自動的にガスを遮断する機能を有するものをいう。

なお、ガス漏れ警報器に連動して遮断弁が作動する業務用ガス遮断装置を含む。

2.1.7 ガスメーター

ガスメーターは、ガス事業者の承認したものとする。計量方式は、実測式又はパルス式(直読式にパルス発信器を備えたもの)とし、適用は特記による。

なお、計量法に基づく検定対象のものは検定合格品とする。

2.1.8 配管用雑材料

配管用雑材料は、表 6.2.2 による。

表6.2.2 配管用雑材料

名 称		仕 様
接合材	ガスケット	ニトリルブタジエンゴム等の接合部に適する材料で、ガス事業者の承認した製品とする。
	シール材	合成樹脂系又は油性系のシール材で、ガス事業者の承認した製品とする。
	溶接棒	母材の種類及び溶接方法に適したガス事業者の承認した規格品とする。
防食材料		ガス事業者が承認したものとし、次による。 (1) 現場覆装材 (イ) ビニル粘着テープ (JIS Z 1901 (防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ) による厚さ0.4mmのものとする。) (ロ) プラスチックテープ (自己融着性の粘着材をポリエチレンテープに塗布した厚さ0.4mmのもので、試験等は、JIS Z 1901 (防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ) に準ずるものとする。) (ハ) ペトロラタム系テープ (ニ) 熱収縮チューブ (ホ) ポリエチレンチューブ (ヘ) ブチルゴム
壁貫通カバー		黄銅製ニッケルクロムめっき仕上げ、ステンレス鋼製又は合成樹脂製とする。
スリーブ		第2編2.2.27「スリーブ」による。
管吊り金物・支持金物類		第2編2.2.31「雑材料」による。ただし、屋外部分は、第2編3.2.2.4「溶融亜鉛めっき」による2種35を施したもの又はステンレス鋼製とする。 なお、現場等で、亜鉛めっき仕上げされた鋼材を加工した部分は、有機質亜鉛末塗料で補修を行う。
地中埋設標		コンクリート製、鉄製又は樹脂製の材料でガス事業者の承認する製品とする。
バルブプロテクタ		バルブプロテクタのふたは、JIS G 5501 (ねずみ鋳鉄品)、JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄品) 等による材料で、ガス事業者が承認したものとする。

第2節 施工

2.2.1 器具の取付け

2.2.1.1 ガス栓

ガス栓は、ガス栓の形状、周囲の状況、使い勝手等を考慮した位置に設け、取付面に隙間又は傾きが生じないように取付ける。

電気工作物に近接する場合は、関係法令に従い必要な離隔距離を確保する。

なお、電気コンセント付ガス栓で樹脂被覆ケーブルを用い、絶縁部に絶縁カバーを施す場合は、この限りでない。

2.2.1.2 ガス漏れ警報器

ガス漏れ警報器の設置場所は、次によるものとし、点検に便利な壁・天井面等に設置する。

(a) ガスの比重が空気より軽い場合

- ① 消費機器からの水平距離が8m以内の場所に設置する。ただし、天井面等が0.6m以上突出した梁等によって区画される場合は、当該梁等より消費機器側に設置する。
- ② 警報器の下端は、天井面等の下方0.3m以内の位置に設置する。

(b) ガスの比重が空気より重い場合

- ① 消費機器から水平距離で4 m以内の場所に設置する。
- ② 警報器の上端が床面の上方0.3m以内の位置に設置する。

2.2.1.3 ガスメーター

ガスメーターは、ガス事業者の規定に従い、容易に検針、取替えできる位置に設置する。マイコンメーターについては、復帰操作も考慮した位置とする。据置設置するものは、コンクリート（工場製品でもよい。）又は形鋼製台上に取付ける。

なお、電気工作物に近接する場合は、関係法令に従い必要な離隔距離を確保する。

2.2.2 管の接合

- (1) 管は、その断面が変形しないように管軸芯に対して直角に切断し、その切り口は平滑に仕上げる。
- (2) 接合する前に、切りくず、ごみ等を十分除去し、管の内部に異物がないことを確かめてから接合する。
- (3) 配管の施工を一時休止する場合等は、その管内に異物が入らないように養生する。
- (4) 接合用ねじは、JIS B 0203（管用テーパねじ）による管用テーパねじとし、接合には、おねじ部にガス事業者の定めるシール材を適量塗布し、接合する。

ねじ切りした部分の鉄面は、シリコン系シール剤の塗布、防錆ペイントの塗布等ガス事業者の規定する防錆措置を施す。

- (5) 溶接部の非破壊検査（放射線透過試験）の適用は、表6.2.3及びガス事業法によるほか、ガス事業者の定めによる。

表6.2.3 非破壊検査の適用範囲

圧 力		内 径	延 長		
			250m未満	250m以上 500m未満	500m以上
高 圧	1.0MPa以上	—	○	○	○
中 圧	1.0MPa未満	150mm以上		○	○
	0.3MPa以上	150mm未満			
	0.3MPa未満	150mm以上			○
	0.1MPa以上	150mm未満			

- (6) 機械的接合は、ガスケット等を所定の位置に片寄らないように取付け、所定のパイプレンチ、モンキーレンチ等を用いて接合する。
- (7) フランジ接合は、清掃されたフランジ面が管軸と直角となるよう、さらに片締めのないよう取付ける。
- (8) 融着接合は、接合する部分の付着物を除去し、融着機等を用いて、適切に融着を行う。

2.2.3 配管

2.2.3.1 一般事項

- (ア) 配管の施工に先立ち、他の設備管類及び機器との関連事項を詳細に検討し、その位置を正確に決定する。
建築物内に施工する場合は、工事の進捗に伴い、管支持金物の取付け及びスリーブの埋込みを遅滞なく行う。
- (イ) 本支管よりガスメーターまでの管（供給管及び灯外内管）において、水の溜まるおそれのあるときは水取器を取付ける。
- (ウ) 屋外埋設管の分岐及び曲り部には、地中埋設標を設置する。
なお、設置箇所は特記による。
- (エ) 天井、床、壁等を貫通する見え掛り部には、管座金を取付ける。
- (オ) 気密試験を行うためのガス栓が居室内にない場合には、ガスメーター近傍等に試験孔を設置する。
- (カ) 配管は、煙突等の火気に対して十分な間隔を保持する。また、電線及び電気工作物に近接又は交差する場合は、関係法令に従い必要な離隔距離を確保するか又は防護措置を行う。
- (キ) フレキ管の配管において、スラブ内及びコンクリート増打ち内に配管する場合は、さや管を使用する。
なお、さや管はガス用 CD 管とする。
- (ク) 建築基準法施行令第 112 条第 14 項に規定する準耐火構造の防火区画等を貫通する管は、その隙間をモルタル又はロックウール保温材で充填する。
- (ケ) 梁等の貫通部には接合部を設けない。
- (コ) 建築物の導入部の配管は、ポリエチレン管又は可とう性を有するものとし、ガス事業者の承認するものとする。
- (サ) 不等沈下のおそれのある部分の配管は、溶接により接合された鋼管、ポリエチレン管又は可とう性を有するものとし、ガス事業者の承認するものとする。
- (シ) 管を埋戻す場合は、土被り約 150 mm 程度の深さに埋設表示用アルミテープ又はポリエチレンテープ等を埋設する。

2.2.3.2 吊り及び支持

- (ア) 吊り及び支持は、第 2 編 2.6.1「一般事項」(2)及び 2.6.3「吊り及び支持」による。
- (イ) 他の配管、機器等からは、配管支持をとらない。
- (ウ) 床ころがし配管は、支持具を用いて支持する。
- (エ) フレキ管の支持固定は、横走り管は 2 m 以内ごとに行う。

2.2.3.3 埋設深さ

管の地中埋設深さは、管の上端より一般敷地では 300 mm 以上、車両通路では 600 mm 以上とする。

2.2.4 塗装

塗装は、第 2 編 3.2.1「塗装」による。ただし、鋼管のねじ接合部箇所の余ねじ部のさび止め塗装は、ガス事業者の定めによる。

2.2.5 防食処置

鋼管で、腐食のおそれのある部分は、次による防食処置を施すものとする。ただし、監督職員の承諾の上、ガス事業者の定める工法によることができる。

- (ア) 地中埋設管及び次の部分は、原則として、第 2 編 2.7.3「防食処置」による。
 - (a) 地中からの立上り部及び立下り部の土と接触する部分

- (b) 床下の多湿部及び屋内の水の影響を受けるおそれがある場所の露出部
- (イ) コンクリート埋設及び貫通する部分の鋼管類（合成樹脂等で外面を被覆された部分は除く。）には、ビニル粘着テープ又はプラスチックテープを 1/2 重ね 1 回巻きを行う。
- (ウ) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造建物に引き込まれる箇所の付近の露出部配管には、絶縁継手を設ける。
- (エ) 地中埋設管に電気防食を施す場合は、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第 47 条（防食処置）による。

2.2.6 試験

- (1) 試験は、最高使用圧力以上の圧力で圧力保持による気密試験を行い、漏えいがないことを確認する。
- (2) 耐圧部分（最高使用圧力が高圧又は中圧のガスによる圧力が加えられる部分）については、最高使用圧力の 1.5 倍以上の圧力により、耐圧試験を行う。
- (3) 気密試験終了後、ガスへの置換を行い、配管内がガスに置換されていることを点火試験等により確認する。

第3章 液化石油ガス設備

第1節 機材

3.1.1 管及び継手

管及び継手の規格は、表 6.3.1 によるものとし、管材は特記による。

表6.3.1 管 及 び 継 手

呼 称	規 格		備 考
	番 号	名 称	
鋼管	JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管	白管、低圧側
	JIS G 3454	圧力配管用炭素鋼鋼管	高圧側
合成樹脂被覆鋼管	JIS G 3469	ポリエチレン被覆鋼管	黒管、低圧側
銅管	JIS H 3300	銅及び銅合金の継目無管	高圧側及び低圧側 C1201又はC1220の Mタイプ（硬質）
ポリエチレン管	JIS K 6774	ガス用ポリエチレン管	低圧側
フレキシ管		ガス用ステンレス鋼フレキシブル管 JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に よりガス用に製造されたもの	
鋼管継手	JIS B 2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	低圧側
	JIS B 2302	ねじ込み式鋼管製管継手	同 上
	JIS B 2311	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	同 上
	JIS B 2312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	高圧側及び低圧側
	JIS B 2313	配管用鋼板製突合せ溶接式管継手	同 上
	JIS B 2316	配管用鋼製差込み溶接式管継手	同 上
	JIS B 2220	鋼製管フランジ	呼び圧力が10K以下 は低圧側 呼び圧力が16K以上 は高圧側及び低圧側
	JIS B 2239	鋳鉄製管フランジ	呼び圧力が10K以下 は低圧側 呼び圧力が16K以上 は高圧側及び低圧側
		メカニカル継手 JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）又はJIS G 5705（可鍛 鋳鉄品）に規定する黒心可鍛鋳鉄によりガス用に製造 された機械的接合のもの	
	JPF MP 009	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管フランジ	低圧側

フレキ管継手		フレキ管継手 JIS H 3250（銅及び銅合金の棒）に規定する黄銅、銅 JIS H 5120（銅及び銅合金鋳物） JIS H 5121（銅合金連続鋳造鋳物） JIS G 5121（ステンレス鋼鋳鋼品） JIS G 5705（可鍛鋳鉄品）に規定する黒心可鍛鋳鉄に よりガス用に製造されたもの	
ポリエチレン管継手	JIS K 6775-1 JIS K 6775-2 JIS K 6775-3	ガス用ポリエチレン管継手ー第1部：ヒートフュージョ ン継手 ガス用ポリエチレン管継手ー第2部：スピゴット継手 ガス用ポリエチレン管継手ー第3部：エレクトロフュ ジョン継手	低圧側
鋼管用電氣的 絶縁継手	—	JIS G 5705（可鍛鋳鉄品）に規定する黒心可鍛鋳鉄に よりガス用に製造され、電氣的絶縁機能を有するもの	低圧側
銅管継手	JIS H 3401	銅及び銅合金の管継手	高圧側及び低圧側

- 注 1. 低圧側に使用する銅管継手は、溶融亜鉛めっき仕上げを施したものとする。
2. 合成樹脂被覆鋼管に使用するねじ込み式継手は外面に樹脂を被覆したものとし、それ以外の継手は、亜鉛めっき仕上げを施したものとする。

3.1.2 ガス栓及びバルブ

ガス栓は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく適合性検査合格品を用い、同検査対象品以外のものにあつては、これと同等のものとし、次による。また、バルブは、「液化石油ガス法施行規則の例示基準」に適合するものとする。

- (ア) 末端ガス栓は、黄銅製又は亜鉛合金製のニッケルクロムめっき仕上げの、ヒューズガス栓又は可とう管ガス栓とする。
- (イ) ねじガス栓は、鋳鉄製、黄銅製又は亜鉛合金製のニッケルクロムめっき仕上げとする。
- (ウ) ボールバルブ、プラグバルブ及びグローブバルブは、本体鋳鉄製又は黄銅製とする。ただし、ポリエチレン管に使用する場合はポリエチレン製でもよい。

3.1.3 充填容器その他

3.1.3.1 充填容器

充填容器は、「容器保安規則」に定める容器検査等に合格し、同規則に定める付属品検査に合格したものである。

なお、容器を2本以上並列して使用する場合は、標準図（液化石油ガス容器廻り配管要領）に示す集合装置を設けるとともに、使用中のガスを中断させることなく切換えができる切換装置を備える。

3.1.3.2 バルク貯槽

- (ア) バルク貯槽は、地盤面上に設置する貯蔵能力が1,000kg未満のものに適用する。
- (イ) バルク貯槽は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」に適合するものとし、「高圧ガス保安法」で定める特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けたものとする。

- (ウ) バルク貯槽には、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」に基づく「バルク供給及び充填設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示」に定める、安全弁、液面計、過充填防止装置、液取入弁、ガス取出弁、液取出弁、均圧弁及びプロテクターを備えたものとする。

3.1.3.3 調整器

調整器は、容量 30 kg/h 以下のものについては、(一財)日本エルピーガス機器検査協会の検査合格証票を貼付されたものとし、容量 30 kg/h を超えるものについては、「JLIA-B-2 圧力調整器」((一社)日本エルピーガス供給機器工業会)の規格に適合するものとする。

3.1.3.4 ガスメーター

ガスメーターは、液化石油ガス用の乾式ガスメーターとする。また、計量法に定めるところによる検定合格証票印を有し、かつ、検定有効期間内のものとする。

なお、ガスメーターの最大流量が 16 m³/h 以下の場合は、(一財)日本エルピーガス機器検査協会の検査合格証票の貼付された保安機能(過大流、微小流警報及び耐震遮断機能等)付きのマイコンメーターとする。

3.1.3.5 ガス漏れ警報遮断装置

ガス漏れ警報遮断装置は、ガス漏れ警報器、制御部、遮断弁から構成され、ガス漏れ警報器に連動して遮断弁が作動できるものとし、(一財)日本エルピーガス機器検査協会の検査合格証票の貼付されたものとする。

なお、ガス漏れ警報器は、3.1.3.6「ガス漏れ警報器」による。

3.1.3.6 ガス漏れ警報器

2.1.3「ガス漏れ警報器」による。ただし、高圧ガス保安協会の検定合格証が貼付されたものとする。

3.1.3.7 漏洩検知装置

漏洩検知装置は、「液化石油ガス法施行規則の例示基準」による流量検知式、圧力検知式又は流量検知式圧力監視型とし、(一財)日本エルピーガス機器検査協会の検査合格証票の貼付されたものとする。

3.1.4 配管用雑材料

2.1.8「配管用雑材料」によるほか、次によるもの又は同等のものとする。

- (ア) 軟ろう合金は、Sn-Ag 合金で、接着温度 220℃のものとする。
- (イ) ねじ部に使用するシール材は、耐LPガス性のものであって、不乾性のものとする。
- (ウ) ガasket、ゴムリング等は、耐LPガス性のものとする。

第2節 施工

3.2.1 器具の取付け

3.2.1.1 ガス栓

ガス栓は、ガス栓の形状、周囲の状況、使い勝手等を考慮した位置に設け、取付面に隙間又は傾きが生じないように取付ける。

電気工作物に近接する場合は、関係法令に従い必要な離隔距離を確保する。

なお、電気コンセント付ガス栓で樹脂被覆ケーブルを用い、絶縁部に絶縁カバーを施す場合はこの限りでない。

3.2.1.2 ガス漏れ警報器

設置場所は、次によるものとし、点検に便利な壁等に設置する。

- (a) 消費機器から水平距離で4 m以内の場所に設置する。
- (b) 警報器の上端が床面の上方 0.3m以内の位置に設置する。

3.2.1.3 ガスメーター

ガスメーターは、ガス事業者の規定に従い、容易に検針できる位置に設置する。マイコンメーターについては、復帰操作も考慮した位置とする。

3.2.1.4 その他の設備の取付け

充填容器の取付けは、ガス事業者の規定によるほか、充填容器廻りの施工は標準図（液化石油ガス容器転倒防止施工要領）による。

3.2.1.5 バルク貯槽

バルク貯槽の据付けは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」による。

3.2.2 管の接合

- (1) 鋼管の接合は、2.2.2「管の接合」による。ただし、溶接部の非破壊検査の適用、検査の種類及び抜取率は特記による。
- (2) 銅管の接合は差込接合とし、取外しの必要がある箇所はフレア継手を使用する。差込接合は、管の外面及び継手の内面を十分清掃した後、管を継手に正しく差込み、適温に加熱して、軟ろう合金を流し込む。

3.2.3 配管

配管は、2.2.3「配管」によるほか、「LPガス設備設置基準及び取扱要領」及び「ガス機器の設置基準及び実務指針」又は「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」による。

3.2.4 塗装

塗装は、第2編 3.2.1「塗装」による。

3.2.5 防食処置

防食処置は、2.2.5「防食処置」による。

3.2.6 試験

試験は、2.2.6「試験」による。ただし、気密試験の圧力値は高压側 1.56MPa 以上、低压側 8.4kPa 以上 10.0kPa 以下とする。

第7編 さく井設備工事

第1章 一般事項

第1節 総則

1.1.1 一般事項

- (1) 本章は、飲用、雑用水及び融雪用の揚水井並びに空調及び融雪用の地中熱交換井（クローズド・ループ型）に適用する。
- (2) 掘さく中の泥水、仕上げ及び揚水試験時の排水は、関係法令に従い適切な処理を行う。
- (3) 次の場合は、速やかに監督職員に報告し、指示を受ける。
 - (ア) 揚水井の場合
 - (a) 掘さくが規定の深度に達しないで、所要の水量が得られる見込みがある場合
 - (b) 掘さくが規定の深度に達しても、所要の水量が得られる見込みがない場合
 - (イ) 地中熱交換井の場合
代表井による熱応答試験を行う場合で、所要熱量を確認した場合
- (4) 次の場合は、監督職員の立会いを受ける。ただし、同一工法の場合で監督職員の承諾を受けた場合は省略することができる。
 - (ア) 揚水井の場合
 - (a) 掘さく完了後の深度確認
 - (b) ケーシング及びスクリーンの据付けを行う場合
 - (c) 砂利充填を行う場合
 - (イ) 地中熱交換井の場合
 - (a) 掘さく完了後の深度確認
 - (b) 地中熱交換器の挿入を行う場合
 - (c) けい砂等の充填を行う場合

第2節 事前調査

1.2.1 事前調査

次の事前調査を行うこととし、適用は特記による。

- (ア) 揚水井の場合
 - (a) 既設井分布調査
 - (b) 法的規制調査
 - (c) 地表探査
 - ① 探査方法は、電気探査の比抵抗法による。
 - ② 測定方式は、直流型方式とする。
 - ③ 解析は、標準曲線法によるものとする。
 - (d) 周辺環境調査（騒音・振動測定）
- (イ) 地中熱交換井の場合
 - (a) 既設井分布調査
 - (b) 法的規制調査
 - (c) 地質情報の収集・整理
 - (d) 代表井による熱交換効率の把握（熱応答試験方法は特記による。）
 - (e) 周辺環境調査（騒音・振動測定）

第2章 揚水井設備

第1節 機材及び施工

2.1.1 掘さく

- (1) 掘さく工法は、パーカッション式、ロータリー式及びダウンザホールハンマ式とし、適用は特記による。
- (2) 掘さく中は、掘さく孔に絶えず泥水を循環又は充満させることとする。ただし、ダウンザホールハンマ式工法の場合は除く。
- (3) 地表部の陥没等防止及び掘さくの安全確保のために孔口保護管（コンダクターパイプ）を設置し、孔口保護管の深度は特記とする。
- (4) 崩壊、出水、逸水が泥水のみでは防止できないおそれがある場合は、速やかに監督職員に報告することとし、仮設ケーシングの適用は特記とする。
- (5) ケーシング挿入の安全を確認する必要がある場合は、挿入実施前に傾斜測定又はガイド管（10 m以上）の降下試験を行うこととし、適用は特記による。
- (6) 砂利充填を実施する場合の掘さく孔径はケーシング径＋約 150 mmとし、実施しない場合はケーシング挿入に支障のない孔径とする。

2.1.2 電気検層

- (1) 電気検層は、比抵抗測定法とし、掘さく完了後及びケーシング降下前に行う。
- (2) 測定方法は、連続測定とし、スポット測定（深度 1 mごと）の場合は特記とする。
- (3) 電極間隔は、短電極を掘さく孔径の長さとし、長電極を掘さく孔径の 2～4 倍の長さとする。

2.1.3 ケーシング

- (1) ケーシングに使用する管材は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）の黒管又は JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）とし、特記がなければ配管用炭素鋼鋼管の黒管とする。
- (2) 接合方法は、溶接接合又はねじ接合とする。溶接接合の場合は、上管下部に開先を取った片開先とし、かつ、管相互の芯ずれを生じないように接合する。
- (3) ケーシングにはセントライザを組込むほか、砂利充填完了まで吊り下げ状態を維持し、片寄りの防止を図る。
- (4) ケーシングの底部は、鋼板を溶接し閉そくする。また、ケーシング頂部は、地盤面又は仕上り床面から 600 mmの所で切断し、鋼板にて覆いをする。ただし、揚水設備設置等が連続する場合はその限りでない

2.1.4 スクリーン

- (1) スクリーンは、パイプベース丸孔巻線型又は巻線型とし、集水面積比は呼び径 150 以上のものにあっては、巻線部表面積に対して 11%以上とする。
- (2) スクリーンの据付位置は、監督職員の承諾を受ける。
- (3) スクリーンは、採水層の状態により分割して設置してもよい。

2.1.5 砂利充填

- (1) 孔壁の崩壊及び砂が井内へ流入するおそれがある場合は、砂利充填を行う。
- (2) 孔口のケーシング外側隙間から慎重に投入することによりスクリーン周囲への確実な充填を図る。
- (3) 充填砂利は、丸味があり粒径のそろった精選砂利を用い、粒径サイズは、帯水層の粒度分布がある場合は平均粒径の 5 倍程度とし、粒度分布がない場合は地域の実績等を参考に決定する。

2.1.6 遮水

汚水の侵入を防止するため、充填砂利の上部はセメンチング又は粘土遮水を施すものとする。

2.1.7 仕上げ

- (1) 仕上げは、ベ어링法により井内洗浄を十分に行った後、スワビング法により泥壁の除去を行い、地下水の井内誘導を図る。
- (2) ベ어링は、ベラー内に取込んだ掘さく泥水を井外に排出させる。
- (3) スワビングは、スワブ装置を引き上げることで井内に負圧作用を発生させ、スクリーン周辺の泥壁除去及び掘り屑と細砂を排出し、充填砂利を安定させる。
- (4) 井底に沈殿した細砂類は、さらい揚げる。

第2節 試験及び報告書

2.2.1 揚水試験

揚水試験は、予備揚水試験、段階揚水試験、連続揚水試験及び水位回復試験を行う。

なお、揚水量の測定方法は、JIS B 8302（ポンプ吐出し量測定方法）に定める方法による。

- (ア) 予備揚水試験は、泥水を十分に排出した上で行い、最大揚水量を求めるものとする。
- (イ) 段階揚水試験は、段階的に揚水量を増量して行き、限界及び適正揚水量を求めるものとする。
 - (a) 初段階の揚水量は、最大揚水量の $1/7 \sim 1/8$ の量で行い、次段階以降の揚水量は、均等量を逐次加算して行う。
 - (b) 各段階の揚水試験の継続時間は、10 分ごとの井内測定水位の変化量が 10 mm 以下となるまで行うものとし、最大 1 時間とする。
 - (c) 各段階における揚砂量の定量測定を行う。
- (ウ) 連続揚水試験は、適正揚水量で揚水し、測定時間は 24 時間以上行き、帯水層の透水性を求めるものとする。
- (エ) 水位回復試験は、連続揚水試験終了後に行い、測定時間は 1 時間以上とする。

2.2.2 水質試験

水質試験は、公立の保健所、試験所又は認定の試験所にて実施するものとし、使用目的に適合した水質項目に関して、化学的、物理的及び生物化学的試験を行う。

- (ア) 飲料水に供する場合は、水道法に基づく「水質基準に関する省令」（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）に定めるところによる。

2.2.3 報告書

報告書は、次による。

- (ア) 総合柱状図
 - (a) 地質柱状図
 - (b) 井戸構造図（ケーシング下端深度、ケーシング接合深度、スクリーン深度、充填砂利深度、遮水深度、スクリーン構造図等）
 - (c) 電気検層図（検層測定記録を含む。）
- (イ) 施工地点位置図（掘さく地点の緯度、経度及び標高(m)を併せて記載する。）
- (ウ) 揚水試験成績書
- (エ) 水質試験成績書

第3章 地中熱交換井設備

第1節 機材及び施工

3.1.1 掘さく

- (1) 掘さく工法は、回転振動式、ロータリー式、ダウンザホールハンマ式又はロータリーパーカッション式とし、適用は特記による。
- (2) 掘さく中は、掘さく孔に絶えず清水又は泥水を循環並びに充滿させることとする。ただし、ダウンザホールハンマ式工法の場合は除く。
なお、掘さく孔の保孔にベントナイト等泥材を使用する場合、熱交換効率に影響をおよぼさないよう孔内の泥水を適切に希釈する。

3.1.2 地中熱交換器

- (1) 地中熱交換器を構成する管材は、高密度ポリエチレン（PE100）で SDR（SDR＝管の外径/管の肉厚）が 11 以下のものとし、JIS K 6762（水道用ポリエチレン二層管）の熱安定性、内圧クリープを満足したものとする。
- (2) 地中熱交換器は底部を除き、継目を設けないものとする。
- (3) 地中熱交換器の底部は、採熱水が潤滑できるよう U 字型構造とする。また、地中熱交換器頂部は、地盤面又は仕上り床面上部まで立上げ、管末端部の養生を行う。

3.1.3 けい砂等の充填

- (1) けい砂の充填は、掘さく孔と地中熱交換器の間に空隙を作らないように施工する。
- (2) けい砂等は、丸みがあるものとする。
- (3) けい砂等上部は、セメンチングを施し遮水する。

3.1.4 試験

地中熱交換器の挿入完了後、水圧試験を行うこととし、適用は特記による。

なお、特記がない場合は、次による。

- (ア) 0.75MPa の水圧を加え、5 分放置後、再加圧する。
- (イ) 再加圧後すぐに圧力を 0.5MPa まで減圧する。
- (ウ) 1 時間放置後、水圧が 0.4MPa 以上確保されていることを確認する。

第2節 報告書

3.2.1 報告書

報告書は、次による。

- (ア) 総合柱状図（代表井）
 - (a) 地質柱状図
 - (b) 井戸構造図（地中熱交換器深度、けい砂等深度、遮水深度等）
- (イ) 施工地点位置図（掘さく地点の緯度、経度及び標高(m)を併せて記載する。）
- (ウ) 水圧試験成績書
- (エ) 熱応答試験成績書

第8編 浄化槽設備工事

第1章 一般事項

第1節 総則

1.1.1 一般事項

- (1) 本設備は、建築基準法、浄化槽法（昭和58年法律第43号）及び水質汚濁防止法に定めるところによるほか、特定行政庁の定める取扱要綱等による。
- (2) 本編は、現場施工型（躯体を現場でコンクリート打ちし、構築するものをいう。）及びユニット型（工場生産品とし、浄化槽法に基づく型式認定品とする。）に適用するもので、その処理種別、処理性能による方式、型式の区分は、表8.1.1によるほか、特記による。

表8.1.1 処理種別、処理性能による方式、型式

処理種別	処 理 性 能					方 式	型式
	BOD 除去率 (%)	BOD 濃 度 (mg/L)	COD 濃 度 (mg/L)	T-N 濃 度 (mg/L)	T-P 濃 度 (mg/L)		
小規模 合併処理	90以上	20以下	—	—	—	分離接触ばっ気方式 嫌気濾床接触ばっ気方式	ユニット型
	90以上	20以下	—	20以下	—	脱窒濾床接触ばっ気方式	
合併処理	90以上	20以下	—	—	—	回転板接触方式 接触ばっ気方式 長時間ばっ気方式	ユニット型・現場施工型
	95以上	10以下	—	—	—	接触ばっ気・ろ過方式 凝集分離方式	
	95以上	10以下	10以下	—	—	接触ばっ気・活性炭吸着方式 凝集分離・活性炭吸着方式	
	95以上	10以下	—	20以下	1以下	硝化液循環活性汚泥方式	
	95以上	10以下	—	15以下	1以下	三次処理脱窒・脱磷方式	
	95以上	10以下	—	10以下	1以下		
	95以上	10以下	—	10以下	1以下		

- 注 1. 水質汚濁防止法の規定により、BOD以外の水質項目について、排水基準が定められている場合は、「尿尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件」（昭和55年建設省告示第1292号）の構造とする。また、同告示の第1から第12に定められた浄化槽の構造と同等以上の効力があるとみなすものは、建築基準法第31条第2項により国土交通大臣が認めたものとする。
2. 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）の規定により水質規制が行われる地域に設ける浄化槽は、同法の規定による排水基準に適合するものとする。

1.1.2 施工範囲

- (1) 現場施工型の施工範囲は、表8.1.2による。

表8.1.2 現場施工型の施工範囲（その1）

項 目	小 規 模 合 併 処 理			合 併 処 理				
	分離接 触ばっ 気方式	嫌気濾 床接触 ばっ気 方式	脱窒濾床 接触ばっ 気方式	回転板接触方式		接触ばっ気方式		長時間 ばっ気 方式
	5～ 50人	5～ 50人	5～ 50人	51～ 500人	101～ 500人	51～ 500人	101～ 500人	101～ 500人
荒目スクリーン	—	—	—	△	△	△	△	△
ばっ気型スクリーン	—	—	—	—	△	—	△	△
細目スクリーン	—	—	—	—	—	—	—	△
20ミ目スクリーン	—	—	—	—	—	—	—	△
微細目スクリーン	—	—	—	—	○	—	○	△
5ミ目スクリーン	—	—	—	—	○	—	○	△
破碎装置	—	—	—	—	△	—	△	△
汚水・汚物ポンプ	△	△	△	△	△	△	△	△
エアリフトポンプ	△	△	△	△	△	△	△	△
送風機	○	○	○	△	△	○	○	○
制御盤	△	△	△	○	○	○	○	○
液面制御装置	△	△	△	△	△	△	△	△
かくはん装置	—	—	—	—	○	—	○	○
ばっ気装置	○	○	○	△	△	○	○	○
消泡装置	△	△	△	—	—	○	○	○
機械かくはん装置	△	△	△	—	—	△	△	△
計量調整移送装置	△	△	△	△	○	△	○	○
スカム除去装置	△	△	△	○	○	○	○	○
消毒装置	○	○	○	○	○	○	○	○
ろ過装置	—	—	—	—	—	—	—	—
凝集かくはん装置	—	—	—	—	—	—	—	—
活性炭吸着装置	—	—	—	—	—	—	—	—
循環装置	—	—	○	—	—	—	—	—
薬品注入装置	—	—	—	—	—	—	—	—
pH計	—	—	—	—	—	—	—	—
DO計	—	—	—	—	—	—	—	—

合 併 処 理

接触ばっ気 ろ過方式	凝 集 分 離 方 式		接触ばっ気 ・活性炭 吸着方式	凝集分離・ 活性炭吸着方式		硝化液 循環活性 汚泥方式	三次処理脱窒・ 脱磷方式	
101～ 500人	51～ 500人	101～ 500人	101～ 500人	51～ 500人	101～ 500人	51～ 500人	51～ 500人	101～ 500人
△	—	△	△	—	△	△	—	△
△	—	△	△	—	△	△	—	△
△	—	△	△	—	△	△	—	△
—	—	△	△	—	△	△	—	△
○	—	△	○	—	△	△	—	△
○	—	△	○	—	△	—	—	△
△	—	△	△	—	△	△	—	△
△	△	△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	△	△	○	△	△	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	—	○	○	—	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	△	△	○	△	△	○	○	○
△	△	△	△	△	△	△	△	△
△	△	○	○	△	○	○	△	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	—	○	—	—	—	—	—
—	○	○	—	○	○	○	○	○
—	—	—	○	○	○	—	—	—
—	—	—	—	—	—	○	—	—
—	○	○	—	○	○	○	○	○
—	○	○	—	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	○	○	○

表8.1.2 現場施工型の施工範囲（その2）

項 目	小 規 模 合 併 処 理			合 併 処 理				
	分離接 触ばっ 気方式	嫌気濾床 接触ばっ 気方式	脱窒濾 床接触 ばっ気 方式	回転板接触方式		接触ばっ気方式		長時 間ば っ気 方式
	5～ 50人	5～ 50人	5～ 50人	51～ 500人	101～ 500人	51～ 500人	101～ 500人	101～ 500人
ろ材	—	○	○	—	—	—	—	—
接触材	○	○	○	—	—	○	○	—
回転板接触装置	—	—	—	○	○	—	—	—
整流板・阻流板	△	△	△	△	△	△	△	△
越流せき	○	○	○	○	○	○	○	○
せき板	—	—	—	—	○	—	○	○
マンホール	○	○	○	○	○	○	○	○
通気口	○	○	○	○	○	○	○	○
排気管及び排気かさ	△	△	△	△	△	△	△	△
汚水流入管	○	○	○	○	△	○	△	△
汚水・汚泥配管工事	△	△	△	○	○	○	○	○
空気配管工事	○	○	○	△	△	○	○	○
消泡配管工事	△	△	△	—	—	○	○	○
薬品注入配管工事	—	—	—	—	—	—	—	—
防錆及び塗装工事	○	○	○	○	○	○	○	○
電気配管配線工事	○	○	○	○	○	○	○	○

合 併 処 理								
接触ばっ気・ ろ過方式	凝 集 分 離 方 式		接触ばっ気・ 活性炭吸着方式	凝集分離・ 活性炭吸着方式		硝化液循環 活性汚泥方式	三次処理脱窒・ 脱磷方式	
101～ 500人	51～ 500 人	101 ～ 500 人	101～ 500人	51～ 500人	101～ 500人	51～ 500人	51～ 500人	101～ 500人
—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	△	△	○	△	△	△	○	○
△	△	△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	○	○	○	—	—	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
△	△	△	△	△	△	△	△	△
△	○	△	△	○	△	△	○	△
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	△	△	○	△	△	○	○	○
○	△	△	○	△	△	○	○	○
—	○	○	—	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1. ○印を施工の範囲とし、△印は構造上必要な場合に施工する。

2. 送風機室、防護さく及びコンクリート躯体工事（土工事を含む。）は特記による。

(2) ユニット型の施工範囲は、次による。

(ア) 本体、付属機器及びその据付け工事

(イ) 表 8.1.2 の該当する項目

(ウ) 土工事、地業工事、コンクリート工事及び左官工事とし、適用は特記による。

第2章 現場施工型浄化槽

第1節 機材

2.1.1 スクリーン

2.1.1.1 荒目スクリーン

(ア) 荒目スクリーンは、固定スクリーン、取付けフレーム、かき揚げ装置、電動機、減速機等を備えたものとし、かき揚げ装置によりスクリーンかすを除去するもので、固定スクリーンの取付け角度は、水平面に対して $45^{\circ} \sim 75^{\circ}$ とする。

(イ) 目幅の有効間隔は、50 mm程度とし、固定スクリーン、取付けフレーム及び接水部は、ステンレス鋼板 (SUS 304) とし、かき揚げ装置のレーキ部等は、合成樹脂製又はステンレス鋼板 (SUS 304) とする。また、その他の部分は、ステンレス鋼板 (SUS 304) 又は鋼板とする。

なお、鋼板の場合は JIS K 5551 (構造物用さび止めペイント) 又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

(ウ) 電動機は、第2編 1.2.1 「電動機」による。

(エ) 付属品は、次による。

(a) バケツ (合成樹脂製) 大・小	各1個
(b) スコップ	1個
(c) 水切バケツ	1個

2.1.1.2 ばっ気型スクリーン

(ア) ばっ気型スクリーンは、固定スクリーン、取付けフレーム、散気装置、手元調整弁等を備えたものとし、槽底部に汚物、砂等を貯留できる構造とする。

(イ) 目幅の有効間隔は、30 mmから 50 mm程度とし、固定スクリーン及び取付けフレームは、ステンレス鋼板 (SUS 304) 又は合成樹脂製とする。

2.1.1.3 細目スクリーン

(ア) 細目スクリーンの構成及び構造は、2.1.1.1「荒目スクリーン」によるものとする。ただし、目幅の有効間隔は、20 mm程度とする。

(イ) 付属品は、次による。

(a) 水切バケツ (貯留槽にスクリーンかすを落とさない場合)	1個

2.1.1.4 20 ミリ目スクリーン

(ア) 20 ミリ目スクリーンは、固定スクリーンとし、取付け角度は水平面に対して $45^{\circ} \sim 75^{\circ}$ とする。

(イ) 目幅の有効間隔は、20 mm程度とし、固定スクリーン及び取り付けフレームは、ステンレス鋼板 (SUS 304) 又は合成樹脂製とする。

(ウ) 付属品は、次による。

(a) 20 ミリ目スクリーンかすかき揚げ用具	一式
(b) 水切バケツ (貯留槽にスクリーンかすを落とさない場合)	1個

2.1.1.5 微細目スクリーン

(ア) 微細目スクリーンは、スリット状、ふるい目状 (円形) 等の微細目を有するドラム形、バースクリーン形等のスクリーンに、取付けフレーム、電動機、減速機等からなり、スクリーンかすを除去する装置を備えたものとする。

- (イ) 目幅の有効間隔は、1.0 mmから 2.5 mm程度とし、固定スクリーン、取付けフレーム及び接水部は、ステンレス鋼板（SUS 304）とし、かき揚げ装置のレーキ部等は、合成樹脂製又はステンレス鋼板（SUS 304）とする。また、その他の部分は、ステンレス鋼板（SUS 304）又は鋼板とする。

なお、鋼板の場合は JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

- (ウ) 5 ミリ目スクリーンを備えた副水路を設ける。

- (エ) 電動機は第 2 編 1.2.1 「電動機」による。

2.1.1.6 5 ミリ目スクリーン

構成及び構造は 2.1.1.1「荒目スクリーン」による。ただし、目幅の有効間隔は 5mm 以下とする。

2.1.2 破碎装置

- (1) 破碎装置は、減速機付きの立て形電動機と直結したドラム形とし、回転ドラム、支柱に固定されたコーム、ドラム表面に突き出して取付けたコームの間隙を通過する切削歯及びドラム溝の末端に取付けたカッターバー等からなるもので、石及び金属以外の全ての固形物を細かく砕くことのできるものとする。
- (2) ドラムは鋳鉄製、切削歯はタングステンカーバイト等の焼結超硬合金製、コーム及びカッターバーは特殊鋼（SKD）又は同等以上の耐摩耗性を有するものとし、再研磨及び取替えの容易な構造とする。
- (3) 電動機及び減速機の据付けにおいては、浸水による故障防止対策を行う。
- (4) 目幅の有効間隔が 20mm 程度のスクリーンを備えた副水路を設ける。
- (5) 付属品は、次による。
- | | |
|------------------|-------|
| (ア) 予備歯（コーム・切削歯） | 各 1 組 |
| (イ) 工具類 | 一式 |

2.1.3 汚水、汚物ポンプ

汚水、汚物ポンプは、2 台 1 組（消泡用は 1 台）として設けるものとし、形式は、流入側及び汚物移送用に設ける場合は汚物用、流出側及び消泡用に設ける場合は汚水用の水中モーターポンプとし、構造、材質その他は、第 5 編 1.2.7「汚水、雑排水及び汚物用水中モーターポンプ」による。ただし、汚物用ポンプにあっては、直径 35mm 以上の球形固形物を容易に排出できる構造のものとする。

2.1.4 エアリフトポンプ

- (1) エアリフトポンプは、送気管、揚泥管及び気液分離装置を備えたものとし、計量又は調整を行う場合は汚泥計量せき及び汚泥戻し管を設けるものとし、適用は特記による。
- 本体は、ステンレス鋼製、硬質塩化ビニル製又は鋼製とする。
- なお、鋼製の場合は JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

- (2) 揚泥管は、曲りの少ない形状とし、曲り部には掃除口を設ける。

2.1.5 送風機

- (1) ばっ気用送風機は、2 台以上（1 台は予備）設けるものとし、次による。
- なお、間欠ばっ気運転等を行う場合の適用は特記による。
- (ア) 形式は、ベルト駆動又は直結駆動による容積形の回転式とし、ケーシング及びサイドカバーは鋳鉄製、駆動軸は球状黒鉛鋳鉄又は機械構造用炭素鋼鋼材、ロータは鋳鉄製、ギヤはクロムモリブデン鋼又は同等の耐摩耗性を有するものとする。

(イ) 風量は、ばっ気用の必要空気量に、エアリフトポンプ等のばっ気以外に使用する必要空気量を加えたものとし、バルブ調整、Vプリー交換、可変速モーター等により調節可能なものとする。

(ウ) 付属品は、次による。

(a) 吸込側吸音器	1組
(b) 吐出側吸音器	1組
(c) 安全弁	1組
(d) 防振継手	1組
(e) 圧力計	1組
(f) フィルター（吸込側吸音器に組み込まれた場合は除く。）	1組
(g) 風量調節用弁	1組
(h) 空気逆止弁	1個
(i) Vベルト保護カバー（ベルト駆動の場合）	一式
(j) 相フランジ	1組
(k) 防振基礎	一式
(l) 基礎ボルト	一式

(2) 流量調整槽のかくはん用及び腐敗防止用送風機は、ばっ気用の送風機に準ずる構造のものとする。

(3) 換気用送風機は、第3編 1.11.1「遠心送風機」、1.11.2「軸流送風機及び斜流送風機」、壁掛式有圧換気扇（フード付）又は天井式有圧換気扇とし、適用は特記による。

(4) 送風機の据付けは、第3編 2.1.1「一般事項」及び2.1.19「送風機」による。

2.1.6 制御盤

制御盤は、電気事業法、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び電気用品安全法に定めるところによるものとし、特記により漏電、過負荷、満水警報等の一括故障表示用無電圧接点及び端子を設ける。

なお、汚水・汚物ポンプは、手動及び液面制御装置による交互運転とする。

2.1.7 液面制御装置

液面制御装置は、第2編 2.3.10「レベルスイッチ」による。

2.1.8 かくはん装置

(1) かくはん装置の形式は、散気式、水中ミキサ式、ジェットポンプ式等とし、流量調整槽内の汚水を効率良くかくはんできる構造とする。

(2) かくはん装置は、目詰まりせず、汚水中のきょう雑物のからみにくい構造とする。

2.1.9 ばっ気装置

(1) ばっ気装置の形式は、散気式、機械かくはん式、かくはんとばっ気の併用式とし、ばっ気槽内に十分酸素が供給でき、槽内の汚水を効率良くかくはんできる構造とする。

(2) ばっ気装置は、目詰まりせず、汚水中のきょう雑物のからみにくい構造とする。

2.1.10 機械かくはん装置

(1) 機械かくはん装置は、駆動装置、かくはん羽根等からなり、ばっ気槽内に十分な酸素が供給でき、槽内の汚水を効率良くかくはんできる構造とする。

(2) かくはん羽根は、汚水中のきょう雑物のからみにくい構造とする。

- (3) かくはん装置は、立軸回転式とし、汚水の循環及び水面におけるばっ気を良好に保たせるものとする。

ケーシング及びドラフトチューブ（立て円筒）を有するものは、ケーシングをドラフトチューブで支持するものとし、ドラフトチューブの底部は汚水を吸引しやすく、かつ、きょう雑物のからみにくい構造とする。

2.1.11 消泡装置

消泡装置の形式は、ノズル式又は消泡剤式とし、適用は特記による。

(ア) ノズル式

- (a) ノズル先端の水圧は、0.1～0.15MPa とし、ノズル1個当たりの噴出量は4～10L/min とする。
 - (b) 材質は銅合金又は合成樹脂製とし、均一に散水でき、容易に掃除できる構造とする。
 - (c) ノズルの取付間隔は1.0～1.5mとし、効率良く消泡できる配置とする。
 - (d) 消泡用水に処理水を用いる場合は、ノズルの目詰りを防止するために、ストレーナーを設ける。ただし、目詰りを容易に除去できる構造のノズルの場合は、ストレーナーは設けなくてもよい。
- (イ) 消泡剤式は、消泡剤を貯蔵する容器を設置し、定量ポンプ又は弁等により適正量の消泡剤を添加できる構造とする。

2.1.12 計量調整移送装置

計量調整移送装置は、ポンプ吐出側の送水量計量せき、戻し水量調整せき、戻し配管、流量調整弁等で構成され、槽は、厚さ4.0mm以上のガラス繊維強化ポリエステル樹脂、厚さ3.2mm以上の鋼板又は厚さ6.0mm以上のJIS K 6745（プラスチック硬質ポリ塩化ビニル板）によるものとする。

なお、鋼板製の場合は、JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

2.1.13 スカム除去装置

スカム除去装置は、浮上したスカムを捕集し、沈殿槽の水表面から排除できるものとし、材質は鋼製又は合成樹脂製とする。

なお、鋼製の場合はJIS K 5551（構造物用さび止めペイント）又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

2.1.14 消毒装置

消毒装置は、特記がなければ、塩素剤を使用するものとし、装置は次による。

(ア) 固形塩素剤消毒装置

薬剤充填部及び薬剤接液部からなり、薬剤の溶解により処理水を自動的に消毒するもので、接液部の通過流量により薬剤溶解量を調整できる構造とし、本体材質は、プラスチック製とする。

(イ) 次亜塩素酸ソーダ消毒装置

- (a) 薬剤注入装置部と薬剤貯留タンク部からなり、薬剤の注入により処理水を消毒するものとし、薬剤注入装置は、ポンプにより薬剤を自動的に注入する構造とする。
- (b) 注入ポンプの接液部の材料は、硬質塩化ビニル製等とし、貯留タンクの材料は、プラスチック製とする。
- (c) 薬剤を注入する配管には、背圧弁又は逆止弁を設ける。

2.1.15 ろ過装置

ろ過装置の形式は、固定床の場合は重力式、圧力式又は上向流式、移動床の場合は上向流式又は水平流式とする。また、ろ過装置は2台以上設けるものとし、次による。

缶体の材質は、ステンレス鋼、ガラス繊維強化ポリエステル(FRP)及び鋼板とし、鋼製の場合はJIS K 5551 (構造物用さび止めペイント)又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

なお、各部位は、点検、清掃、ろ材の交換及び補充が容易にできる構造とする。

ろ材洗浄は自動とし、水洗浄、空気洗浄ができる構造とする。ただし、水洗浄のみで十分洗浄効果が得られる場合、空気洗浄は除いてもよい。

- (ア) 固定床で砂ろ過する場合は、ろ層は単層又は2層とし、単層ろ過は砂層 600 mm以上、2層ろ過は砂層 400 mm以上及びアンスラサイト 300 mm以上とし、支持層はいずれも 300 mm以上とする。
- (a) ろ過砂の有効径は、0.5～1.2 mm、アンスラサイトの有効径は、0.9～2.5 mmとし、いずれも均等係数は 1.5 以下とする。
- (b) ろ過速度は、移流計画汚水量に対し、単層ろ過は 4 m/h 以下、2層ろ過は 6 m/h 以下とする。
- (イ) 移動床で連続砂ろ過する場合は、ろ層厚及びろ過砂の粒径は、装置に適したものを選定する。
- (ウ) 人工ろ材でろ過する場合は、材質をポリエステル、合成樹脂製、形状を長繊維、扁平楕円形繊維、球状とし、ろ過速度は人工ろ材に適した速度とする。

2.1.16 凝集かくはん装置

- (1) 凝集かくはん装置は、横形又は立形とし、かくはん軸及びかくはん翼の材質はステンレス鋼板 (SUS 304) とする。
- (2) かくはん速度は、可変とし、急速かくはん時は 120～150rpm、緩速かくはん時は 40～60rpm とする。

2.1.17 活性炭吸着装置

活性炭吸着装置は、下向流の場合は固定床式又は移動床式、上向流の場合は移動床式、膨張床式又は流動床式とする。また、活性炭吸着装置は2台以上設けるものとし、次による。

なお、各部位は点検、清掃及び活性炭の交換が容易にできる構造とする。

- (ア) 活性炭吸着装置に使用する活性炭は、原料をヤシガラ又は石炭等から製造した 4～100 メッシュの粒状活性炭とする。
- (イ) 活性炭の充填量は、空間速度を 2～4 m/h として決定する。
- (ウ) 活性炭充填層は、水洗浄、表面洗浄、空気洗浄ができる構造とする。ただし、水洗浄のみで十分洗浄効果が得られる場合、空気洗浄は除いてもよい。

2.1.18 循環装置

- (1) 循環装置は、ポンプ、計量装置等を備えたものとし、硝化の進んだ槽内水を定量的、かつ、安定的に循環させることができる構造とする。
- (2) ポンプは、生物反応槽の構造に適するものを、エアリフトポンプ、間欠定量ポンプ、水中モーターポンプ等より選定する。
- (3) 循環装置の能力は、日平均の水量の 300%以上とし、また、計量装置は、100%、200%及び 300% 程度に設定が可変なものとする。

2.1.19 薬品注入装置

- (1) 薬品注入装置は、薬品貯槽、注入ポンプ等を備えたものとし、貯槽の板材は、貯蔵する薬品に適する鋼材又はプラスチック製とする。

(2) 注入ポンプは、注入量が適正に調節できる構造とし、2台以上設ける。

2.1.20 pH 計

pH 計は、pH センサー、ホルダー、pH 伝送器等を備えた指示調整形とし、水中の水素イオン濃度を測定する。ホルダーは、潜漬形とする。

2.1.21 DO 計

DO 計は、DO センサー、ホルダー、DO 変換器等を備えた指示調整形とし、水中に溶解している酸素濃度を測定する。ホルダーは、潜漬形とする。

2.1.22 接触材及びろ材

(1) 接触材及びろ材は、合成樹脂製又は同等以上の耐食性を有するものとし、生物膜が付着しやすく、汚水と生物膜が十分に接触でき、生物膜等による閉塞が生じにくい構造とする。

(2) 接触材及びろ材は、水圧及び生物膜の荷重により変形せず、接触材が移動、変形等を生じないよう支持材を設ける。

(3) 支持材は、ステンレス鋼板（SUS 304）又は合成樹脂製とする。

2.1.23 回転板接触装置

(1) 回転板は、合成樹脂製又は同等以上の耐食性を有するものとし、生物膜が付着しやすく、生物膜等による閉塞が生じにくい構造とし、回転時に水圧及び生物膜の荷重により変形しないものとする。

(2) 軸は、JIS G 3445（機械構造用炭素鋼鋼管）による SKTM 13 程度の強度を有するものとし、自動調心軸受で躯体に水平に取付け、回転板及び生物膜の荷重により変形等が生じないものとする。鋼材を用いる場合には、JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

2.1.24 整流板、阻流板

整流板、阻流板は、ステンレス鋼板（SUS 304）、鋼板又は合成樹脂製とし、水流を均等に分布拡散又は阻止できる構造とする。

なお、鋼製の場合は、JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

2.1.25 越流せき

(1) 越流せきは、ステンレス鋼板（SUS 304）、鋼板又は合成樹脂製とし、V形ノッチ等を連続的に設け、沈殿槽の上澄水を越流せき全長からほぼ均等にせき内に取り入れることのできる構造とする。

なお、鋼板製の場合は、JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

(2) 越流せきの据付け高さは、容易に調節できるものとする。

2.1.26 せき板

沈砂槽、排砂槽及び副水路に設けるせき板は、JIS K 6745（プラスチック—硬質ポリ塩化ビニル板）による厚さ 10 mm 以上のものとし、取付枠を設け、せき板が容易に着脱でき、汚水が流路より溢流しない構造とする。

なお、取付枠が鋼材製の場合は、JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）又は同等の耐食性を有する防錆処理を施したものとする。

2.1.27 マンホール

マンホールは、第5編 1.8.7「マンホールふた」によるものとし、標準図（マンホールふた）によるマンホールふた（水封形）で、マンホールに施錠する場合は特記による。

なお、合成樹脂製等のマンホールを設ける場合は特記による。

2.1.28 排気管及び排気かさ

(1) 排気管は、JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管）によるVPとし、塩化ビニル製の排気かさを有するものとする。

(2) 排気管を自立する場合は、地盤上3,500mm以上立ち上げ、鋼材又はコンクリートで補強する。

建物に沿って立ち上げる場合は、パラペット等の先端から150mm以上立ち上げ、3,000mm以内に2箇所振れ止めを設ける。

2.1.29 汚水流入管

汚水流入管は、JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管）によるものとし、沈殿分離槽の汚水流入管は、立て管の上部はスカムの堆積により閉そくしない位置で開放し、下部は沈殿汚泥をかく乱しない位置で開放する。

2.1.30 配管

管、継手等は、次によるほか、第2編の当該事項による。

(ア) 管は表8.2.1、継手及び弁類は表8.2.2によるものとし、管材及び弁類は特記による。

(イ) 槽内にある管支持金物、ボルト及びナット類は、ステンレス鋼製（SUS 304）又は合成樹脂製とする。

表8.2.1 管

呼 称	規 格			用 途
	番 号	名 称	備 考	
ステンレス鋼管	JIS G 3448	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 304	汚水管、揚泥管
	JIS G 3459	配管用ステンレス鋼鋼管		消泡管、送気管 散気管、薬液管
ビ ニ ル 管	JIS K 6741	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	汚水管、揚泥管 消泡管、散気管
	JIS K 6776	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管		送気管
鋼 管	JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管	白管	送気管（槽外）

注 1. 硬質ポリ塩化ビニル管の使用温度は、 $-10\sim+50^{\circ}\text{C}$ とする。

2. 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管の使用温度は、 $-5\sim+90^{\circ}\text{C}$ とする。

表8.2.2 継手及び弁類

呼 称	規 格		
	番 号	名 称	備 考
ステンレス鋼管 継手	JIS B 2309	一般配管用ステンレス鋼管の突合せ溶接式管継手	SUS 304
	JIS B 2312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2313	配管用鋼板製突合せ溶接式管継手	
	JIS B 2220	鋼製管フランジ	
	SAS 322	一般配管用ステンレス鋼管の管継手性能基準	
ビニル管継手	JIS K 6739	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	
	JIS K 6743	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	
	JIS K 6777	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手	
鋼管継手	JIS B 2301	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	亜鉛めっきを 施したもの
	JIS B 2302	ねじ込み式鋼管製管継手	
仕切弁	JIS B 2011	青銅弁（5Kねじ込み仕切弁）	
	JIS B 2031	ねずみ鉄弁（5Kフランジ形外ねじ仕切弁）	
	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁	
	—	合成樹脂製バルブ	
玉形弁	JIS B 2011	青銅弁（5Kねじ込み玉形弁）	
	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁	
	—	合成樹脂製バルブ	
逆止弁	JIS B 2011	青銅弁（10Kねじ込みスイング逆止め弁）	
	JIS B 2031	ねずみ鉄弁（10Kフランジ形スイング逆止め弁）	
	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁	
	—	合成樹脂製バルブ	
バタフライ弁	JIS B 2032	ウェハー形ゴムシートバタフライ弁	
	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁	
	—	合成樹脂製バルブ	
ボール弁	JV 5	管端防食ねじ込み形弁	
	JV 8-1	一般配管用ステンレス鋼弁	
	—	合成樹脂製バルブ	

注 1. 合成樹脂製バルブは、製造者の標準仕様とする。

2. 合成樹脂製バルブの使用可能温度は、－10℃から＋50℃とする。

第2節 施工

2.2.1 施工

機器の据付け、配管工事、電気工事、土工事等は、次によるほか、第1編「一般共通事項」から第5編「給排水衛生設備工事」までの当該事項による。

(ア) 配管工事

- (a) 機器及び装置と配管との接合部は、フランジ接合とする。また、容積形送風機と配管の接合には、防振継手を設ける。
- (b) 維持管理のしやすいように、必要箇所にフランジ、ユニオン等を設ける。
- (c) 配管系の最下部には、ドレン抜き用の弁を設け、空気だまりには、エア抜弁を設ける。
- (d) 散気管は、水面から所定の深さに水平に取付ける。
- (イ) 電気工事
 - (a) 電気事業法及び「電気設備に関する技術基準を定める省令」に定めるところに従い施工する。
 - (b) 槽内及び外部露出部に使用するボックス類は、ステンレス鋼板製又は合成樹脂製とし、防水形を使用する。
 - (c) 槽内の支持金物は、ステンレス鋼板とする。
- (ウ) 土工事

第2編第4章第2節「土工事」によるほか、土留等を行う場合は特記による。

2.2.2 試験

- (1) 槽の水張り試験

槽は、設置完了後掃除を行い、満水状態にして24時間放置し、水面高の変化等で漏水の有無を検査する。

なお、工事完了後は、ポンプ槽及び汚泥貯留槽を除く、全ての槽を満水状態とする。
- (2) 配管の試験
 - (ア) 試験は、配管途中若しくは隠ぺい、埋戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆施工前に行う。
 - (イ) 污水管及び汚泥管は、満水試験とし、保持時間は最小30分とする。ただし、ポンプ吐出管は、水圧試験とし、最小0.75MPaの圧力で、保持時間は最小60分とする。
 - (ウ) 消泡管は、通水試験を行う。
 - (エ) 空気管は空気圧試験とし、最高使用圧力の1.1倍の圧力で、保持時間は最小60分とする。
- (3) 各機器の動作試験
 - (ア) 各機器を単独手動運転し、また、制御装置も動作させ異常の有無を試験する。
 - (イ) 各機器を自動又は連動運転にし、異常の有無を試験する。
- (4) 通水・総合運転試験

各槽を満水にし、各機器の能力等を仕様に適合するよう調整した後、総合的な運転を行い、全体及び各部の状態について異常の有無を試験する。

第3章 ユニット型浄化槽

第1節 機材

3.1.1 本体構造等

- (1) ユニット型浄化槽は、規定の性能を満足するための適正な形状、寸法及び容量とし、主要構造部はガラス繊維強化プラスチック製又はジシクロベンタジエン樹脂製で、据付け条件における土圧、水圧荷重、地震等に対応する強度を有するものとし、点検及び清掃が容易な構造とする。
- (2) 機材その他は、第2章第1節の当該事項によるほか、製造者の標準仕様とする。

第2節 施工

3.2.1 施工

- (1) 基礎は、所定の深さに根切りを行った後、地業工事、コンクリート工事及び左官工事を第2編第4章「関連工事」の当該事項により行う。
なお、基礎等の厚さは、特記がなければ、表8.3.1による。

表8.3.1 基礎等の厚さ

(単位 mm)

種 別		処 理 種 別 及 び 処 理 対 象 人 員	
		小規模合併処理	合併処理
		50人以下	51～500人以下
再生クラッシュラン、切込砂利又は切込碎石		100以上	150以上
捨コンクリート		50以上	50以上
鉄筋コンクリート	コンクリート厚さ	150以上	200以上
	配 筋	D10-200@ (シングル)	D13-200@ (ダブル)

- (2) ユニット本体を、基礎上に水平に設置し、流入管管底と放流管管底の深さを確かめ、正しく接続されていることを確認した後、埋戻しを行う。埋戻しは、槽内に半分程度注水した後、良質土で行うものとし、深さの1/3程度ずつ周囲を均等に突き固め、水締めを行う。また、地下水位が高い場所は、製造者の標準仕様による浮上防止金具等を用いて槽本体を基礎に固定した後、埋め戻しを行う。
- (3) 埋戻しは、ユニット本体に鋭角な碎石等が当たらないよう、特に注意する。

3.2.2 試験

試験は、2.2.2「試験」(1)及び(4)による。

第9編 昇降機設備工事

第1章 一般事項

第1節 総則

1.1.1 一般事項

- (1) 本設備は、建築基準法、同法施行令及び同令に基づく告示並びに条例等の定めによる。
- (2) 本編は、ロープ式エレベーター、小荷物専用昇降機及びエスカレーターに適用する。
なお、ロープ式エレベーターの種別は、表 9.1.1 による。

表 9.1.1 ロープ式エレベーターの分類

種別	一般エレベーター		普及型エレベーター		非常用エレベーター	
構造	機械室あり	機械室なし	機械室あり	機械室なし	機械室あり	機械室なし

注 「機械室あり」とは、昇降路頂部に独立した機械室を設けて、駆動装置等を設置するエレベーターをいう。
「機械室なし」とは、平成 12 年建設省告示第 1413 号第 1 第 3 号に適合する駆動装置等を昇降路内等に設置するエレベーターをいう。

- (3) エレベーターには、(一社)建築性能基準推進協会のエレベーター安全装置設置済マークを、かご内に表示する。

第2章 一般エレベーター

第1節 一般事項

2.1.1 一般事項

本章は、乗用、寝台用、人荷共用及び荷物用エレベーターに適用する。

ロープ式エレベーター構造は、「機械室あり」又は「機械室なし」とし、特記による。

2.1.2 構成

駆動装置、電源盤及び制御盤、かご、乗場、昇降路内機器、地震感知器、安全装置及び付属品から構成される。

第2節 機材及び施工

2.2.1 駆動装置等

2.2.1.1 巻上機

(ア) 歯車なし巻上機は、電動機軸に駆動綱車とブレーキドラム又はディスクブレーキを直結した構造とする。

(イ) 歯車つき巻上機は、電動機の回転をウォームギヤ又はヘリカルギヤにより減速して、駆動綱車に伝えるものとする。

(ウ) 歯車つき巻上機の場合は、停電時に手動により容易にかごを上又は下に移動できる構造とする。

2.2.1.2 電動機

(ア) 電動機は、エレベーター用として特に製作されたもので、比較的小さい始動電流で大きな回転力を得ることができ、かつ、頻繁な始動にも十分耐えられる構造とする。制御方式は、可変電圧可変周波数制御方式とする。

(イ) 巻上機を昇降路内底部に設置する場合の電動機の保護方式は、全閉防まつ形（IP 44）以上とする。

(ウ) 電動機は、JIS C 4034-1（回転電気機械—第1部：定格及び特性）による次の試験を行い、その試験成績書を監督職員に提出する。

(a) 特性試験（負荷をかけた状態で、電圧、電流、回転数を計測する。）

(b) 温度上昇試験

(c) 耐電圧試験

(d) 絶縁抵抗試験

2.2.1.3 ブレーキ

動力が断たれたとき又は電气的安全装置が作動したときに、確実に作動するものとする。

ブレーキ装置は、常時作動型二重系ブレーキ又は別のブレーキ装置により構成する待機型二重系ブレーキとし、かごの下降時において減速又は停止させ、その状態を保持する能力を備えるものとする。

ブレーキの定格積載に対する保持能力は、次による。

(a) 常時作動型二重系ブレーキは、両側で125%以上、片側で100%以上とする。

(b) 待機型二重系ブレーキは、常時動作側で125%以上、待機側で100%以上とする。

ブレーキシューは、強力な発条力により、ブレーキドラム又はディスクを把握するものとし、その力は調整できる構造とする。

2.2.1.4 電源盤及び制御盤

機械室なしの場合の電源盤及び制御盤は、昇降路内又は乗場に設けるものとし、特記による。

- (a) 電源盤及び制御盤は、製造者の標準仕様とする。
- (b) 可変電圧可変周波数制御方式による高調波対策は、有効なリアクター又はフィルターを設ける。
- (c) 動力計測用電力量計を設ける場合は、パルス発信機能付きとし、適用は特記による。
- (d) かごの着床精度は、表 9.2.1 の値に制御できるものとする。ただし、供給電源の電圧変動は 5 % 以内、周波数変動は 1 % 以内とし、かつ、かご内荷重は定格積載量における着床時の値とする。

表 9.2.1 着床精度 (単位 mm)	
制御方式 用 途	可変電圧可変周波数
乗用、寝台用、人荷共用	±10 以内
荷物用	±15 以内

- (e) 制御装置の機能は、表 9.2.2 によるものとし、適用は特記による。

表 9.2.2 制御装置の機能		
名 称		機能の概要
乗合方式	乗合全自動方式 (SC)	乗場ボタンは、二点で昇り降りの区別があり、かご内のボタン及び乗場ボタンによる呼びは様に多数登録できるもので、かごはその呼びに応じて起動する。1 方向に運転中の場合はその方向の呼びに応じて順次停止していき、前方に呼びがなくなれば自動的に運転方向を反転し、順次同方向の呼びに応じて停止していく方式。
	群乗合全自動方式 (MSC)	2 台のエレベーターを併設する場合に採用される運転操作方式で、併設する 2 台のエレベーターが合理的に連携して、乗合全自動運転をする方式。上下 2 方向の呼びの発生に著しい変動がない交通需要に対応する単一の運転内容を備えている。
	全自動群管理方式 (GSS)	エレベーターを複数台まとめた群としての運転操作方式で、交通需要の変動に応じて、最適な運転管理を自動的に行う方式。
管制運転等	地震時管制運転	地震発生時にエレベーターを地震感知器の作動により、早期に最寄階に停止させ、乗客の安全確保を図る運転機能。
	火災時管制運転	火災発生時にエレベーター内の乗客を速やかに避難階に帰着させ、エレベーター内の乗客を避難させる運転機能。
	非常用発電時管制運転 (自家発時管制運転)	停電時にエレベーターが、階間に停止した場合に非常用発電設備により、エレベーターをグループ単位に決められた順序で 1 台ずつ避難階又は最寄階に戻した後、全ての救出が完了後一部のエレベーターを継続運転させる運転機能。
	停電時救出運転	停電によりエレベーターが、停止した場合にバッテリー電源により、エレベーターを低速で走行させ最寄階へ着床させる運転機能。

ピット冠水時管制運転	ピットに冠水センサーを設け、冠水を検出すると直ちに最下階以外の階で運転を休止する運転機能。
浸水時管制運転	乗場が低い位置にあるエレベーターで、高波、洪水等により浸水するおそれがある場合に、気象情報等を入手し、手動により、エレベーターを速やかに退避階に帰着させる運転機能。
長尺物振れ管制運転	一定の高さ以上の建物に対して、揺れとともにエレベーターのロープ及びケーブル類の長尺物が引っ掛かっている状態でエレベーターの走行を避ける運転機能。
閉じ込め時リスタート運転	地震により安全装置等が作動したことで、エレベーターが階間に停止した場合、安全装置が正常に復帰後低速で最寄階に行きドアを開放する機能。
緊急地震速報連動運転	気象庁から配信された緊急地震速報により、事前に地震に備える機能。
自動診断仮復旧運転	地震により、かごが運転休止となった場合に人身被害や損害等の危険性を自動又は遠隔で診断し、二次災害のおそれがないと判断された場合にエレベーターを仮復旧させる機能。

2.2.1.5 そらせ車及びマシンベッド

(ア) そらせ車（構造上、そらせ車を必要とする場合）は、鋳鉄製又は JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)S45C とし、主索に適応した溝形を有するものとする。

(イ) マシンベッドは、鋼材又は形鋼とする。

2.2.1.6 マシンビーム

鋼材又は形鋼とする。

2.2.2 かご

2.2.2.1 かご枠

(ア) 主要構造部は、縦枠、上はり、下枠等から構成され、構造部材は JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)、JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)又は JIS G 3350(一般構造用軽量形鋼)とする。

(イ) かご枠とかご床の間、かご枠とかご室の間を防振構造とする。ただし、荷物用エレベーターは除く。

2.2.2.2 かご床

(ア) 乗用、寝台用及び人荷共用エレベーターのかご床は、厚さ 3.0 mm以上のゴムタイル製又は厚さ 2.0 mm以上の合成樹脂系タイル張りとし、敷居は、アルミニウム材又はステンレス鋼板（SUS 430 以上の耐食性を有するもの。）製とし、次の(a)又は(b)の構造とする。

(a) 鋼板、形鋼又は軽量形鋼による枠組みに鋼材の根太を渡し、その上に JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）又は JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）の鋼板を溶接又は弛み防止機能を有するスプリングワッシャ付きボルト等で固定する。

(b) 形鋼又は軽量形鋼による枠組みに、鋼材又は乾燥した木材の根太を渡し、普通合板（合板の日本農林規格 F☆☆☆☆）を張り、床の裏面全体に JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）又は JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）による厚さ 0.5 mm以上の鋼板を張ることにより防火構

造としたもの。

- (イ) 荷物用エレベーターのかご床は、厚さ 3.2 mm以上の縞鋼板又は鋼板張りとし、敷居は鋼材、アルミニウム材又はステンレス鋼板（SUS 430 以上の耐食性を有するもの。）とする。
- (ウ) かご床の前面には、出入口全幅を覆い、国土交通大臣により認定された戸開走行保護装置に適合した鋼板製エプロンを設けるものとする。

2.2.2.3 かご室

- (ア) 側板の材質は、特記による。

なお、特記がない場合は、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）、JIS G 3313（電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）又は JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）によるものとし、裏面を補強したもので、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとする。
- (イ) 天井とかごの側壁等の接合は、弛み防止機能を有するスプリングワッシャ付きボルト等で固定する。
- (ウ) 天井には、一辺の最小幅が 400 mm以上で、かつ、面積が 0.2 m²以上の非常救出口を設ける。ただし、非常用エレベーターを除き、非常時に階間で停止したかごを手動で最寄階まで移動させ、かご内の乗客を避難させることができる構造のものは、不要とする。
- (エ) かご上には、保守点検用として、コンセント、保守運転用押ボタンスイッチ及び運転停止用安全スイッチを取付ける。
- (オ) かご室内には、次のものを備える。
 - (a) かご操作盤
 - (b) かご内インジケータ
 - (c) 乗過ぎ警報装置（荷物用エレベーターを除く。）
 - (d) 各階案内表示板（特記のある場合）
 - (e) 用途、積載量及び最大定員を明示した標識
 - (f) インターホン
 - (g) 館内放送用スピーカー（特記のある場合）
 - (h) 換気扇（荷物用エレベーターを除く。）
 - (i) 照明器具
 - (j) 停電灯（電源は自動充電式蓄電池とし、停電時自動切替え、復電時自動復旧装置付きで 30 分以上点灯可能なものとする。）
 - (k) 着脱式壁保護材（特記のある場合）
- (カ) かご室内の付加仕様は、次によるものとし、適用は特記による。
 - (a) かご内専用操作盤
 - ① カバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、国際身障者シンボルマークを記載した専用操作盤を 2 面設け、各操作盤のうち少なくとも 1 面には、呼びボタン付きインターホンを取付ける。
 - ② 操作盤の中央線の高さは、床上 1,000 mm程度とし、押ボタンの位置は、一番高いもので床上 1,500 mm以下とする。
 - ③ 専用行先ボタンでかごを停止させる場合は、戸の開いている時間を 10 秒程度とする。
 - (b) かご内手すり

JIS G 3446（機械構造用ステンレス鋼鋼管）又は JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）とし、左右両面に床上 800 mm程度の位置に取付ける。

(c) かご内鏡

かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとし、鏡の幅は 500 mm～700 mm程度の平面鏡で、下端は床面から 400 mm程度、上端は 1,800 mm程度の位置に取付ける。

(d) かご内専用インジケータ

カバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したもの又はアルミニウム板製とし、専用操作盤上又は背面パネル上に一面設ける。

(e) キックプレート

厚さ 1.5 mm以上のステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、かご内の側面及び背面に床上 300 mmの高さまで取付ける。

なお、かご内正面の壁にキックプレートを設ける場合は特記による。

(f) 視覚障害者用装置

一般乗客及び車いす兼用装置に加えて、次の装置を設ける。

㊦ 点字銘板

かご内操作盤及びかご内専用操作盤の各ボタンに近接した位置に、それぞれ点字銘板を設ける。ただし、押ボタン式でボタンが上下を示す形状のものである場合は、上下方向を示す点字銘板は設けなくてもよい。

㊧ 自動放送装置

かご内において到着階床名、運転方向、戸開・戸閉及び非常事態等を音声にて報知する装置を設ける。

なお、運転方向はかご及び乗場の扉が開いた時に報知するものとする。

2.2.2.4 かごの戸

(ア) かごの戸の材質は特記による。

なお、特記がない場合は、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）、JIS G 3313（電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）又は JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）による厚さ 1.2 mm以上の鋼板とし、仕様はかご室に準ずる。

(イ) 中央開き戸の戸当り部分には、緩衝物を取付ける。

(ウ) 戸には、セーフティシューを取付け、戸が閉まる際にセーフティシューに人体等が触れたときは、直ちに反転して開くものとする。

(エ) かご出入口検出装置を設ける場合は、多光軸式により、かごの出入口の乗降者を検出して戸閉を制御するものとする。

なお、荷物用の上げ戸及び上下戸の場合は、光電式とする。

2.2.2.5 戸の開閉装置

(ア) 電動自動開閉装置とし、かごの戸と乗場の戸を静粛、かつ、円滑に開閉できるものとする。

(イ) 戸開閉駆動機構に加わる力又はタイマー等により異常を検出し、戸の開閉を繰り返す装置を設ける。（荷物用の上げ戸及び上下戸は除く。）

2.2.2.6 かご操作盤

(ア) カバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、次のものを備える。ただし、一般乗客による操作を必要としないスイッチ類は遮閉式としてもよい。

(a) 行先階ボタン（登録済呼び取消し機能付きは特記による。）

(b) 戸開・戸閉ボタン

(c) 開延長ボタン（荷物用、人荷共用エレベーターの場合）

(d) 停止スイッチ

- (e) 照明スイッチ
- (f) 換気扇スイッチ（荷物用エレベーターを除く。）
- (イ) 運転手付きと自動方式の併用エレベーターにおける運転の切換えは、鍵を用いる構造とする。

2.2.2.7 かご内インジケータ

点灯によりかごの位置を表示するもので、カバープレートは、ヘアライン仕上げ等を施したステンレス鋼板又はアルミニウム材によるものとし、かご内の出入口上部、操作盤上部又は操作盤に組込むものとする。

2.2.3 乗場

2.2.3.1 三方枠

- (ア) 材質は特記による。

なお、特記がない場合は、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）、JIS G 3313（電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）又は JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）による厚さ 1.5 mm 以上の鋼板とし、構造上必要な場合、裏面に補強を施し、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとする。

- (イ) 板の折り曲げ加工は、正確な角度及び真っ直ぐな稜線を成形し、折りむら等があつてはならない。

2.2.3.2 乗場の敷居

- (ア) 乗用、寝台用及び人荷共用エレベーターはアルミニウム材又はステンレス鋼板（SUS 430 以上の耐食性を有するもの。）とする。

- (イ) 荷物用エレベーターは鋼材又はアルミニウム材とする。

2.2.3.3 乗場の戸

材質は特記による。

なお、特記がない場合は、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）、JIS G 3313（電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）又は JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）による厚さ 1.5 mm 以上の鋼板とし、構造上必要な場合、裏面に補強を施し、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとする。

2.2.3.4 ドアロック

床合せ動作中及び着床直前の早開き動作中を除き、かごがその階に停止していない場合においては、外部からの戸の開放には鍵を用いなければならない構造とし、錠と電気スイッチを組合せたインターロック式の機能を有するものを乗場ごとに設ける。

2.2.3.5 乗場ボタン

- (ア) 乗用、寝台用及び人荷共用エレベーターは点灯式とし、カバープレートはステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとする。

- (イ) 乗場の付加仕様として、次の専用乗場ボタンを設けるものとし、適用は特記による。

専用乗場ボタンのカバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、国際身障者シンボルマークを付した専用乗場ボタンを各階に設け、その高さは床上 1,000 mm 程度とし、専用ボタンが押されたとき、戸の開いている時間は 10 秒程度とする。また、視覚障害者用に乗場ボタン及び専用乗場ボタンに近接し、容易に認識できる位置に、上下方向及び階床数を示す点字銘板を設ける。

なお、仕様は 2.2.2.3「かご室」(カ)(f)による。

2.2.3.6 インジケータ

点灯式によりかごの位置及び進行方向を表示するもので、カバープレートはステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、各階出入口の見やすい位置に取付ける。

なお、ホールランタンとする場合は、本体は樹脂製等とし、特記による。また、到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設ける場合は特記による。

2.2.3.7 非常着床用出入口

地震時管制運転において、階間が最大 42m 以内で速度に応じて 30 秒以内に停止できる距離に乗場がない場合は、30 秒以内に停止できる位置に非常着床用出入口を設ける。

なお、非常着床用出入口は、一般の乗場と同構造・同寸法とし仕様は特記による。ただし、インジケータ及び乗場ボタンは不要とする。

2.2.4 昇降路内機器

2.2.4.1 レール

- (ア) エレベーター用に製作された T 形レールで、鋼材による SS400 以上の強度を有するものとする。
- (イ) 素材のひずみを取除き、三面を精密に機械仕上げしたもので歯厚の寸法公差は 0.1 mm 以内とする。
- (ウ) レールの継目は、ほぞ継ぎとし、継目板で接続する。
- (エ) レールの取付範囲は、緩衝器の行程を全て押し下げた状態において、かご又は釣合おもりがレールから外れない位置まで設けるものとする。

2.2.4.2 レールブラケット

- (ア) 鋼材による SS400 以上の強度を有し、昇降路壁又ははりに取付ける。
- (イ) 取付間隔は、レールサイズ、昇降時に加わる力、地震力に対応するものとする。また、荷物用エレベーターにおいては荷の積みおろし方法による力の加わり方においても対応するものとする。

2.2.4.3 ガイドシュー

スライディングガイドシュー又はローラーガイドとし、防振式とする。ただし、釣合おもり用のガイドシュー及び荷物用エレベーターのガイドシューは固定式とすることができる。

なお、スライディングガイドシューを使用し、構造上必要な場合は、潤滑用の給油装置を設ける。

2.2.4.4 主索

JIS G 3525（ワイヤロープ）若しくは JIS G 3546（異形線ワイヤロープ）に定めるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。

2.2.4.5 張力平衡用ばね

主索端部の引き止め部には、JIS G 4801（ばね鋼鋼材）又は JIS G 3560（ばね用オイルテンパー線）による張力平衡用ばねを設け、各主索の張力を均一にする。

2.2.4.6 ロープ自重の補償装置

エレベーターの昇降行程が長く、綱車のけん引力等に悪影響を与える場合は、ロープ自重を補償する釣合くさり又は釣合ロープを設ける。

2.2.4.7 釣合おもり

鋳鉄製又は鋼製で自重を容易に加減できる構造とし、鋼製の杵又は通しボルト等により固定するものとする。

2.2.5 安全装置

- (1) 機械室ありの場合の安全装置は、戸開走行保護装置、リミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ、過速安全スイッチ、非常止め装置、緩衝装置、インターホン、ピット内安全スイッチ、かご上安全手すり等を設ける。

なお、釣合おもり側にも非常止め装置を設ける場合は特記による。

- (2) 機械室なしの場合の安全装置は、(1)によるほか、手動ブレーキ開放装置（天井救出口を設けない場合）、制御盤扉スイッチ又はピット作業台スイッチ、ピット冠水時管制運転装置を設ける。

2.2.5.1 緩衝装置

- (ア) かご及び釣合おもりの直下に設けるものとし、緩衝器はエレベーターピット床に取付けた鋼製台に取付けるものとする。

なお、形式はエレベーターの定格速度により、表 9.2.3 による。

表9.2.3 緩衝器の形式

定格速度 (m/min)	形 式
60以下のもの	ばね又は油入緩衝器
60を超えるもの	油入緩衝器

- (イ) ばね緩衝器は、JIS G 4801（ばね鋼鋼材）を使用したコイルばねとする。かご用緩衝器の必要ストロークは、表 9.2.4 によるものとする。

なお、釣合おもり用緩衝器の必要ストロークは、40 mm以上とする。

表9.2.4 ばね緩衝器の必要ストローク (単位 mm)

定格速度 (m/min)	必要ストローク
30以下	38以上
30を超え、45以下	66以上
45を超え、60以下	100以上

- (ウ) 油入緩衝器は、プランジャーと油圧シリンダーからなり、いずれも設計衝突力に対応する材料を使用し、シリンダー内面の摺動部は機械精密仕上げ、プランジャー外面は円筒研磨による研磨仕上げを施し、油漏れのしないものとする。

なお、必要ストロークは、次式により算出した必要ストローク以上とする。

$$L = \frac{V^2}{534}$$

ここに、L：緩衝器のストローク (cm)

V：定格速度 (m/min)

なお、定格速度が 150m/min を超えるもので、かつ、終端階強制減速装置の設けられているものについては、同装置により減速された速度に見合う必要ストロークとすることができる。

2.2.5.2 インターホン

インターホンは、JIS C 6020（インターホン通則）による。その形式は、電話・スピーカー形同時通話方式の親子式とし、親機には送受話器、子機にはスピーカーとマイクロホンを用い、相互間で呼出し通話が可能なものとする。

2.2.6 耐震措置

2.2.6.1 耐震施工

地震その他の振動の防護措置は、「昇降機技術基準の解説」（（一財）日本建築設備・昇降機センター）によるほか、次による。

- (a) 地震その他の振動により、駆動装置及び制御盤が転倒、移動せず、ガイドレールよりかご及び釣合おもりが外れないものとする。
- (b) 移動ケーブル等が昇降路内の突出物により、損傷を受けないものとする。
- (c) 主索が綱車等より外れないものとする。

2.2.6.2 設計用震度

- (ア) 建物高さが 60m 以下の場合の設計用水平震度は、表 9.2.5 の設計用水平標準震度に特記した地域係数を乗じて求めたものとし、耐震安全性の分類は特記による。

表 9.2.5 設計用水平標準震度

対 象 機 器			乗用・寝台・人荷共用 エレベーター		荷物用エレベーター	
耐震安全性分類			S ₁₄	A ₁₄	S ₁₄	A ₁₄
懸垂機器	2 階以上の階	防振支持	1.5	1.0	1.5	1.0
		固定支持	1.0	0.6	1.0	0.6
	1 階及び地階	防振支持	1.0	0.6	1.0	0.6
		固定支持	0.6	0.4	0.6	0.4
昇降案内 機器	2 階以上の階	—	1.0	0.6	0.75	0.45
	1 階及び地階	—	0.6	0.4	0.6	0.4

注 1. 本表における「設計用水平標準震度」は、昇降機技術基準の解説で定める「設計用水平標準震度」にエレベーターの用途別の係数を乗じたものを示す。

2. 表中の耐震安全性分類は、次による。

耐震クラス A₁₄：標準クラスとし、希に発生する地震動においては、地震後かご内から速やかに避難することが出来るとともに、極めて希に発生する地震動においては、人命安全を確保することを目的とするもの。

耐震クラス S₁₄：耐震クラス A₁₄ より地震時の構造部分の損傷が少なく、地震後のエレベーターの速やかな機能回復を目的とするもの。

3. 機器の区分は、次による。

懸垂機器：制御盤、巻上機、そらせ車

昇降案内機器：レール、レール支持部材

4. 制御盤は、防振支持の数値とする。

5. 免震構造及び制振構造の建築物については特記による。ただし、設計用水平標準震度の最低値は S₁₄ で 0.3、A₁₄ で 0.2 とする。

(イ) 建築物の高さが 60mを超える場合の設計用水平震度は、当該建物の動的解析による加速度応答倍率を考慮した値に、特記した地域係数を乗じて求めたものとする。

当該建物の動的解析による加速度応答倍率を考慮した値は、 S_{14} で 0.6 以上、 A_{14} で 0.4 以上とする。ただし、免震構造建物の場合は S_{14} で 0.3 以上、 A_{14} で 0.2 以上とする。

(ウ) 設計用鉛直震度は、表 9.2.6 の設計用鉛直標準震度に特記した地域係数を乗じて求めたものとする。ただし、次の昇降案内機器は対象としない。

(a) 機械室ありの場合

(b) 機械室なしの場合で、懸垂機器が常時昇降案内機器に鉛直荷重を与えない場合

表 9.2.6 設計用鉛直標準震度

対 象 機 器			乗用・寝台・人荷共用 エレベーター		荷物用エレベーター	
耐震安全性分類			S_{14}	A_{14}	S_{14}	A_{14}
懸垂機器	建築物の 中間階超え	防振支持	1.0	0.6	1.0	0.6
		固定支持	0.5	0.3	0.5	0.3
	建築物の 中間階以下	防振支持	0.5	0.3	0.5	0.3
		固定支持	0.3	0.2	0.3	0.2
昇降案内機器	建築物の 中間階超え	弾性支持	0.6	0.4	0.45	0.3
		固定支持	0.3	0.2	0.225	0.15
	建築物の 中間階以下	弾性支持	0.3	0.2	0.225	0.15
		固定支持	0.15	0.1	0.1125	0.075

注 1. 本表における「設計用鉛直標準震度」は、昇降機技術基準の解説で定める「設計用鉛直標準震度」にエレベーターの用途別の係数を乗じたものを示す。

2. 表中の耐震安全性分類は、次による。

耐震クラス A_{14} ：標準クラスとし、希に発生する地震動においては、地震後かご内から速やかに避難することが出来るとともに、極めて希に発生する地震動においては、人命安全を確保することを目的とするもの。

耐震クラス S_{14} ：耐震クラス A_{14} より地震時の構造部分の損傷が少なく、地震後のエレベーターの速やかな機能回復を目的とするもの。

3. 機器の区分は、次による。

懸垂機器：制御盤、巻上機、そらせ車

昇降案内機器：レール、レール支持部材

4. 制御盤は、防振支持の数値とする。

5. 免震構造の建築物については特記による。

2.2.6.3 地震感知器

(ア) 地震感知器は、表 9.2.7 の性能を有する電気式又は機械式のもので、人為的な振動を与えずに作動を試験することができる点検機能、作動表示を備えるものとし、経年変化が少なく、誤作動のないものとする。

表 9.2.7 地震感知器の性能

種 類	P 波感知器	S 波感知器	
		普 通 級	精 密 級
検出方向	垂直方向	水平全方向	水平全方向
周波数特性	1～5Hz 又は 10Hz	1～5Hz の範囲で フラット特性	0.1～5Hz の範囲で フラット特性
検出精度	± (設定値×10%+1) Gal	± (設定値×10%+7) Gal	± (設定値×5%+5) Gal

注 1. 周波数特性は、5Hz を超える範囲では感度は下降特性とする。

2. S 波精密級感知器は、60m を超え 120m 以下の建物で、長尺物振れによる被害低減を目的に地震時管制運転を行う場合に使用する。その他の場合は、普通級を使用する。

(イ) 地震感知器の設置位置は、次による。

(a) P 波感知器は、原則として昇降路底部に取付けるものとする。

(b) S 波感知器は、機械室ありの場合は機械室に、機械室なしの場合は昇降路底部に取付けるものとする。

(ウ) 地震感知器の加速度の設定方式及び設定値は、表 9.2.8 によるものとする。また、急行ゾーンがない場合の S 波〔低〕感知器、急行ゾーンがある場合の S 波〔高〕感知器のリセットは手動により行えるものとする。

急行ゾーンとは、定格速度 60 m/min 以上のエレベーターにおいて、一般階に出入り口がなく、P 波感知後、最寄階または非常着床用出入口に着床するまでの時間（戸開時間は含まない。）が概ね 10 秒を超える部分をいう。

表 9.2.8 地震感知器の設定値 Gal

建築物の高さ	P 波設定値	S 波		
		〔特低〕（注 2） 設定値	〔低〕 設定値	〔高〕 設定値
60 m 以下	2.5～10	—	200（機械室設置） 又は 80（底部設置）	300（機械室設置） 又は 120（底部設置）
60 m を超え 120 m 以下		40 (60～90m) 20 (90～120m) (機械室設置)	100 又は 120 (機械室設置)	120 又は 150 (機械室設置)
120 m 超え		— (長尺物振れ 感知器適用)	40, 60, 80 又は 100 (機械室設置)	60, 80, 100 又は 120 (機械室設置)

注 1. 免震構造及び制振構造の建築物については特記による。

2. 〔特低〕は、長尺物振れ管制運転を設けた場合は省略することができる

(a) 建築物の高さが 60m を超える場合の設定値は、当該建築物の動的解析による加速度応答倍率を用いて評価を行い、表 9.2.8 より近似値を選定する。

(b) 急行ゾーンの無いエレベーターに設ける地震感知器は、P 波及び S 波〔低〕とする。

(c) 急行ゾーンのあるエレベーターに設ける地震感知器は、P 波、S 波〔低〕及び S 波〔高〕とする。

- (エ) 急行ゾーンを有するエレベーターの場合には、低速運転装置を設け、中央管理室等に地震感知器の作動表示及び低速運転管制スイッチを設ける。
- (オ) 長尺物振れ感知器は、建築物の高さが 120m を超え、昇降路頂部高さ及び昇降路全高が 60m を超えるエレベーターに適用する。

2.2.7 管制運転等

管制運転等は次によるものとし、各運転の適用は特記による。


なお、管制運転時には表示灯又は液晶インジケータにより、管制運転に関する表示を設ける。

2.2.7.1 地震時管制運転

地震時管制運転は、閉じ込め時リスタート運転機能を備えたものとする。

なお、建築物の高さが 120m を超え、昇降路頂部高さ及び昇降路全高が 60m を超えるエレベーターを設置する場合は、長尺物振れ管制運転を備えるものとし、適用は特記による。

- (a) 地震時管制運転の動作は、次のフローによる。
- (b) 最寄階へ走行中に安全装置が作動してエレベーターが停止した場合は、閉じ込め時リスタート運転の動作フローへ移行する。




（注 1） 緊急地震速報受信システムから信号を受けられる場合。

（注 2） かご内に地震時管制運転に関する表示を点灯させる。

（注 3） 長尺物振れ感知のため〔特低〕を設けた場合、〔特低〕が検出されなくなつてから所定時間（概ね 1 分）後に自動リセットする。


(c) 閉じ込め時リスタート運転の概要動作は、次のフローによる。



2.2.7.2 火災時管制運転

火災時の管制運転動作は、次のフローによる。


なお、火災報知器の防災信号等による自動管制運転又は手動による直接管制運転を選択できる切換スイッチを設ける。



- 注
1. 手動方式で避難階乗場に呼び戻しボタンを設置した場合。
 2. 管理者は連絡装置により、かご内の乗客に「火災発生、避難階までの直通運転を行うので、到着して戸が開いたら速やかにかごから出る。」という旨を通報すること。
 3. 火災報知器の点検を行う場合は、火災時管制運転によりエレベーターが休止することを防止するために、自動・手動併用方式の火災管制スイッチを「切」にして行うこと。
 4. かご内に火災時管制運転に関する表示灯を点灯する。この表示は分かり易く、かつ、乗客がパニックにならないように表現すること。
 5. 保守運転中及び運転休止中（かご内及びかご上運転停止スイッチによる運転休止）はこの管制運転を行わない。
 6. 光電装置等のドアセンサーは無効にする。ただし、セーフティシュー又は過荷重検知装置が作動しているときは戸閉めしない。
 7. 管制運転完了灯は最終号機の戸開きが完了したとき点灯する。

2.2.7.3 非常用発電時管制運転（自家発時管制運転）


非常用発電時（自家発時）の管制運転動作は、次のフローによる。



2.2.7.4 停電時救出運転


停電時の救出運転動作は、次のフローによる。

なお、救出運転のための電源装置は自動充電式蓄電池とし、停電時自動切替え、復電時自動復旧装置付きで、かごを6 m程度移動可能な容量とする。また、救出運転動作中はかご内に救出運転表示を行うものとする。




2.2.7.5 浸水時管制運転

浸水時管制運転動作は、次のフローによる。



2.2.7.6 ピット冠水時管制運転

ピット冠水時管制運転装置の運転動作は、次のフローによる。
なお、適用は駆動制御装置を昇降路内に設ける場合に限る。



2.2.7.7 緊急地震速報連動運転

緊急地震速報からの地震信号がエレベーターに入力される場合は、エレベーターの地震管制運転へ移行する。

なお、動作フローは、2.2.7.1「地震時管制運転」の地震管制運転動作フローによる。

2.2.8 エレベーター監視盤

2.2.8.1 一般事項

エレベーター監視盤は、監視装置（表示部、操作部、インターホン）、電源装置、操作卓等からなるものとし、監視装置の形式は、自立形、壁掛形又はデスクトップ形（非常用は除く。）とする。

なお、構成及び形式は特記による。

2.2.8.2 監視装置

エレベーターの運行状態監視、各種管制運転制御の機能、操作キースイッチ、ボタン類、用途別インターホン（一般用、非常用）等を備えたものとし、次による。また、機能は製造者の標準仕様とする。

なお、デスクトップ形の場合の表示監視装置は、同様な機能の操作・監視ができるものとし、操作キースイッチ及び用途別インターホンは別置きとする。

(a) 表示部は、発光ダイオードによる表示又は液晶ディスプレイとし、適用は特記による。

なお、非常用エレベーターの場合は、発光ダイオードによる表示とする。

(b) 表示項目は、電源識別表示、運行状態表示（運転、故障、運転方向、かごの位置）及び管制運転表示（運転中表示、完了表示）とする。

(c) 操作キースイッチは、運転及び休止の切換スイッチ、各種管制運転を行う操作スイッチ、基準階切換スイッチ等を備えたものとする。

なお、適用は特記による。

(d) ボタン類は、故障警報リセットボタン等を備えたものとする。

2.2.8.3 電源装置

電源装置は、停電時救出運転状態を監視できるものとし、エレベーター監視盤への電源供給は、製造者の標準仕様とする。

2.2.8.4 操作卓

デスクトップ形の場合に設けるものとし、本体を床又は壁にアンカーボルトで固定できるように固定金具を備えたものとする。また、表示装置等は、転倒防止用の措置を講じたものとする。

なお、適用及び寸法は特記による。

2.2.9 エレベーター警報盤

エレベーターの運行状態表示（運転、故障、各種管制運転等）、操作スイッチ、インターホン等を備えたものとし、機能は製造者の標準仕様とする。

なお、適用は特記による。

2.2.10 塗装

2.2.10.1 一般事項

かご室内、三方枠、戸の見え掛り部及びこれらに類するものは、表 9.2.9 の塗膜性能を有した塗装を施す。

昇降路内機器部品及びその他の部材の塗装又は防錆処理は、製造者の標準仕様とする。

2.2.10.2 塗料

(ア) 塗料は、それぞれの部材に対する塗装工法に応じた適切なものとし、表 9.2.9 の塗膜性能が得られる塗料を使用する。

(イ) 使用する塗料のホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。

2.2.10.3 塗装標準

(ア) 塗膜性能は、表 9.2.9 による。

表 9.2.9 塗膜性能

評価項目	試験方法	判定方法	性能
塗膜硬度 (引っ掻き硬度)	JIS K 5600-5-4	JIS K 5600-5-4	H以上
密着性(付着性)	JIS K 5600-5-6	基盤目 JIS K 5600-5-6 表 1	分類 1 以下
耐塩水噴霧性 (耐中性塩水噴霧性)	JIS K 5600-7-1 180hr 連続噴霧	膨れ JIS K 5600-8-2	膨れ 密度 2 以下 大きさ 2 以下
		錆 JIS K 5600-8-3	錆 Ri 1 以下
耐湿性	JIS K 5600-7-2 200hr 連続噴霧	膨れ JIS K 5600-8-2	膨れ 密度 2 以下 大きさ 2 以下
		錆 JIS K 5600-8-3	錆 Ri 1 以下
促進耐候性	JIS K 5600-7-8 200hr 連続照射	基盤目 JIS K 5600-5-6 表 1	基盤目 分類 1 以下
		鏡面光沢度 JIS K 5600-4-7	鏡面光沢度 保持率 80%以上

(イ) 表面仕上げの塗装程度及び表面平面度は、表 9.2.10 によるものとし、種別は特記による。

表 9.2.10 塗装仕上げ標準

種 別	塗 装 程 度	表面平面度	適 用
1 種	塗装面の凹凸はほとんどない程度で、 つやのある面に仕上げる。	0.30 mm	乗用エレベーター
2 種	金属はだの凹凸が多少は見える程度の面に 仕上げる。	0.40 mm	乗用エレベーター 人荷共用エレベーター 寝台用エレベーター
3 種	金属はだの凹凸が多少は見える程度で 塗装面は仕上げない。	0.50 mm	荷物用エレベーター

注 表面平面度は、長さ 600 mmのストレートエッジを表面に当て、表の数値以上の凹凸があつてはならない。

- (ウ) 塗装色は、(一社)日本エレベーター協会のエレベーター用色見本帳、(一社)日本塗料工業会の色見本帳によるものとし、それによらない場合は塗り見本を提出し、監督職員の承諾を受ける。

2.2.11 電気配線

2.2.11.1 一般事項

- (ア) エレベーターの電気配線工事は、電気事業法及び「電気設備に関する技術基準を定める省令」に定めるところに従い施工する。ただし、インターホン配線は、JIS C 6020（インターホン通則）による。
- (イ) 昇降路内、機械室内、かご及び各種盤に敷設する配線は、次に該当する場合を除き、金属管配線、合成樹脂管配線、金属線び配線、金属ダクト配線、フロアーダクト配線、バスダクト配線又はケーブル配線とする。
- (a) 配線終端箱から各機械器具に至る短い部分を可とう電線管により行う場合
- (b) 配線終端箱から機械器具に至る配線をケーブル又はキャブタイヤケーブルを用いて行う場合
- (c) 金属管配線、金属線び配線、配線終端箱等から直接に機械器具に至る露出部分の長さが0.6m以下で、この間を600Vビニル絶縁電線等で配線する場合
- (ウ) 昇降路内の接続箱又は制御盤の端子からかごの接続箱に至る配線には、エレベーター用ケーブルを用いる。
- (エ) 保守遠隔監視用（電話回線）配管・配線を設ける場合は特記による。

2.2.11.2 材料

- (ア) 電線は、JIS C 3307（600Vビニル絶縁電線（IV））、JIS C 3317（600V二種ビニル絶縁電線（HIV））、JIS C 3612（600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（IE/F））又は同等品とする。
- (イ) 配線用金属管は、JIS C 8305（鋼製電線管）による薄鋼電線管、JIS C 8309（金属製可とう電線管）又はねじなし電線管とする。
- (ウ) ケーブルは、JIS C 3312（600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）、JIS C 3327（600Vゴムキャブタイヤケーブル）、JIS C 3401（制御用ケーブル）又は同等品とする。また、エレベーター用ケーブルにあっては、JIS C 3408（エレベーター用ケーブル）又は同等品とする。
- (エ) 昇降路及びかごに敷設する電線及びエレベーター用ケーブルの太さは、表9.2.11による。ただし、「電気設備の技術基準の解釈」第181条の「小勢力回路の施設」に該当する場合は、製造者の標準仕様とする。

表9.2.11 電線及びケーブルの太さ

電線の種類又は導体の構造		導体の太さ
絶縁電線	単 線	1.2mm以上
	より線	1.4mm ² 以上（注1）
ケーブル	単 線	0.8mm以上（注2）
	より線	0.75mm ² 以上（注2）
エレベーター用ケーブル		0.75mm ² 以上

注 1. 配線終端箱から機械器具に至る短い部分は、0.75mm²以上とすることができる。

2. 過電流が生じた場合に、制御用又は信号用回路で、自動的にこれを電路から遮断する装置等を設けた場合には使用することができる。

2.2.11.3 施工

- (ア) 昇降路内の電線管は、機械的損傷を受けないよう構造体に堅固に取付け、めっきの損傷部は補修を行う。
- (イ) 配線相互の接続は、端子盤又は適当な接続器を用いて行い、エレベーター用ケーブルの移動部分には、接続点を設けてはならない。
- (ウ) エレベーター用ケーブルは、自重により局部的に損傷しないよう絶縁性のある支持物で堅固に固定する。
- (エ) 制御用、電灯用、信号用及びインターホン回路に使用する電線を同一の配管又はダクトで敷設する場合は、使用目的及び電気方式が異なる弱電流電線であっても、他の電線と同等以上の絶縁効力のある電線を使用し、識別できるようにする。

2.2.11.4 絶縁抵抗

導電部と大地間の絶縁抵抗値は、表 9.2.12 による。

表9.2.12 絶縁抵抗値		(単位 MΩ)
回路の用途	回路の使用電圧 (一次側)	絶縁抵抗
電動機主回路	300V以下のもの	0.2以上
	300Vを超えるもの	0.4以上
制御回路	150V以下のもの	0.1以上
信号回路	150Vを超え、300V以下のもの	0.2以上
照明回路		

2.2.12 付属品

付属品は、次による。

- (ア) 付属品 (1 機械室標準)
 - (a) 巻上電動機ターニングハンドル (必要のある場合) 1 個
 - (b) ブレーキ解放装置 1 個
 - (c) 点検灯 (コード付き) 1 組
 - (d) 始動用又は切換用キー 2 個
 - (e) ドアロック解放用キー 2 個

2.2.13 試験

試験は、JIS A 4302 (昇降機の検査標準) に準じて行い、(一社)日本エレベーター協会標準の定める試験成績書に記載して、監督職員に提出する。

第3章 普及型エレベーター

第1節 一般事項

3.1.1 一般事項

本章は、JIS A 4301（エレベーターのかご及び昇降路の寸法）に規定するエレベーターのうち表9.3.1に示す普及型エレベーターに適用し、第2節「機材及び施工」以外の仕様は製造者の標準仕様とする。

表9.3.1 普及型エレベーター

方式	用途	JIS記号	積載量 (kg)	定員 (人)	速度 (m/min)
ロープ式	一般乗用	P-6-C0	450	6	45、60
		P-9-C0	600	9	45、60、90、105
		P-11-C0	750	11	45、60、90、105
		P-13-C0	900	13	45、60、90、105
		P-15-C0	1,000	15	45、60、90、105
	寝台用	B-750-2S	750	11	45、60、90、105
		B-1000-2S	1,000	15	45、60、90、105

3.1.2 構成

駆動装置、電源盤及び制御盤、かご、乗場、昇降路内機器、地震感知器、安全装置及び付属品から構成される。

第2節 機材及び施工

3.2.1 駆動装置等

駆動装置等は、2.2.1「駆動装置等」による。

3.2.2 かご

(1) かご室内に備えるものは、2.2.2.3「かご室」(オ)及び(カ)による。

なお、2.2.2.3「かご室」(カ)のかご内専用操作盤のカバープレート及びかご内手すり、製造者の標準仕様とする。

(2) かごの戸は、2.2.2.4「かごの戸」による。

3.2.3 乗場

乗場は、2.2.3「乗場」による。ただし、2.2.3.5「乗場ボタン」(ア)のカバープレートは、製造者の標準仕様とする。

3.2.4 昇降路内機器

昇降路内機器は、2.2.4「昇降路内機器」による。

3.2.5 安全装置

安全装置は、2.2.5「安全装置」による。

3.2.6 耐震措置

耐震措置は、2.2.6「耐震措置」による。

3.2.7 管制運転等

管制運転等は、2.2.7「管制運転等」による。

3.2.8 エレベーター監視盤

エレベーター監視盤は、2.2.8「エレベーター監視盤」による。

3.2.9 エレベーター警報盤

エレベーター警報盤は、2.2.9「エレベーター警報盤」による。

3.2.10 付属品

付属品は、2.2.12「付属品」による。

3.2.11 試験

試験は、2.2.13「試験」による。

第4章 非常用エレベーター

第1節 一般事項

4.1.1 一般事項

本章は、第1章「一般事項」及び第2章「一般エレベーター」によるほか、第2節「非常用エレベーター付加仕様」の仕様を付加する。

第2節 非常用エレベーター付加仕様

4.2.1 付加仕様

(1) 非常用エレベーターの使用機器の付加仕様は、表9.4.1による。

表9.4.1 付加仕様

設置場所	機 器 名	付 加 仕 様
機械室 又は 昇降路	巻上機及び電動機	——
	制御装置	——
	電動発電機	——
	調速機	——
乗 場	インジケータ	「非常」表示灯を組み込む。
	乗場ボタン	非常運転時は回路を切り離す。
	呼び戻しボタン	非復帰式とする。
昇降路	ファイナルリミットスイッチ	最下階のものは防滴措置を施す。 取付位置は最下階床面より高い位置とする。
	釣合ロープスイッチ	非常運転時は回路を切り離す。
	ドアスイッチ部	防滴措置を施す。二次消防運転時は回路を切り離す。
	中間ジャンクションボックス (テールコード用)	最上階床面より下に設置する場合は、防滴措置を施す。
かご関係	照明器具	安定器は水没しない位置に取付ける。
	操作盤	裏面には、防滴措置を施す。
	警報装置	防滴カバー付きとする。
	換気扇	防滴カバー付きとする。 非常運転時は回路を切り離す。
	かご内インジケータ	裏面には、防滴措置を施す。
	非常救出口スイッチ	非常運転時は回路を切り離す。
	ゲートスイッチ	防滴措置を施す。二次消防運転時は回路を切り離す。
	床合せ装置	防滴措置を施す。
	セーフティシュースイッチ	消防運転時は不感とする。
	かご上点検スイッチ	防滴措置を施す。
	戸開閉電動機及び制御部	防滴措置を施す。
	スローダウンスイッチ	防滴措置を施す。
	かご室	——
	ジャンクションボックス	防滴措置を施す。 かご上に取付ける。

	テールコード	耐水性を有するものとする。
	はかりスイッチ	消防運転時は回路を切り離す。
	光電装置等	非常運転時は不感とする。
その他	地震感知器	表9.2.7のP波、S波〔低〕及びS波〔高〕の3段設定のものとし、建築物が60mを超える場合は、〔特低〕を設ける。本器は他の用途のエレベーターと共用してはならない。

注 地震感知器のリセットは、P波及びS波〔低〕を遠隔、S波〔高〕を手動とする。

(2) 標識及び表示灯は、次による。

- (ア) 各階の乗降ロビーの見やすい位置に、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨の標識を設ける。

なお、材質は、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、その大きさは 90 mm×160 mm以上とする。

- (イ) 各階のインジケータ又はホールランタン内に「非常」の表示灯（非常運転灯）を設け、点灯時のみ赤色表示とする。

- (ウ) かご操作盤上部及び中央管理室監視盤に「非常運転」の表示灯を設け、点灯時のみ赤色表示する。

(3) 非常スイッチ等は、次による。

- (ア) 非常呼戻しボタン及びスイッチを、それぞれ呼戻し階の乗降ロビー及び中央管理室に設ける。乗降ロビーに設ける呼戻しボタンは、（一社）日本エレベーター協会標準によるものとし、床面上 1,850 mm以下の位置に取付ける。また、中央管理室に設ける呼戻しスイッチは、キースイッチとする。

- (イ) かご内操作盤面又はその上部に、一次消防及び二次消防運転キースイッチを、床面 1,850 mm以下の位置に設ける。

なお、これに使用するキースイッチは、（一社）日本エレベーター協会標準によるものとし、二次消防運転キースイッチにあつてはスプリングバック式キースイッチとする。


- (ウ) 自動（地震感知器の信号により地震管制運転を行う動作）、手動（強制的に地震管制運転を行う動作）及び解除（地震感知器からの低設定信号を切り離し、（エ）の低速運転装置で作動）機構を有する地震管制スイッチ及び地震感知器作動表示を中央管理室に設ける。

- (エ) 地震管制運転時及び二次消防運転用のための低速（60m/min 以上 90m/min 以下）運転装置を設ける。


- (オ) かご内の見やすい位置に、消防運転方法を示す表示板を設ける。

- (カ) 手動復帰装置（低速運転を平常運転に復帰する。）を機械室に設ける。

(4) 非常時の運転操作は、次のフローによる。



(5) 地震時の運転動作は、次のフローによる。



第5章 小荷物専用昇降機

第1節 一般事項

5.1.1 一般事項

本章は、テーブル形及びフロア形の荷物専用の小荷物専用昇降機に適用する。

第2節 機材及び施工

5.2.1 駆動装置等

5.2.1.1 巻上機

- (ア) 駆動綱車は、鋳鉄製とし、主索に適応した溝形を有するものとする。
- (イ) 主軸受は、密閉形でころがり軸受又は潤滑装置を備える軸受合金製プレーンベアリングとする。

5.2.1.2 電動機

- (ア) 比較的小さい始動電流で大きな回転力を得ることができ、かつ、頻繁な始動にも十分耐えられるものとする。
- (イ) 電動機は、JIS C 4034-1（回転電気機械—第1部：定格及び特性）による次の試験を行い、その試験成績書を監督職員に提出する。
 - (a) 特性試験（負荷をかけた状態で、電圧、電流、回転数を計測する。）
 - (b) 温度上昇試験
 - (c) 耐電圧試験
 - (d) 絶縁抵抗試験

5.2.1.3 ブレーキ

動力が断たれたとき又は電気的安全装置が作動したときに、確実に作動するもので、積載量の110%以内でかごを減速又は停止させ、その状態を保持する能力を有するものとする。

5.2.1.4 電源盤及び制御盤

- (ア) 電源盤及び制御盤は、製造者の標準仕様とする。
- (イ) かごの着床精度は、表 9.5.1 の値に制御できるものとする。ただし、供給電源の電圧変動は5%以内、周波数変動は1%以内とし、かつ、積載量における値とする。

表9.5.1 着床精度 (単位 mm)	
定格速度 (m/min)	着 床 精 度
15以下	±30以内
15を超え、45以下	±40以内

5.2.1.5 マシンビーム及び床材

マシンビーム及び床材は、鋼材又は形鋼とする。

5.2.2 かご及び出し入れ口

5.2.2.1 かご

かご室及びかご床は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）（SUS 430 以上の耐食性を有するもの。）による厚さ 1.2 mm以上のものとし、鋼板組立一体形又は枠組構造とする。

棚を設ける場合は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）（SUS 430 以上の耐食性を有するもの。）製とし、着脱可能なものとする。

5.2.2.2 三方枠

(ア) 三方枠は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）（SUS 430 以上の耐食性を有するもの。）にヘアライン仕上げ等を施したもので、厚さ 1.5 mm 以上とし、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとす。

(イ) 板の折り曲げ加工は、正確な角度、まっすぐな稜線を成形し、折りむら等がなくてはならない。

5.2.2.3 敷居又は膳板

(ア) 敷居を設ける場合は、アルミニウム材製又は JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）（SUS 430 以上の耐食性を有するもの。）製とする。

(イ) 膳板を設ける場合は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）（SUS 430 以上の耐食性を有するもの。）による厚さ 1.5 mm 以上のものとし、床面より指定の高さに取付ける。

5.2.2.4 出し入れ口の戸

JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）（SUS 430 以上の耐食性を有するもの。）にヘアライン仕上げ等を施したもので、厚さ 1.5 mm 以上のものとし、その仕様は、5.2.2.2「三方枠」による。

5.2.2.5 操作盤

カバープレートは、製造者の標準仕様とし、次のものを備える。

- (a) 行先階押ボタン
- (b) 非常停止押ボタン
- (c) 運転表示灯
- (d) 到着灯、到着ブザー又はインジケータ

5.2.2.6 インターホン

インターホンは、JIS C 6020（インターホン通則）による相互通話方式とし、操作盤の近くに設けるか又は操作盤に組込むものとする。

5.2.2.7 ドアスイッチ

ドアスイッチは、戸の全閉の 30 mm 手前より全閉位置までの間で作動するもので、全ての戸が閉じなければ運転できない構造とし、出し入れ口ごとに設ける。

5.2.2.8 ドアロック

ドアロックは、出し入れ口ごとに設け、構造は次による。ただし、テーブル形は不要とする。

- (a) 戸の全閉 50 mm 以内で、かつ、ドアスイッチが閉路するより先に施錠できる状態となる。
- (b) かご床面が、出し入れ口の敷居面又は膳板面より上下 100 mm 以上離れないうちに、確実に施錠するもの。

5.2.2.9 警報装置

警報装置は、手動開閉式の出し入れ口の戸が 3 分以上開放状態にある場合に、警報音を発する装置とし、出し入れ口の近くに設ける。

5.2.3 昇降路内機器

5.2.3.1 そらせ車

構造上、そらせ車を必要とする場合は、鋳鉄製とし、ワイヤーロープに適応した溝形を有するものとする。

5.2.3.2 レール

(ア) 平鋼、形鋼（軽量形鋼を含む。）、成形鋼板又は金属成形材とし、素材のひずみを取り除く。

- (イ) レールの取付範囲は、かご又は釣合いおもりが昇降路部に接した状態において、レールから外れない位置まで設けること。
- (ウ) レールの継目は、鋼板又は形鋼による継目板で接続する。
- (エ) レールブラケットは、平鋼（SS400 以上）又は形鋼（SS400 以上）とする。

5.2.3.3 主索

主索は、JIS G 3525（ワイヤロープ）又は JIS B 1801（伝動用ローラチェーン及びブシュチェーン）によるものとし、ロープの場合使用本数は2本以上とし、その直径は6 mm以上とする。

5.2.3.4 釣合いおもり

釣合いおもりは、自重を容易に加減のできる構造とし、鋼材の枠又は通しボルト等により固定するものとする。

5.2.3.5 ガイドシュー

かごのガイドシューは、固定式摺動形又はローラー形のものとする。

5.2.4 安全装置

5.2.4.1 リミットスイッチ

リミットスイッチは、かごが最上階及び最下階を行き過ぎないように、自動的に停止させるものとする。

5.2.5 電気配線及び付属品

5.2.5.1 電気配線

電気配線は 2.2.11「電気配線」による。

5.2.5.2 付属品

付属品は、次による。

(a) 付属品（1機械室標準）

① 巻上電動機ターニングハンドル（必要のある場合）	1 個
② 点検灯（コード付き）	1 組
③ ドアロック解放用キー（必要のある場合）	2 個

5.2.6 試験

試験は、2.2.13「試験」による。

第6章 エスカレーター

第1節 一般事項

6.1.1 一般事項

本章は、踏段の幅が1.1m以下で「定格速度45m/min以下かつ勾配30度以下」及び「定格速度30m/min以下かつ勾配35度以下で揚程6m以下」のエスカレーターに適用し、第2節「機材及び施工」以外は製造者の標準仕様とする。

第2節 機材及び施工

6.2.1 構造体

6.2.1.1 トラス

トラスは、鋼材とし、上下両端及び必要に応じて中間部を建築構造物の梁等に架け、駆動装置、踏段、欄干及び乗客等の荷重をトラス自体で支える構造のものとする。

6.2.1.2 踏段レール

踏段レールは、鋳鉄製、鋼材又はアルミニウム合金製とし、踏段ローラの転動する面は騒音等を発しないように滑らかに仕上げたものとする。

6.2.2 駆動装置

駆動装置は、電動機、駆動減速機、送り装置、駆動チェーン及び踏段チェーン（踏段リンク）を備えるものとする。

6.2.2.1 電動機

(ア) 電動機は、製造者の標準仕様とする。

なお、電動機の始動電流実効値は、1000%以下とする。

(イ) 電動機は、JIS C 4034-1（回転電気機械—第1部：定格及び特性）による次の試験を行い、その試験成績書を監督職員に提出する。

(a) 特性試験（負荷をかけた状態で、電圧、電流、回転数を計測する。）

(b) 温度上昇試験

(c) 耐電圧試験

(d) 絶縁抵抗試験

6.2.2.2 駆動減速機

駆動減速機は、ヘリカルギヤ又はウオームギヤ等により、電動機の回転を減速するものとする。

6.2.2.3 送り装置

送り装置は、電動機の回転を踏段及びハンドレールの運動に転換するもので、駆動機側スプロケット及び従動側スプロケット又は従動側スプロケットを有しない同等の機能を有する装置からなり、駆動機側スプロケット軸は構造体に固定されたものとする。また、構造上必要な場合、従動側スプロケットの軸をスライドすることにより、踏段チェーンの張力又は踏段リンクのかみ合いを調整できるものとする。

6.2.2.4 動力伝達機構

動力伝達機構は、電動機の回転を駆動スプロケットに伝達するもので、JIS B 1801（伝動ローラチェーン及びブシュチェーン）に定めるもの又は歯車により伝達するものとする。

6.2.2.5 踏段チェーン（踏段リンク）

踏段チェーンは、各踏段を一定間隔ごとに連結するもので、鋼製で表面加工を施したものとする。

6.2.3 踏段

踏段は、踏板、ライザー及び踏段ローラを備えたものとし、踏段チェーンにより搬送され、踏段レールに沿って昇降する構造とする。

6.2.3.1 踏板及びライザー

(ア) 踏板及びライザーは、アルミニウム合金製又はステンレス鋼板とし、移動方向に平行な溝を設け、段差状態において、先行踏段のライザー溝をすきとる構造とする。

(イ) 踏段の縁の三方又は四方は、黄色系の注意標色を施すものとする。

6.2.3.2 踏段ローラ

踏段ローラの転動面は、硬質ゴム又はポリウレタン製とする。

6.2.4 欄干

欄干は、内側板、欄干柱、デッキボード、スカートガード及びハンドレールを備えるものとし、踏段の両側に設けるものとする。ただし、内側板が透明強化ガラスの場合は欄干柱を設けなくてよい。

6.2.4.1 内側板

内側板は、ステンレス鋼板又は透明強化ガラスとし、ステンレス鋼板の場合は表面をヘアライン仕上げし、内側板の表面に取付ボルト及びビス類が突出しない構造とする。

なお、内側板の材質は特記による。

6.2.4.2 欄干柱

欄干柱の材質は、内側板の種類によるものとし、次のものを構造上必要な間隔でトラスに取付ける。

(a) 内側板がステンレス鋼板で欄干柱を設ける場合は、形鋼製又は鋼板成形品とする。

(b) 内側板が強化ガラスで欄干柱を設ける場合は、アルミニウム合金製又はステンレス鋼板製とし、表面仕上げしたものとする。

6.2.4.3 デッキボード

デッキボードは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げしたもの又はアルミニウム合金をアルマイト仕上げしたものとする。

6.2.4.4 スカートガード

スカートガードは、ステンレス鋼板（ヘアライン仕上げ）、鋼板又はアルミニウム板とし、高分子系潤滑剤を表面に塗布したもの又は低摩擦仕上げとする。

6.2.4.5 ハンドレール

(ア) ハンドレールは、十分な引張強度を有する繊維による帆布地若しくは鋼線又は鋼テープを芯材としたものに、合成ゴム又はポリウレタンを面材として仕上げたものとする。

(イ) ハンドレールは、緊張装置により常時適切な張力を保つものとする。ただし、構造上必要としない場合は緊張装置を設けなくてもよい。

6.2.5 乗降口

乗降口は、くし、くし板及び床板を備えるものとし、乗客の安全な乗降に支障のない構造とする。

6.2.5.1 くし

合成樹脂製又はアルミニウム材とし、くしにより踏段の溝をすきとるもので、取付ビスの頭等が表面に突出しない構造とする。

6.2.5.2 床板及びくし板

乗降口に取付ける床板とくし板の表面は、アルミニウム合金製又はステンレス鋼板とし、床板の表面はエッチング仕上げ、プレス成形等により、すべりにくい形状にしたものとする。

6.2.6 運転操作スイッチ

- (1) 運転操作スイッチは、次のスイッチ類を上下各乗降口に1組ずつ設けるものとし、各キースイッチは兼用してもよい。また、起動停止の際に操作員以外の人に注意を促すためのブザー等の装置を設けるものとする。

(ア) 起動キースイッチ	上下 各1個
(イ) 停止キースイッチ	上下 各1個
(ウ) 警報キースイッチ	上下 各1個
(エ) 昇降キースイッチ	上下 各1個
(オ) 非常停止ボタン（不用意に押されることを防ぐような構造）	上下 各1個
(カ) 警報装置	上下 各1個
(キ) 自動発停切替キースイッチ（自動発停運転機能がある場合に限る。）	上下 各1個

6.2.7 制御盤及び運転操作方式

- (1) 制御盤は、製造者の標準仕様とし、トラス内又はエスカレーターの直近に取付ける。
(2) 運転操作方式は、一定速運転とし、自動発停運転機能を設ける場合は特記による。

6.2.8 安全装置

- (1) エスカレーターには、次の安全装置を設ける。

- (ア) 踏段チェーン安全スイッチ
踏段チェーンが、過度に伸びた場合又は切断した場合、運転を停止させるものとする。
- (イ) 駆動チェーン切断時停止装置
駆動チェーンが、過度に伸びた場合又は切断した場合、運転を停止させるものとする。
- (ウ) スカートガードスイッチ
上下乗降口付近で、踏段とスカートガードとの間に物が挟まった場合、運転を停止させるものとする。
- (エ) インレットスイッチ
インレット（ハンドレール入込口）に物が挟まった場合、運転を停止させるものとする。
- (オ) 踏段浮上がり検出装置
踏段間に物が挟まってライザー側が持ち上がり、異常走行した時に作動し、運転を停止させるものとする。
- (カ) ハンドレール停止検出装置
ハンドレール（移動手すり）のスピードが遅くなったり、停止した時に作動し、運転を停止させるものとする。
- (キ) ブレーキ
動力電源が断たれた場合又は安全装置が作動した場合、電動機軸又は駆動減速機軸を直接制動し、運転を停止させるものとする。

- (2) エスカレーターと接する部分の安全措置は、次のよるものとし、適用は特記による。

- (ア) 保護板
ハンドレールの外縁からの水平距離が 500mm 以下にある建物の天井、はりその他これに類するもの又は隣接するエスカレーターの外装底部と交差する箇所に、固定保護板及び可動警告板を設ける。

6.2.9 耐震施工

地震その他の振動の耐震措置は、「昇降機技術基準の解説」（（一財）日本建築設備・昇降機センター）によるほか、次による。

- (ア) 建築物の高さが 60m 以下の場合の設計用水平震度は、表 9.6.1 の設計用水平標準震度に特記した地域係数を乗じて求めたものとする。

表9.6.1 設計用水平標準震度

設 置 階	設計用水平標準震度
2階以上（上層階、屋上及び塔屋を含む。）	0.6
1階及び地階	0.4

- (イ) 建築物の高さが 60m を超える場合の設計用水平震度は、当該建物の動的解析による加速度応答倍率を考慮した設計用水平標準震度に、特記した地域係数を乗じて求めたものとする。
その地域係数を乗じる前の値は、0.4 以上とする。
- (ウ) 設計用鉛直震度は、表 9.6.2 の設計用鉛直標準震度に、特記した地域係数を乗じて求めたものとする。

表9.6.2 設計用鉛直標準震度

設 置 階	設計用鉛直標準震度
建築物の中間階超え	0.3
建築物の中間階以下	0.2

- (エ) 層間変形角は 1/100 とする。ただし、建物の層間変形角の値を使用することができる。

6.2.10 塗装

摺動部を除いた機械部分及び鋼構造部分は、さび止めペイント塗り又は同等の耐食性を有する防錆処理を施す。

6.2.11 電気配線

6.2.11.1 一般事項

エスカレーターの電気配線工事は、電気事業法及び「電気設備に関する技術基準を定める省令」に定めるところに従い施工する。

6.2.11.2 材料

材料は 2.2.11.2「材料」(ア)から(ウ)までによる。

6.2.11.3 施工

- (ア) トラス内の電線管は、機械的損傷を受けないよう構造体に堅固に取付け、めっきの損傷部は補修を行う。
- (イ) 配線相互の接続は、端子盤又は適当な接続器を用いて行う。
- (ウ) 制御用、電灯用、信号用及びインターホン回路に使用する電線を同一の配管又はダクトで敷設する場合は、使用目的及び電気方式が異なる弱電流電線であっても、他の電線と同等以上の絶縁効力のある電線を使用し、識別できるようにする。

6.2.11.4 絶縁抵抗

導電部と大地間の絶縁抵抗値は、表 9.6.3 による。

表9. 6. 3 絶縁抵抗値

(単位 MΩ)

回路の用途	回路の使用電圧（一次側）	絶縁抵抗
電動機主回路	300V以下のもの	0. 2以上
	300Vを超えるもの	0. 4以上
制御・信号・照明回路	150V以下のもの	0. 1以上
	150Vを超え、300V以下のもの	0. 2以上

6. 2. 12 付属品

付属品は、次による。

(ア) 運転キー（1 台標準）

2 個

6. 2. 13 試験

試験は、JIS A 4302（昇降機の検査標準）に準じて行い、（一社）日本エレベーター協会標準の定める試験成績書に記載して監督職員に提出する。

第7章 鉄道駅の昇降機設備

第1節 総則

7.1.1 適用

鉄道駅（自由通路等を除く）に設置する旅客用の昇降機設備については本章によるほか、第1章一般事項、第2章一般エレベーター、第3章普及型エレベーター及び第6章エスカレーターによる。

鉄道駅以外の建物（事務所、車両基地等）に設置する昇降機設備及び鉄道駅に設置する旅客用以外の昇降機設備（係員専用の昇降機設備、荷物専用の昇降機設備等）は、本章を適用しない。

なお、鉄道駅に隣接する自由通路等の昇降機設備は、特記による。

7.1.2 関係法令等の遵守

関係法令等の遵守は、第1編一般共通事項 1.1.14「関係法令等の遵守」によるほか、次による。

(ア) 本章を適用する鉄道駅の昇降機設備は、建築基準法第2条第一号における「建築物」の定義から除かれた施設（主として旅客駅のラチ内等）に設ける場合、同法の適用外となるが、その場合であっても同法を適用したものと同等以上の安全性を確保すると共に、同法に準拠した図書を作成し監督職員の承諾を受けるものとし、また、監督職員による同法に準ずる完了検査を行うものとする。

(イ) 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成18年法律第91号）、同法施行令（平成18年政令第379号）及び同法令に基づく省令、告示並びに条例等

第2節 鉄道駅のエレベーターの機材及び施工

7.2.1 駆動装置等

駆動装置等は、2.2.1「駆動装置等」による。

7.2.2 かご

7.2.2.1 かご枠

かご枠は、2.2.2.1「かご枠」による。

7.2.2.2 かご床

かご床は、2.2.2.2「かご床」による。

7.2.2.3 かご室

かご室は、2.2.2.3「かご室」(ア)から(オ)によるほか、次による。

(カ) かご室内の付加仕様は、次による。

(a) かご内専用操作盤

① カバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、国際身障者シンボルマークを記載した専用操作盤を2面設け、各操作盤のうち少なくとも1面には、呼びボタン付きインターホンを取付ける。

② 操作盤の中央線の高さは、床上1,000mm程度とし、押ボタンの位置は、一番高いもので床上1,500mm以下とする。

③ 専用行先ボタンでかごを停止させる場合は、戸の開いている時間を10秒程度とする。

(b) かご内手すり

JIS G 3446（機械構造用ステンレス鋼鋼管）又は JIS G 3459（配管用ステンレス鋼管）とし、左右両面に床上800mm程度の位置に取付ける。

(c) かご内鏡

かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとし、鏡の幅は500mm～700mm程度の平面鏡で、下端は床面から400mm程度、上端は1,800mm程度の位置に取付ける。ただし、かごの出入口

が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。）についてはこれによらず、かご上部に小型曲面鏡を取り付ける。

(d) かご内専用インジケータ

カバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したもの又はアルミニウム板製とし、専用操作盤上又は背面パネル上に一面設ける。

(e) キックプレート

厚さ 1.5mm 以上のステンレス鋼板をヘアライン仕上げ等を施したものとし、かご内の側面及び背面に床 300mm の高さまで取付ける。

なお、かご内正面の壁にキックプレートを設ける場合は特記による。

(f) 視覚障害者用装置

一般乗客及び車いす兼用装置に加えて、次の装置を設ける。

㊦ 点字銘板

かご内操作盤及びかご内専用操作盤の各ボタンに近接した位置に、それぞれ点字銘板を設ける。ただし、押ボタン式でボタンが上下を示す形状のものである場合は、上下方向を示す点字銘板は設けなくてもよい。

点字は壊れにくいアルミプレート等とし、原則として縦配列のボタンの場合は左側に表示し、横配列のボタンの場合又は左側に表示が困難な場合はボタンの上側に表示する。

表示内容は、行先ボタンは目的地（階床数と「カイサツ」又は「ホーム」など）、インターホン呼びボタンは「ヒジョー」、開閉ボタンは「アケ」及び「シメ」とする。

㊧ ボタン

各ボタンは視覚障害者が押したことを確認できるストローク式の押しボタンとし、静電式タッチボタンは避ける。

各ボタンの数字及び記号は周囲との明度、色相又は彩度の差（輝度コントラスト）を大きくするとともに、浮き文字式とする。また、音と光でボタンを押したことがわかるものとする。

原則として、かご内操作盤及びかご内専用操作盤の行き先ボタンは上下に、戸の開閉ボタンは左右に配置する。また、インターホン呼びボタンは開閉ボタンの近くには配置しない。

かごの戸の開閉ボタンは、開ボタンを閉ボタンより大きくする（又は開ボタンに大きな縁取りを設ける）。開ボタン（又は開ボタンの縁取り）は緑色系とし、閉ボタンと区別しやすくする。また、「ひらく」などの日本語表記を併設する。

かご内操作盤及びかご内専用操作盤の行先ボタンの浮き文字表示は階床数を表す数字とする。ボタンに近接した位置（原則として右側、困難な場合は下側）に行先（改札、ホームなど）を表示した銘板を点字銘板とは別に設ける。行先の名称については、監督職員の指示による。

行先ボタンの表示を、階床数を表す数字ではなく、行先の名称（改札、ホームなど）とする場合は、特記による。

㊨ 自動放送装置

かご内において到着階床名、運転方向、戸開・戸閉、非常事態等及び満員時の案内等を音声にて報知する装置を設ける。かごの出入口が複数あるエレベーターでは、開く側の戸を音声にて報知する。放送内容については監督職員の指示による。

なお、到着階床名及び運転方向はかご及び乗場の扉が開いた時に報知するものとする。

(キ) かごの出入口の有効幅

かごの出入口の有効幅は、原則として、11人乗りの場合で900mm以上、15人乗り以上の場合で

1,000mm以上とする。これによらない場合は特記による。

(ク) かごの内法幅は1,400mm以上、内法奥行きは1,350mm以上とする。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。）は、この限りでない。

(ケ) かごの出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれている窓を設ける。窓を設けることができない場合は、かご外及びかご内に画像を表示する設備を設置し、かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造とする。

昇降路がシースルーの場合は、かご室の壁面にも可能な限り大きな窓を設ける。

(コ) 監視カメラ

かごの内部が確認できるカメラを設ける。録画機能を付加する場合は特記による。

(サ) 行先階自動登録機能（停止階が2箇所の場合に限る。）

乗場ボタンでかごを呼んだ場合は、かご内操作盤の行先ボタンを押さなくても、自動的に行先階を登録、点灯表示し、かごが動き出す機能を付加する。また、自動放送装置に自動的に戸が閉まり動き出す旨の案内を追加する。

7.2.2.4 かごの戸

かごの戸は、2.2.2.4「かごの戸」による。

7.2.2.5 戸の開閉装置

戸の開閉装置は、2.2.2.5「戸の開閉装置」による。

7.2.2.6 かご操作盤

かご操作盤は、2.2.2.6「かご操作盤」による。

7.2.2.7 かご内インジケータ

かご内インジケータは、2.2.2.7「かご内インジケータ」による。

7.2.3 乗場

7.2.3.1 三方枠

(ア) 三方枠には、小枠、大枠、幕板付きがある。種類、施工区分及び材質は特記による。なお、材質の特記がない場合は、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）、JIS G 3313（電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）又はJIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）による厚さ1.5mm以上の鋼板とし、構造上必要な場合、裏面に補強を施し、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとする。

(イ) 板の折り曲げ加工は、正確な角度及び真っ直ぐな稜線を成形し、折りむら等があってはならない。

7.2.3.2 乗場の敷居

乗場の敷居は、2.2.3.2「乗場の敷居」による。

7.2.3.3 乗場の戸

(ア) 材質は鋼板又はステンレスとし、特記による。特記がない場合は、JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）、JIS G 3313（電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）又はJIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）による厚さ1.5mm以上の鋼板とし、構造上必要な場合、裏面に補強を施し、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとする。

(イ) 乗場の戸には、ガラスその他これに類するものがはめ込まれている窓を設ける。窓を設けることができない場合は、かご外及びかご内に画像を表示する設備を設置し、かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造とする。

(ウ) 地下駅などで昇降路を防火区画とする場合は、別途建築工事で区画する場合を除き、遮炎遮煙機能付きとする。

(エ) 出入口の有効幅は、原則として、11人乗りの場合で900mm以上、15人乗り以上の場合で1,000mm以上とする。これによらない場合は特記による。

7.2.3.4 ドアロック

ドアロックは、2.2.3.4「ドアロック」による。

7.2.3.5 乗場ボタン

(ア) 乗用及び人荷共用エレベーターは点灯式とし、カバープレートはステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとする。

(イ) 乗場の付加仕様として、次の専用乗場ボタンを設けるものとする。

専用乗場ボタンのカバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、国際身障者シンボルマークを付した専用乗場ボタンを各階に設け、その高さは床上1,000mm程度とし、専用ボタンが押されたとき、戸の開いている時間は10秒程度とする。

また、視覚障害者用に乗場ボタン及び専用乗場ボタンに近接し、容易に認識できる位置に、上下方向及び現在位置（階床数と名称(カイサツ、ホームなど)）を示す点字銘板を設ける。現在位置の名称については、監督職員の指示による。

なお、仕様は7.2.2.3「かご室」(カ) (f) による。

屋外又は地上ホーム等において風雨の影響がある場合は、防水型とする。

(ウ) 乗場ボタンの位置

(a) 乗場ボタンの位置は原則として、乗降ロビーから見て右側とする。ただし、構造上困難な場合や操作性が低下する場合はこの限りでない。

(b) 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターの乗場ボタン（点字等により視覚障害者が容易に操作できるもの）へ視覚障害者を誘導する設備として、視覚障害者誘導用ブロック（原則として別途工事）を敷設するが、旅客誘導経路（他の旅客動線との干渉及び柱や壁との離隔距離の確保等）並びに建築デザイン等を考慮するなど、乗場ボタンの位置決定に当たり、第1編 1.1.7「別契約の関連工事」により、円滑な施工に努める。

7.2.3.6 インジケータ

点灯式によりかごの位置及び進行方向を表示するもので、カバープレートはステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、各階出入口の見やすい位置に取り付ける。屋外又は地上ホーム等において風雨の影響がある場合は、防水型とする。なお、ホールランタンとする場合は、本体は樹脂製等とし、特記による。また、到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設ける場合は、特記による。

7.2.3.7 非常着床用出入口

非常着床用出入口は、2.2.3.7「非常着床用出入口」による。

7.2.3.8 乗降ロビーの広さ

乗降ロビーの広さは、幅及び奥行きとも、それぞれ 1,500mm以上を確保する。

7.2.4 昇降路内機器

昇降路内機器は、2.2.4「昇降路内機器」による。

7.2.5 安全装置

安全装置は、2.2.5「安全装置」による。

7.2.6 耐震措置

耐震措置は、2.2.6「耐震措置」による。

表 9.2.5 及び表 9.2.6 における耐震安全性分類は、A14 とする。

7.2.7 管制運転等

管制運転等は、2.2.7「管制運転等」によるものとする。

ただし、地震時管制運転及び停電時救出運転は必須とし、火災時管制運転、非常用発電時管制運転（自家発時管制運転）、浸水時管制運転、ピット冠水時管制運転、緊急地震速報連動運転及び自動診断恢復旧運転の適用は、特記による。

なお、停電時救出運転のための電源装置は自動充電式蓄電池とし、停電時自動切替え、復電時自動復旧装置付きで、かごを最寄階まで移動可能な容量とする。

また、救出運転動作中はかご内に救出運転表示を行うものとする。

7.2.8 エレベーター監視盤

エレベーター監視盤は、2.2.8「エレベーター監視盤」による。

7.2.9 エレベーター警報盤

エレベーター警報盤は、2.2.9「エレベーター警報盤」による。

7.2.10 塗装

塗装は、2.2.10「塗装」による。

7.2.11 電気配線

電気配線は、2.2.11「電気配線」による。

7.2.12 付属品

付属品は、2.2.12「付属品」による。

7.2.13 試験

試験は、2.2.13「試験」による。

7.2.14 その他

7.2.14.1 昇降路救出口

停止階間の距離が10mを超える場合は、10mを超えない範囲で昇降路救出口を設ける。

救出口の戸は開口部の幅が0.75m以上、高さは1.2m以上とし、防火区画を形成する場合は、基準に適合した防火設備とする。また、昇降路の内側及び外側のいずれからも鍵を使用しなければ開けることのできない自閉式の構造とする。なお、この出入口は、建築基準法施行令第129条の8第2項第二号に規定されている昇降路の出入口であり、ドアスイッチを設ける。

昇降路救出口を設けるべき部分が、耐力壁などで建築物の構造上救出口の設置が困難な場合、特殊用途の部屋など特定の者以外が立ち入ることが好ましくない場所であるとき、又は救出活動を行うことが極めて困難な場所である場合等で、やむを得ないと判断されるときには、必ずしも上記間隔で設置しなくてもよい。ただし、建築基準法が適用されるエレベーターについては所轄の建築指導課等に確認すること。

なお、救出口の構造の詳細については、(一社)日本エレベーター協会標準を参照のこと。

7.2.14.2 昇降路のピット床下利用

ピットレス型のエレベーター（水圧式、ねじ式）を除き、昇降路のピット床下の空間は原則として利用できない。倉庫などの用途に利用する場合は、二重スラブ、釣合おもり非常止め装置などが必要となる。建築基準法が適用されるエレベーターについては所轄の建築指導課等に確認すること。

7.2.14.3 保守作業員の安全対策

(ア) かご上又はピット内の点検灯回路は、保守モードスイッチを入れないと使用できないようにする。

(イ) 頂部すき間1.2m未満及びピット深さ1.2m未満のエレベーターについては、定格速度によるかご

上部及びピット内への立入りを禁止するため、かご上部及びピット内の見やすい位置に「すき間少！[定格速度時]立ち入り禁止」のシールを貼付する。

7.2.14.4 利用者への注意喚起ステッカー

- (ア) 戸が開いたときに手が引き込まれるのを注意するステッカーを戸に貼付する。
- (イ) かご内に貼付する各種注意喚起ステッカーについては、監督職員の指示による。
- (ウ) かごの出入口が複数あるエレベーターについては、到着時に戸が開かない側のガラス越し昇降路壁面又は、フェッシャプレート等に、ステッカー又はプレート等で「反対側のドアが開きます。」と表記する

7.2.14.5 屋外に面するエレベーターの乗場

- (ア) 屋外に面し、風雨の影響を受けるおそれがあるエレベーターの乗場は、風除室内に設けるか、又は袖壁付きの庇等（屋根又は庇等の先端とエレベーター乗場戸敷居を結んだ直線が鉛直線となす角度が 45 度以上）の中に設けることが望ましい。建築基準法が適用されるエレベーターについては所轄の建築指導課等に確認すること。
- (イ) 寒冷地において、屋外に面し、風雪の影響を受けるおそれがあるエレベーターの乗場は、風除室内に設けるものとする。

7.2.14.6 サービス階切り離し機能

業務専用の階など特定の階へかごを停止させない場合は、かご内主操作盤内に鍵付きのサービス階切り離しスイッチを設ける。通常、かごが通過する階であっても、地震時など緊急時には停止することがあるため、通過階の乗場には、駅係員等と連絡可能なインターホンと緊急時の連絡方法の掲示を必ず設けること。

第3節 鉄道駅のエスカレーターの機材及び施工

7.3.1 構造体

構造体は、6.2.1「構造体」による。

7.3.2 駆動装置

駆動装置は、電動機、駆動減速機、送り装置、駆動チェーン及び踏段チェーン（踏段リンク）を備えるものとする。

7.3.2.1 電動機

- (ア) 電動機は、重負荷仕様（踏段1段あたりの荷重を130kg(S1000型の場合)とし、乗り込み率80%で10分間の継続運転が可能であること）とする。なお、電動機の始動電流実効値は、1000%以下とする。
- (イ) 電動機は、JIS C 4034-1（回転電気機械―第1部：定格及び特性）による次の試験を行い、その試験成績書を監督職員に提出する。
 - (a) 特性試験（負荷をかけた状態で、電圧、電流、回転数を計測する。）
 - (b) 温度上昇試験
 - (c) 耐電圧試験
 - (d) 絶縁抵抗試験
- (ウ) 10msec（1/100 秒）の瞬時停電に対して、停電と検知せず運転を続けるものとする。

7.3.2.2 駆動減速機

駆動減速機は、6.2.2.2「駆動減速機」による。

7.3.2.3 送り装置

送り装置は、6.2.2.3「送り装置」による。

7.3.2.4 動力伝達機構

動力伝達機構は、6.2.2.4「動力伝達機構」による。

7.3.2.5 踏段チェーン（踏段リンク）

踏段チェーン（踏段リンク）は、6.2.2.5「踏段チェーン（踏段リンク）」による。

7.3.3 踏段

踏段は、踏板、ライザー及び踏段ローラを備えたものとし、踏段チェーンにより搬送され、踏段レールに沿って昇降する構造とする。

7.3.3.1 踏板及びライザー

踏板及びライザーは、6.2.3.1「踏板及びライザー」によるほか、下記の仕様を付加する。

- (a) 踏板の表面は滑りにくい仕上げがなされたものとする。
- (b) 乗降口において、3枚以上の踏板が同一平面上にあること。やむを得ず3枚に満たない場合は、特記による。

7.3.3.2 踏段ローラ

踏段ローラは、6.2.3.2「踏段ローラ」による。

7.3.4 欄干

欄干は、内側板、欄干柱、デッキボード、スカートガード及びハンドレールを備えるものとし、踏段の両側に設けるものとする。ただし、内側板が透明強化ガラスの場合は欄干柱を設けなくてよい。

7.3.4.1 内側板

内側板は、ステンレス鋼板又は透明強化ガラスとし、特記がない場合はステンレス鋼板とする。ステンレス鋼板の場合は表面をヘアライン仕上げし、内側板の表面に取付ボルト及びビス類が突出しない構造とする。

特記により透明強化ガラスとする場合、使用ガラスの種類、強度基準及びガラス破損時の飛散防止等は、(一社)日本エレベーター協会標準によるものとする。また、必要により視界制限を考慮した遮蔽フィルムを採用する。

7.3.4.2 欄干柱

欄干柱は、6.2.4.2「欄干柱」による。

7.3.4.3 デッキボード

デッキボードは、6.2.4.3「デッキボード」による。

7.3.4.4 スカートガード

スカートガードは、6.2.4.4「スカートガード」による。

7.3.4.5 ハンドレール

(ア) ハンドレールは、十分な引張強度を有する繊維による帆布地若しくは鋼線又は鋼テープを芯材としたものに、ポリウレタン又は合成ゴムを面材として仕上げたものとし、特記がない場合はポリウレタンとする。寒冷地における屋外型エスカレーター又は準屋外型エスカレーターであって、ポリウレタンが硬化するおそれのある場合には、表面汚れ対策などを含め、監督職員の承諾を受ける。

(イ) ハンドレールは、緊張装置により常時適切な張力を保つものとする。ただし、構造上必要としない場合は緊張装置を設けなくてもよい。

7.3.5 乗降口

乗降口は、くし、くし板及び床板を備えるものとし、乗客の安全な乗降に支障のない構造とする。

7.3.5.1 くし

くしは、6.2.5.1「くし」による。

7.3.5.2 床板及びくし板

乗降口に取付ける床板とくし板の表面は、アルミニウム合金製又はステンレス鋼板とし、床板の表面はエッチング仕上げ、プレス成形等により、すべりにくい形状にしたものとする。

くし板の端部と踏板の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、くし板と踏板との境界を容易に識別できるものであること。また特記がない場合のくし板の色は黄色系とする。

7.3.6 運転操作スイッチ

運転操作スイッチは、次のスイッチ類を上下各乗降口に1組ずつ設けるものとし、各キースwitchは兼用してもよい。また、起動停止の際に操作員以外の人に注意を促すためのブザー等の装置を設けるものとする。

(ア) 起動キースwitch	上下	各1個
(イ) 停止キースwitch	上下	各1個
(ウ) 警報キースwitch	上下	各1個
(エ) 昇降キースwitch	上下	各1個
(オ) 非常停止ボタン（不用意に押されることを防ぐような構造）	上下	各2個
各乗降口の2箇所のうち1箇所は壁面やセンサーポール等に設けてもよい。		
(カ) 警報装置	上下	各1個
(キ) 自動発停切替キースwitch（自動発停運転機能がある場合に限る。）	上下	各1個

7.3.7 制御盤及び運転操作方式

(1) 制御盤は、製造者の標準仕様とし、トラス内又はエスカレーターの直近に取付ける。

(2) 運転操作方式は、一定速度とし、自動発停運転機能を設ける。可変速度とする場合は、特記による。

また、自動発停運転機能を設けない場合は、特記による。

(3) 制御盤をトラス外に設置する場合は、監督職員の承諾を受ける。

7.3.8 安全装置

安全装置は、6.2.8「安全装置」(1)の(ア)から(カ)によるほか、次による。

(キ) ブレーキ

動力電源が断たれた場合又は安全装置が作動した場合、電動機軸又は駆動減速機軸を直接制動し、運転を停止させるものとする。なお、急停止の衝撃により利用者が転倒することのないよう、緩停止機能（減速度 0.6m/s^2 程度）を有するものとする。

また、停止状態で多数の利用者が階段代わりに使用しても、踏段が降下しないよう、ブレーキ力強化仕様（法定積載荷重（ 2600N/m^2 ）の2倍の荷重がかかっても停止状態を保持できるもの）とする。

7.3.9 耐震施工

耐震施工は、6.2.9「耐震施工」によるほか、(エ)については次による。

(エ) 層間変形角は、平成25年国土交通省告示第1046号による。

7.3.10 塗装

塗装は、6.2.10「塗装」による。

7.3.11 電気配線

電気配線は、6.2.11「電気配線」による。

7.3.12 付属品

付属品は、6.2.12「付属品」による。

7.3.13 試験

試験は、6.2.13「試験」による。

7.3.14 音声案内装置

音声案内装置は、単独でエスカレーターを利用する視覚障害者の円滑な移動を図るため、進入可能なエスカレーターの乗り口端部（乗り口を特定しやすいよう、乗り口に近い位置）にスピーカーを設置し、その位置と行き先及び上下方向が分かるアナウンス（案内放送）を行い、進入不可能なエスカレーター（降り口側）では、誤進入を避けるため音声案内を行わない。

このほか、ハンドレールに掴まること、駆け上がりや駆け下りをやめることなど、事故防止のためのアナウンス（注意喚起放送）を行う場合には、案内のタイミングが重ならないものとする。また、当該装置は、音量が小さくて聞き取れなかったり、周辺住民等から苦情が出ないよう、音量調整の機能を有するものとする。

また、アナウンスの文言については監督職員の指示による。

7.3.15 その他

7.3.15.1 省スペース型

トラス幅が狭い省スペース型エスカレーターの適用は特記による。

7.3.15.2 屋外型・準屋外型

(ア) 雨水の影響でハンドレールのスリップや錆、故障が発生する恐れがあるため、屋根又は庇等の先端とエスカレーターピット先端を結んだ直線が鉛直線となす角度が、30度未満の場合は屋外型、30度以上70度以下の場合は準屋外型とする。なお、全覆いホームで風雨の影響がない場合は屋内型とする。

(イ) 地上又は高架のホーム等で風雨の影響を強く受けるおそれがある場合は、上記によらず、屋外型とする。また、駅舎入口近傍で濡れた傘の持ち込みが考えられる場合は、準屋外型とする。こ

の適用については特記による。

(ウ) 屋外型又は準屋外型とする場合は、油分が流出しないような措置を講じること。

7.3.15.3 浸水対策

屋外型、準屋外型、その他下部ピットに浸水のおそれがあるエスカレーターには、水位警報装置、釜場及び点検口（エスカレータートラスのオイルパンの部分に設ける。）を設置する。また、必要な場合は、逆流に注意して排水穴・排水管（直線で100A以上、曲線がある場合は150A以上が望ましい。）を設置する。

7.3.15.4 防火シャッター連動機能

エスカレーター乗降口に対面する防火シャッターがハンドレール折り返し部の先端から2m以内に位置する場合には、そのシャッターが閉鎖開始後、床面より1.8mまで達しないうちに連動してエスカレーターを停止させるものとする。なお、エスカレーターの乗降口に対面するシャッターの取付位置は、ハンドレールの折り返し部の先端から1.2m以上とする。

適用にあたっては、(一社)日本エレベーター協会標準によるものとする。

7.3.15.5 自動運転方式のエスカレーター

利用者の有無を検出する機能をエスカレーターの乗降口付近に備え、利用者が乗り口付近に到着したときに自動的に運転を開始し、利用者がいないときには自動的に運転を休止させるものとする。

その内容は(一社)日本エレベーター協会標準によるものとする。

なお、自動的に運転を休止させず、微速度運転とする場合は、特記による。

また、自動運転を行わない場合は、特記による。

7.3.15.6 速度切替え機能

(ア) エスカレーターの速度切替え機能の付加は、特記による。

(イ) エスカレーター運転中に、タイムスケジュール、遠方操作、利用者による切替えスイッチ操作、列車接近感知、利用者の混雑度センサー等により速度切替えを行う場合は、次による。

(a) 速度を変更する前に、一定時間、音声による注意喚起放送を行う。

(b) 加速度は 0.066m/sec^2 以下、減速度は 0.033m/sec^2 以下とする。

(c) 30m/min未満の速度から30m/minを超える速度にまたがる切替えは行わない。

(d) 30m/min未満の速度で乗り込んだ利用者が降りるときの速度は、最高30m/minとする。引き続き30m/minを超える速度へ切替える場合は、前記利用者が降りた後、十分余裕を見込んだ時間の経過後とする。

(e) 30m/minを超える速度で乗り込んだ利用者が降りるときの速度は、最低30m/minとする。

(ウ) エスカレーター運転中に速度が切り替わるときの注意喚起放送の例は、次によるが、監督職員の指示による。

(a) まもなく速度が変化する（速くなる、遅くなる）ことの予告

(b) 必ず手すりを持つこと

(c) エスカレーター上を歩行しないこと

7.3.15.7 高速エスカレーターの留意事項

30m/minを超える速度で運転する場合の留意事項は、次による。

(a) 速度は、45m/min以下とする。

(b) 降り口の踏段進行方向におけるハンドレール折り返し部の先端から壁面等の障害物までの距離は、降り客の滞留を防ぐため2.5m以上確保する。

(c) 乗降口において水平3枚以上の踏段相互間の段差を4mm以下とすること。

(d) くし板からハンドレール折り返し部の先端側に向けての水平距離は、踏段と昇降床間での安

定を保つための誘導範囲として0.3m以上とする。

7.3.15.8 エスカレーター周辺の安全対策

(ア) 進入可否表示

乗場付近での上下方向の利用者の交錯を防ぐため、エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面、天井又は自動発停用センサーポールなどに、当該エスカレーターへの進入の可否を表示する。方式及び施工区分については、設計図書による。

(イ) 衝突防止のための構造

エスカレーターの手すりの上端部の外側とこれに近接して交差する建築物の天井、はりその他これに類する部分又は他のエスカレーターの下面の水平距離が50cm以下の部分にあっては、平成12年建設省告示第1417号に基づき保護板を設ける。

具体的な構造については、「昇降機技術基準の解説2016年版」（（一財）日本建築設備・昇降機センター）、（一社）日本エレベーター協会）における同告示第1第三号の解説及びJEAS-422

「エスカレーター及び動く歩道の周辺部の安全対策と管理に関する標準」（（一社）日本エレベーター協会）による。

(ウ) 落下物防止網及び落下物防止板

エスカレーターの相互間又はエスカレーターと建物床等の開口部との間に200mm以上の隙間や空間がある場合、利用者の身の回り品等の落下を受け止め、落下物による危害を防止するため、直径50mmの球を通さない網等と鋼材等の骨組で構成した落下物防止網を設置する。なお、網等によらないで、エスカレーター外側に沿って垂直な落下防止板を取り付けてもよい。当該対策は原則として別途工事であるが、対策を講ずる必要がある場合には第1編1.1.7「別契約の関連工事」により、円滑な施工に努める。

(エ) 登り防止用仕切板

エスカレーターの側面にアウターデッキがあり、容易に接近できる場合は、アウターデッキの途中に登り防止仕切板を設ける。登り防止仕切板は一側面に2箇所設ける。

(オ) 手荷物滑落防止金具

内側板がステンレス鋼板のエスカレーターで、揚程が6mを超えるエスカレーターで、ハンドレール外縁と壁面の距離が200mm以上（並列配置の場合は隣接ハンドレール間の距離が280mm以上）の場合は、荷物等の滑落を防止する手荷物滑落防止金具を設ける。手荷物滑落防止金具は、ハンドレール外縁から80mm離すものとする。

(カ) 注意喚起ステッカー

エスカレーター利用者に対する注意喚起ステッカーを内側板（乗り口側）に貼付する。貼付するステッカーの内容については監督職員の指示による。

(キ) 固定柵又は固定手すり

乗場口において、混雑時に利用者の動線を整理しスムーズに誘導するため、高さが容易に乗り越えられないよう800mmから1100mm程度、長さがハンドレール折返し部から1000mm程度となる固定柵又は固定手すりを設置する。当該対策は原則として別途工事であるが、第1編1.1.7「別契約の関連工事」により、円滑な施工に努める。

(ク) 視覚障害者誘導用ブロック

点状ブロックはエスカレーター乗降口床板（点検蓋）に接する箇所に敷設する。ただし、その手前に自動発停用センサーポールがある場合は、センサーポール手前に設置する。当該対策は原則として別途工事であるが、第1編1.1.7「別契約の関連工事」により、円滑な施工に努める。

(ケ) 転落防止柵、落下物防止せき及び進入防止仕切板

エスカレーターと建築床の開口部との間に隙間や空間がある場合は、転落防止柵及び落下物防止せきを設置する。なお、エスカレーター乗降口に面する部分（ガラスタイプのエスカレーター相互間の欄干外側に出来る空隙など）には子供が誤って進入しないように仕切板を設置する。当該対策は原則として別途工事であるが、第1編1.1.7「別契約の関連工事」により、円滑な施工に努める。

(ロ) 天井高さ

エスカレーター踏段（の尖端線）からの空頭離隔は、スキー等長尺荷物を持った利用者を考慮し鉛直方向に対して 2,500mm 以上を確保すること。ただし、構造上確保が困難な場合にあっては 2,100mm 以上とする。

1.1.2 関係法令等の遵守

関係法令等の遵守は、第1編一般共通事項 1.1.14「関係法令等の遵守」によるほか、次による。

- (ア) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年6月21日法律第91号）
- (イ) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令（平成18年12月15日国土交通省令第111号）

1.1.3 施工図等

当該工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける第1編一般共通事項 1.2.3「施工図等」については、次の図書を含めること。

1.1.3.1 全体図

全体配置図、全体配線図、列車扉と可動柵扉の開口位置関係図

1.1.3.2 詳細図

- (ア) 可動柵本体詳細図（外形図及び実装図）
- (イ) ホーム構造種別（RC、PC構造等）毎における可動柵の固定金具（可動柵本体と分離して、ホーム側にアンカーボルトにて設置する可動柵固定用のベース金具。以下「ベース金具」という）及び可動柵の戸袋等がエキスパンションジョイントを跨ぐ場合の（躯体の挙動に追従してスライドする）ベース金具の詳細図
- (ウ) 個別操作盤、ホーム操作盤、総合制御盤及び可動柵監視盤等の盤面表示詳細図

1.1.3.3 製作仕様及び各種要領書等

製作仕様、製作要領、工場出荷試験要領（品質管理を含めたもの）、現場据付要領、現場試験要領及び監督職員の指示する設計図書

1.1.3.4 アンカーボルト強度計算書

2.2.11「荷重及び外力作用時における構造要件」に示す荷重及び外力に対する据付用アンカーボルトの強度計算書




図 10. 2. 2 可動柵標準寸法図

2. 2. 4 材質及び塗装等

2. 2. 4. 1 材質

- (ア) 外板は、JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)、JIS G 3141 (冷間圧延鋼板及び鋼帯) 又は JIS G 3313 (電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) によるものとし、裏面を補強したもので、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとする。
- (イ) 主要構造部及びベース金具は JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) SS400 とする。

2. 2. 4. 2 塗装及び防錆

- (ア) 塗膜性能は表 10. 2. 1 によるものとし、原則として下塗りをエポキシ樹脂系、上塗りをフッ素樹脂系の塗料による焼付け塗装 (塗膜厚 $60\mu\text{m}$ 以上) を標準とする。なお、塗装色は、特記なき場合には監督職員の指示による。

表 10. 2. 1 塗膜性能

評価項目	試験方法	判定方法	性能
塗膜硬度 (引っ掻き硬度)	JIS K 5600-5-4	JIS K 5600-5-4	H以上
密着性 (付着性)	JIS K 5600-5-6	碁盤目 JIS K 5600-5-6 表 1	分類 1 以下
耐塩水噴霧性 (耐中性塩水噴霧性)	JIS K 5600-7-1 180hr 連続噴霧	膨れ JIS K 5600-8-2	膨れ 密度 2 以下 大きさ 2 以下
		錆 JIS K 5600-8-3	錆 Ri 1 以下
耐湿性	JIS K 5600-7-2 200hr 連続噴霧	膨れ JIS K 5600-8-2	膨れ 密度 2 以下 大きさ 2 以下
		錆 JIS K 5600-8-3	錆 Ri 1 以下

促進耐候性	JIS K 5600-7-8 200hr 連続照射	碁盤目 JIS K 5600-5-6 表 1	碁盤目 分類 1 以下
		鏡面光沢度 JIS K 5600-4-7	鏡面光沢度 保持率 80%以上

(イ) ベース金具は、防錆（溶融亜鉛めっき（2 種 55））とする。

2.2.5 荷重及び外力作用時における構造要件

2.2.5.1 群集荷重作用時

群集荷重（A：垂直方向 980 N/m、B：水平方向 2,500N/m（ただし A と B は同時に作用しない））が戸袋と扉の頂部へ同時に作用しても耐えうる（塑性変形しない）強度を有すること。なお、同荷重は長期に作用するものとするが、2.2.5.2～3 項で示す外力（風圧力及び地震力）は組み合わせない。

2.2.5.2 風圧力によって生ずる力の作用時

風速 50m/s (2,400 N/m²) の風圧力が作用しても塑性変形しない強度を有するとともに、風速 25m/s 以下となった場合において、開閉動作（全開及び全閉）が可能であること。

2.2.5.3 地震力によって生ずる力の作用時

地震力が作用しても塑性変形しない強度を有すること。なお、設計用地震力は「建築設備耐震設計・施工指針（一般財団法人日本建築センター）」によるものとし、特記がない場合には、耐震クラス B を適用する。

2.2.6 駆動装置及び扉の位置検知

2.2.6.1 駆動方式

ベルトドライブ式ブラシレスモータ駆動とする。

2.2.6.2 扉の位置検知

全開、全閉時の扉の位置を検出すること。

2.2.6.3 開閉保持力

- (ア) 通電時には、手動による扉の開放ができないこと。
- (イ) 扉全閉時において停電が生じた場合に、手動による扉の開放ができないようロックすること。なお、ロックは専用キーにより解除できるものとし、ロック解除後は手動により扉の開放ができるもの（駆動力フリー）とする。この場合の手動開放力は 100N 以下とする。

2.2.7 安全装置等

2.2.7.1 扉開閉の異常検知

- (ア) 扉開閉動作時における引き込み、戸挟み、並びに扉の全閉時におけるこじ開けを検知すること。
- (イ) 引き込み及び戸挟みを検知した場合には、音声や音響による注意喚起を行うとともに、反転動作及びリトライ等を行う制御とすること。
- (ウ) こじ開けを検知した場合には、音声や音響による注意喚起を行うとともに、全閉位置に戻る制御とすること。

2.2.7.2 引き込まれ防止措置

開動作が行われる時に、指などが戸袋に引き込まれないよう措置を講ずること。

2.2.7.3 最大推力

300N 以下とする。

2.2.7.4 開閉予告

扉の開閉を音声や音響で知らせること。

2.2.7.5 扉開閉時間

開閉動作とも 7 sec 程度とし、扉が開閉動作終了する手前で減速すること。

2.2.8 環境条件

2.2.8.1 温湿度

設置環境温度は-10℃（北海道地区においては-20℃）～+40℃とし、適用は特記とする。なお、盤内は結露しないこと。

2.2.8.2 防塵・防滴対策

電装品は JIS C0920（電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード））の IP54 とすること。

2.2.8.3 列車走行に伴う風圧、振動

列車走行に伴う繰り返しの風圧、振動により溶接部の亀裂や据付ボルト・可動柵本体のネジ部に緩みを生じないように処置を講ずること。

なお、列車通過速度は 260km/h、走行時間帯は 6 時～24 時、1 時間当たり上下線各 3 本程度とする。

2.2.8.4 その他

設置場所における特殊な環境（塩害、直射日光等による歪みの影響等）を十分に考慮すること。

2.2.9 電源

- （１） 供給電源は三相 AC200V とし、各ホーム単位で受電すること。なお、三相電源を単相で使用する場合は各相の負荷の平衡に留意すること。
- （２） 10ms 以下の瞬時停電では通常の動作を保持すること。なお、停電が生じた場合において、復電時に扉が急に動き出すことを防止するため、自動復帰はしないこと。
- （３） 駅務室に設置する可動柵監視盤の電源は、別途用意するコンセント電源から受電すること。
- （４） インバーター回路に使用する継電器等のコイル部にはサージ対策として、サージキラー等を設けること。
- （５） 高調波対策として有効なリアクター又はフィルターを設けること。また、通信ケーブルには、シールド線を使用すること。

2.2.10 付属品

付属品は、特記による。その他予備品は製造者の標準品とする。

第 3 節 構成機器

2.3.1 可動柵本体（個別操作盤）

- （１） 戸袋に扉、駆動装置、個別操作盤、異常表示灯（戸袋上部）を設置すること。
- （２） 戸袋のホーム内側パネルはロックハンドルによる施錠とし、パネルの取り外しが可能な構造とすること。原則、通常の保守作業がホーム内側から実施できる構造とすること。
- （３） 表 10.2.2 に示すスイッチ、表示器類を設けること。

表 10.2.2 可動柵本体（個別操作盤）の操作・表示器類の仕様

No.	操作・表示器類		仕 様
1	扉開ボタン	押ボタン式（赤色）	個別/連動切替スイッチを「個別」とした場合に限り、有効とする。
2	扉閉ボタン	押ボタン式（緑色）	個別/連動切替スイッチを「個別」とした場合に限り、有効とする。
3	個別／連動切替スイッチ	セレクトスイッチ	「連動」設定時は、ホーム操作盤からの開閉指令が有効となり、個別操作盤の開閉ボタンを操作しても扉は開閉しないものとする。 「個別」設定時は、ホーム操作盤からの開閉指令は受け付けず、個別操作盤の開閉押ボタンで当該扉を開閉できる。その際は可動柵監視盤に「個別」設定である旨を出力表示すると共に、異常表示灯を点灯させるものとする。
4	異常表示灯	LED（赤色）	異常又は故障が発生した場合に赤色を点滅し、保守時は点灯すること。
5	音声出力スイッチ	セレクトスイッチ	可動柵に取付けられている音声発生装置の出力を 入/切 する。
6	リセットボタン	押ボタン式（黄色）	異常又は故障の要因を取り除いた後にリセットする。

注 必要に応じて機器の保守用スイッチを設けること。

2.3.2 総合制御盤

- (1) 可動柵を制御監視する装置である。
- (2) 運転履歴・故障履歴をログデータとして残し、取り出し可能なこととする。

2.3.3 ホーム操作盤（1面／1線）

- (1) 駅係員により可動柵の一括開閉操作とその状態確認を行う。
- (2) 可動柵の扉毎の開閉状態及び異常発生の監視機能を有すること。
- (3) 電源キーを用いることにより、ホーム係員以外の者による操作を防ぐこと。
- (4) 各表示灯は高輝度 LED とし、太陽光の影響を受けても容易に視認できること。
- (5) 停電からの復旧は、ホームの安全を確認したうえで操作盤の開又は閉ボタンを押すことにより行うものとする。
- (6) 高さ、厚さは可動柵本体と同程度とする。設置位置（1面／1線とする）については、固定柵間に設置し、視界、通路を妨げないように配慮すること。操作面は、駅係員が操作し易い角度とすること。
- (7) ホーム操作盤には表 10.2.3 に示すスイッチ、表示器類を設けること。

表 10.2.3 ホーム操作盤の操作・表示器類の仕様

No.	操作・表示器類		仕 様
1	扉開ボタン	押ボタン式（赤色）	電源スイッチを「入」とした場合に限り、有効とする。
2	扉閉ボタン	押ボタン式（緑色）	電源スイッチを「入」とした場合に限り、有効とする。

3	ランプテストボタン	押ボタン式 (黄色)	ホーム操作盤のランプチェックのため、押下中に限り全表示灯を点灯するものとする。
4	電源スイッチ 入/切	キースイッチ	「切」設定時は、ホーム操作盤の開閉ボタンを操作しても可動柵扉は開閉しないものとする。 「入」設定時は、ホーム操作盤の扉開閉ボタンで可動柵扉を一斉開閉できるものとする。
5	非常停止ボタン	プッシュロック ターンリセット スイッチ (赤色)	非常停止ボタン押下後は、リセットされるまで異常モードとし、扉の開閉が行えず、また、開閉動作中の扉は駆動フリーとする。
6	ブザー	ー	異常が発生した場合にブザー (警告) 音を鳴動する。
7	ブザー停止ボタン	押ボタン式 (赤色)	鳴動中のブザー (警告) 音を消音する。ブザー停止ボタンを押下後、新たな異常が発生した場合には、ブザーは鳴動 (ブザー停止動作を無効と) する。
8	ブザーテストボタン	押ボタン式 (黄色)	ホーム操作盤のブザーチェックのため、押下中に限りブザー (警告) 音を鳴動する。
9	音声出力 スイッチ	セレクトスイッチ	各可動柵に取付けられている音声発生装置の出力を 入/切 する。
10	異常表示灯	LED (橙色)	可動柵が所定の時間内に開閉を完了しなかった場合等、駅係員で対応が可能な事象が発生した場合に橙色で点滅する。
11	故障表示灯	LED (赤色)	機器の不具合により扉の動作が不可能となった場合、機器間の通信不能となった場合、停電となった場合等、駅係員で対応が困難な事象が発生した場合に赤色で点滅する。
12	個別扉表示灯	LED (赤色/緑色/ 橙色)	各可動柵扉の個別の状態を表示するもので全開または全閉した場合にはそれぞれ赤色、緑色に点灯し、異常が発生している場合は橙色で点滅するものとする。なお、非常停止時または個別制御盤により個別設定とした場合には消灯させるものとする。
13	作動可表示灯	LED (緑色)	ホーム操作盤による制御が可能な状態であることを点灯表示する。
14	リセットボタン	押ボタン式 (黄色)	異常又は故障の要因を取り除いた後にリセットする。

注 その他必要なスイッチ類は特記による。

2.3.4 可動柵監視盤（1面／駅）

- （１） 駅務室（1面／駅とする）に設置し、各ホームの可動柵全体の動作状況の監視を行う。
- （２） 開閉及び故障の監視と故障履歴表示を可能とする。
- （３） 異常または故障が発生した場合、当該箇所の異常または故障形態を示す表示が点滅するとともに、異常ブザーが鳴動すること。
- （４） 可動柵監視盤には表 10.2.4 に示すスイッチ、表示器類を設けること。

表 10.2.4 可動柵監視盤の操作・表示器類の仕様

No.	操作・表示器類	仕 様
1	個別扉表示	各可動柵扉の個別の状態を表示するもので全開した場合には赤色に、全閉した場合には緑色に点灯する。このほか、異常が発生している場合は橙色で点滅し、故障が発生している場合は赤色で点滅する。
2	ブザー	異常が発生した場合にブザー（警告）音が鳴動する。ブザー音は、ブザー停止スイッチで停止する。
3	扉個別操作表示	個別操作盤の個別/連動切替スイッチを個別に切替えた場合、個別設定である旨を表示をする。
4	動作及び故障履歴表示	直近の動作及び故障履歴を表示する。なお、過去の動作及び故障履歴は一定期間（特記による）記録し確認できるものとする。

第4節 操作機能

2.4.1 ホーム操作盤からの操作


ホーム操作盤の操作機能は、表 10.2.5 によること。

表 10.2.5 ホーム操作盤の操作機能・概要

No.	操作機能	概 要
1	電源キー差込み	電源キーを差込み、作動可表示灯（緑 LED）の点灯を確認する。点灯していない場合は、個別扉表示灯（閉：緑点灯、開：赤点灯、異常：橙点滅）、異常表示灯（異常：橙点滅）及び故障表示灯（故障：赤点滅）を確認する。個別扉表示灯が橙点滅または赤点滅しているときは当該扉の確認を行う。 保守のためシステムから切り離し個別モードにしている柵は、操作盤の個別扉表示灯が消灯している。
2	扉「開」ボタンを押す	各扉の開チャイムが鳴動し、開動作が開始される。扉が全開するまで開チャイムは鳴動する。 開動作が始まり、全開するまで開表示灯は消灯のままとする。
3	扉「閉」ボタンを押す	各扉の閉チャイムが鳴動し、閉動作を開始する。扉が全閉するまで閉チャイムは鳴動する。 閉動作が始まり、全閉するまで閉表示灯は消灯のままとする。
	非常停止ボタン	可動柵の開閉動作途中など、緊急に停止させる場合に押す。


2.4.2 電源投入時システムフロー

電源投入時の動作は、次のフローによる。




2.4.3 開動作時システムフロー

開動作時の動作は、次のフローによる。



2.4.4 閉動作時システムフロー

閉動作時の動作は、次のフローによる。



第5節 施工

2.5.1 施工

- (1) 電線及びケーブル（特にホーム下からの立上り部）は所要の曲げ半径以上を確保すること。
- (2) ホーム下の配線（電線保護物）はケーブルラックを基本とし、保守用通路（高さ 2.0m × 幅 1.0m）を確保すること。なお、エキスパンションジョイントを跨ぐケーブルラックは接続せず、また、ケーブル類に余長を持たせること。
- (3) エキスパンションジョイントを跨いで戸袋を設置する場合は一方のベース金具を固定とし、他方を自由（線路延長方向のみスライドする）支持とし、躯体の挙動に追従出来るものとする。
- (4) 可動柵（ベース金具）の固定に「あと施工アンカー」を使用する場合には接着アンカーとし、機構制定の「あと施工アンカー工法設計施工マニュアル」に基づき施工を行うこと。
- (5) 可動柵の墨出し（横断方向）は、軌道中心及びホーム縁端の二通りから確認すること。
なお、軌道中心から測定する場合には、軌道整正が完了したことを確認すること。
- (6) ホーム縁端と建築限界との離隔については、監督職員に確認すること。
なお、ホームが曲線となっている場合には、建築限界が補正されるので注意すること。
- (7) 可動柵の据付レベルは、可動柵毎にホームの勾配（縦・横断）を確認の上、監督職員の承諾を得ること。
- (8) 可動柵本体、ケーブルラック及びボックス等には、D種接地を施す。ただし、計測制御配線の配管は、接地工事を省略できる。

第6節 検査

2.6.1 検査

工場及び現地において実施する検査は、表 10.2.6 による。

試験方法、判定基準は JIS、JEM、電気設備技術基準等による他、これに拠りがたい場合を含めて施工計画書に記載し、予め監督職員の承諾を受けること。

表 10.2.6 工場及び現地における検査項目

検査区分	検査目的	検査項目
1) 工場検査	製品が機器仕様を満足するか確認する。	① 外観・寸法・塗装確認 （出来ばえ、塗膜厚確認） ②絶縁抵抗試験 ③シーケンス試験 （電気回路の接続方法、接続箇所の確認） ④制御機器機能試験 （各制御盤を構成するユニットの機能確認） ⑤個別機能試験

		(各扉単位の機能確認：開閉動作、異常時機能、復電時動作、扉開閉速度等の確認) ⑥ホーム操作盤及び総合制御盤機能試験 (異常時機能、復電時動作・機能、制御盤の操作・表示機能確認) ⑦連動動作試験 (1線分の接続を行い、ホーム操作盤からの指令による各種動作試験) ⑧荷重試験 条件は2.2.5「荷重及び外力作用時における構造要件」及び2.2.7.3「最大推力」による ⑨環境性能試験 条件は2.2.8「環境条件」による(ただし、2.2.8.3「列車走行に伴う風圧、振動」は除く) ※検査数量 ①～⑥は、全数検査 ⑦は、代表の1ホーム(1編成分) ⑧～⑨は、代表1扉(プロトタイプ可)
2) 現地検査	各駅に計画通り設置され、所期の機能を満足するかを確認。	①据付状態・接地抵抗の確認、各制御盤による動作確認(異常、停復電を含む)、状態表示の内容確認。 ②付属品の内容、数量確認 ※検査数量 ①②共に全数検査

第3章 近接形可動柵

第1節 システム構成

3.1.1 システム構成

可動柵のシステム構成例を図 10.3.1 に示す。

可動柵はホームの番線毎に一括動作及び扉個別毎に動作が可能な構成とする。




図 10.3.1 可動柵システム構成例

第2節 基本仕様

3.2.1 扉の構造

扉の構造は、2.2.1「扉の構造」による。

3.2.2 機器据付上の構造

機器据付上の構造は、2.2.2「機器据付上の構造」による。

3.2.3 標準寸法等

可動柵本体の標準寸法は図 10.2.2 によるものとし、寸法公差については製造業者の社内基準による。なお、扉の開口幅及び戸袋の長さ他の寸法、形状並びに 1 開口部当りの本体質量については下記による。

- (ア) 扉の開口幅及び戸袋の長さは、特記による。
- (イ) 戸袋高さ（FL+1,350 mm）及び扉上面までの高さ（FL+1,250 mm程度）については、横断勾配（水勾配）を考慮し、ホーム内側における高さとする。
- (ウ) 戸袋及び支柱の頂部は可動柵軌道側に物（空き缶など）が落下しない傾斜形状とすること。
- (エ) 本体質量は戸袋長さ 1mあたり 230kg 以下とする。ただし、両開き扉の場合については特記による。

3.2.4 材質及び塗装等

材質及び塗装等は、2.2.4「材質及び塗装等」による。

3.2.5 荷重及び外力作用時における構造要件

荷重及び外力作用時における構造要件は、2.2.5「荷重及び外力作用時における構造要件」による。

3.2.6 駆動装置及び扉の位置検知

駆動装置及び扉の位置検知は、2.2.6「駆動装置及び扉の位置検知」による。なお、2.2.6.3 開閉保持力（2）の停電時については、手動により扉の開放ができるもの（駆動力フリー）とする。この場合の手動開放力は100N以下とする。

3.2.7 安全装置等

3.2.7.1 扉開閉の異常検知

扉開閉の異常検知は、2.2.7.1「扉開閉の異常検知」による。

3.2.7.2 引き込まれ防止措置

引き込まれ防止措置は、2.2.7.2「引き込まれ防止措置」による。

3.2.7.3 最大推力

最大推力は、2.2.7.3「最大推力」による。

3.2.7.4 開閉予告

開閉予告は、2.2.7.4「開閉予告」による。

3.2.7.5 支障物センサー

(ア) 支障物センサーは、可動柵と列車との間に閉じ込められた旅客等、支障物を検知できるものとし、建築限界を侵さない形状及び位置とすると共に、ホーム内側から保守が可能であること。

(イ) 支障物センサーは、太陽光等の外乱による誤検知が発生しないよう措置を講ずること。
なお、扉が全閉状態となり、所定時間が経過した後は、センサーの作動を停止する設定とすること。なお設定（所定時間）は変更可能なものとすること。

3.2.7.6 扉開閉時間

扉開閉時間は、特記による。

3.2.8 環境条件

環境条件は、2.2.8「環境条件」による。

3.2.9 電源

電源は、2.2.9「電源」による。

3.3.10 付属品

付属品は、2.2.10「付属品」による。

第3節 構成機器

3.3.1 可動柵本体（個別操作盤）

可動柵本体（個別操作盤）は、2.3.1「可動柵本体（個別操作盤）」による。

3.3.2 総合制御盤

総合制御盤は、2.3.2「総合制御盤」による。

3.3.3 ホーム操作盤

ホーム操作盤は、2.3.3「ホーム操作盤」（１）から（６）によるほか、次による。
（７） ホーム操作盤には表 10.3.1 に示すスイッチ、表示器類を設けること。

表 10.3.1 ホーム操作盤の操作・表示器類の仕様

No.	操作・表示器類		仕 様
1	扉開ボタン	押ボタン式 (赤色)	電源スイッチを「入」とした場合に限り、有効とする。
2	扉閉ボタン	押ボタン式 (緑色)	電源スイッチを「入」とした場合に限り、有効とする。
3	ランプテスト ボタン	押ボタン式 (黄色)	ホーム操作盤のランプチェックのため、押下中に限り全表示灯を点灯するものとする。
4	電源 スイッチ 入/切	キースイッチ	「切」設定時は、ホーム操作盤の開閉ボタンを操作しても可動柵扉は開閉しないものとする。 「入」設定時は、ホーム操作盤の扉開閉ボタンで可動柵扉を一斉開閉できるものとする。
5	非常停止 ボタン	プッシュロック ターンリセット スイッチ (赤色)	非常停止ボタン押下後は、リセットされるまで異常モードとし、扉の開閉が行えず、また、開閉動作中の扉は駆動フリーとする。
6	ブザー	ー	異常が発生した場合にブザー（警告）音を鳴動する。
7	ブザー停止 ボタン	押ボタン式 (赤 色)	鳴動中のブザー（警告）音を消音する。ブザー停止ボタンを押下後、新たな異常が発生した場合には、ブザーは鳴動（ブザー停止動作を無効と）する。
8	ブザーテスト ボタン	押ボタン式 (黄色)	ホーム操作盤のブザーチェックのため、押下中に限りブザー（警告）音を鳴動する。
9	音声出力 スイッチ	セレクト スイッチ	各可動柵に取付けられている音声発生装置の出力を入/切 する。
10	異常 表示灯	LED (橙色)	可動柵が所定の時間内に開閉を完了しなかった場合並びに、支障物センサ検知が一定時間以上継続した場合等、駅係員で対応が可能な事象が発生した場合に橙色で点滅する。
11	故障 表示灯	LED (赤色)	機器の不具合により扉の動作が不能となった場合、機器間の通信不能及び停電並びに、支障物センサが故障した場合等、駅係員で対応が困難な事象が発生した場合に赤色で点滅する。
12	個別扉 表示灯	LED (赤色/緑色/橙 色)	各可動柵扉の個別の状態を表示するもので全開または全閉した場合にはそれぞれ赤色、緑色に点灯し、異常が発生している場合は橙色で点滅するものとす

			る。なお、非常停止時または個別制御盤により個別設定とした場合には消灯させるものとする。
13	作動可表示灯	LED（緑色）	ホーム操作盤による制御が可能な状態であることを点灯表示する。
14	リセットボタン	押ボタン式（黄色）	異常又は故障の要因を取り除いた後にリセットする。

注 その他必要なスイッチ類は特記による。

3.3.4 可動柵監視盤

可動柵監視盤は、2.3.4「可動柵監視盤」による。

第4節 操作機能

3.4.1 ホーム操作盤からの操作

ホーム操作盤からの操作は、2.4.1「ホーム操作盤からの操作」による。

3.4.2 電源投入時システムフロー


電源投入時システムフローは、2.4.2「電源投入時システムフロー」による。

3.4.3 開動作時システムフロー

開動作時システムフローは、2.4.3「開動作時システムフロー」による。

3.4.4 閉動作時システムフロー

閉動作時の動作は、次のフローによる。



第5節 施工

施工は、第2章第5節「施工」による。

第6節 検査

検査は、第2章第6節「検査」による。

機械工事標準図

目 次

機械工事標準図

一般共通事項	
一般仕様	1
図示記号	
配管	2
機器及び材料	7
機器及び材料（系統図用）	20
パッケージ形空気調和機屋内機、ファンコイルユニット等の形式記号	25
機材標準図	
機材標準図一覧表	26
〔機 材〕	
マンホールふた	29
地中埋設標	30
鋼製強化プラスチック製二重殻タンク	31
地下オイルタンク	32
地下オイルタンク付属金物	33
点検口、注油口柵、フレキシブルジョイント柵及び点検ボックス	34
壁付形注油口及び指示ボックス	35
オイルサービスタンク	36
膨張タンク・消火用充水タンク	37
密閉形隔膜式膨張タンク	38
プレート形熱交換器	39
吹出口・吸込口	40
風量調節ダンパー	42
ヘッダー	43
ユニット形空気調和機 構成図	46
ユニット形空気調和機（潜熱・顕熱分離形）参考図	47
コンパクト形空気調和機 構成図	48
床吹出形空気調和機 構成図	49
コイルのフィン形状	50
自動制御機器	51
信号入出力条件	61
水栓	63
床排水トラップ・排水金物	64
鋼板製一体形タンク	65
ステンレス鋼板製パネルタンク	67
F R P 製一体形タンク	69
F R P 製パネルタンク	71
貯湯タンク	73
屋内消火栓箱	75
放水用器具格納箱	80
放水口格納箱	82
屋外消火栓箱	83
壁埋込形散水栓ボックス	85
弁柵	86
量水器柵	87
インバート柵	88

ため桝	91
バルク貯槽	94
施工標準図	
施工標準図一覧表	96
〔施 工〕	
配管の防火区画貫通部施工要領	99
塩ビライニング鋼管及びステンレス鋼管の施工要領	100
異種管の接合要領	101
建築物導入部の変位吸収配管要領	102
建築物導入部の変位吸収電気配管要領	104
建築物エキスパンションジョイント部配管要領	105
建築物エキスパンションジョイント部電気配線要領	106
屋上配管支持施工要領	107
機器廻り配管吊り及び支持要領	108
伸縮管継手の固定及びガイド・座屈防止用形鋼振れ止め支持施工要領	110
配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領	111
立て管の固定要領	113
鋳鉄管の吊り要領	114
ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領	115
形鋼振れ止め支持部材選定表	116
電気配管振れ止め支持要領	119
鋼板製煙道の伸縮部及び壁貫通部施工要領	120
溶接開先形状	121
溶接接合部形状	122
基礎施工要領	123
鋼製強化プラスチック製二重殻タンク据付け図	128
地下オイルタンク据付け図	129
鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外郭及び構造施工要領	130
地下オイルタンクの外郭及び構造施工要領	131
三方弁装置及び二方弁装置組立て要領	132
冷温水コイル及び加湿器廻り配管要領	133
蒸気及び冷水管の配管要領	134
トラップ装置組立て要領	135
減圧装置・温度調整装置組立て要領	136
蒸気加熱コイル廻り配管要領	137
ダクトの防火区画貫通部施工要領	138
ダクトの継手、継目及び分岐方法	139
コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例	140
シールの施工例	143
吹出口及び吸込口ボックスの例	145
ガラスウール製ダクト（円形ダクト）の接続要領	146
鋳鉄製温水ボイラー廻り配管要領	147
チリングユニット、遠心冷凍機及びスクリー冷凍機廻り配管要領	148
吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニット廻り配管要領	149
真空式温水発生機廻り配管要領	150
無圧式温水発生機廻り配管要領	151
冷却塔廻り配管要領	152
空調ポンプ廻り配管要領	153
多管形熱交換器廻り配管要領	154
プレート形熱交換器廻り配管要領	155
ファンコイルユニット廻り配管要領	156
膨張タンク廻り配管要領	157
密閉形隔膜式膨張タンク廻り配管要領	158

オイルサービスタンク廻り配管要領	159
衛生器具の取付け高さ	160
和風便器取付け要領	161
大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとビニル管接続要領	162
大便器及び小便器と排水鉛管接続要領	163
耐火性能が必要となる阻集器・和風便器の防火区画貫通部処理要領	164
排水・通気配管の正しいとり方	165
受水タンク廻り配管要領	166
揚水ポンプ廻り配管要領	167
消火ポンプユニット廻り配管要領	169
液化石油ガス容器廻り配管要領	170
液化石油ガス容器転倒防止施工要領	171
厨房機器据付け要領	172
網かご形スクリーン要領図	173

一般共通事項
一般仕様

1. 機材標準図





機材標準図は、機器及び材料の標準的な形状を示したもので、部材の肉厚等基本となる数値は変えてはならないものとする。

なお、機能がその目的に合致するものであれば、その形状、寸法等（基本数値を除く。）については、多少の相違は差し支えないものとし、特に本文中において参考図と記載されたものは、その製品、工法の概念を示したもので、形状、寸法等を拘束するものではない。












2. 施工標準図

施工標準図は、機器・材料等の施工内容について標準的な要領を示したものであり、実際の施工に当たっては、特に寸法等に規定がない限り、図の意図する機能を満足する工法を採用すればよく、その内容を拘束するものではない。



配管

種 別			記 号	備 考
共通	管の太さ 及 び 種 類		管の太さ又は種類を示す場合は、図の下又は右から読めるように図示するか、引出線を用いて図示する。 管の太さ又は種類を同時に示す場合は管の太さを表わす文字の次に管の種類を表わす記号を記入する。 なお、管種記号は必要に応じて記入する。	 管種記号は、次のとおりとする。 塩ビライニング鋼管：VL ポリ粉体鋼管：PL コーティング鋼管：CT 排水用塩ビライニング鋼管：DVL ステンレス鋼管：SUS 鋳鉄管：CI 鉛管：L 銅管：CU ビニル管：V ポリエチレン管：P コンクリート管：C
	管の接続 状 態	接続して い な い と き		
		接続して いるとき		
	管の立体的 表 示	立 管	 立下り 通 過 立上り	
		立 上 り 立 下 り		
	管の継手	フランジ		特に継手を示す場合に用いる。

配管

種 別		記 号	備 考	
共 通	管の継手	ユニオン		特に継手を示す場合に用いる。
		チ ー ズ		同 上
		90° Y		同 上
		90°エルボ		同 上
		ベ ン ド		同 上
		満 水 試験継手		
		プ ラ グ		
		フレキシブル ジョイント		たわみ継手、可とう継手等
		防振継手		
		ボ ー ル ジョイント		
	管の固定	固定箇所		
	貫 通 部	スリーブ		
		防 火 壁 貫 通		










配管

種 別			記 号	備 考
共通	貫通部	防水層		
		はつり箇所		
空調	蒸気管	送り	—— S ——	必要に応じ、使用圧を記入 (例) —— S $\frac{(0.8\text{MPa})}{}$ 中圧：SM 高圧：SH
		返り	—— SR ——	破線としてもよい。 中圧：SMR 高圧：SHR
	冷却水管	送り	—— CD ——	
		返り	—— CDR ——	破線としてもよい。
	冷水管	送り	—— C ——	
		返り	—— CR ——	破線としてもよい。
	冷媒管	送り	—— R ——	送り管・返り管を同一線で 表現した例 —— R・RR ——
		返り	—— RR ——	
	ブライン管	送り	—— B ——	
		返り	—— BR ——	




配管

種 別			記 号	備 考
空 調	温 水 管	送 り	—— H ——	
		返 り	—— H R ——	破線としてもよい。
	冷温水管	送 り	—— C H ——	
		返 り	—— C H R ——	破線としてもよい。
	ドレン管		—— D ——	
	膨 張 管		—— E ——	破線としてもよい。
調	油 管	送 り	—— O ——	
		返 り	—— O R ——	破線としてもよい。
		通 気 管	—— O V ——	










配管

種 別			記 号	備 考
衛 生	給 水 管	上 水	 	鋳鉄管の場合は 
		雑 用 水	 	鋳鉄管の場合は 
	給 湯 管	送 り		
		返 り		
	排 水 管	排 水		汚水排水の場合は  厨房排水の場合は —KD—
		通 気		
	消 火 管	屋内及び 屋外消火栓		
		連結送水		
		連結散水		
		スプリン ク ラ ー		
		粉末消火		
		泡 消 火		
		ハロゲン 化物消火		
		不活性 ガス消火		









機器及び材料

種 別			記 号	備 考
衛 生	ガ ス 管	都市ガス	—— G ——	必要に応じ、ガス圧を記入 (例) —— G $\frac{(0.15\text{MPa})}{\text{——}}$ 中圧：MG
		液化石油 ガ ス	—— PG ——	
共 通	埋 設 弁			
	仕 切 弁		 GV	
	バ タ フ ラ イ 弁		 BV	
	玉 形 弁		 SV	
	逆 止 弁		 CV	
	ボ ー ル 弁		 BAV	
	コ ッ ク		 CK	
	安全弁及び逃し弁			
	減 圧 弁 装 置		 ①MPa-②MPa	①一次圧力 ②二次圧力を記入 Aは配管呼び径、Bは弁の接 続口径を示す。
	温 度 調 整 装 置		 三方弁	温度調整弁等 Aは配管呼び径、Bは弁の接 続口径を示す。








機器及び材料

種 別		記 号	備 考
共 通	電 動 弁 装 置	 	必要に応じ、□の中にMを記入 Aは配管呼び径、Bは弁の接 続口径を示す。 バイパス管付きとする。
	電 磁 弁 装 置		必要に応じ、○の中にSを記入 バイパス管付きとする。
	自 動 エ ア 抜 弁 装 置		
	圧 力 計		
	水 高 計		
	連 成 計		
	温 度 計		
	ス ト レ ー ナ ー		
	瞬 間 流 量 計		
	地 中 埋 設 標		コンクリート製
			鉄製









機器及び材料

種 別		記 号	備 考
空	蒸気トラップ装置		バイパス管付きとする。 必要に応じ、使用圧を記入
	リフト継手		
	伸縮管継手	単式  S 複式  D	
	油量計		
	電磁流量計		
調	コンベクター 同表示形式	  放熱量(W)	形式 壁掛形：CW 自立形：CF 種類 温水用：H 蒸気用：S  (例) 1, 160
	ファンコンベクター 同表示形式	 	形式 床置露出形：FR 床置隠ぺい形：FI 種類 温水用：H 蒸気用：S  (例)











機器及び材料

種 別		記 号	備 考
空 調	ファンコイルユニット 同 表 示 形 式		形式 『パッケージ形空気調和機 屋内機、ファンコイルユニ ャット等の形式記号』 による。  (例)
	ダクト (図に表 われた部 分の寸法 を先に書 く。)	空調送気 	
		同上断面 長方形  円形 	必要に応じ、記号を記入
		空調還気 	
		同上断面 長方形  円形 	必要に応じ、記号を記入
		外気又は 換気送気 	換気送気 
		同上断面 長方形  円形 	必要に応じ、記号を記入
		排 気 	換気排気 
		同上断面 長方形  円形 	必要に応じ、記号を記入
	排 煙 ダクト	排 煙 	
		同上断面 長方形  円形 	必要に応じ、記号を記入





機器及び材料

種 別		記 号	備 考
空	吹出口（壁付き）		
	同上（天井付き及び床付き）		特殊な形状のものは、これに準じて記入
	吸込口（壁付き）		
	同上（天井付き）		特殊な形状のものは、これに準じて記入
	ダンパー		次の記号を記入 風量調節ダンパー：VD 防火ダンパー：FD 排煙ダンパー：SMD 防煙ダンパー：SD 排煙ダクト接続の防火ダンパー：HFD 防火防煙ダンパー：SFD 逆流防止ダンパー：CD モーターダンパー：MD ピストンダンパー：PD
調	外気取入れガラリ		
	排気ガラリ		
	ベントキャップ		必要に応じ、記号及び大きさを記入 (例) 200φの場合VC-200
	たわみ継手		

機器及び材料

種 別		記 号	備 考
空	風 量 測 定 口		
	点 検 口		
	フレキシブルダクト		
	消 音 エ ル ボ		
	定風量ユニット		
	変風量ユニット		
	排煙口（壁付き）		SE-W×H W：幅 H：高さ
	排煙口（天井付き）		SE-W×H W：よこ H：たて
	排煙用手動開放装置		
調	コイル（加熱）		
	同上（冷却）		
	同上（加熱冷却）		
	換 気 扇		




機器及び材料

種 別		記 号	備 考
制	制 御 盤	 自動制御盤  動力制御盤  動力盤（別途工事）	
	二 方 弁		必要に応じ、□の中にMを記入
	三 方 弁		
	電 磁 弁		必要に応じ、○の中にSを記入
	温度調節器・検出器		室内用 必要に応じ、機器記号を記入 (例) T ₁
 T		ダクト用 必要に応じ、保護管を記入 必要に応じ、Tの箇所に機器記号を記入 (例) TD ₁	
御	湿度調節器・検出器		室内用 必要に応じ、機器記号を記入 (例) H ₁
		 H	ダクト用 必要に応じ、保護管を記入 必要に応じ、Hの箇所に機器記号を記入 (例) HD ₁
	電 極 棒	 	必要に応じ、L F の後に極数を記入 (例) 3極の場合 L F -3
	レベルスイッチ	 F	









機器及び材料

種 別		記 号	備 考
制 御	配 線	————— (天井隠ぺい) ————— (床隠ぺい) ----- (露出) ----- (地中埋設配線)	シールドが必要な場合はSを 記入 (例) ——— S ———
	プ ル ボ ッ ク ス		

機器及び材料

種 別		記 号	備 考	
中 央 監 視	中 央 監 視 盤			
	中 央 処 理 装 置			
	液晶ディスプレイ			
	キ ー ボ ー ド			
	印 字 装 置		必要に応じ、次の記号を記入 作表印字装置：L P R 雑印字装置 ：M P R	
	補助記憶装置	ハードディスク		
		光磁気ディスク (DVD、BD)		
	グラフィックパネル			
	アナウンシエータ			
	そ の 他 周 辺 機 器		必要に応じ、記号を記入	
	伝 送 制 御 装 置 (子 局)			



機器及び材料

種 別			記 号	備 考
衛 生	給 水	量 水 器		
		水 栓		
		洗 浄 弁		
		定 水 位 弁		
		ボールタップ		
		シャワー		
		水 抜 栓		
		水 栓 柱		
	排 水	床 上 掃 除 口		
		床 下 掃 除 口		
		床排水トラップ		
		排 水 金 物		
		間 接 排 水 金 物		




機器及び材料

種 別		記 号	備 考	
衛 生	排 水	グリース阻集器	GT	
		ト ラ ッ プ 桧	T	
		インバート桧		
		た め 桧		
		公 共 桧	公	
	消 火	屋 内 消 火 栓		必要に応じ、1号消火栓の場合は1を、2号消火栓の場合は2を、補助散水栓の場合は補を、易操作性1号消火栓の場合は易1を、広範囲型2号消火栓の場合は広2を記入する。 広2
		屋 内 消 火 栓 (放 水 口 共)	高層階用	
		連 結 送 水 管 放 水 口		放水口格納箱付き
				放水用器具格納箱付き
		屋 外 消 火 栓 (地 上 式)	H	屋外消火栓ホース格納箱付き
		屋 外 消 火 栓 (組 込 形)	H	屋外消火栓箱付き
		送 水 口	自立形	
	放 水 口			






機器及び材料

種 別			記 号	備 考
衛 生	消	テ ス ト 弁		
		制 御 盤		
		ポンベユニット		
		選 択 弁		
		流 水 検 知 器		
		直 流 電 源 装 置		
		手 動 起 動 装 置		
		復 旧 弁 箱		
		モーターサイレン		
	火	ピストンレリーザ		手元復帰
				遠隔復帰
		レリーザ操作管	-----	





機器及び材料

種 別			記 号	備 考
衛 生	消 火	スプリンクラー、 泡及び連結散水ヘッ ド		○ 開放形 ∅ 予作動形
		噴 射 ヘ ッ ド		
	ガ ス	ガ ス 栓		
		ガスメーター		
		壁埋込ガス栓		
		バ ル ブ		





機器及び材料(系統図用)

名称	区分	略 図	種 別 記 号
ボ イ ラ ー		 又は	B S : 蒸気ボイラー 小型貫流ボイラー 簡易貫流ボイラー B H : 温水ボイラー B H W : 温水発生機
熱 交 換 器			H E : 熱交換器
ヘ ッ ダ ー			H C S : 冷水ヘッダー (送り) H C R : 冷水ヘッダー (返り) H H S : 温水ヘッダー (送り) H H R : 温水ヘッダー (返り) H C H S : 冷温水ヘッダー (送り) H C H R : 冷温水ヘッダー (返り) H S : 蒸気ヘッダー
全 熱 交 換 器			H E A R : 回転形全熱交換器 H E A : 静止形全熱交換器
			H E U : 全熱交換ユニット


機器及び材料(系統図用)

名称	区分	略 図	種 別 記 号
冷 凍 機			R R : チリングユニット R C : 遠心冷凍機 R S : スクリュー冷凍機 R A : 吸収冷凍機 A H P : 空気熱源ヒートポンプユニット
吸 収 冷 温 水 機			R H : 吸収冷温水機 R H U : 吸収冷温水機ユニット
空 気 調 和 機			A C U : ユニット形空気調和機 A C C : コンパクト形空気調和機 必要に応じ、フィルターを加える。
パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機		 (屋内機) (屋外機)	A C P : パッケージ形空気調和機 (マルチパッケージ形空気調和機・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機を含む。) 屋内機の形式記号は、『パッケージ形空気調和機屋内機、ファンコイルユニット等の形式記号』による。
ファンコイルユニット ファンコンベクター			F C U : ファンコイルユニット H U F : ファンコンベクター (ユニットヒーターを含む。) H U : 放熱器 E H : 電気ヒーター (ファン内蔵形はE H F)




機器及び材料(系統図用)

名称	区分	略 図	種 別 記 号
冷 却 塔			C T : 冷却塔
空 気 清 浄 装 置			A F U : パネル形 エアフィルター A F B : 折込み形 エアフィルター A F R : 自動巻取形 エアフィルター A F E R : 電気集じん器 (自動巻取形) A F E U : 電気集じん器 (パネル形)
送 風 機		 (遠心式)  (斜流・軸流式)	F S : 給気用 F E : 排気用 F S M : 排煙用

機器及び材料(系統図用)

名称	区分	略 図	種 別 記 号
ポ ン プ			P W : 揚水ポンプ P U : 小形給水ポンプユニット (水道用直結加圧形ポンプユニットを含む。) P D : 排水ポンプ P F U : 消火ポンプユニット P H W : 給湯用循環ポンプ 空調用ポンプは当該配管記号で表す。 (例) P C D : 冷却水ポンプ P C H : 冷温水ポンプ P B : ブラインポンプ
水 ろ 過 器			W F : 水ろ過器
湯 沸 器			W H G : ガス湯沸器 (潜熱回収型給湯器を含む。) W H E : 電気温水器 W H P : ヒートポンプ給湯機

機器及び材料(系統図用)

名称	区分	略 図	種 別 記 号
タ ン ク			TW : 受水タンク
			TWH : 高置タンク
			TWR : 給湯用膨張・ 補給水タンク
			TE : 膨張タンク
			TEX : 密閉形隔膜式膨張 タンク
			TOSF : 鋼製強化 プラスチック製 二重殻タンク
			TO : 地下オイルタンク
			TOS : オイルサービス タンク
			TF : 消火用充水タンク
			THB : バルク貯槽 (横型)
貯 湯 タ ン ク		 (横形)	THW : 貯湯タンク (横形)
			 (立形)

パッケージ形空調和機屋内機、ファンコイルユニット等の形式記号

形式	記号	対応機器
床置（露出）立形（直吹）	FRV（J）	ACP、FCU
床置（露出）立形（ダクト）	FRV（D）	ACP
床置（露出）横形	FRH	ACP、FCU
床置（隠ぺい）横形	FIH	ACP、FCU
床置（露出）ローboy形	FRL	ACP、FCU
床置（隠ぺい）ローboy形	FIL	ACP、FCU
壁掛（露出）形	WR	ACP、ACR
天井吊（露出）形	CR	ACP、ACR、FCU
天井吊（露出）形（厨房用）	CRK	ACP
天井吊（隠ぺい）形（片ダクト形）	CIS	ACP、FCU
天井吊（隠ぺい）形（両ダクト形）	CID	ACP、FCU
カセット形（1方向吹出形）	CK-1	ACP、ACR、FCU
カセット形（2方向吹出形）	CK-2	ACP、ACR、FCU
カセット形（3方向吹出形）	CK-3	ACP
カセット形（4方向吹出形）	CK-4	ACP
外気処理ユニット（床置形）	FI0	ACP
外気処理ユニット（天井吊形）	CI0	ACP
大温度差対応仕様	-HT	FCU
低温送水対応仕様	-L	FCU

注 ACP：パッケージ形空調和機
（マルチパッケージ形空調和機・
ガスエンジンヒートポンプ式
空調和機を含む。）
FCU：ファンコイルユニット
ACR：ルームエアコン

機 材 標 準 図 一 覧 表

名 称	標 記
マンホールふた	
地中埋設標	
鋼製強化プラスチック製二重殻タンク	T O S F
地下オイルタンク	T O
地下オイルタンク付属金物	参考図
点検口、注油口柵、フレキシブルジョイント柵及び点検ボックス	T C-1・T C-2
壁付形注油口及び指示ボックス	T C-3
オイルサービスタンク	T O S
膨張タンク・消火用充水タンク	T E・T F
密閉形隔膜式膨張タンク	T E X
プレート形熱交換器	H E
吹出口・吸込口	
風量調節ダンパー	V D
ヘッダー(蒸気用)	H S
ヘッダー(冷温水用)	H C H
ユニット形空気調和機 構成図	A C U
ユニット形空気調和機(潜熱・顕熱分離形) 参考図	A C U
コンパクト形空気調和機 構成図	A C C
床吹出形空気調和機 構成図	
コイルのフィン形状	
自動制御機器(一)	
自動制御機器(二)	
自動制御機器(三)	
自動制御機器(四)	
自動制御機器(五)	
自動制御機器(六)	
自動制御機器(七)	
自動制御機器(八)	
自動制御機器(九)	
自動制御機器(十)	

機 材 標 準 図 一 覧 表

名 称	標 記
信号入出力条件 (一)	
信号入出力条件 (二)	
水栓	
床排水トラップ・排水金物	
鋼板製一体形タンク (一)	W T S
鋼板製一体形タンク (二)	W T S
ステンレス鋼板製パネルタンク (一)	W T S U
ステンレス鋼板製パネルタンク (二)	W T S U
F R P 製一体形タンク (一)	W T F
F R P 製一体形タンク (二)	W T F
F R P 製パネルタンク (一)	W T F P
F R P 製パネルタンク (二)	W T F P
貯湯タンク (横形)	T H W
貯湯タンク (立形)	T V W
屋内消火栓箱 (総合形) (一)	H B-1 A・H B-1 B
屋内消火栓箱 (総合形) (二)	H B-1 A T・H B-1 B T
屋内消火栓箱	H B-2 A・H B-2 B
屋内2号消火栓箱 (総合形)	H B-4 A・H B-4 B
消火器箱併設形屋内消火栓箱	S
放水用器具格納箱 (一)	H B-11 A・H B-11 B
放水用器具格納箱 (二)	H B-11 A T・H B-11 B T
放水口格納箱	H B-12 A・H B-12 B
屋外消火栓箱	H B-21
屋外消火栓箱 (総合形)	H B-20
壁埋込形散水栓ボックス	参考図
弁柵	V C
量水器柵	M C・M B
インバート柵 (一)	S A・S B

機 材 標 準 図 一 覧 表

名 称	標 記
インバート枳(二)	S C
インバート枳(三)	
ため枳(一)	R A・R B
ため枳(二)	R C
ため枳(三)	
バルク貯槽 (横型)	T H B
バルク貯槽 (縦型)	T V B

マンホールふた

(a) マンホールふた

名称	記号	安全 荷重 k N	大きさの呼び（枠の有効内径） (mm)
水封形	MHD	50	300、350、400、450、500、600、750、900
	MHA	15	300、350、400、450、500、600、750、900
	MHB	5	300、350、400、450、500、600
簡易密閉形 (パッキン式)	MHD-P	50	300、350、400、450、500、600、750、900
	MHA-P	15	300、350、400、450、500、600、750、900
	MHB-P	5	300、350、400、450、500、600
密閉形 (テーパー・パッキン式)	WPM-D	50	450、500、600、700
	WPM-A	15	450、500、600、700
	WPM-B	5	450、500、600
中ふた付密閉形 (テーパー・パッキン式)	WPM-DW	50	700、800
	WPM-AW	15	700、800
弁柵用	B-1	—	150

(b) 床化粧マンホールふた

名称	記号	安全 荷重 k N	大きさの呼び（枠の有効内のり） (mm)
簡易密閉形 (パッキン式)	MJT-PA	15	450、600
密閉形 (ボルト・パッキン式)	MJT-HA	15	450、600

(c) インターロッキングブロック用化粧マンホールふた


名称	記号	安全 荷重 k N	大きさの呼び（枠の有効内のり） (mm)
簡易密閉形 (パッキン式)	MJI-PD	50	450、600

- 注 (イ) マンホールふた、床化粧マンホールふた及びインターロッキングブロック用化粧マンホールふたは、SHASE-S 209（鑄鉄製マンホールふた）による。ただし、B-1 は JCW103（弁柵ふた）による。
- (ロ) ふた（化粧ふたを除く。）の表面に、消火水槽の場合は「消火水槽」、汚物槽の場合は「汚物槽」、オイルタンクの場合は「油槽」、弁柵の場合は「止水弁」等のように用途を示す文字を鑄出す。
- (ハ) 表示は、記号及び大きさの呼びとする。


地中埋設標

単位 mm

(a) コンクリート製



(b) 鉄製




(図は舗装していない場合を示し、舗装した場合は地中埋設標の上面を舗装面に合わせる。)

(アスファルト舗装等の場合に限る。)



- 注 (イ) 地中埋設標の使用区分は、舗装部分にあつてはコンクリート製又は鉄製とし、その他の部分はコンクリート製とする。
- (ロ) 頭部には、図示の矢印及び「水」、「ガス」、「油」、「消火」等の用途を表示する。
- なお、コンクリート製のものにあつては彫込み表示とする。

鋼製強化プラスチック製二重殻タンク TOSF




記号	容量 (L)	D	L ₁ (参考寸法)	L ₂ (参考寸法)	t	注 油 口	吸 油 口	返 油 口	通 気 口	除 水 口
TOSF-3	3,000	1,200	2,600	3,118	6.0	65	25	40	32	40
TOSF-4	4,000	1,300	2,850	3,406	6.0	65	25	40	32	40
TOSF-5	5,000	1,300	3,650	4,206	6.0	65	25	40	32	40
TOSF-6	6,000	1,400	3,750	4,346	6.0	65	25	40	32	40
TOSF-7	7,000	1,500	3,800	4,434	6.0	65	25	40	32	40
TOSF-8	8,000	1,500	4,400	5,034	6.0	65	25	40	32	40
TOSF-10	10,000	1,600	4,850	5,542	9.0	65	32	50	32	40
TOSF-12	12,000	1,800	4,500	5,270	9.0	65	32	50	50	40
TOSF-13	13,000	1,800	4,950	5,720	9.0	65	32	50	50	40
TOSF-15	15,000	1,800	5,750	6,520	9.0	65	32	50	50	40
TOSF-18	18,000	1,900	6,200	7,010	9.0	80	40	65	50	40
TOSF-20	20,000	1,900	6,950	7,760	9.0	80	40	65	50	40
TOSF-25	25,000	2,000	7,900	8,748	9.0	80	40	65	50	40
TOSF-30	30,000	2,200	7,800	8,726	9.0	80	40	65	50	40

- 注 (イ) 「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」により製作する。
表示寸法は、平成 13 年消防危第 42 号「タンクの内容積の計算方法について」(10% 皿形鏡板) により算定した数値とする。
- (ロ) 接続口の位置は、タンクの据付位置に適合させる。
- (ニ) マンホールふたは、WPM-AW800、WPM-AW700 及び WPM-A450 とする。

地下オイルタンク TO

単位 mm




記号	容量 (L)	D	L ₁ (参考寸法)	L ₂ (参考寸法)	t	注 油 口	吸 油 口	返 油 口	通 気 口	除 水 口
TO-0.95	950	750	2,100	2,441	4.5	65	25	40	32	40
TO-1.5	1,500	850	2,600	2,982	6.0	65	25	40	32	40
TO-1.9	1,900	950	2,600	3,020	6.0	65	25	40	32	40
TO-3	3,000	1,200	2,600	3,118	6.0	65	25	40	32	40
TO-4	4,000	1,300	2,850	3,406	6.0	65	25	40	32	40
TO-5	5,000	1,300	3,650	4,206	6.0	65	25	40	32	40
TO-6	6,000	1,400	3,750	4,346	6.0	65	25	40	32	40
TO-7	7,000	1,500	3,800	4,434	6.0	65	25	40	32	40
TO-8	8,000	1,500	4,400	5,034	6.0	65	25	40	32	40
TO-10	10,000	1,600	4,850	5,542	9.0	65	32	50	32	40
TO-12	12,000	1,800	4,500	5,270	9.0	65	32	50	50	40
TO-13	13,000	1,800	4,950	5,720	9.0	65	32	50	50	40
TO-15	15,000	1,800	5,750	6,520	9.0	65	32	50	50	40
TO-18	18,000	1,900	6,200	7,010	9.0	80	40	65	50	40
TO-20	20,000	1,900	6,950	7,760	9.0	80	40	65	50	40
TO-25	25,000	2,000	7,900	8,748	9.0	80	40	65	50	40
TO-30	30,000	2,200	7,800	8,726	9.0	80	40	65	50	40

- 注 (イ) 「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」により製作する。
- (ロ) 表示寸法は、平成13年消防危第42号「タンクの内容積の計算方法について」(10%皿形鏡板)により算定した数値とする。
- (ハ) 接続口の位置は、タンクの据付位置に適合させる。
- (ニ) マンホールふたは、WPM-AW800及びWPM-AW700とする。


地下オイルタンク付属金物 参考図

(a) 逆止弁




注 鋳鉄製とする。

(c) 通気金物




注 アルミ合金製とする。

(b) 注油口




注 青銅製とする。

(d) 漏えい検査管口



注 亜鉛合金製とする。

(e) 除水器




水抜き穴

注 鋳鉄製とする。

※ 参考図は、製品の概念を示したもので、特に形状については拘束するものではない。

点検口、注油口枳、フレキシブルジョイント枳及び点検ボックス TC-1・TC-2

単位 mm




記号	A	B	H	T	ふた	適用
TC-1	450	450	400	75	WPM-A450	点検口及び注油口枳
TC-2	800	600	450	75	MB-2 (文字なし)	フレキシブルジョイント枳

- 注 (イ) 枳には、必要に応じて鉄筋を入れる。
- (ロ) ふたには、注油口枳にあつては「注油口」、点検口枳にあつては「点検口」の文字を鋳出す。
- (ハ) TC-2 は、管の呼び径 50 未満のものを対象とする。
- (ニ) MB-2 は、量水器枳に準ずるものとする。


壁付形注油口及び指示ボックス TC-3

単位 mm

(a) 単 独 形




(b) 共 用 形



- 注 (イ) 銘板は、注油口、油量指示計又はローリーアースと記入する。
 (ロ) ボックスは、ステンレス鋼板(SUS304)とし厚さ1.5とする。
 (ハ) 特記のある場合はローリーアースを取付け、接地の種別はD種接地(接地抵抗値は100Ω以下)とする。

オイルサービスタンク TOS

単位 mm




記号	容量 (L)	寸法 (内法)			板 厚			給油口	送油口	返油口	排油口	通気口	架台
		A	B	H	t ₁	t ₂	t ₃						
TOS-100	100	400	450	615	3.2	3.2	3.2	25	20	40	20	32	L-40x40x5
TOS-150	150	500	500	665	3.2	3.2	3.2	25	20	40	20	32	L-40x40x5
TOS-190	190	500	600	700	3.2	3.2	3.2	25	20	40	20	32	L-50x50x6
TOS-300	300	600	650	855	4.5	4.5	3.2	25	32	40	25	32	L-50x50x6
TOS-500	500	800	850	815	4.5	4.5	3.2	32	32	50	25	32	L-50x50x6
TOS-950	950	1,000	1,000	1,055	4.5	4.5	3.2	40	40	65	32	32	L-65x65x6

注 (イ) 給油口、送油口、返油口、排油口、通気口、はしご等の取付位置は、タンクの据付位置に適合させる。

(ロ) 必要に応じ、架台にブレースを入れる。

膨張タンク・消火用充水タンク TE・TF



膨張タンク

記号	容量 (L)	寸法（内法）			板 厚						給水入口	膨張口	排水口	オーバーフロー	通気口	架台 (h = 1,000 以下)
					(鋼板)			(SUS)								
		A	B	H	t ₁	t ₂	t ₃	t ₁	t ₂	t ₃						
TE-100	100	500	500	700	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	20	25	20	25	25	L-40x40x5
TE-200	200	600	600	900	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	20	25	20	25	25	L-40x40x5
TE-300	300	700	600	1,000	4.5	4.5	3.2	3.0	3.0	3.0	25	32	20	32	25	L-50x50x6
TE-500	500	800	800	1,100	4.5	4.5	3.2	3.0	3.0	3.0	25	32	20	32	25	L-50x50x6
TE-750	750	900	900	1,200	4.5	4.5	3.2	3.0	3.0	3.0	32	40	25	40	25	L-50x50x6
TE-1000	1,000	1,000	1,000	1,300	4.5	4.5	3.2	4.0	4.0	3.0	32	40	25	40	25	L-65x65x6

消火用充水タンク

記号	有効容量 (L)	寸法（内法）			板 厚						給水入口	給水出口	排水口	オーバーフロー	通気口	架台 (h = 1,000 以下)
					(鋼板)			(SUS)								
		A	B	H	t ₁	t ₂	t ₃	t ₁	t ₂	t ₃						
TF-200	200	600	600	900	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	25	40	20	32	25	L-40x40x5
TF-500	500	800	800	1,100	4.5	4.5	3.2	3.0	3.0	3.0	25	40	20	32	25	L-50x50x6
TF-1000	1,000	1,000	1,000	1,300	4.5	4.5	3.2	4.0	4.0	3.0	25	40	25	40	25	L-65x65x6



注 (イ) 給水入口、給水出口、膨張口、排水口、オーバーフロー、通気口、電極取付座等の取付位置は、タンクの据付位置に適合させる。

(ロ) 必要に応じ、架台にブレースを入れる。

(ハ) 必要に応じ、側板に補強を入れる。


密閉形隔膜式膨張タンク TEX

(a) ダイアフラム方式





A部詳細図

(b) ブラダー方式



プレート形熱交換器 HE



注 (イ) 冷水用の場合はドレンパンを付属する。

吹出口・吸込口

単位 mm

名称		記号	記事
シーリング ディフューザー	丸形	C2	(イ) C2 及び E2 は、手動式コーン上下機構付きとする。
	丸形	CA	(ロ) CA 及び EA はオートコーン上下機構付きとする。
	丸形	CD	(ハ) CD 及び ED は低温送風形とする。
	角形	E2	(ニ) 表示は、記号及び形番とする。
	角形	EA	
	角形	ED	
ノズル形 吹出口	ノズル	NZ	表示は、記号及び呼び径とする。
	パンカー ルーバー	PK	表示は、記号及び形番とする。
線状吹出口		BL-S	(イ) 末尾の S は 1 列、D は 2 列、T は 3 列、K は 4 列のものとする。
		BL-D	(ロ) 表示は記号及び長さ (mm) を明記する。
		BL-T	(ハ) TL 及び CL は、記号及び長さ、幅 (mm) を明記する。
		BL-K	
		TL	
		CL	
ユニバーサル形吹出口		V	(イ) V は垂直羽根、H は水平羽根、S はシャッター付きとする。
		VS	(ロ) 表示は、記号及び W (幅) × H (高さ) (mm) とする。
		VH	W 及び H はダクト寸法とする。
		VHS	
スリット形吸込口		GV、GVS	同上
床吹出口		FA	(イ) 末尾の F は送風機付き、MD はモーターダンパー付きとする。
		FA-F	(ロ) 表示は、記号及び外形寸法 (mm) を明記する。
		FA-MD	

注 (イ) シーリングディフューザーの形番寸法

形番	ネック内径	丸形外形寸法 (参考)	角形外形寸法 (参考)
12.5	125	290 φ	260x260
15	150	350 φ	320x320
20	200	450 φ	450x450
25	250	550 φ	540x540
30	300	650 φ	680x680

(ロ) ノズル形吹出口

(イ) ノズルの呼び径

50、75、100、125、150、200、250、300、350

(ii) パンカールーバーの形番寸法


形番	ボウル寸法	ノズル寸法	形番	ボウル寸法	ノズル寸法
3	75	38	6	150	75
4	100	50	8	200	100
5	130	65	10	265	140

(ハ) ユニバーサル形吹出口及びスリット形吸込口の W 及び H の標準寸法 (単位 mm) は次のとおりとする。

100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600

風量調節ダンパー VD


単位 mm



- 注 (イ) 表示は、VD-W×H、VD-Dφとする。
 (ロ) フランジ寸法は、接続ダクトのフランジに合わせる。
 (ハ) 対向翼連結金具の取付け位置は、参考とする。

ヘッダー(蒸気用) HS

単位 mm




注：本体伸縮に対応出来る固定を行う。

- 注 (イ) Dは、最大となる取出し管径より2サイズ以上大きくする。
 (ロ) ヘッダー圧力が1MPa未満の両端鏡板は、JISによる呼び圧力10K鉄鋼製フランジの鋼板製フランジプレートとする。
 (ハ) 下表の数字は、弁間中心距離Lの標準値を示す。

弁の呼び径	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
20	190												
25	200	210											
32	215	245	220										
40	250	255	260	290									
50	260	265	270	300	305								
65	270	275	280	310	315	325							
80	280	285	290	315	320	330	335						
100	285	290	300	330	335	345	355	380					
125	300	315	320	345	355	365	370	390	400				
150	320	330	340	360	370	380	390	415	425	450			
200	365	370	375	405	415	415	440	465	475	500	550		
250	380	390	400	420	430	440	445	465	475	540	550	575	
300	390	395	400	445	450	460	465	480	500	550	575	575	600

ヘッダー(冷温水用) HCH



- 注 (イ) Dは、最大となる取出し管径より2サイズ以上大きくする。
 (ロ) ヘッダー圧力が1MPa未満の両端鏡板は、JISによる呼び圧力10K鉄鋼製フランジの鋼板製フランジプレートとする。
 (ハ) 下表の数字は、弁間中心距離Lの標準値を示す。

10K 仕切弁



弁の呼び径	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
20	190												
25	195	200											
32	200	205	210										
40	240	245	255	295									
50	250	255	260	300	310								
65	255	260	265	310	315	325							
80	265	270	275	320	325	335	345						
100	285	290	295	340	345	355	365	385					
125	305	310	315	360	365	375	385	405	420				
150	320	325	330	375	380	390	400	420	435	455			
200	350	355	360	405	410	420	430	450	465	485	515		
250	390	395	400	445	450	460	470	490	505	520	550	590	
300	420	425	430	475	480	490	500	520	535	550	580	620	650

10K バタフライ弁



弁の呼び径	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
50	310												
65	320	330											
80	325	335	340										
100	335	345	350	360									
125	355	365	370	380	400								
150	370	380	385	395	415	430							
200	395	405	410	420	440	455	480						
250	430	440	445	455	475	490	515	550					
300	455	465	470	480	500	515	540	575	600				
350	475	485	490	500	520	535	560	595	620	640			
400	510	520	525	535	555	570	595	630	655	675	710		
450	540	550	555	565	585	600	625	660	685	705	740	770	
500	570	580	585	595	615	630	655	690	715	735	770	800	830

ユニット形空調和機 構成図 ACU

(a) 立形




(b) 横形




注 L: 送風機とコイルとの間隔寸法で、 $L \geq 1/2 h$ とする。

ユニット形空気調和機(潜熱・顕熱分離形) 参考図 ACU

(a) 立形




(b) 横形




コンパクト形空気調和機 構成図 ACC

(a) 給気用送風機のみの場合




(b) 還気送風機組み込みの場合





床吹出形空気調和機 構成図

(a) 床吹出形の例





コイルのフィン形状



(a) スリットフィン





(b) フラットフィン



(c) ウェーブフィン



(d) ルーバーフィン




スリットフィン：平板に2×5～12 mmのスリットを
切り込んだもの

フラットフィン： $\frac{\text{フィン波高さ}}{\text{フィンピッチ}} \leq 0.5$

ウェーブフィン： $\frac{\text{フィン波高さ}}{\text{フィンピッチ}} > 0.5$

ルーバーフィン：フラットフィン又はウェーブフィンに一辺の切り込みを入れ、
ルーバー形に切り起こし成形したもの。



自動制御機器(一)

[共通] 設定、検出、指示及び記録目盛範囲の中で※印を付したものは最小、最大の範囲を示し、標準仕様書に記載されている事項に合致するほか、システムに合った適切な範囲であればよい。

(a) 調節器及び検出器

(1) 温度調節器 (検出部+調節部)

名称			記号	仕様			
区分	形式	動作		機能又は適用	設定範囲 ℃	用途	備考
電気式	室内形	二位置	T1	暖房又は冷房専用	15～30	電気ヒーター、 圧縮機、小形弁等 の制御用	
			T2	暖房及び冷房兼用 (暖・冷切換機構付き)	15～30	電気ヒーター、 圧縮機、小形弁等 の制御用	
			T3	暖房専用 (2 段制御)	15～30	電気ヒーター等 の段数制御用	
			T4	冷房専用 (2 段制御)	15～30	パッケージ形 空調機等の 段数制御用	
			T5	冷房、換気用	20～30	エレベーター機 械室、電気室等の 換気制御用	
		比例	T6	暖房又は冷房専用	15～30	電動弁、ダンパー 等の制御用	
			T7	暖房及び冷房兼用 (暖・冷切換機構付き)	15～30	電動弁、ダンパー 等の制御用	
	挿入形	二位置	TD1	ダクト用	※-15～45	電動弁、ダンパー 等の制御用	
			TW1	配管用	※-15～120		
			TD2	ダクト用	※-15～45	電動弁、ダンパー 等の制御用	
			TW2	配管用	※ 0～60		
		比例	TD3	ダクト用	※-15～45	電動弁、ダンパー 等の制御用	
			TW3	配管用	※-15～100		

注 構成素子は、ダイアフラム、ベローズ又は半導体とする。

自動制御機器(二)

(2) 湿度調節器 (検出部+調節部)

名称			記号	仕様			
区分	形式	動作		機能又は適用	設定範囲 %RH	用途	備考
電気式	室内形	二位置	H1	加湿又は 除湿専用	30～75	加湿器、加湿弁、 パッケージ形 空調機等の制御用	
	挿入形	二位置	HD1	加湿又は 除湿専用	※ 35～65	加湿器、加湿弁、 パッケージ形 空調機等の制御用	

注 構成素子は、ナイロンエレメントとする。

(3) 圧力調節器 (検出部+調節部)

名称			記号	仕様			
区分	形式	動作		機能又は適用	設定範囲	用途	備考
電気式	圧力	二位置	P1	制御又は警報用	※ 0.1～ 1MPa	電動弁、 ダンパー等の 制御用	
	差圧	二位置	dP1	制御又は警報用	※ 100～ 1000Pa	電動弁、 ダンパー等の 制御用	

注 構成素子は、ダイヤフラム又はベローズとする。

(4) 液面調節器 (検出部+調節部)

名称		記号	仕様			
区分	形式		機能又は適用	出力信号	用途	備考
電気式	挿入形	LR	制御又は警報用	接点	警報出力、 弁等の制御	

自動制御機器(三)

(5) 温度検出器

名称		記号	仕様				
区分	形式		機能又は適用		検出範囲 ℃	調節器への 出力信号	備考
電子式・デジタル式	室内形	TE1	制御又は計測		0～40	電圧、電流値 又は抵抗値	
	挿入形	TED1	外気、 ダクト用	制御又は計測	※ -20～50	電流値又は 抵抗値	
		T EW1	配管用	制御又は計測	※ 0～100	抵抗値	
		T EW2	蓄熱槽用	制御又は計測	※ 0～80	電圧又は 抵抗値	

注 (イ) 計測用の検出部の検出精度は±0.5℃とする。

(ロ) 構成素子は、測温抵抗体とする。

(6) 湿度検出器

名称		記号	仕様				
区分	形式		機能又は適用		検出範囲 %RH	調節器への 出力信号	備考
電子式・デジタル式	室内形	HE1	制御又は計測		※ 30～80	電圧又は 電流値	
	挿入形	HED1	外気、 ダクト用	制御又は計測	※ 20～80	電圧又は 電流値	

注 (イ) 計測用の検出部の検出精度は±5%RHとする。

(ロ) 構成素子は、高分子素子とする。

自動制御機器(四)

(7) 露点温度検出器

名称		記号	仕様				
区分	形式		機能又は適用	検出範囲 ℃D P	調節器への 出力信号	用途	備考
電子式・デジタル式	挿入形	T D E D1	制御又は計測	-20～60	電流値、電圧値	弁、ダンパー等の制御	

注 (イ) 計測用の検出部の検出精度は±2.5℃D P (0～40℃、30～90%RH) とする。

(ロ) 構成素子は、高分子素子とする。

(8) 二酸化炭素 (C O₂) 濃度検出器

名称		記号	仕様			
区分	形式		検出範囲 p p m	調節器への 出力信号	用途	備考
電子式・デジタル式	室内形	C O ₂	0～2,000	電流値、電圧値	ダンパー等の制御用	
	挿入形	C O ₂ D	0～2,000	電流値、電圧値	ダンパー等の制御用	

注 (イ) 計測用の検出部の検出精度は±100 p p mとする。

(ロ) 計測法は、非分散型赤外線吸収法とする。

(9) 圧力検出器

名称		記号	仕様				
区分	形式		機能又は適用		検出範囲	調節器への出力信号	備考
電子式・デジタル式	圧力	P E 1	配管用	制御又は計測	※ 0～2MP a	電圧又は電流値	
	静圧	S P E 1	室内、ダクト用	制御又は計測	※ 0～1,000 P a	電圧又は電流値	
	差圧	d P E 1	配管用	制御又は計測	※ 0～0.5MP a	電圧又は電流値	

注 (イ) 計測用の検出部の検出精度は±2.0% (フルスケール) とする。

(ロ) 構成素子は、ダイアフラム半導体又は半導体とする。

自動制御機器(五)

(10) 流量検出器

名称		記号	仕様				
区分	形式		機能又は適用	適応流体	調節器への出力信号	呼び径 mm	備考
電子式・デジタル式	挿入形	FM1	制御又は計測	冷・温水	電圧、電流 又はパルス	5～600	
	挿入形	FM2	制御又は計測	蒸気	電圧、電流 又はパルス	25～150	

(11) 温度指示調節器

名称		記号	仕様			
区分	動作		機能又は適用	操作器への出力信号	用途	備考
電子式	二位置	T I C 1	1 段制御	接点	コンプレッサー、 電気ヒーター等の 制御用	
		T I C 2	2 段制御	接点	コンプレッサー、 電気ヒーター等の 制御用	
	比例	T I C 3	比例制御 積分・微分動作も 可能	接点、抵抗値	電動弁、ダンパー 等の制御用	
		T I C 4	比例制御 積分・微分動作も 可能	電圧又は 電流値	電動弁、電気ヒー ターのサイリスタ 等の制御用	

注 検出器からの入力は、抵抗値とする。

自動制御機器(六)

(12) 湿度指示調節器

名称		記号	仕様			
区分	動作		機能又は適用	操作器への出力信号	用途	備考
電子式	二位置	H I C 1	1 段制御	接点	電動弁等の制御用	
	比例	H I C 2	比例制御 積分・微分動作も可能	接点、抵抗値	電動弁等の制御用	
		H I C 3	比例制御 積分・微分動作も可能	電圧又は電流値	電動弁等の制御用	

注 検出器からの入力、電圧又は電流値とする。

(13) 圧力指示調節器

名称			記号	仕様			
区分	形式	動作		機能又は適用	操作器への出力信号	用途	備考
電子式	圧力	比例	P I C 1	配管用	比例制御 積分・微分動作も可能	接点、抵抗値	電動弁等の制御用
		比例	P I C 2	配管用	比例制御 積分・微分動作も可能	電圧又は電流値	電動弁等の制御用
	静圧	比例	S P I C 1	室内、ダクト用	比例制御 積分・微分動作も可能	接点、抵抗値	インバータ等の制御
		比例	S P I C 2	室内、ダクト用	比例制御 積分・微分動作も可能	電圧又は電流値	インバータ等の制御
	差圧	比例	d P I C 1	配管用	比例制御 積分・微分動作も可能	接点、抵抗値	電動弁等の制御用
		比例	d P I C 2	配管用	比例制御 積分・微分動作も可能	電圧又は電流値	電動弁等の制御用

注 検出器からの入力、電圧又は電流値とする。

自動制御機器(七)

(14) デジタル調節器

名称			記号	仕様			
区分	形式	動作		機能又は適用	指示	操作器への出力信号	備考
デジタル式	温度、湿度、圧力、静圧、差圧等	二位置、比例、積分、微分及びその組合せ	DDC	遠隔設定可	無	接点、抵抗値、パルス、電圧、電流値等	

注 検出器からの入力は、抵抗値、電圧又は電流値とする。

(15) ユーザーターミナル

名称		記号	仕様		
区分	形式		機能又は適用	DDCへの出力信号	備考
デジタル式	壁面設置	UT	DDCとの通信により、空調機器の運転/停止、温度設定値等の変更を行う	通信	

自動制御機器(八)

(b) 管理計器

(1) 温・湿度検出器

自動制御機器（三）及び自動制御機器（四）の当該事項による。

(2) 指示計、記録計

名称	記号	仕様			
区分		表示方式	指示計又は 記録範囲	入力信号	備考
温度 指示計	TI	デジタル 又は アナログ	※ -20～100℃	抵抗値	指示点数 1
湿度 指示計	HI	デジタル 又は アナログ	0～100 %RH	電圧又は電流値	指示点数 1
温・湿度 記録計	THR	デジタル 又は アナログ	※ -20～100℃ 15～95%RH	抵抗、電圧 又は電流値	記録点数 3、6 又は 12
温度 記録計	TR	デジタル 又は アナログ	※ -20～100℃	抵抗値	記録点数 3、6 又は 12

注 記録、指示範囲は、管理計器に入力される検出器の検出範囲を有するものとする。

自動制御機器(九)

(C) 操作器

名称		記号	仕様				
区分	動作		機能又は適用	電圧	入力信号	用途	備考
電気式	二位置	M1	フローティング 動作も可能	A C24V	接点	弁又は ダンパー	
		MR1	スプリング リターン	A C24V	接点	弁又は ダンパー	
		M1D		A C24V	接点	ダンパー	
	比例	M3		A C24V	抵抗値	弁又は ダンパー	
		MR2	スプリング リターン	A C24V	抵抗、電圧 又は電流値	弁又は ダンパー	
		M3D		A C24V	抵抗値	ダンパー	
電子式	比例	ME1		A C24V	接点、抵抗値	弁又は ダンパー	
		MRE1	スプリング リターン	A C24V	接点、抵抗、電圧 又は電流値	弁又は ダンパー	
		ME2		A C24V	電圧又は電流値	弁又は ダンパー	
		MRE2	スプリング リターン	A C24V	電圧又は電流値	弁又は ダンパー	
		MH1		A C100V又は A C200V	接点、抵抗値	高トルク弁	
		ME1D		A C24V	接点、抵抗値	ダンパー	

自動制御機器(十)




























(d) 制御弁

(1) 冷・温水用、ブライン用、蒸気用

名称			記号	仕様			
区分	動作	弁の種類		適用流体	使用範囲		弁の呼び径 (mm)
					温度 ℃	圧力 MP a	
冷・温水	二位置	電磁弁	SVW1	冷・温水	2～80	1	15～50
		ボール弁	BAV1	冷・温水	2～80	1	15～50
		バタフライ弁	BV1	冷・温水	2～80	1	50～300
	比例	ボール弁	BAV3	冷・温水	2～80	1	15～80
		バタフライ弁	BV2	冷・温水	2～80	1	50～300
	二位置 ・ 比例	単座、複座 二方弁及び ボール弁	V 1	冷・温水	2～80	1	15～150
		三方弁	V3	冷・温水	2～80	1	20～150
ブ ラ イ ン	二位置 ・ 比例	二方弁 及び 三方弁	V4	ブライン	-10～80	1	15～100
蒸 気	二位置	電磁弁	SVS1	蒸気	100～150	1	15～50
		ボール弁	BAV2	蒸気	100～150	1	15～50
	比例	ボール弁	BAV4	蒸気	100～150	1	15～80
	二位置 ・ 比例	単座二方弁 及び ボール弁	V2	蒸気	100～150	1	15～80

注 V1、V2、V3 は操作器と組合せて図示する。


信号入出力条件(一)

項目	中央監視装置	信号線	現場機器	入出力条件
計測				
温度			 温度検出器	测温抵抗体等
圧力			 圧力検出器	
流量			 流量検出器	
CO ₂ 濃度			 CO ₂ 濃度検出器	
液位			 液位検出器	4～20 mA 1～5 V 0～10 V
温度			 温度検出器	
湿度			 湿度検出器	
露点温度			 露点温度検出器	
パルス積算			 単位パルス	単位パルス (無電圧 パルス幅 ON時間 50ms以上、OFF時間 50ms以上)
電圧			 110V 電圧変換器 VT	4～20 mA
電流			 5A 電流変換器 CT	4～20 mA
電力			 5A 110V 電力変換器 VT CT	4～20 mA
電力量			 5A 110V パルス発信器付 電力量計 VT CT	単位パルス (無電圧 パルス幅 ON時間 50ms以上、OFF時間 50ms以上)
力率 周波数			 5A 110V 力率変換器 周波数変換器 VT CT	4～20 mA

VT:計器用変圧器

CT:変流器

信号入出力条件(二)



CX : 遠方用補助継電器 (ON 用)

TX : 遠方用補助継電器 (OFF 用)

52 : 交流遮断器

52X : 補助継電器

水栓

名 称	記号	記 事
立水栓	F1	JIS B 2061（給水栓）による。 ※
壁付 2 ハンドル湯水混合水栓	F2A	同 上
台付 2 ハンドル湯水混合水栓	F2B	同 上
横水栓	F4	同 上 ※
横水栓（自在形）	F5	同 上 ※
横水栓（吐水口回転形）	F6	同 上
	F7	同 上 ※
立水栓（吐水口回転形）	F8	同 上 ※
立水栓（自在形）	F9	同 上 ※
	F9A	同 上
横水栓（横自在形）	F10	同 上 ※
	F10A	同 上
横水栓（ホース接続形）	F12	同 上
立水栓（グーズネック形）	F13A	同 上
壁付化学水栓	F15	同 上
台付化学水栓	F16	同 上
壁付 2 ハンドル湯水混合水栓（シャワー形）	F17	同 上
壁付 2 ハンドル湯水混合水栓（シャワーバス形）	F18A	同 上
台付 2 ハンドル湯水混合水栓（シャワーバス形）	F18B	同 上
壁付 2 ハンドル湯水混合水栓（シャワーバス形・埋込形）	F19	同 上
自動水栓	FA	同 上
腰高止水栓	S1	JIS B 2061（給水栓）による。 ハンドル形はA、キー形はB
アングル形止水栓	S3	JIS B 2061（給水栓）による。
ストレート形止水栓	S4	同 上

- 注 (イ) 水道法の給水装置に該当する水栓は、水道事業者の規定による。
- (ロ) 水栓のハンドルには、次の表示を行う。
給水用は” C ” 又は青色、給湯用は” H ” 又は赤色
- (ハ) 表示例
13mm 立水栓： 1 3 -F1
13mm 腰高止水栓ハンドル形： 13-S1A
13mm×3 口台付化学水栓： 13×3 口-F16
- (ニ) ※印を付けた水栓は、大きさの呼び 13 に限り節水こま内蔵水栓とする。
ただし、給湯用水栓は、普通こまとする。


床排水トラップ・排水金物

名 称	記号	記 事
P形床排水トラップ	T 3 A	J C W 201 (床排水トラップ) による。
P形床排水トラップ (アスファルト防水層用)	T 3 B	同 上
変形P形床排水トラップ	T 16 A	同 上
変形P形床排水トラップ (アスファルト防水層用)	T 16 B	同 上
床上掃除口	C O A	J C W 203 (床上掃除口) による。
床上掃除口 (アスファルト防水層用)	C O B	同 上
床下掃除口	C O	
排水金物 (コンクリート浴槽用共栓)	S N A	J C W 204 (排水金物) による。 50φ以上は補助栓付き
排水金物 (コンクリート流し用 (共栓付き))	S N B	J C W 204 (排水金物) による。
排水金物 (コンクリート流し用 (ストレーナー付き))	S N C	同 上
排水金物 (床用)	D	同 上
Uトラップ	T U	J I S B 2303 (ねじ込み式排水管継手) による。
通気金具	V A 2	J C W 205 (通気金具) による。

- 注 (イ) JCW は日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格を表す。
 (ロ) 表示は呼び径及び記号とする。

鋼板製一体形タンク(一) WTS

単位 mm



- 注 (イ) 揚水管、給水管、排水管、オーバーフロー管、通気管等の取付位置及びその大きさは、特記による。
- (ロ) 配管用取出しフランジは、JIS B 2220 (鋼製管フランジ) 又は JIS B 2239 (鋳鉄製管フランジ) による呼び圧力10Kとする。
- (ハ) マンホールの大きさは、600φの円が内接する大きさとする。
- (ニ) 鋼製架台は、特記された設計用震度に耐えられるものとする。
- (ホ) 溢水面とは、タンクのオーバーフロー管の位置をいう。

鋼板製一体形タンク(二) WTS

(1) 設計用水平震度 1.5G 以下の場合


記号	容量 約 (L)	基準寸法				板 厚			側補強材 の 断面係数 (参考値) cm^3	底部部材 (参考)		基礎 本数 (参考)
		L	W	H	h	t_1	t_2	t_3		本体ベース板	底板リブ 主材	
										平 鋼	平 鋼	
WTS-2	2,000	1,500	1,500	1,620	950	3.2 以上	3.2 以上	3.2 以上	47 以上	FB125x6 相当品	FB65x9	2
WTS-3	3,000	2,300	1,500	1,620	950	3.2 以上	3.2 以上	3.2 以上	47 以上	FB125x6 相当品	FB65x9	3
WTS-4	4,000	2,300	1,500	1,920	1,250	3.2 以上	3.2 以上	4.5 以上	47 以上	FB125x6 相当品	FB65x9	3
WTS-5	5,000	2,500	1,800	1,890	1,200	3.2 以上	3.2 以上	4.5 以上	47 以上	FB125x6 相当品	FB65x9	3
WTS-6	6,000	2,600	2,000	1,960	1,250	3.2 以上	3.2 以上	4.5 以上	47 以上	FB125x6 相当品	FB65x9	3
WTS-8	8,000	2,800	2,000	2,230	1,500	3.2 以上	3.2 以上	4.5 以上	47 以上	FB125x6 相当品	FB65x9	3
WTS-10	10,000	3,300	2,300	2,130	1,400	3.2 以上	3.2 以上	4.5 以上	47 以上	FB125x6 相当品	FB65x9	3
WTS-12	12,000	3,800	2,300	2,180	1,450	3.2 以上	3.2 以上	4.5 以上	47 以上	FB125x6 相当品	FB65x9	4
WTS-15	15,000	4,000	2,500	2,300	1,550	3.2 以上	4.5 以上	4.5 以上	67 以上	FB150x6 相当品	FB65x9	4
WTS-20	20,000	4,500	2,500	2,600	1,850	4.5 以上	4.5 以上	4.5 以上	67 以上	FB150x6 相当品	FB65x9	4
WTS-25	25,000	4,500	2,800	2,820	2,050	4.5 以上	4.5 以上	4.5 以上	67 以上	FB150x6 相当品	FB65x9	4
WTS-30	30,000	5,000	2,800	3,020	2,250	4.5 以上	4.5 以上	4.5 以上	67 以上	FB150x6 相当品	FB65x9	4

(2) 設計用水平震度 2.0G の場合

記号	容量 約 (L)	基準寸法				板 厚			側補強材 の 断面係数 (参考値) cm^3	底部部材 (参考)		基礎 本数 (参考)
		L	W	H	h	t_1	t_2	t_3		本体ベース板	底板リブ	
										主材	主材	
WTS-2 ~15	(1) に同じ											
WTS-20	20,000	4,500	2,500	2,600	1,850	4.5 以上	4.5 以上	4.5 以上	67 以上	FB150x6 相当品	FB65x9	4
WTS-25	25,000	5,000	2,800	2,620	1,850	4.5 以上	4.5 以上	4.5 以上	67 以上	FB150x6 相当品	FB65x9	4
WTS-30	30,000	5,500	3,000	2,680	1,900	4.5 以上	4.5 以上	4.5 以上	67 以上	FB150x6 相当品	FB65x9	4

ステンレス鋼板製パネルタンク(一) WTSU

単位 mm



- 注 (イ) 揚水管、給水管、排水管、オーバーフロー管、通気管等の取付位置及びその大きさは、特記による。
- (ロ) 配管用取出しフランジは、JIS B 2220 (鋼製管フランジ) 又は JIS B 2239 (鋳鉄製管フランジ) による呼び圧力10Kとする。
- (ハ) マンホールの高さは、600φの円が内接する大きさとする。
- (ニ) 鋼製架台は、特記された設計用震度に耐えられるものとする。
- (ホ) 溢水面とは、タンクのオーバーフロー管の位置をいう。

ステンレス鋼板製パネルタンク(二) WTSU

(1) 設計用水平震度 1.5G 以下の場合


記号	容量 約 (L)	標準寸法				鋼製架台 (参考)		基礎 本数 (参考)
		L	W	H	h	主 材	副 材	
						溝 形 鋼	溝 形 鋼	
W T S U - 5	5,000	2,000	2,000	1,500	1,300	125x65x6	125x65x6	2
W T S U - 6	6,000	2,500	2,000	1,500	1,250	125x65x6	125x65x6	3
W T S U - 8	8,000	2,500	2,000	2,000	1,650	125x65x6	125x65x6	3
W T S U - 10	10,000	3,000	2,000	2,000	1,700	125x65x6	125x65x6	3
W T S U - 12	12,000	3,000	2,500	2,000	1,650	125x65x6	125x65x6	3
W T S U - 15	15,000	3,000	3,000	2,000	1,700	125x65x6	125x65x6	3
W T S U - 20	20,000	3,000	3,000	2,500	2,250	150x75x6.5	150x75x6.5	3
W T S U - 25	25,000	4,000	3,000	2,500	2,100	150x75x6.5	150x75x6.5	4
W T S U - 30	30,000	5,000	3,000	2,500	2,000	150x75x6.5	150x75x6.5	4

(2) 設計用水平震度 2.0G の場合

記号	容量 約 (L)	標準寸法				鋼製架台 (参考)		基礎 本数 (参考)
		L	W	H	h	主 材	副 材	
						溝 形 鋼	溝 形 鋼	
W T S U - 5 ~15	(1) に同じ							
W T S U - 20	20, 000	4, 000	3, 000	2, 000	1, 700	150x75x6. 5	150x75x6. 5	3
W T S U - 25	25, 000	4, 000	3, 000	2, 500	2, 100	150x75x6. 5	150x75x6. 5	4
W T S U - 30	30, 000	5, 000	3, 000	2, 500	2, 000	150x75x6. 5	150x75x6. 5	4

FRP製一体形タンク(一) WTF

単位 mm



- 注 (イ) 揚水管、給水管、排水管、オーバーフロー管、通気管等の取付位置及びその大きさは、特記による。
- (ロ) 配管用取出しフランジは、JIS B 2220 (鋼製管フランジ) 又は JIS B 2239 (鋳鉄製管フランジ) による呼び圧力10Kとする。
- (ハ) マンホールの高さは、600φの円が内接する高さとする。
- (ニ) 鋼製架台は、特記された設計用震度に耐えられるものとする。
- (ホ) 溢水面とは、タンクのオーバーフロー管の位置をいう。

FRP製一体形タンク(二) WTF

(1) 設計用水平震度 1.5G 以下の場合


記号	容量 約 (L)	基準寸法				板 厚			鋼製架台 (参考)			基礎 本数 (参考)
		L	W	H	h	t ₁	t ₂	t ₃	底部補強		周囲補強	
									溝形鋼	数	溝形鋼	
WTF-2	2,000	1,500	1,000	1,500	1,350	15 以上	20 以上	15 以上	100x50x5	1	100x50x5	2
WTF-3	3,000	1,500	1,500	1,500	1,350	15 以上	20 以上	15 以上	100x50x5	3	100x50x5	2
WTF-4	4,000	2,000	1,500	1,500	1,350	15 以上	25 以上	15 以上	100x50x5	3	100x50x5	2
WTF-5	5,000	2,000	2,000	1,500	1,250	15 以上	25 以上	15 以上	100x50x5	4	100x50x5	2
WTF-6	6,000	2,500	2,000	1,500	1,200	15 以上	25 以上	15 以上	100x50x5	4	100x50x5	3
WTF-8	8,000	2,500	2,000	1,800	1,600	15 以上	30 以上	15 以上	125x65x6	5	125x65x6	3
WTF-10	10,000	3,000	2,000	2,000	1,700	15 以上	30 以上	20 以上	150x75x6.5	5	150x75x6.5	3
WTF-12	12,000	3,500	2,000	2,000	1,750	15 以上	30 以上	20 以上	150x75x6.5	5	150x75x6.5	4
WTF-15	15,000	3,500	2,500	2,000	1,750	15 以上	30 以上	20 以上	150x75x6.5	6	150x75x6.5	4
WTF-20	20,000	3,500	2,500	2,500	2,300	15 以上	30 以上	20 以上	150x75x6.5	6	150x75x6.5	4
WTF-25	25,000	4,500	2,500	2,500	2,250	15 以上	30 以上	20 以上	150x75x6.5	6	150x75x6.5	4
WTF-30	30,000	5,500	2,500	2,500	2,200	15 以上	30 以上	20 以上	150x75x6.5	6	150x75x6.5	4

(2) 設計用水平震度 2.0G の場合

記号	容量 約 (L)	基準寸法				板 厚			鋼製架台（参考）			基礎 本数 （参考）
		L	W	H	h	t ₁	t ₂	t ₃	底部補強		周囲補強	
									溝形鋼	数	溝形鋼	
W T F - 2 ～15	(1) に同じ											
W T F - 20	20, 000	4, 000	3, 000	2, 000	1, 700	15 以上	30 以上	20 以上	150x75x6. 5	6	150x75x6. 5	4
W T F - 25	25, 000	4, 000	3, 000	2, 500	2, 100	15 以上	30 以上	20 以上	150x75x6. 5	6	150x75x6. 5	4
W T F - 30	30, 000	5, 000	3, 000	2, 500	2, 000	15 以上	30 以上	20 以上	150x75x6. 5	6	150x75x6. 5	4

FRP製パネルタンク(一) WTFP

単位 mm



- 注 (イ) 揚水管、給水管、排水管、オーバーフロー管、通気管等の取付位置及びその大きさは、特記による。
- (ロ) 配管用取出しフランジは、JIS B 2220 (鋼製管フランジ) 又は JIS B 2239 (鋳鉄製管フランジ) による呼び圧力10Kとする。
- (ハ) マンホールの大きさは、600φの円が内接する大きさとする。
- (ニ) 鋼製架台は、特記された設計用震度に耐えられるものとする。
- (ホ) 溢水面とは、タンクのオーバーフロー管の位置をいう。

FRP製パネルタンク(二) WTFP

(1) 設計用水平震度 1.5G 以下の場合


記号	容量 約 (L)	基準寸法				鋼製架台 (参考)		基礎 本数 (参考)
		L	W	H	h	主 材	副 材	
						H 形 鋼	H 形 鋼	
WTFP-5	5,000	2,000	2,000	1,500	1,300	100x100x6x8	100x50x5x7	2
WTFP-6	6,000	2,500	2,000	1,500	1,250	100x100x6x8	100x50x5x7	3
WTFP-8	8,000	2,500	2,000	2,000	1,650	150x100x6x9	100x100x6x8	3
WTFP-10	10,000	3,000	2,000	2,000	1,700	150x100x6x9	100x100x6x8	3
WTFP-12	12,000	3,000	2,500	2,000	1,650	150x100x6x9	100x100x6x8	3
WTFP-15	15,000	3,000	3,000	2,000	1,700	150x100x6x9	100x100x6x8	3
WTFP-20	20,000	3,000	3,000	2,500	2,250	150x100x6x9	100x100x6x8	3
WTFP-25	25,000	4,000	3,000	2,500	2,100	150x100x6x9	100x100x6x8	3
WTFP-30	30,000	4,000	3,500	2,500	2,200	150x100x6x9	100x100x6x8	3

(2) 設計用水平震度 2.0G の場合

記号	容量 約 (L)	基準寸法				鋼製架台 (参考)		基礎 本数 (参考)
		L	W	H	h	主 材	副 材	
						H 形 鋼	H 形 鋼	
W T F P－5 ～15	(1) に同じ							
W T F P－20	20,000	3,500	3,500	2,000	1,700	150x100x6x9	100x100x6x8	3
W T F P－25	25,000	4,000	4,000	2,000	1,700	150x100x6x9	100x100x6x8	4
W T F P－30	30,000	4,500	4,000	2,000	1,700	150x100x6x9	100x100x6x8	4

貯湯タンク(横形) THW

単位 mm




記号	容量 (L)	D	L ₁	L ₂ (参考 寸法)	板厚 t	A	給気口	凝縮口	給湯口	逃し弁	排水口	返湯口	給水口	加熱コイル (参考)			マンホール
														管径	管厚	全長	
THW-5	500	700	1,200	1,520	6 以上	200	50	25	50	25	32	32	40	25	2	5,100	400
THW-8	800	750	1,800	2,140	6 以上	200	65	32	65	25	32	40	50	25	2	8,100	400
THW-10	1,000	750	2,200	2,540	6 以上	200	65	32	65	32	32	40	50	25	2	10,100	400
THW-15	1,500	900	2,200	2,600	6 以上	250	80	40	80	32	40	40	65	32	2	11,800	400
THW-20	2,000	1,000	2,400	2,840	6 以上	250	80	40	80	32	40	40	65	32	2	15,700	400
THW-25	2,500	1,100	2,400	2,980	6 以上	300	100	40	100	40	50	50	80	32	2	19,700	400
THW-30	3,000	1,200	2,500	3,020	6 以上	300	100	40	100	40	50	50	80	32	2	23,600	450
THW-35	3,500	1,300	2,500	3,060	6 以上	300	100	40	100	40	50	50	80	32	2	27,500	450
THW-40	4,000	1,300	2,800	3,360	6 以上	300	100	50	100	40	65	50	80	32	2	31,400	450
THW-45	4,500	1,400	2,800	3,400	8 以上	300	100	50	100	40	65	50	80	32	2	35,400	450
THW-50	5,000	1,400	3,000	3,600	8 以上	350	100	50	125	40	65	65	100	32	2	39,300	450
THW-55	5,500	1,500	3,000	3,640	8 以上	350	125	65	125	40	80	65	100	32	2	43,200	450
THW-60	6,000	1,500	3,200	3,840	8 以上	350	125	65	125	40	80	65	100	32	2	47,200	450

注 (イ) 本表の寸法は、給水温度 5℃、給湯温度 60℃、蒸気圧 0.035MP a、給水圧力 0.5MP a の条件で、1 時間あたり貯湯容量分の水量に対する加熱能力を有するタンクのものである。

(ロ) 各配管及び計器類の接続口の位置は、タンクの据付位置に適合させる。

貯湯タンク(立形) TVW

単位 mm




記号	容量 (L)	D	H ₁	H ₂ (参考 寸法)	板厚 t	A	給気口	凝縮口	給湯口	逃し弁	排水口	返湯口	給水口	加熱コイル (参考)			マンホール
														管径	管厚	全長	
TVW-5	500	750	1,100	1,440	6以上	250	50	25	50	25	40	32	40	25	2	5,100	400
TVW-8	800	850	1,300	1,680	6以上	250	65	32	65	25	40	40	50	25	2	8,100	400
TVW-10	1,000	950	1,300	1,720	6以上	250	65	32	65	32	40	40	50	25	2	10,100	400
TVW-15	1,500	1,000	1,800	2,240	6以上	300	80	40	80	32	50	40	65	32	2	11,800	400
TVW-20	2,000	1,100	2,000	2,460	6以上	300	80	40	80	32	50	40	65	32	2	15,700	400
TVW-25	2,500	1,200	2,100	2,620	6以上	300	100	40	100	40	65	50	80	32	2	19,700	450
TVW-30	3,000	1,200	2,500	3,020	6以上	350	100	40	100	40	65	50	80	32	2	23,600	450
TVW-35	3,500	1,300	2,500	3,060	6以上	350	100	40	100	40	65	50	80	32	2	27,500	450
TVW-40	4,000	1,400	2,500	3,100	8以上	350	100	50	100	40	80	50	80	32	2	31,400	450
TVW-45	4,500	1,400	2,700	3,300	8以上	350	100	50	100	40	80	50	80	32	2	35,400	450
TVW-50	5,000	1,500	2,700	3,340	8以上	350	100	50	125	40	80	65	100	32	2	39,300	450
TVW-55	5,500	1,600	2,700	3,360	8以上	350	125	65	125	40	100	65	100	32	2	43,200	450
TVW-60	6,000	1,600	2,800	3,480	8以上	400	125	65	125	40	100	65	100	32	2	47,200	450

注 (イ) 本表の寸法は、給水温度 5℃、給湯温度 60℃、蒸気圧 0.035MP a、給水圧力 0.5MP a の条件で、1 時間あたり貯湯容量分の水量に対する加熱能力を有するタンクのものである。

(ロ) 各配管及び計器類の接続口の位置は、タンクの据付位置に適合させる。

屋内消火栓箱(総合形)(一) HB-1A
(1号消火栓・易操作性1号消火栓) HB-1B


単位 mm



- 注 (イ) ()内の寸法は、連結送水管放水口を併設した場合を示す。
 (ロ) A形は埋込形、B形は露出形とする。
 (ハ) 扉には「消火栓」の文字を表示する。
 (ニ) 放水口を併設した場合は、地方公共団体で定める標識を設ける。
 (ホ) 表示灯及び発信機は、別途とする。
 (ヘ) 箱寸法は、地方公共団体で規準がある場合はその規準による。

屋内消火栓箱(総合形)(二) HB-1AT
(1号消火栓・易操作性1号消火栓) HB-1BT


単位 mm



- 注 (イ) ()内の寸法は、連結送水管放水口を併設した場合を示す。
 (ロ) A形は埋込形、B形は露出形とする。
 (ハ) 扉には「消火栓」の文字を表示する。
 (ニ) 放水口を併設した場合は、地方公共団体で定める標識を設ける。
 (ホ) 表示灯、発信機及び非常電話は、別途とする。
 (ヘ) 箱寸法は、地方公共団体で規準がある場合はその規準による。

屋内消火栓箱 HB-2A
(1号消火栓・易操作性1号消火栓) HB-2B

単位 mm



- 注 (イ) ()内の寸法は、連結送水管放水口を併設した場合を示す。
 (ロ) A形は埋込形、B形は露出形とする。
 (ハ) 扉には「消火栓」の文字を表示する。
 (ニ) 放水口を併設した場合は、地方公共団体で定める標識を設ける。
 (ホ) 箱寸法は、各地方自治体で規準がある場合はその規準による。


屋内2号消火栓箱(総合形) HB-4A
(2号消火栓・広範囲型2号消火栓) HB-4B

単位 mm

正面図

埋込形側面図

露出形側面図



- 注 (イ) A形は埋込形、B形は露出形とする。
(ロ) 扉には「消火栓」の文字を表示する。
(ハ) 放水口を併設した場合は、製造者の標準寸法とする。
(ニ) 表示灯及び発信機は、別途とする。
(ホ) 箱寸法は、地方公共団体で規準がある場合はその規準による。


消火器箱併設形屋内消火栓箱 S

単位 mm

正面図

埋込形側面図

露出形側面図



- 注 (イ) ()内の寸法は、連結送水管放水口を併設した場合を示す。
 (ロ) A形は埋込形、B形は露出形とする。
 (ハ) 消火器箱の扉には「消火器」の文字を表示する。
 (ニ) 放水口を併設した場合は、地方公共団体で定める標識を設ける。
 (ホ) 表示灯及び発信機は、別途とする。
 (ヘ) 例：HB-1A S (指定消火栓箱がHB-1Aの場合)。
 (ト) 例：HB-1B S (指定消火栓箱がHB-1Bの場合)。


放水用器具格納箱(一) HB-11A
HB-11B

単位 mm

正面図

埋込形側面図

露出形側面図




- 注 (イ) A形は埋込形、B形は露出形とする。
(ロ) 扉には、地方公共団体で定める標識を設ける。
(ハ) 表示灯、発信機及び非常コンセントは、別途とする。
(ニ) 消防法施行規則第31条によるホース4本を格納する場合は、奥行の寸法を300とする。この場合は、記号の末尾にDを付したものとする。
例 HB-11AD

放水用器具格納箱(二) HB-11AT
HB-11BT

単位 mm

正面図

埋込形側面図 露出形側面図



- 注 (イ) A形は埋込形、B形は露出形とする。
 (ロ) 扉には、地方公共団体で定める標識を設ける。
 (ハ) 表示灯、発信機、非常電話及び非常コンセントは、別途とする。
 (ニ) 消防法施行規則第31条によるホース4本を格納する場合は、奥行の寸法を300とする。この場合は、記号の末尾にDを付したものとする。
 例 HB-11ATD



放水口格納箱 HB-12A
HB-12B

単位 mm


正面図

埋込形側面図

露出形側面図



埋込形断面図



露出形断面図


- 注 (イ) A形は埋込形、B形は露出形とする。
(ロ) 箱寸法及び表示は、地方公共団体で規準がある場合はその規準による。

屋外消火栓箱(総合形) HB-20

単位 mm

正面図

側面図




- 注 (イ) 扉には、「消火栓」又は「ホース格納箱」の文字を表示する。
 (ロ) 表示灯及び発信機は、別途とする。

屋外消火栓箱 HB-21

単位 mm

正面図


側面図



注 扉には「消火栓」又は「ホース格納箱」の文字を表示する。

壁埋込形散水栓ボックス 参考図

単位 mm



構成部品表

No.	部品名	材 質	表面処理	備 考
①	カ バ ー	SUS304	へ ア ラ イ ン	板厚 0.8mm 以上
②	受 枠	SUS304	へ ア ラ イ ン	板厚 0.8mm 以上
③	ハンドル	亜鉛合金等	クロムメッキ等	


記号	散水栓の 呼 び 径	A	B	D
WB-13	13	250	200	150
WB-20	20	300	250	150

注 扉を鍵付とする場合は、特記による。

※参考図は、製品の概念を示したもので、特に形状については拘束するものではない。

弁枳 VC

単位 mm




記号	弁の呼び径	B	H	T	t'	t''	ふた
VC-P	25 以下	200φ	-	-	-	100	B 1
VC-1	40 以下	180x180	550	75	75	100	B 1
VC-2			850	100	100	100	
VC-3	50~80	300x300	700	100	100	100	MHA-P 300
VC-4			900				
VC-5	100~200	450x450	1200	120	120	100	MHA-P 450

- 注 (イ) 本表のB及びH寸法は、5K仕切弁を対象とする。
- (ロ) コンクリート部には、必要に応じ鉄筋を入れる。
なお、コンクリート部は工場製品でもよい。
- (ハ) 枳底部には、必要ある場合は、水抜管を設ける。
- (ニ) VC-Pの配管廻りは、山砂の類とする。



量水器柵 MC・MB

単位 mm



(a) MC



(b) MB-1



(c) MB-2, MB-3



記号	量水器の 呼び径	A	B	T	t'	t''	ふ た				
							記号	標準寸法		h	t
								A	B		
MC-1	25~32	430	310	100	100	120	MB-1	435	315	55 以上	6.0 以上
MC-2	40~65	710	510	100	100	120	MB-2	715	515	75 以上	12.0 以上
MC-3	80~150	1,100	710	120	120	120	MB-3	1,105	715	75 以上	16.0 以上


- 注 (イ) 量水器柵ふたは、J CW105 (量水器柵ふた) による。
- (ロ) 柵の深さHは、配管の埋設深さに応じて定め、必要に応じ鉄筋を入れる。
なお、柵は工場製品でもよい。
- (ハ) 柵底部には、必要ある場合は、水抜き管を設ける。

インバート柵(一) SA・SB

単位 mm

(a) SA-1~3

(b) SB



記号	h	H	t	ふた
SA-1	480	400 以下	100	MHB-400
SA-2	580	410~500	100	MHB-400
SA-3	680	510~600	100	MHB-400
SB	—	610~1,200	100	MHB-500


- 注 (イ) 側塊は、遠心力工法による鉄筋入りコンクリートとする。
- (ロ) SBは、側塊1号~4号の組合せとする。
- (ハ) 側塊の接続部は、防水モルタル接合とする。

インバート枳(二) SC

単位 mm

(a) SC-1~3

(b) SC-4・5




記号	B	H	T	t	t'	ふた
SC-1	350x350	450 以下	100	100	100	MHA-350
SC-2	450x450	460~600	100	120	100	MHA-450
SC-3	600x600	610~1,200	120	120	100	MHA-600
SC-4	900φ	1,210~2,500	150	150	150	MHA-600
SC-5	1,200φ	2,510~3,500	180	200	200	MHA-600

- 注 (イ) 深さ 1,200 を超える枳には、防錆処理を行った径 22mm の鋼製又は径 19mm の合成樹脂被覆加工を行った足掛け金物を取付ける。ただし、既製の側塊の足掛け金物は、製造者の標準仕様とする。
- (ロ) コンクリート部は、工場製品でもよい。
- (ハ) 側塊は、JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品) とする。
- (ニ) 側塊の接続部は、防水モルタル接合とする。
- (ホ) SC-4 及び SC-5 の側塊は、片面斜壁でもよい。この場合は製造者の標準仕様とするが、材料・品質・試験は、JIS に準ずるものとする。

インバート桧(三)

(a) プラスチック桧




単位：mm

記号	底部種類	桧径	流入口径	流出口径	H
ST	ストレート	200	100 125 150	100 125 150	1,200 以下
90Y	90度合流				
45Y	45度合流				
90L	90度曲り				
45L	45度曲り				
DR	ドロップストレート				

(b) 桧のふた

名称	適用区分例
密閉ふた	車道以外
鋳鉄製防護ふた	T8A 大型の車両が通行しない場所

(c) 鋳鉄製防護ふたの設置例




- 注 (イ) プラスチック桧は、JSWAS K-7 (下水道用硬質塩化ビニル製ます) とする。
- (ロ) 立上り部は、JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管) の VU 又は JIS K 9797 (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管) の RS-VU とする。
- (ハ) 桧のふたは、特記がない場合には密閉ふたとする。
- なお、ふたの耐荷重を必要とする場合は、JSWAS G-3 (下水道用鋳鉄製防護ふた) による。
- (ニ) 鋳鉄製防護ふたは、台座を設け設置する。
- (ホ) 良質地盤の場合のインバート桧の据付けは、桧の下端より 100mm 程度の山砂の類を施し、据付ける。
- (ヘ) 表示例
- 記号 流入口径－桧径
- ST 100 － 200

ため柵(一) RA・RB

単位 mm

(a) RA-1~3

(b) RB




記号	h	H	t	ふた
RA-1	630	400 以下	100	MHB-400
RA-2	730	410~500	100	MHB-400
RA-3	830	510~600	100	MHB-400
RB	—	610~1,200	100	MHB-500

- 注 (イ) 側塊は、遠心力工法による鉄筋入りコンクリートとする。
- (ロ) RB は、側塊 1 号~4 号の組合せとする。
- (ハ) 側塊の接続部は、防水モルタル接合とする。

ため桝(二) RC

単位 mm




記号	B	H	T	t	t'	ふた
RC-1	350x350	450 以下	100	100	100	MHA-350
RC-2	450x450	460~600	100	120	100	MHA-450
RC-3	600x600	610~1,200	120	120	100	MHA-600
RC-4	900 φ	1,210~2,500	150	150	150	MHA-600
RC-5	1,200 φ	2,510~3,500	180	200	200	MHA-600

- 注 (イ) 深さ 1,200 を超える桝には、防錆処理を行った径 22mm の鋼製又は径 19mm の合成樹脂被覆加工を行った足掛け金物を取付ける。ただし、既製の側塊の足掛け金物は、製造者の標準仕様とする。
- (ロ) コンクリート部は、工場製品でもよい。
- (ハ) 側塊は、JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品) とする。
- (ニ) 側塊の接続部は、防水モルタル接合とする。
- (ホ) RC-4 及び RC-5 の側塊は、片面斜壁でもよい。この場合は製造者の標準仕様とするが、材料・品質・試験は、JIS に準ずるものとする。

ため桧(三)

(a) プラスチック桧




単位：mm

記号	底部種類	桧径	流入口径	流出口径	H ₁	H ₂
R-ST	ストレート	150	100	100	1,200 以下	150 以上
R-90Y	90度合流					
R-45Y	45度合流					
R-90L	90度曲り					
R-45L	45度曲り					

(b) 桧のふた


名称		適用区分例
密閉ふた		車道以外
铸铁製防護ふた	T8A	大型の車両が通行しない場所

(c) 铸铁製防護ふたの設置例



- 注 (イ) プラスチック桧は、JSWAS K-7（下水道用硬質塩化ビニル製ます）とする。
- (ロ) 立上り部は、JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管）の VU 又は JIS K 9797（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管）の RS-VU とする。
- (ハ) 桧のふたは、特記がない場合には密閉ふたとする。
- なお、ふたの耐荷重を必要とする場合は、JSWAS G-3（下水道用铸铁製防護ふた）による。
- (ニ) 铸铁製防護ふたは、台座を設け設置する。
- (ホ) 良質地盤の場合のため桧の据付けは、桧の下端より 100mm 程度の山砂の類を施し、据付ける。
- (ヘ) 表示例
- 記号 流入口径－桧径
- R-ST 100 － 150


バルク貯槽(横型)



記号	充てん量 (kg) (参考)	D (mm) (参考寸法)	L (mm) (参考寸法)	板厚t (mm)
T H B - 300	298	800	1,620	5.6以上
T H B - 500	496	950	1,890	6.6以上
T H B -1000	980	1,220	2,386	8.5以上

注 「液石法施行規則」及び「特定設備検査規則」により製作する。

バルク貯槽(縦型)



記号	充てん量 (kg) (参考)	D (mm) (参考寸法)	H (mm) (参考寸法)	板厚t (mm)
T V B- 300	298	800	1, 620	5. 6以上
T V B- 500	496	950	1, 890	6. 6以上
T V B-1000	980	1, 220	2, 386	8. 5以上

注 「液石法施行規則」及び「特定設備検査規則」により製作する。

施 工 標 準 図 一 覧 表

名

称

配管の防火区画貫通部施工要領
塩ビライニング鋼管及びステンレス鋼管の施工要領
異種管の接合要領
建築物導入部の変位吸収配管要領（一）
建築物導入部の変位吸収配管要領（二）
建築物導入部の変位吸収電気配管要領
建築物エキスパンションジョイント部配管要領
建築物エキスパンションジョイント部電気配線要領
屋上配管支持施工要領
機器廻り配管吊り及び支持要領（一）
機器廻り配管吊り及び支持要領（二）
伸縮管継手の固定及びガイド・座屈防止用形鋼振れ止め支持施工要領
配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領（一）
配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領（二）
立て管の固定要領
铸铁管の吊り要領
ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領
形鋼振れ止め支持部材選定表（一）
形鋼振れ止め支持部材選定表（二）
形鋼振れ止め支持部材選定表（三）
電気配管振れ止め支持要領
鋼板製煙道の伸縮部及び壁貫通部施工要領
溶接開先形状
溶接接合部形状
基礎施工要領（一）
基礎施工要領（二）
基礎施工要領（三）

施 工 標 準 図 一 覧 表

名	称

基礎施工要領(四)

基礎施工要領(五)

鋼製強化プラスチック製二重殻タンク据付け図

地下オイルタンク据付け図

鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外郭及び構造施工要領

地下オイルタンクの外郭及び構造施工要領

三方弁装置及び二方弁装置組立て要領

冷温水コイル及び加湿器廻り配管要領

蒸気及び冷温水管の配管要領

トラップ装置組立て要領

減圧装置・温度調整装置組立て要領

蒸気加熱コイル廻り配管要領

ダクトの防火区画貫通部施工要領

ダクトの継手、継目及び分岐方法

コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例(一)

コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例(二)

コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例(三)

シールの施工例(一)

シールの施工例(二)

吹出口及び吸込口ボックスの例

グラスウール製ダクト(円形ダクト)の接続要領

鋳鉄製温水ボイラー廻り配管要領

チリングユニット、遠心冷凍機及びスクリー冷凍機廻り配管要領

吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニット廻り配管要領

真空式温水発生機廻り配管要領

無圧式温水発生機廻り配管要領

冷却塔廻り配管要領

施 工 標 準 図 一 覧 表

名	称

空調ポンプ廻り配管要領

多管形熱交換器廻り配管要領

プレート形熱交換器廻り配管要領

ファンコイルユニット廻り配管要領

膨張タンク廻り配管要領

密閉形隔膜式膨張タンク廻り配管要領

オイルサービスタンク廻り配管要領

衛生器具の取付け高さ

大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとビニル管接続要領

大便器及び小便器と排水鉛管接続要領

和風便器取付け要領

耐火性能が必要となる阻集器・和風便器の防火区画貫通部処理要領

排水・通気配管の正しいとり方

受水タンク廻り配管要領

揚水ポンプ(横形)廻り配管要領

揚水ポンプ(立形)廻り配管要領

消火ポンプユニット廻り配管要領

液化石油ガス容器廻り配管要領

液化石油ガス容器転倒防止施工要領

厨房機器据付け要領

網かご形スクリーン要領図


配管の防火区画貫通部施工要領

単位 mm

不燃材料の配管が、「建築基準法施行令第112条第15項」に規定する防火区画を貫通する場合

(a) 貫通部において
保温が必要な配管


(b) 貫通部において
保温が不要ない配管





- 注 (イ) 不燃材料以外の配管が防火区画を貫通する場合は、建築基準法令に適合する工法とする。
- (ロ) 貫通部周囲の充てん材は、必要に応じて脱落防止措置を施す。
- (ハ) 不燃材料以外のスリーブ材(紙製仮枠等)を使用した場合は、配管前に必ず取除く。

塩ライニング鋼管及びステンレス鋼管の施工要領

(a) 塩ライニング鋼管のフランジの現場取付要領




(b) ステンレス鋼管のフランジの施工要領




異種管の接合要領


ステンレス鋼管又は銅管と鋼管の接続（絶縁処理の例）



(1) 絶縁フランジの例




(2) 絶縁シートの例




(3) 絶縁スリーブの例

建築物導入部の変位吸収配管要領(一)

(a) フレキシブルジョイントを使用



〔平面〕




〔立面〕

注 トレンチは、建築物と構造的に一体化しないこと。


建築物導入部の変位吸収配管要領(二)

(b) ボールジョイントを使用




〔平面〕


(c) スリークッション



〔平面〕



〔立面〕





〔立面〕



注 トレンチは、建築物と構造的に一体化しないこと。

建築物導入部の変位吸収電気配管要領

(a) 波付硬質合成樹脂管使用の場合
(F E P 方式)



(b) 地中箱使用の場合
(地中箱方式)





注 (イ) 図は、一例を示す。

(ロ) 方式及びマンホール・ハンドホールは、特記による。



(ハ) マンホール・ハンドホール内では、配線に余長を見込む。

建築物エキスパンションジョイント部配管要領

(a) フレキシブルジョイントを使用する場合




(b) ボールジョイントを使用する場合




建築物エキスパンションジョイント部電気配線要領

(a) 電線管工事の場合




(平面)


(b) ケーブル工事の場合



(平面)



(断面)




(断面)

- 注 (イ) 図は、一例を示す。
 (ロ) プルボックスは、特記による。


屋上配管支持施工要領

(a) 自重のみ支持する場合(押えコンクリートがある場合)


単位 mm



(b) 自重のみ支持する場合(露出防水の場合)





(c) 形鋼振れ止め支持の場合





機器廻り配管吊り及び支持要領(一)

(a) 防振継手を使用した機器



機器廻り配管吊り及び支持要領(二)


(b) 高置タンク、受水タンク




- 注 (イ) フレキシブルジョイントは、最大変位量を吸収できる位置に取付ける。
(ロ) FRP製タンクのオーバーフロー管は、硬質ポリ塩化ビニル管又はリサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管とする。

伸縮管継手の固定及びガイド・座屈防止用形鋼振れ止め支持施工要領

(a) 伸縮管継手の固定及びガイド




(1) 単式伸縮管継手の例




(2) 複式伸縮管継手の例

(b) 座屈防止用形鋼振れ止め支持



(1) ローラー金物




(2) ガイドシュー


配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領(一)

(a) 横走り管

(1) 吊り金物




単管の場合




形鋼 複数管の場合

(2) 形鋼振れ止め支持



床の場合



壁の場合



注 (イ) (1)のインサート金物及び吊り用ボルトは、形鋼振れ止め支持部材選定表(二)の(e)(f)(g)による。

(ロ) (2)のa材及びインサート金物は、形鋼振れ止め支持部材選定表(一)の(c)による。


なお、接合は全周すみ肉溶接とする。

配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領(二)


(b) 立て管(形鋼振れ止め支持)



注 (イ) a 材及びインサート金物は、
形鋼振れ止め支持部材選定表
(二)の(d)による。




床の場合




注 (イ) 壁の場合の a 材及びインサート金物は、形鋼振れ止め支持部材
選定表(二)の(d)による。
なお、接合は全周すみ肉溶接とする。

立て管の固定要領


(a) 鋼管




平面図



立面図




平面図




立面図

(b) 鋳鉄管



曲り部




垂直部と曲り部

注 (イ) 床貫通部は、配管の振れを防止できる構造とする。


鋳鉄管の吊り要領

(a) 直管部分の支持間隔




L : 2m以下
(L : 1継手含む)

(b-1) コーナー部



L : 2m以下

(b-2) コーナー部




L2 : 支持間隔0.3m以上2m以下
L : 2m以下


ダクトの吊り金物・形鋼振れ止め支持要領

(a) 横走りダクト

(1) 吊り金物




(2) 形鋼振れ止め支持




注 (2) の a 材及びインサート金物は、
形鋼振れ止め支持部材選定表(一)
の(c)による。
なお、接合は全周すみ肉溶接と
する。

(b) 立てダクト(形鋼振れ止め支持)



壁の場合



床の場合

注 (イ) 壁の場合の形鋼振れ止め支
持金物の部材は、保温無ダ
クトにのみ適用する。
(ロ) 接合は全周すみ肉溶接とす
る。

形鋼振れ止め支持部材選定表(一)

(a) 配管質量表

単位 k g /m

管径	40	50	65	80	100
質量	10	15	20	25	40
管径	125	150	200	250	300
質量	50	65	110	150	180

注 配管質量は、満水状態で保温（外装はカラー亜鉛鉄板）を施した鋼管 1mあたりの数値である。

(b) ダクト質量表

(1) アングル工法の場合

単位 k g /m

ダクトの周長 (m)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
保温無	5	10	20	25	30	35	45
保温有	30	45	65	85	90	115	140

(2) コーナーボルト工法の場合

単位 k g /m

ダクトの周長 (m)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
保温無	6	9	13	17	26	30	34
保温有	31	44	58	77	86	110	129

注 保温有りのダクトの質量は、ロックウール保温材を使用し、カラー亜鉛鉄板の外装を施した数値である。

(c) 形鋼振れ止め支持部材選定表(横走り管及びダクトの場合)

支持 質量 k g	支持部材 寸法 (mm)		部材仕様			
			床支持の場合		壁支持の場合	
	L	h	a 材 (形鋼)	インサート金物	a 材 (形鋼)	インサート金物
60 (240)	500	1000	L-65x65x6	M12x2	L-40x40x3	M12x2
		1500	L-75x75x9	M12x4		
	1000	1000	L-65x65x6	M12x2	L-40x40x5	M12x2
		1500	L-75x75x9	M12x4		
125 (500)	500	1000	L-75x75x9	M12x4	L-40x40x5	M12x2
		1500	[- 75x40x5x7	M12x4		
	1000	1000	L-75x75x9	M12x4	L-50x50x6	M12x2
		1500	[- 75x40x5x7	M12x4		
250 (1000)	1000	1000	[- 100x50x5x7.5	M12x4	L-65x65x6	M12x2
		1500	[- 100x50x5x7.5	M12x4		
	1500	1000	[- 100x50x5x7.5	M12x4	L-75x75x6	M12x2
		1500	[- 100x50x5x7.5	M16x4		
375 (1500)	1000	1000	[- 100x50x5x7.5	M12x4	L-75x75x6	M16x2
		1500	[- 125x65x6x8	M16x4		
	1500	1000	[- 100x50x5x7.5	M12x4	L-90x90x7	M16x2
		1500	[- 125x65x6x8	M16x4		

注 (i) 支持質量とは、吊り支持部材が受け持つ配管又はダクト自重とする。支持質量の () 書きは、形鋼振れ止め支持間隔内の配管又はダクト自重を示す。

(ii) インサート金物は(e)による。

形鋼振れ止め支持部材選定表(二)

(d) 形鋼振れ止め支持(立て管の場合)

単位 mm

支持 質量 k g	支持部材 寸法 L (mm)	部材仕様			支持 質量 k g	支持部材 寸法 L (mm)	部材仕様		
		a 材 (形鋼)	インサート金物				a 材 (形鋼)	インサート金物	
			床の場合	壁の場合				床の場合	壁の場合
60 (240)	1, 000	L-50x50x6	M10x2	M12x4	250 (1, 000)	1, 000	L-90x90x10	M10x2	M12x6
	1, 500	L-65x65x6				1, 500	L-90x90x13		
125 (500)	1, 000	L-65x65x8	M10x2	M12x4	375 (1, 500)	1, 000	L-90x90x13	M10x2	M12x6
	1, 500	L-75x75x9				1, 500	L-130x130x9		

注 (イ) 支持質量とは、吊り支持部材が受け持つ配管又はダクト自重とする。支持質量の
() 書きは、形鋼振れ止め支持間隔内の配管又はダクト自重を示す。

(ロ) インサート金物は(e)による。

(e) インサート金物は、鋼製インサート金物又はおねじ形メカニカルアンカーとし、次によるものとする。

コンクリート圧縮強度 18N/mm²

呼び径		M10	M12	M16
鋼製インサート 金物	埋込深さ	28mm	45mm	56mm
	許容引抜荷重 (長期)	2,000N	4,400N	6,500N
おねじ形メカニカ ルアンカー	埋込深さ	45mm	60mm	70mm
	許容引抜荷重 (長期)	2,500N	4,500N	6,100N

注 重要な機器等を取付ける場合は、試験施工により耐力を確認の上、施工する。

(f) 接着系アンカーを使用する場合は、次によるものとする。

コンクリート圧縮強度 18N/mm²

呼び径	M10	M12	M16
接着系アンカーの埋込深さ	80mm	90mm	110mm
許容引抜荷重 (長期)	5,000N	6,100N	8,000N

注 重要な機器等を取付ける場合は、試験施工により耐力を確認の上、施工する。

(g) 吊り用ボルトは、次によるものとする。

呼び径	メートルねじ有効径	ウィットねじ有効径
M10 又は 9mm	9.03mm 以上	8.51mm 以上
M12 又は 12mm	10.87mm 以上	11.35mm 以上
M16 又は 16mm	14.70mm 以上	14.40mm 以上


注 吊り用ボルトは、棒鋼を転造ねじ加工したものとする。

吊り用ボルトとインサート金物は、ねじ規格が同一のものとする。

形鋼振れ止め支持部材選定表(三)

単位 mm

横走り管の形鋼振れ止め支持部材算定例



(1) 支持質量(配管質量)の算定

上図のように、呼び径80φ×3本を2mごとに棒鋼吊りを行う。

形鋼振れ止め支持部材選定表(一)の(a)表により、80φの単位質量は25 kg/mとなる。

支持質量(配管質量)は、 $25 \text{ kg/m} \times 3 \text{ 本} \times 2 \text{ m} = 150 \text{ kg}$ となる。

(2) 形鋼振れ止め支持の部材選定


支持質量は150kg、支持幅(L)は1,000mm、支持高さ(h)は1,000mmで、形鋼振れ止め支持部材選定表(一)の(c)表、支持質量150kgの直近上位250kgより支持部材は、

a 材(形鋼) $\text{L-}100 \times 50 \times 5 \times 7.5$

インサート金物 M12×4本(鋼製インサート金物又はおねじ形メカニカルアンカー)とする。

電気配管振れ止め支持要領


(a) S_A、A種耐震支持の例



(1) はり・壁等の貫通部

(2) 防火区画貫通部


(3) ブラケット支持する方法



(4) 柱・壁等を利用する方法

(5) はりや天井スラブより
吊り下げる方法

(b) B種耐震支持の例




斜材は、吊り材と同等以上の部材とする。
はりや天井スラブより吊り下げる方法

注 図は、一例を示す。


鋼板製煙道の伸縮部及び壁貫通部施工要領

(a) 煙道伸縮部



A部詳細図

(b) 壁貫通部






(1) 長方形煙道の場合




(2) 円形煙道の場合

溶接開先形状

突合せ溶接


開先名称	開先形状	寸 法	備 考								
V 形開先		$t = 4 \text{ mm 以上}$ 16 mm 以下 $\alpha = 60^\circ \pm 10^\circ$ $R = 1.6 \pm 0.8 \text{ mm}$ <table border="1" data-bbox="788 580 995 770"><thead><tr><th></th><th>厚さ</th><th>寸法 (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">G</td><td>6 mm 未満</td><td>2.4 ± 0.8</td></tr><tr><td>6 mm 以上</td><td>3.2 ± 0.8</td></tr></tbody></table>		厚さ	寸法 (mm)	G	6 mm 未満	2.4 ± 0.8	6 mm 以上	3.2 ± 0.8	α 及びRの寸法は JIS 規格及び他の 団体規格で規定さ れて製作された継 手等には適用しな い。
	厚さ	寸法 (mm)									
G	6 mm 未満	2.4 ± 0.8									
	6 mm 以上	3.2 ± 0.8									
面取り		$t = 4 \text{ mm 未満}$ $G = 2.4 \pm 0.8 \text{ mm}$ $R = \text{約 } \frac{1}{2} t$									
I 形開先		$G = 0 \sim 2 \text{ mm}$	JIS G 3448(一 般配管用ステン レス鋼管)に適 用する。								

溶接接合部形状


接合部名称	接合部形状	寸 法	備 考				
す み 肉 溶 接	(差込み継手式) 	Cの差込部の深さは下表のとおりとする。 <table border="1" data-bbox="793 580 1279 748"><tr><th>鋼管の呼び径</th><th>差込み部の深さ(最小)</th></tr><tr><td>6A～15A 20A～40A 50A～80A</td><td>JIS B 2316 (配管用 鋼製差込み溶接式管継手)による</td></tr></table>	鋼管の呼び径	差込み部の深さ(最小)	6A～15A 20A～40A 50A～80A	JIS B 2316 (配管用 鋼製差込み溶接式管継手)による	
	鋼管の呼び径	差込み部の深さ(最小)					
6A～15A 20A～40A 50A～80A	JIS B 2316 (配管用 鋼製差込み溶接式管継手)による						
差込み形	(カラー式) 	<table border="1" data-bbox="793 1032 1279 1200"><tr><th>鋼管の呼び径</th><th>差 込 み 部 の 深 さ C (最 小)</th></tr><tr><td>80A 100A～300A</td><td>37 mm 40 mm</td></tr></table>	鋼管の呼び径	差 込 み 部 の 深 さ C (最 小)	80A 100A～300A	37 mm 40 mm	
鋼管の呼び径	差 込 み 部 の 深 さ C (最 小)						
80A 100A～300A	37 mm 40 mm						
接	(溶接フランジ形) 	すみ肉溶接部の脚長Xは1.0 t以上とする。	1. 前面溶接部はフランジ面より出ないこと。 2. 前面溶接はガス配管については適用しない。				
フランジ形							

基礎施工要領(一)

(a) 基礎の高さと配筋要領



(b) アンカーボルトの取付要領



コンクリート基礎の高さとアンカーボルトの適用例

機器名	基礎の高さ H (mm)	基礎及びアンカーボルトの適用例			
		(1)		(2)	
		イ	ロ	イ	ロ
ポンプ	標準基礎 300	○	△	◎	△
	防振基礎 150	○	△	◎	△
送風機	150	○	△	◎	△
空気調和機	150	○	×	◎	×
ボイラー、温水発生機及び冷凍機	150	×	×	◎	×
パッケージ形空気調和機	150	○	△	◎	△
受水タンク及び高置タンク	500	×	×	◎	×
上記を除くタンク類	150	×	×	◎	×
冷却塔	150	○	×	◎	△

注 ◎印を適用してよい。


なお、○印は1階以下及び中間階に適用してよい。

△印は1階以下に適用してよい。


基礎施工要領(二)

単位 mm

(a) 遠心冷凍機及びスクリュー冷凍機



(b) 吸収冷凍機、吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニット





注 コンクリート基礎及びアンカーボルトの取付け方法は、基礎施工要領(一)による。


基礎施工要領(三)

単位 mm

(a) チリングユニット、空気調和機及びパッケージ形空気調和機



ストッパー参考図




パッケージ形空気調和機及び
コンパクト形空気調和機転倒防止

注 コンクリート基礎及びアンカーボルトの取付け方法は、基礎施工要領(一)による。


基礎施工要領(四)

単位 mm

(a) ポンプ



(b) 遠心送風機




- 注 (イ) 防振材がスプリングの場合は、絶縁効率を80%以上とする(送風機(回転速度 600min^{-1} 以上)の場合)。
- (ロ) コンクリート基礎及びアンカーボルトの取付け方法は、基礎施工要領(一)による。


基礎施工要領(五)

(a) 送風機(呼び番号2以上)天井吊り基礎

注 必要によりブレースを入れる。




(b) 送風機(呼び番号2未満)天井吊り基礎



鋼製強化プラスチック製二重殻タンク据付け図

単位 mm




転がり止めサポート板による施工の場合
(コンクリート枕による施工の場合もある。)

- 注 (イ) タンク外面の保護は、「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」による。
(ロ) ※は、別途工事とする。

地下オイルタンク据付け図


単位 mm



- 注 (イ) タンク全長が5m以上の場合は、基礎台を3箇所とする。
 (ロ) ※は、別途工事とする。

鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外郭及び構造施工要領

単位 mm




記号	L	L'	W	W'	H
T O S F - 3	3,850	3,850	2,050	2,050	1,800
T O S F - 4	4,200	4,200	2,150	2,150	1,900
T O S F - 5	5,000	5,000	2,150	2,150	1,900
T O S F - 6	5,250	5,250	2,250	2,250	2,000
T O S F - 7	5,300	5,300	2,400	2,400	2,100
T O S F - 8	5,900	5,900	2,400	2,400	2,100
T O S F - 10	6,550	6,550	2,500	2,500	2,200
T O S F - 12	6,200	6,200	2,700	2,700	2,400
T O S F - 13	6,600	6,600	2,700	2,700	2,400
T O S F - 15	7,400	7,400	2,700	2,700	2,400
T O S F - 18	7,950	7,950	2,800	2,800	2,500
T O S F - 20	8,650	8,650	2,800	2,800	2,500
T O S F - 25	9,650	9,650	2,900	2,900	2,600
T O S F - 30	9,700	9,700	3,100	3,100	2,800

注 ※は、別途工事とする。

地下オイルタンクの外郭及び構造施工要領

単位 mm




記号	L	W	L'	W'	H
TO-0.95	3,800	2,000	3,200	1,400	1,350
TO-1.5	4,300	2,100	3,700	1,500	1,450
TO-1.9	4,350	2,200	3,750	1,600	1,550
TO-3	4,450	2,450	3,850	1,850	1,800
TO-4	4,800	2,550	4,200	1,950	1,900
TO-5	5,600	2,550	5,000	1,950	1,900
TO-6	5,850	2,650	5,250	2,050	2,000
TO-7	5,900	2,750	5,300	2,150	2,100
TO-8	6,500	2,750	5,900	2,150	2,100
TO-10	7,150	2,850	6,550	2,250	2,200
TO-12	6,800	3,050	6,200	2,450	2,400
TO-13	7,200	3,050	6,600	2,450	2,400
TO-15	8,000	3,050	7,400	2,450	2,400
TO-18	8,550	3,150	7,950	2,550	2,500
TO-20	9,250	3,150	8,650	2,550	2,500
TO-25	10,250	3,250	9,650	2,650	2,600
TO-30	10,300	3,450	9,700	2,850	2,800

注 ※は、別途工事とする。

三方弁装置及び二方弁装置組立て要領


単位 mm

(a) 三方弁装置



注 ストレーナー及び回り主管のGVは、主管と同一寸法とし、バイパス管、短絡管及び同用GVは、三方弁の接続口径と同径とする。


(b) 二方弁装置



- 注 (イ) 圧力計は、蒸気用のみとする。
 (ロ) GV及びストレーナーは、主管と同径とする。
 (ハ) バイパス管及び同用GVは、二方弁の接続口径と同径とする。


冷温水コイル及び加湿器廻り配管要領

(a) 冷温水コイル廻り(三方弁使用の場合)



注 二方弁使用の場合、
短絡管及び同用GV
又はBVは除く。


(b) 加湿器廻り




注 GV、ストレーナーは、主管と同径とする。

蒸気及び冷温水管の配管要領


(a) 分岐 (蒸気配管)




注 Dは、dより一廻り大きくする。
 なお、還水管にあってはDはdと
 同径とする。




(c) 曲り管及び偏心継手 (蒸気配管)



(f) リフト継手
 (蒸気配管)




(b) 放熱器廻り (蒸気配管)




注 D、D'は、それぞれd、d'より
 一廻り大きくする。


(d) 分岐 (冷温水配管)



(e) 継手 (蒸気配管)



(g) 自動エア抜弁装置




注 GV及びストレーナーは
 自動エア抜弁と同径とする。

管の呼び	D	15	20	25	32	40
	d	15	15	20	25	32

トラップ装置組立て要領


単位 mm

(a) 高圧トラップ装置



注 バイパス管及びダートポケットは、主管と同径とする。

(b) 低圧トラップ装置




注 バイパス管及びダートポケットは、主管と同径とする。


減圧装置・温度調節装置組立て要領

単位 mm


(a) 検出用導管を必要としない減圧装置



(b) 検出用導管を必要とする減圧装置




(c) 温度調整装置




蒸気加熱コイル廻り配管要領

(a) 直列装置の場合



(b) 並列装置の場合




注 電動弁装置のバイパス管は、電動弁と同径とする。


ダクトの防火区画貫通部施工要領

(a) 長方形ダクト

(b) 円形ダクト





- 注 (イ) 長方形の防火ダンパーは、4本吊りとする。
ただし、長辺が300mm以下の場合は2本吊りとする。
- (ロ) 円形の防火ダンパーは、4本吊りとする。
ただし、内径が300mm以下の場合は2本吊りとする。




ダクトの継手、継目及び分岐方法

(a) 継手、継目及び補強方法



(注) 縦方向補強 (ダクト内面又は外面) は受けアングルを考慮する。


(b) 分岐方法




コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例(一)

共板フランジ工法の構成と接合方法の例

(a) 構成図



(b) フランジ断面図




- ①ボルト
- ②ナット
- ③共板フランジ
- ④コーナー金具
- ⑤フランジ押さえ金具
(クリップなど)
- ⑥ガスケット

- 注 (イ) ダクト本体を成型加工してフランジにする。
- (ロ) フランジがダクトと一体のため、組立て時にコーナーピースを取付ける。
- (ハ) 4隅のボルト・ナットと専用のフランジ押さえ金具(クリップ等)で接続する。


コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例(二)

スライドオンフランジ工法の構成と接合方法の例

(a) 構成図



(b) フランジ断面図




- ①ボルト
- ②ナット
- ③スライドオンフランジ
- ④コーナー金具
- ⑤フランジ押さえ金具
(ラッツ、クランプ等)
- ⑥ガスケット

- 注 (イ) 鋼板を成型加工してフランジを製作する。
(ロ) フランジをダクトに差し込み、スポット溶接する。
(ハ) 4隅のボルト・ナットと専用のフランジ押さえ金具(ラッツ等)で接続する。

コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例(三)

(a) 共板フランジ工法のフランジ押さえ金具の取付間隔



A…ダクト端部から押さえ金具までの距離(150 mm 以内)

B…押さえ金具～押さえ金具間の距離(200 mm 以内)

(b) スライドオンフランジ工法のフランジ押さえ金具の個数

ダクトの長辺 及び短辺	押さえ金具の 個数
450以下	0
450を超え750以下	1
750を超え1500以下	2


注 (イ) 押さえ金具1個取付けの場合は、フランジ辺の中央に取付ける。

(ロ) 押さえ金具2個取付けの場合は、フランジ辺に均等に取付ける。

シールの施工例(一)

(a) Nシールの部位の例


- (1) アンゲルフランジ工法ダクト (2) 共板フランジ工法ダクト (3) スライドオンフランジ工法ダクト



Nシール ダクト接合部のダクト折り返し四隅部をシールする。

(b) Aシールの部位の例

- (1) 縦方向のはぜのシール (2) ピッツバーグはぜ部シール (3) ボタンパンチスナップはぜ部



Aシール ダクト縦方向のはぜ部をシールする。

注 (イ) 長方形ダクトのシール

- ・低圧ダクトは、Nシール
- ・高圧1ダクトの、ピッツバーグはぜは、Nシール、ボタンパンチスナップはぜは、N+Aシールとする。
- ・高圧2ダクトは、正圧1,000 Paを超える場合は、N+Aシールとし、特記によりBシールを行う。
- ・排煙ダクトは、Nシールとする。


(ロ) 円形ダクト

- ・高圧1ダクトは、Aシール、Bシールとする。
- ・高圧2ダクトは、Aシール、Bシールの他、特記によりCシールを行う。

シールの施工例(二)

(c) Bシールの部位の例


- (1) アングルフランジ工法 (2) 共板フランジ工法 (3) スライドオンフランジ工法



Bシール ダクト接続部をシールする。

(d) Cシールの部位の例

- (1) リベット、ボルト廻り



Cシール ダクトの組立構成材、補強材等の部品であるリベット、ボルト、タイロッド等がダクトを貫通する部分をシールする。

注 (イ) 長方形ダクトのシール


- ・ 高圧2ダクトは、正圧1,000Paを超える場合は、N+Aシールとし、特記によりBシールを行う。

(ロ) 円形ダクト

- ・ 高圧1ダクトは、Aシール、Bシールとする。
- ・ 高圧2ダクトは、Aシール、Bシールの他、特記によりCシールを行う。

吹出口及び吸込口ボックスの例


(a) シーリングディフューザーの接続



ネック径 D	参考寸法 mm	
	A	H
200 mm ϕ 以下 (C 2-20)	400	250
200 mm ϕ を超えるもの (C 2-25)	500	300

(b) グラスウール製ボックスの補強

補強は、ボックスの外側又は内側に設ける。




注 支持に必要な補強は、適宜追加する。


グラスウール製ダクト(円形ダクト)の接続要領

単位 mm


(a) 円形ダクトの接続（突合わせ接続）




(b) スパイラルダクトとの接続



(c) フレキシブルダクトとの接続




鑄鉄製温水ボイラー廻り配管要領




注 ※印は、ボイラー付属品とする。

チリングユニット、遠心冷凍機及びスクリー冷凍機廻り配管要領




- 注 (イ) 冷媒排出管は、「冷凍保安規則」第7条の規定に従って設ける。
- (ロ) 形鋼振れ止め支持、固定は、機器廻り配管吊り及び支持要領(一)参照。

吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニット廻り配管要領




注 形鋼振れ止め支持、固定は、機器廻り配管吊り及び支持要領(一)参照。

真空式温水発生機廻り配管要領




- 注 (イ) 1回路方式の例を示す。
- (ロ) 補給水は铸铁製の場合とする。
- (ハ) 形鋼振れ止め支持、固定は、機器廻り配管吊り及び支持要領(一)参照。
- (ニ) 瞬間流量計は特記による。

無圧式温水発生機廻り配管要領




- 注 (イ) 1回路方式の例を示す。
- (ロ) 形鋼振れ止め支持、固定は、機器廻り配管吊り及び支持要領(一)参照。
- (ハ) 瞬間流量計は特記による。

冷却塔廻り配管要領



配管要領




形鋼振れ止め支持要領


注 冷却水管に取付けるGV又はBVは特記による。

空調ポンプ廻り配管要領

(a) 密閉回路の場合




(b) 開放回路の場合




- 注 (イ) GV、BV、CV及び防振継手は、配管と同径とする。
 (ロ) ※印は、ポンプ付属品とする。
 (ハ) 温水ポンプ及び冷却水ポンプの場合は、排水目皿及び排水管25Aを不要としてもよい。

多管形熱交換器廻り配管要領




- 注 (イ) ※印は、熱交換器付属品とする。
- (ロ) 温度調整装置のバイパス管は特記による。

プレート形熱交換器廻り配管要領




- 注 (イ) ※印は、熱交換器付属品とする。
 ただし、労働安全衛生法施行令による圧力容器に該当しない場合を除く。
- (ロ) 三方弁装置の場合を示す。
- (ハ) 二方弁使用の場合、短絡管及び同用 G V 又は B V は除く。

ファンコイルユニット廻り配管要領




- 注 (イ) ※印の弁類及び配管は、床置形(露出形)及びローボイ形(露出形)の場合は、ケーシング内に収めた構造とし、付属とする。
- (ロ) 流量調整弁又は定流量弁の設置は特記による。

膨張タンク廻り配管要領



注 給水口とオーバーフロー口との間に吐水口空間を設ける。


密閉形隔膜式膨張タンク廻り配管要領




- 注 (イ) 温水温度が100℃を超えるおそれのある場合は、溶解栓を2個取付ける。
 (ロ) 熱源機器又は回路に逃し弁を取付ける。

オイルサービスタンク廻り配管要領

(a) オイルサービスタンクが地下オイルタンクより低い位置にある場合



(b) オイルサービスタンクが地下オイルタンクより高い位置にある場合



- 注 (イ) 防油堤は、特記による。
 (ロ) 通気金物は、G. L より4.0m以上、建物開口部より1.0m以上、敷地境界線より1.5m以上離して設ける。
 (ハ) タンク最高液面以下に設ける弁は、鋳鋼弁又は同等品以上とする。
 (ニ) ※印は、ポンプ付属品とする。

衛生器具の取付け高さ


単位 mm

器具名称	標準取付け高さ	備考
小便器 (壁掛・一般用)	530 又は 570	床面より前縁上端まで
小便器 (壁掛・低リップ)	350	床面より前縁上端まで
洗面器	750	同上
身体障害者用洗面器	750～780	同上
手洗器	800	同上
水栓 (流し)	300	流し床より吐水口まで
 (浴槽)	150	浴槽縁より吐水口まで
 (手洗器)	150	前縁上端より吐水口まで
 (浴室洗い場)	250	洗い場床面より吐水口まで
 (洗濯機)	1,200	床面より吐水口まで
鏡 (一般用)	1,400～1,500	床面より鏡中心まで
 (身体障害者用)	800～950	床面より鏡下端まで
 (浴室洗い場用)	1,100	床面より鏡上端まで
化粧棚	1,050	床面より棚上面まで



※標準取付け高さは標準値であり、衛生器具の取付け高さを拘束するものではない。

和風便器取付け要領


(a) 防水層のある場合



支えブロック




便器据付け穴




- 注 (イ) 支えブロックは、セメントモルタル製とし、必要に応じ鉄線を入れる。
 (ロ) Hは、仕上げ床高に応じ定める。
 (ハ) 支えブロック又は施工枠の形状、寸法は便器に適合するものとする。

大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとビニル管接続要領


(a) 大便器、床置形小便器及び掃除流し用床排水トラップとビニル管接続要領



(b) 壁掛形小便器




(c) 洗面器用排水トラップとビニル管接続要領




壁掛小便器

大便器及び小便器と排水鉛管接続要領

(a) 大便器、床置形小便器と排水鉛管接続要領




(b) 壁掛形小便器



壁掛小便器


耐火性能が必要となる阻集器・和風便器の防火区画貫通部処理要領

(a) グリース阻集器



(b) 和風便器


耐火カバーを使用する場合（建築基準法令に適合する工法とする。）




注 二層管以外の接続管部分は耐火被覆する。

排水・通気配管の正しいとり方


- (a) 通気管は、あふれ縁以上まで立ち上げてから、通気立て管に連結しなければならない。




- (b) ループ通気方式の場合は、器具排水管は排水横枝管の真上に連結してはならない。




- (c) ループ通気管は、最上流器具からの器具排水管が、排水横枝管に連結した直後の下流側から立ち上げなければならない。




- (d) 通気立て管は、最下位の排水横枝管よりも、なお下の点で、排水立て管と45° Y字継手により連結しなければならない。




- (e) 通気立て管の頂部は、そのまま屋上まで立ち上げるか、若しくは最高階器具のあふれ縁より、150 mm 以上高い点で、排水立て管の伸頂通気管に連結しなければならない。




- (f) 床下で取り出す各個通気管に、横走り部を形成してはならない。



- (g) オーバーフロー管は、トラップの流入側側に連結しなければならない。




受水タンク廻り配管要領




- 注 (イ) ボールタップによる給水停止位置は、電磁弁等による停止位置よりも高くする。
- (ロ) 排水口空間は150 mm 以上とする。
- (ハ) 特記がある場合は、タンクに水栓を設ける。
- (ニ) 緊急遮断弁は特記による。
- (ホ) 地方公共団体の給水装置要領による。

揚水ポンプ(横形)廻り配管要領

(a) 床上式タンクの場合



(b) 床下式タンクの場合




注 (イ) GV、BV、CV及び防振継手は、配管と同径とする。


(ロ) ※印は、ポンプ付属品とする。

揚水ポンプ(立形)廻り配管要領

(a) 床上式タンクの場合



(b) 床下式タンクの場合




注 (イ) GV、BV、CV及び防振継手は配管と同径とする。

(ロ) ※印は、ポンプ付属品とする。

消火ポンプユニット廻り配管要領


単位 mm




- 注 (イ) フレキシブルジョイントは、消防認定品とする。
- (ロ) ※印の弁類及び実線部の配管は、ユニット付属品でないものを示す。

液化石油ガス容器廻り配管要領

(a) 2本立て




(b) 4本立て




(c) 6本立て以上

(イ) 流量検知式漏洩検知装置または流量検知式圧力監視型漏洩検知装置を設ける場合




(ロ) 圧力検知式漏洩検知装置を設ける場合




液化石油ガス容器転倒防止施工要領

単位 mm

(a) 壁に支持できる場合




(b) 壁に支持できない場合




- 注 (イ) 壁に支持できる場合は、容器用固定具を用いて、容器を固定する。
 (ロ) 壁に支持できない場合は、容器用独立支柱(鋼製)を設け、これに容器用固定具を取付け、容器を固定する。
 (ハ) 容器は一本ごとに鎖掛けし、鎖は容器用固定具の先端部分に取付ける。

厨房機器据付け要領

(a) 熱調理器



(b) 戸棚・棚



注 機器背部に壁が無い場合は、全ての脚部を床に固定する。

網かご形スクリーン要領図

網かご形スクリーン(床置形)

