

工事工種体系構成表

新 旧 対 照 表

令和 8 年版

(令和8年10月)

土木・軌道工事目次

事業分野	工事区分 (レベル1)	ページ
鉄 道 施 設 整 備 事 業	土木・軌道	
	土工	1
	鋼橋上部	4
	鋼構造物	6
	コンクリート橋上部	6
	橋梁下部	10
	高架橋	13
	トンネル(山岳工法)	14
	トンネル(シールド)	16
	トンネル(開削)	17
	排水設備	18
	線路諸設備	18
	停車場設備	20
	川道付替	21
	軌道工事	25
	構造物撤去(全工種共通)	26
	仮設工(全工種共通)	27
	工期延長等	30
	共通仮設	30
	機械	
	建築	
	電気	

土木・軌道工事目次

事業分野	工事区分 (レベル1)	ページ
鉄 道 施 設 整 備 事 業	土木・軌道	
	土工	1
	鋼橋上部	4
	鋼構造物	6
	コンクリート橋上部	7
	橋梁下部	11
	高架橋	14
	トンネル(山岳工法)	15
	トンネル(シールド)	17
	トンネル(開削)	18
	排水設備	19
	線路諸設備	19
	停車場設備	21
	川道付替	22
	軌道工事	26
	構造物撤去(全工種共通)	27
	仮設工(全工種共通)	28
	工期延長等	31
	共通仮設	31
	機械	
	建築	
	電気	

工事工種体系構成表【新旧対象表R8.10】

頁	改正										現行													
	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値		単価構成内容	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値		単価構成内容				
P. 2～3	(略)										(略)													
	土工					式	式	1			土工					式	式	1						
		土留工				式	式	1				土留工				式	式	1						
			作業土工			式	式	1					作業土工			式	式	1						
				(床掘り)		m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満及び岩石の場合は10m ³	掘削費				(床掘り)		m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	掘削費				
				(埋戻し)		m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満及び岩石の場合は10m ³	敷均し・締固め費				(埋戻し)		m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	敷均し・締固め費				
				(基面整正)		m ²	(式orm ²)	10						(基面整正)		m ²	(式orm ²)	10						
				(掘削補助機械搬入搬出)		回	(式or回)	1						(掘削補助機械搬入搬出)		回	(式or回)	1						
				(積込 (ルーズ))	土質	m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	積込費				(積込 (ルーズ))	土質	m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	積込費				
				(人力積込)	土質	m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	積込費				(人力積込)	土質	m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	積込費				
				(人力運搬)	土質	m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	運搬費				(人力運搬)	土質	m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	運搬費				
				(土砂等運搬)	土質	m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	運搬費				(土砂等運搬)	土質	m ³	(式orm ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³	運搬費				
			作業土工 (I C T)			式	式	1					作業土工 (I C T)			式	式	1						
			(略)												(略)									
			残土処理工			式	式	1					残土処理工			式	式	1						
			(略)												(略)									
			既製杭工			式	式	1					既製杭工			式	式	1						
			(略)												(略)									
			場所打杭工			式	式	1					場所打杭工			式	式	1						
			(略)												(略)									
			現場打擁壁工 (構造物単位)			式	式	1					現場打擁壁工 (構造物単位)			式	式	1						
			小型擁壁	高さ、コンクリート規格		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費			小型擁壁	高さ、コンクリート規格		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費				
			重力式擁壁	コンクリート規格、擁壁平均高さ		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費			重力式擁壁	コンクリート規格、擁壁平均高さ		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費				
			もたれ式擁壁	コンクリート規格		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費			もたれ式擁壁	コンクリート規格		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費				
			逆T型擁壁	コンクリート規格		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費			逆T型擁壁	コンクリート規格		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、 ~~鉄筋~~ 、養生費				
			L型擁壁	コンクリート規格		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費			L型擁壁	コンクリート規格		m ³	m ³	1		型枠、基礎碎石、均しコンクリート、コンクリート打設、 ~~鉄筋~~ 、養生費				
			裏込碎石	碎石規格		m ³	m ³	1					裏込碎石	碎石規格		m ³	m ³	1						
			止水板	種類、寸法		m	式orm	1		止水板設置費			止水板	種類、寸法		m	式orm	1		止水板設置費				
			現場打擁壁工			式	式	1					現場打擁壁工			式	式	1						
			(略)												(略)									
			プレキャスト擁壁工			式	式	1					プレキャスト擁壁工			式	式	1						
			(略)												(略)									
			土留壁工			式	式	1					土留壁工			式	式	1						
			(略)												(略)									
			水替工	(仮設工(全工種共通)を参照)									水替工	(仮設工(全工種共通)を参照)										
P. 26	軌道工事					式	式	1			軌道工事					式	式	1						
		まくらぎ直結軌道敷設工				式	式	1				まくらぎ直結軌道敷設工				式	式	1						
			ロングレール設定替			式	式	1					(新設)											
			<u>設定替 (常温)</u>		m	m	0.1		労務費・機械経費															
			<u>設定替 (加熱器)</u>		m	m	0.1		労務費・材料費・機械経費															
			<u>I・J挿入工</u>			式	式	1					(新設)											
			<u>I・J挿入</u>	レール種別	箇所	箇所	1		労務費、機械経費、材料運搬費															
			消音バラスト散布		式	式	1						(新設)											
			消音バラスト散布		m	m	1		労務費、機械経費、材料運搬費															
		脱線防止ガード新設			式	式	1					(新設)												
		脱線防止ガード新設			m	m	1		労務費、機械経費、材料運搬費															