

改 正										現 行									
レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算用 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容		レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算用 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容	
仮設工 (全工種共通)										仮設工 (全工種共通)									
	仮設工				式	式	1				仮設工				式	式	1		
		工事用道路工			式	式	1					工事用道路工			式	式	1		
(略)										(略)									
		電力設備工			式	式	1					電力設備工			式	式	1		
		(受電設備)			箇所	(式or箇所)	1		低圧受電設備据付・撤去費、高圧受電設備据付・撤去費。(電力設備用工事負担金については、別途役務費に計上する)			(受電設備)			箇所	(式or箇所)	1		低圧受電設備据付・撤去費、高圧受電設備据付・撤去費。(電力設備用工事負担金については、別途役務費に計上する)
		(配電設備)			m	(式orm)	1		低圧配電設備据付・撤去費、高圧配電設備据付・撤去費(配電盤、ケーブル保護管を含む。電力設備用工事負担金については、別途役務費に計上する)			(配電設備)			m	(式orm)	1		低圧配電設備据付・撤去費、高圧配電設備据付・撤去費(配電盤、ケーブル保護管を含む。電力設備用工事負担金については、別途役務費に計上する)
		(電動機設備)			箇所	(式or箇所)	1		低圧電動機設備据付・撤去費、高圧電動機据付・撤去費			(電動機設備)			箇所	(式or箇所)	1		低圧電動機設備据付・撤去費、高圧電動機据付・撤去費
		(照明設備)			箇所	(式or箇所)	1		照明設備設置・撤去費			(照明設備)			箇所	(式or箇所)	1		照明設備設置・撤去費
		(工事用電灯電力設備費)			式	(式)	1		工事用電灯電力設備費			(工事用電気)			式	(式)	1		工事用電灯電力設備費、電気量料金
		(電気量料金)			KWh	(式orMWh)	1		電気量料金			(新設)							
		(再生可能エネルギー発電促進賦課金)			KWh	(式orMWh)	1		再生可能エネルギー発電促進賦課金			(新設)							
		給水設備工			式	式	1					給水設備工			式	式	1		
(略)										(略)									
		汚濁防止工			式	式	1					汚濁防止工			式	式	1		
		濁水処理設備組立	処理能力		回	回	1		濁水処理設備据付費			濁水処理設備組立	処理能力		回	回	1		濁水処理設備据付費
		濁水処理設備解体	処理能力		回	回	1		濁水処理設備撤去費			濁水処理設備解体	処理能力		回	回	1		濁水処理設備撤去費
		濁水処理設備運転保守	処理能力		日	日	1		濁水処理設備運転費、保守点検費			濁水処理設備運転保守	処理能力		日	日	1		濁水処理設備運転費、保守点検費
		凝集剤	材料種類・規格		kg	kg	1		材料費			凝集剤	材料種類・規格		kg	kg	1		材料費
		高分子凝集剤	材料種類・規格		kg	kg	1		材料費			高分子凝集剤	材料種類・規格		kg	kg	1		材料費
		中和剤	材料種類・規格		kg	kg	1		材料費			中和剤	材料種類・規格		kg	kg	1		材料費
		脱水ケーキ処理	処理方法		m	m	0.1		運搬費、処理費			脱水ケーキ処理	処理方法		m	m	0.1		運搬費、処理費
		濁水処理設備運転電力			KWh	(式orMWh)	1		電気量料金			(新設)							
		再生可能エネルギー発電促進賦課金			KWh	(式orMWh)	1		再生可能エネルギー発電促進賦課金			(新設)							
		工事用電力供給対策設備工			式	式	1					工事用電力供給対策設備工			式	式	1		
(略)										(略)									
	トンネル仮設備工				式	式	1				仮設工				式	式	1		
		本坑連続バックホウ設備組立解体			式	式	1												
(略)										(略)									
		工事用電気設備			式	(式)	1					工事用電気設備			式	(式)	1		
		(工事用電灯電力設備)			m	(式orm)	1		電気設備費			(工事用電灯電力設備)			m	(式orm)	1		電気設備費
		(工事用電力料金)			kWh	(式orMWh)	1		電力量料金			(工事用電力料金)			10 ³ kWh	(式or10 ³ kWh)	1		電力量料金
		(再生可能エネルギー発電促進賦課金)			KWh	(式orMWh)	1		再生可能エネルギー発電促進賦課金			(新設)							
		仮設備運転保守			式	(式)	1					仮設備運転保守			式	(式)	1		
(略)										(略)									

工事工種体系構成表

令和4年1月

鉄道・運輸機構

工事工種体系の定義

1. 工事工種体系の積算について

工事工種の体系化は、「公共土木工事を請負施工に付す場合の工事内容について、工種を階層的に細分類していくことにより、工事の標準的な構成内容を規定するとともに、用語や契約にかかる表示単位についても標準的に規定したもの」と定義付けられ、これにより、工事目的物の明確化、契約の透明性の確保等を図るものである。

2. 階層(レベル)の定義

レベル	名称	内容	例
レベル 1	工事区分	鉄道・運輸機構の財産管理規程に基づく財産種目名称の単位区分、又は通常1件工事として発注する単位区分。	土工、鋼橋上部、高架橋、トンネル等
レベル 2	工 種	レベル1を構成する要素のうちで、一定の構造を持つ部位を施工するための一連作業の総称で、必要な工種(レベル2)を組合せることにより一件の工事を形成しうる基本ユニットとして、また工事目的物として記載するもの。	線路土工、地盤改良、法面工、擁壁工、高架橋工等
レベル 3	種 別	体系全体の見通しをよくするため、レベル2とレベル4をつなぐレベル区分で、可能な限り施工順序に従った構成とする。	切土、盛土、法面吹付工、下部躯体工等
レベル 4	細 別	工事を構成する基本的な単位目的物もしくは単位仮設物であって、積算・見積時には、このレベル項目が価格算出の基本となる。このレベルについては、単位とともに契約数量を表示し、契約の透明性を確保する。検査対象となる単位目的物と、ならない単位仮設物がある。	基礎材、均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、足場等
レベル 5	規 格	レベル4を構成する材料等の客観的な材質・規格ならびに契約上明示する条件等。レベル4に付随して表示する。	コンクリート 24-8-25、鉄筋SD345D13等

土木・軌道工事目次

事業分野		工事区分 (レベル1)	ページ
鉄道 施設 整備 事業	土木・軌道	土工	1
		鋼橋上部	4
		鋼構造物	6
		コンクリート橋上部	7
		橋梁下部	11
		高架橋	13
		トンネル(NATM)	15
		トンネル(シールド)	17
		トンネル(開削)	18
		排水設備	19
		線路諸設備	19
		停車場設備	22
		川道付替	22
		軌道工事	26
		構造物撤去(全工種共通)	28
		仮設工(全工種共通)	29
		工事一時中止	32
		共通仮設	32
		その他	33
		機 械	
	建 築		
	電 気		

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容
土工	線路土工				式	式	1	
		切工			式	式	1	
			掘削	土質	m ³	m ³	100	但し1000m ³ 未 満は10m ³
			土砂等運搬	土質	m ³	m ³	100	〃
			整地		m ²	m ²	100	〃
			押土 (ルーズ)	土質	m ³	m ³	100	〃
			積込 (ルーズ)	土質	m ³	m ³	100	〃
			人力積込	土質	m ³	m ³	100	〃
		盛土			式	式	1	
			盛土		m ³	m ³	100	但し1000m ³ 未 満は10m ³
			土砂等運搬	土質	m ³	m ³	100	〃
			整地		m ²	m ²	100	〃
			押土 (ルーズ)	土質	m ³	m ³	100	〃
			積込 (ルーズ)	土質	m ³	m ³	100	〃
			人力積込	土質	m ³	m ³	100	〃
			土材料		m ³	m ³	100	〃
		法面整形工			式	式	1	
			法面整形(切土部)		m ²	m ²	10	法面整形費
			法面整形(盛土部)		m ²	m ²	10	法面整形費
		盛土補強土壁			式	式	1	
			施工基面整地		m	m	1	施工基面整地費
			ジオテキスタイル敷設 等		m ²	m ²	1	ジオテキスタイル敷設・L形溶接金網設置・こぼれ出し防止 シート敷設・クッション及び盛土材まきだし・敷均し・締固め こぼれ出し防止シート・クッションC-40・L形溶接金網設置・ 固定金具・その他材料費
			L形溶接金網等材料		m	m	1	
			ジオテキスタイル材料		m ²	m ²	1	
			盛土材料		m ³	m ³	100	但し1000m ³ 未 満は10m ³
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²
			壁体コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			目地材	種類、厚さ	m ²	式orm ²	1	目地材設置費
			水抜きパイプ	径、種類、フィル ターの有無	箇所	式or箇所	1	水抜きパイプ設置費、フィルター材設置費
		残土処理工			式	式	1	
			(残土処理)		m ³	(式orm ³)	10	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (仮置場から搬出場合には、仮置場での積込、仮置場からの 運搬を含む)
	地盤改良工				式	式	1	
		路床安定処理工			式	式	1	
			安定処理	添加材料、処理深	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未 満は1m ²
		置換工			式	式	1	
			置換	置替材料	m ³	m ³	100	但し1000m ³ 未 満は10m ³
		サンドマット工			式	式	1	
			サンドマット	敷厚	m ²	m ²	10	サンドマット費 (材料費については、購入材か採取材か明示 する)
			安定シート	シート種類、シート 厚さ	m ²	m ²	10	土木安定シート設置費
		パーチカルドレーン工			式	式	1	
			サンドドレーン	径、長さ(打設長)	本	本	1	サンドドレーン費、敷鉄板移設費 (設置・撤去費を含む)。 (作業には、位置決め・貫入・砂投入・引抜・移動までの一 連作業を含む。また、材料費を含む)
			袋詰式サンドドレーン	径、長さ(打設長)	本	本	1	袋詰式サンドドレーン費、敷鉄板移設費 (設置・撤去費を含む)。 (作業には、位置決め・貫入・砂投入・引抜・移動ま での一連作業を含む。また、材料費を含む)
			ペーパードレーン	材料規格、長さ	本	本	1	ペーパードレーン費 (材料費を含む)
		締固め改良工			式	式	1	
			サンドコンパクション パイル	径、長さ(打設長)	本	本	1	サンドコンパクションパイル費、敷鉄板移設費 (設置・撤去 費を含む)。(作業には、位置決め・貫入・砂投入・引抜・ 移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む)
		固結工			式	式	1	
			粉体噴射攪拌	改良材料、径、長さ	本	本	1	粉体噴射攪拌費、改良材供給機設備移設費、粉体攪拌機の軸 間変更費、特許料。(作業には、位置決め・貫入・引抜改良 材噴射・移動ならびに、軸間変更、現場内移送までの一連作 業を含む。また、使用するセメント量は明示する)
			スラリー攪拌	改良材料、径、長さ	本	本	1	スラリー攪拌費、設備移設費。(作業には、杭間の移動・位 置決め・貫入改良材噴射・先端処理・引抜までの一連作業を 含む。また、材料費を含む)
			高圧噴射攪拌	改良材料、径、長さ	本	本	1	高圧噴射攪拌費、注入設備据付・解体移設費、排泥処理ピ ット掘削費、地盤整備費、排水汚泥土処理設備費、汚泥土処理 費、足場設置・撤去費、水道用水費、特許料。(作業には、 プラント据付・位置決め・削孔・改良材噴射・引抜・器具洗 浄・移動・プラント撤去までの一連作業を含む。また材料費を 含む)
			中層混合処理	改良深度、施工規模	m ³	m ³	1	機械攪拌混合費、スラリープラント据付・解体・運転費、敷鉄 板設置・撤去費。(作業には、中層混合処理機の移動 (敷鉄 板の設置・撤去を含む)、位置決め、スラリー噴射攪拌、仮転 圧・整正までの一連の作業)

レベル1 工重区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			薬液注入	改良範囲、材料規格	本	本	1	薬液注入費、注入設備据付・解体移設費、排水汚泥土処理設備費、排水土汚泥土処理費、足場設置・撤去費。(作業には、プラント据付、機械準備、削孔、注入、引抜、器具洗浄、プラント撤去までの一連作業を含む、また材料費も含む)
	法面工				式	式	1	
		植生工			式	式	1	
			種子吹付	肥料、養生材の有無	m ²	m ²	10	法面清掃費、ラス・繊維ネット張り、種子吹付費、養生費
			客土吹付	吹付厚	m ²	m ²	10	法面清掃費、ラス・植生ネット張り、客土吹付費、養生費
			植生基材吹付	吹付厚	m ²	m ²	10	法面清掃費、ラス・繊維ネット張り費、植生基材吹付費、養生費
			植生シート	肥料袋の有無	m ²	m ²	10	法面清掃費、植生シート設置費、養生費
			植生マット	肥料袋の有無	m ²	m ²	10	法面清掃費、植生マット設置費、養生費
			張芝	芝種類	m ²	m ²	10	芝張費(法面整理、芝付け、かけ土、仕上げ、目ぐしを含む)
			筋芝	芝種類	m ²	m ²	10	芝張費(土羽部分の築立、土羽打整形を含む)
		法面吹付工			式	式	1	
			モルタル吹付	吹付厚、配合	m ²	m ²	1	法面清掃費、ラス張・アンカーピン設置費、水抜きパイプ設置費、コンクリート吹付費
			コンクリート吹付	吹付厚、配合	m ²	m ²	1	法面清掃費、ラス張・アンカーピン設置費、水抜きパイプ設置費、コンクリート吹付費
		法枠工			式	式	1	
			現場打法枠	コンクリート規格、中詰材料	m ²	m ²	1	コンクリート、型枠、鉄筋、アンカー設置費、敷砂利費、遮水シート・コーナーシート設置費、枠内中詰費、枠内吹付費、目地材設置費
			プレキャスト法枠	法枠規格、中詰材料	m ²	m ²	1	プレキャスト法枠設置費、間詰コンクリート充填費、アンカー設置費、敷砂利費、遮水シート・コーナーシート設置費、枠内中詰費、枠内吹付費、目地材設置費
			吹付枠	吹付材、梁断面サイズ	m ²	m ²	1	法面清掃費、ラス張費、法枠設置費(鉄筋を含む)、アンカー設置費、法枠吹付費、枠内吹付費、枠内中詰費、中詰
		アンカー工			式	式	1	
			アンカー	鋼材規格、削孔数	本	本	1	削孔費、アンカー鋼材組立・加工・挿入費、注入打設費、緊張定着費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去
			アンカー(プレキャストコンクリート板)		本	本	1	プレキャストコンクリート板設置費、ジョイント処理費、特許料、削孔費、グラウトアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費
			アンカー足場		空m ³	式or空m ³	10	足場設置・撤去費
			鉄筋挿入	鉄筋規格、削孔長	本	本	1	削孔費、鉄筋挿入費、グラウト注入費、頭部処理費
			鉄筋挿入足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
		かご工			式	式	1	
			じゃかご	径、止杭規格	m	m	1	じゃかご設置費(床拵え、埋戻しを含む)、止杭設置費、吸出し防止材設置費。 (石材については、購入材か採取材かを明記する)
			ふとんかご	高さ、幅、止杭規格	m	m	1	ふとんかご設置費(床拵え、埋戻しを含む)、止杭設置費、吸出し防止材設置費。 (石材については、購入材か採取材かを明記する)
			かごマット(スロープ型)	かご厚さ、かご本体材質、詰石種類、規格	m ²	m ²	1	法面整形・床拵え、吸出し防止材設置、かご組立据付け、補強材設置、詰石、蓋設置
			かごマット(多段積型)	かご本体材質、詰石種類、詰石規格	m ²	m ²	1	法面整形・床拵え、吸出し防止材設置、かご組立据付け、補強材設置、詰石、蓋設置
	土留工				式	式	1	
		作業土工			式	式	1	
			(床掘り)		m ³	(式or m ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³ 掘削費
			(埋戻し)		m ³	(式or m ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³ 敷均し・締固め費。
			(基面整正)		m ²	(式or m ²)	10	
			(掘削補助機械搬入搬出)		回	(式or回)	1	
			(積込(ルーズ))	土質	m ³	(式or m ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³ 積込費
			(人力積込)	土質	m ³	(式or m ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³ 積込費
			(人力運搬)	土質	m ³	(式or m ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³ 運搬費
			(土砂等運搬)	土質	m ³	(式or m ³)	100	1000m ³ 未満は10m ³ 運搬費
		残土処理工			式	式	1	
			(残土処理)		m ³	(式or m ³)	10	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(仮置場から搬出の場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む)
		既製杭工			式	式	1	
			既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	1	コンクリート杭打込費、鉄筋加工費、溶接費、中詰コンクリート打設費(打込み工法を指定する場合は、明示する)
			積込(コンクリート殻)		m ³	m ³	1	積込費
			殻運搬	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費
			処分費		m ³	m ³	1	
			鋼管杭	鋼管径、鋼管長	本	本	1	導枠・導杭設置・撤去費、鋼管杭打込費、鉄筋加工費、溶接費、中詰コンクリート打設費、中詰砂利設置費、型枠、切揃費、スクラップ費(打込み工法を指定する場合は、明示する)
		場所打杭工			式	式	1	
			場所打杭	杭径、杭長(設計長)	本	本	1	場所打杭打込費(打込み工法を指定する場合は、明示する)
			杭土処理		m ³	式or m ³	10	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整
			杭頭処理		本	本	1	
			積込(コンクリート殻)		m ³	m ³	1	積込費
			殻運搬	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費
			処分費		m ³	m ³	1	
			泥水処理		m ³	m ³	10	積込・運搬費、泥水処分費
		現場打擁壁工(構造物単位)			式	式	1	
			小型擁壁	高さ、コンクリート規格	m ³	m ³	1	型枠、基礎砕石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費
			重力式擁壁	コンクリート規格、擁壁平均高さ	m ³	m ³	1	型枠、基礎砕石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費
			もたれ式擁壁	コンクリート規格	m ³	m ³	1	型枠、基礎砕石、均しコンクリート、コンクリート打設、養生費
			逆T型擁壁	コンクリート規格	m ³	m ³	1	型枠、基礎砕石、均しコンクリート、コンクリート打設、鉄筋、養生費

レベル1 工重区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容	
			L型擁壁	コンクリート規格	m ³	m ³	1	型枠、基礎砕石、均しコンクリート、コンクリート打設、鉄筋、養生費	
			裏込砕石	砕石規格	m ³	m ³	1		
			止水板	種類、寸法	m	式orm	1	止水板設置費	
			現場打擁壁工		式	式	1		
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費	
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費	
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費	
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費	
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費	
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費	
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費	
			目地材	種類、厚さ	m ²	式orm ²	1	目地材設置費	
			止水板	種類、寸法	m	式orm	1	止水板設置費	
			水抜きパイプ	径、種類、フィルターの有無	箇所	式or箇所	1	水抜きパイプ設置費、フィルター材設置費	
			吸出し防止材	材質、種類、寸法	m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 吸出し防止材設置費	
			プレキャスト擁壁工		式	式	1		
			プレキャストL型擁壁	ブロック規格、高さ	m	m	1	但し、H=2.0m以上は0.1m 基礎材設置費、均しコンクリート、型枠、敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、排水材設置費、裏込材設置費	
			プレキャスト逆T型擁壁	ブロック規格、高さ	m	m	1	但し、H=2.0m以上は0.1m 基礎材設置費、均しコンクリート、型枠、敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、排水材設置費、裏込材設置費	
			緘止めブロック	ブロック形状、底幅	m	m	1	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブロック設置費、目地材設置費、排水材設置費、裏込材設置費	
			土留壁工		式	式	1		
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費	
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費	
			基礎コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費	
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費	
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費	
			壁体コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費	
			透水マット	種類、寸法	m ²	m ²	1	透水マット設置費	
			ロックボルト	材料規格、長さ	本	本	1	ロックボルト打設費	
			ぐり石	ぐり石規格	m ³	m ³	1	ぐり石設置費	
			目地材	種類、厚さ	m ²	式orm ²	1	目地材設置費	
			水抜きパイプ	径、種類、フィルターの有無	箇所	式or箇所	1	水抜きパイプ設置費、フィルター材設置費	
			吸出し防止材	材質、種類、寸法	m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 吸出し防止材設置費	
			水替工	(仮設工(全工種共通)を参照)					
			石・ブロック積(張)工		式	式	1		
			作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)					
			コンクリートブロック工		式	式	1		
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費	
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費	
			基礎コンクリート	コンクリート規格	m	m	1	コンクリート打設・養生費	
			コンクリートブロック積み	ブロック規格	m ²	m ²	1	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜きパイプ設置費、足場設置・撤去費	
			間知ブロック張	ブロック規格	m ²	m ²	1	間知ブロック張り費、裏込材投入費、目地材設置費	
			平ブロック張	ブロック規格	m ²	m ²	1	平ブロック張り費、裏込材投入費、目地材設置費	
			天端コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	0.1	コンクリート、型枠、目地材設置費	
			石積(張)工		式	式	1		
			石積(張)基礎	底幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
			石積み	構造区分、石材種類	m ²	m ²	1	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、水抜きパイプ設置費、足場設置・撤去費	
			石張り	構造区分、石材種類	m ²	m ²	1	石張り費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、足場設置・撤去費	
			天端コンクリート	コンクリート規格	m	m	1	コンクリート、型枠、目地材設置費	
			カルバート工		式	式	1		
			作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)					
			現場打函渠工(構造物単位)						
			函渠(①~②)	コンクリート規格	m ³	m ³	1	型枠、足場、支保、基礎砕石、均しコンクリート、コンクリート打設、目地・止水板、養生費	
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費	
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費	
			現場打函渠工		式	式	1		
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費	
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費	
			支保		空m ²	式or空m ²	10	支保設置・撤去費	
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費	
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費	
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費	
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費	
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費	
			目地材	種類、厚さ	m ²	式orm ²	1	目地材設置費	
			止水板	種類、寸法	m	式orm	1	止水板設置費	
			水抜きパイプ	径、種類、フィルターの有無	箇所	式or箇所	1	水抜きパイプ設置費、フィルター材設置費	
			プレキャストカルバート工		式	式	1		
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費	

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値		単価構成内容
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	型枠・コンクリート打設・養生費
			プレキャストボックス	内高、内幅	m	m	1		型枠、敷モルタル費、プレキャストボックスカルパート設置 費、縦締費
		水替工							(仮設工(全工種共通)を参照)
	路盤工				式	式	1		
		土路盤工			式	式	1		
			土路盤		m ³	式or m ³	100	但し1000m ³ 未 満は10m ³	敷均し・締固め費
		強化路盤工			式	式	1		
			砕石路盤	材料、層厚	m ³	式or m ³	100	但し1000m ³ 未 満は10m ³	敷均し・締固め費、スプレー作業費、舗装費
			スラグ路盤	材料、層厚	m ³	式or m ³	100	但し1000m ³ 未 満は10m ³	敷均し・締固め費、スプレー作業費
		RC路盤			式	式	1		
			直線		m	m	1		型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・ 養生費、目地材設置費
			曲線		m	m	1		型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・ 養生費、目地材設置費
		突起コンクリート工			式	式	1		
			円形		箇所	箇所	1		型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・ 養生費、目地材設置費
			半円形		箇所	箇所	1		型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・ 養生費、目地材設置費
		ダクトコンクリート工			式	式	1		
			場所打ダクト		m	m	1		型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・ 養生費
			プレキャストダクト	鉄筋規格	m	m	1		プレキャストダクト設置費
鋼橋上部					式	式	1		
	工場製作工				式	式	1		
		線路桁製作工			式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1 t 未 満は0.01 t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1		ボルト・ナット材料費
			スタッドジベル	材質、径、長さ	本	本	1		スタッドジベル材料費
		検査路製作工			式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1 t 未 満は0.01 t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1		ボルト・ナット材料費
		橋梁用防護柵			式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1 t 未 満は0.01 t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1		ボルト・ナット材料費
			アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	1		アンカーボルト及びプレート材料費
		橋梁用高欄製作工			式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1 t 未 満は0.01 t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1		ボルト・ナット材料費
		鑄造工			式	式	1		
			金属支承	支承規格	個	個	1		制作費
			ゴム支承	支承規格	個	個	1		材料費
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1		鋼角ストッパー材料費
			橋名板	材質	枚	枚	1		制作費
			橋歴板	材質	枚	枚	1		制作費
		アンカーフレーム製作工			式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1 t 未 満は0.01 t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	1		アンカーボルト及びプレート材料費
		工場塗装工			式	式	1		
			前処理	材料種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	塗装前処理費
			下塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費
			中塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	塗装準備費、塗装費
			上塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	塗装費
			メッキ	メッキ種別	t	t	0.1		溶融亜鉛メッキ費
			さび安定化処理	材料種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	塗装準備費、塗装費
	工場製品輸送工				式	式	1		
		輸送工			式	式	1		
			輸送		式	式	1		運搬費、荷卸し費
			(小運搬)		式	(式)	1		荷卸し、積込費、運搬費。(仮置を行う場合の小運搬作業で ある)
	鋼橋架設工				式	式	1		
		地組工			式	式	1		
			地組		t	t	0.1	但し1 t 未 満は0.01 t	地組費。(地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、 対傾槽、横桁等で主桁を並列組する場合は、架設工に含まれ る)
		架設工(クレーン架設)			式	式	1		
			(ベント設備)		式	(式)	1		ベント設備据付・撤去費、設備損料。(基礎については「ベ ント基礎」に含む)
			(ベント基礎)		式	(式)	1		鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去 費、コンクリート基礎設置・撤去費、設運搬処理費、杭基礎 打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			(横取り設備)		式	(式)	1		横取り設備据付・撤去費、設備損料
			(降下設備)		式	(式)	1		降下設備据付・撤去費、設備損料
			(桁架設)		t	(式or t)	0.1	但し1 t 未 満は0.01 t	桁架設費、架設用機械器具損料
		架設工(ケーブルクレーン架設)			式	式	1		
			(ケーブルクレーン設 備)		式	(式)	1		ケーブルクレーン設備据付・撤去費、設備損料
			(アンカー設備)		式	(式)	1		床組、埋戻、コンクリート基礎設置・撤去費、アンカーフ レーム据付費、設運搬処理費、グラウンドアンカー基礎設置・ 撤去費(コンクリート基礎設置費、アンカー基礎設置費に は、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む)

レベル1 工重区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			(鉄塔基礎)		式	(式)	1	床掘、埋戻、コンクリート基礎設置・撤去費、搬運処理費。(コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む)
			(ベント設備)		式	(式)	1	ベント設備据付・撤去費、設備損料。(基礎については「ベント基礎」を含む)
			(ベント基礎)		式	(式)	1	鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、搬運処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			(桁架設)		t	(式or t)	0.1	但し1 t未満は0.01 t 桁架設費、架設用機械器具損料
			架設工(ケーブルエレクション架設)		式	式	1	
			(ケーブルエレクション設備)		式	(式)	1	ケーブルエレクション設備据付・撤去費、設備損料
			(アンカー設備)		式	(式)	1	床掘、埋戻、コンクリート基礎設置・撤去費、アンカーフレーム据付費、搬運処理費、グラウンドアンカー基礎設置・撤去費(コンクリート基礎設置費、アンカー基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む)
			(鉄塔基礎)		式	(式)	1	床掘、埋戻、コンクリート基礎設置・撤去費、搬運処理費。(コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む)
			(桁架設)		t	(式or t)	0.1	但し1 t未満は0.01 t 桁架設費、架設用機械器具損料
			架設工(架設桁架設)		式	式	1	
			(架設桁設備)		式	(式)	1	架設桁設備据付・撤去費、設備損料
			(軌条設備)		式	(式)	1	軌条設備据付・撤去費、設備損料
			(ベント設備)		式	(式)	1	ベント設備据付・撤去費、設備損料。(基礎については「ベント基礎」を含む)
			(ベント基礎)		式	(式)	1	鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、搬運処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			(横取り設備)		式	(式)	1	横取り設備据付・撤去費、設備損料
			(降下設備)		式	(式)	1	降下設備据付・撤去費、設備損料
			(桁架設)		t	(式or t)	0.1	但し1 t未満は0.01 t 桁架設費、架設用機械器具損料
			架設工(送出し架設)		式	式	1	
			(送出し設備)		式	(式)	1	送出し設備据付・撤去費、設備損料
			(ベント設備)		式	(式)	1	ベント設備据付・撤去費、設備損料。(基礎については「ベント基礎」を含む)
			(ベント基礎)		式	(式)	1	鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、搬運処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			(移動ベント設備)		式	(式)	1	軌条設備据付・撤去費、設備損料
			(クレーン設備)		式	(式)	1	ベント設備据付・撤去費、設備損料
			(アンカー設備)		式	(式)	1	クレーン設備据付・撤去費、設備損料
			(鉄塔基礎)		式	(式)	1	床掘、埋戻、コンクリート基礎設置・撤去費、搬運処理費。(コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む)
			(横取り設備)		式	(式)	1	横取り設備据付・撤去費、設備損料
			(降下設備)		式	(式)	1	降下設備据付・撤去費、設備損料
			(桁架設)		t	(式or t)	0.1	但し1 t未満は0.01 t 桁架設費、架設用機械器具損料
			架設工(トラベラークレーン架設)		式	式	1	
			(トラベラークレーン設備)		式	(式)	1	トラベラークレーン設備据付・撤去費、設備損料
			(門型クレーン設備)		式	(式)	1	門型クレーン設備据付・撤去費、設備損料
			(軌条設備)		式	(式)	1	軌条設備据付・撤去費、設備損料
			(台車設備)		式	(式)	1	台車設備据付・撤去費、設備損料
			(ベント設備)		式	(式)	1	ベント設備据付・撤去費、設備損料。(基礎については「ベント基礎」を含む)
			(ベント基礎)		式	(式)	1	鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、搬運処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			(桁架設)		t	(式or t)	0.1	但し1 t未満は0.01 t 桁架設費、架設用機械器具損料
			支承設置工		式	式	1	
			支承設置	支承区分	個	個	1	支承・鋼角ストッパー設置費(材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む)
			現場継手工		式	式	1	
			鋼床版現場溶接		m	式orm	1	現場溶接費
			鋼床版リブ現場溶接		個	式or個	1	現場溶接費
			本締めボルト		本	本	1	ボルト本締め費(仮締めボルト、ドリフトピンを含む)
			橋梁現場塗装工		式	式	1	
			現場塗装工		式	式	1	
			下塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費
			中塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費
			上塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装費
			床版工		式	式	1	
			鋼床版工		式	式	1	
			床版架設		m ²	m ²	1	床版架設費
			コンクリート床版工		式	式	1	
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			目地材	種類、厚さ	m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 目地材設置費
			路盤コンクリート工		式	式	1	
			直線		m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費

レベル1 工区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容	
			曲線		m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費	
			突起コンクリート工		式	式	1		
			円形		箇所	箇所	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費	
			半円形		箇所	箇所	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費	
			ダクトコンクリート工		式	式	1		
			場所打ダクト		m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費	
			プレキャストダクト	ダクト規格	m	m	1	プレキャストダクト設置費	
	橋梁付属物工				式	式	1		
			排水装置工		式	式	1		
			排水樹	樹規格	箇所	箇所	1	排水樹設置費（アンカーボルト穿孔・設置費を含む）	
			排水管	管規格	箇所	箇所	1	排水管設置費（アンカーボルト穿孔・設置費を含む）	
			地覆工		式	式	1		
			場所打地覆	形状・寸法	m	m	1	コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
			プレキャスト地覆	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	1	プレキャスト地覆設置費	
			高欄工		式	式	1		
			高欄	材質	m	m	1	高欄設置費（製作加工費は含まない）	
			検査路工		式	式	1		
			検査路		t	t	0.1	検査路架設費（製作加工費は含まない）	
			銘板工		式	式	1		
			橋名板	材質・寸法	枚	枚	1	橋名板材料・設置費	
			橋盾板	材質・寸法	枚	枚	1	橋盾板材料・設置費	
	鋼橋足場等設置工				式	式	1		
			橋梁足場工	(仮設工—橋梁足場等設備工を参照)					
鋼構造物					式	式	1		
	工場製作工				式	式	1		
			こ線道路橋製作工		式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
			ボルト・ナット スタッドジベル	ボルト・ナット種類 材質、径、長さ	組 本	組 本	1	ボルト・ナット材料費 スタッドジベル材料費	
			こ線人道橋製作工		式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
			ボルト・ナット スタッドジベル	ボルト・ナット種類 材質、径、長さ	組 本	組 本	1	ボルト・ナット材料費 スタッドジベル材料費	
			横断歩道橋製作工		式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
			ボルト・ナット スタッドジベル	ボルト・ナット種類 材質、径、長さ	組 本	組 本	1	ボルト・ナット材料費 スタッドジベル材料費	
			工事桁製作工		式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費	
			仮設材製作工		式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
			工場塗装工		式	式	1		
			前処理	材料種別	m ²	m ²	1	塗装前処理費	
			下塗	塗装種別	m ²	m ²	1	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費	
			中塗	塗装種別	m ²	m ²	1	塗装準備費、塗装費	
			上塗	塗装種別	m ²	m ²	1	塗装費	
			メッキ	メッキ種別	t	t	0.1	溶融亜鉛メッキ費	
			さび安定化処理	材料種別	m ²	m ²	1	塗装準備費、塗装費	
	工場製品	輸送工			式	式	1		
			輸送工		式	式	1		
			輸送		式	式	1	運搬費、荷卸し費	
			(小運搬)		式	(式)	1	荷卸し、積込費、運搬費。（仮置を行う場合の小運搬作業である）	
	鋼構造物	架設工			式	式			
			こ線道路橋架設		式	式			
			地組		t	t	0.1	地組費。（地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、対傾構、横桁等で主桁を並列組する場合は、架設工に含まれ ベント設備据付・撤去費、設備損料。（基礎については「ベント基礎」を含む）	
			ベント設備		式	式	1		
			ベント基礎		式	式	1	鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費	
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費	
			こ線道路橋架設		t	t	0.1	架設費（製作加工費は含まない）、架設用機械器具損料	
			こ線人道橋架設		式	式			
			地組		t	t	0.1	地組費。（地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、対傾構、横桁等で主桁を並列組する場合は、架設工に含まれ ベント設備据付・撤去費、設備損料。（基礎については「ベント基礎」を含む）	
			ベント設備		式	式	1		
			ベント基礎		式	式	1	鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費	
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費	
			こ線人道橋架設		t	t	0.1	架設費（製作加工費は含まない）、架設用機械器具損料	
			横断歩道橋架設		式	式			
			地組		t	t	0.1	地組費。（地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、対傾構、横桁等で主桁を並列組する場合は、架設工に含まれ ベント設備据付・撤去費、設備損料。（基礎については「ベント基礎」を含む）	
			ベント設備		式	式	1		
			ベント基礎		式	式	1	鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費	
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費	

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			横断歩道橋架設		t	t	0.1	架設費（製作加工費は含まない）、架設用機械器具損料
		工事桁架設工			式	式	1	
			桁架設		t	t	0.1	架設費（製作加工費は含まない）、架設用機械器具損料
		現場継手工			式	式	1	
			現場溶接		m	式orm	1	現場溶接費
			本締めボルト		式or本	式or本	1	ボルト本締め費（仮締めボルト、ドリフトピンを含む）
		現場塗装工			式	式	1	
			下塗	塗装種別	m ²	m ²	10	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費
			中塗	塗装種別	m ²	m ²	10	塗装準備費、塗装費
			上塗	塗装種別	m ²	m ²	10	塗装費
		コンクリート橋上部			式	式	1	
		工場製作工			式	式	1	
		H形鋼埋込桁(SRC桁)製作工			式	式	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
			スタッドジベル	材質、径、長さ	本	本	1	スタッドジベル材料費
		検査路製作工			式	式	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
		橋梁用高欄製作工			式	式	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
		工場塗装工			式	式	1	
			前処理	材料種別	m ²	m ²	1	塗装前処理費
			下塗	塗装種別	m ²	m ²	1	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費
			中塗	塗装種別	m ²	m ²	1	塗装準備費、塗装費
			上塗	塗装種別	m ²	m ²	1	塗装費
			メッキ	メッキ種別	t	t	0.1	溶融亜鉛メッキ費
			さび安定化処理	材料種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費
		工場製品輸送工			式	式	1	
		輸送工			式	式	1	
			輸送		式	式	1	運搬費、荷卸し費
			(小運搬)		式(式)	式(式)	1	荷卸し、積込費、運搬費。（仮置を行う場合の小運搬作業である）
		PC橋工			式	式	1	
			プレテンション桁購入工		式	式	1	
			プレテンション桁購入	形状、寸法	本	本	1	プレテンション桁購入費（桁運搬費は含まない）
			ポストテンションT(I)桁製作工		式	式	1	
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費（ただし、円筒型枠を除く）
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			PCケーブル	PCケーブル種類	m	m	1	鋼材費、PC鋼材組立・加工費、PC鋼材挿入費、グラウト
			PC緊張	PCケーブル種類	箇所	箇所	1	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費、端部コンクリート費
			仮置		本	本	1	桁仮置き費
			主桁製作設備		式	式	1	製作ヤード設置・撤去費、足場設置・撤去費、主桁製作台設置・撤去費（製作台の運搬費は含まない）、主桁製作台コンクリート基礎設置・撤去費（整地、敷処分を含む）、主桁製作機械設置・撤去費、軌道設備設置・撤去費
			製作機械器具損料		式	式	1	主桁製作機械器具損料
		プレキャストセグメント購入工			式	式	1	
			プレキャストセグメント購入	桁規格	本	本	1	プレキャストセグメント購入費
		プレキャストセグメント桁組立工			式	式	1	
			セグメント取卸・組立		主桁	主桁本	1	セグメント取卸・組立費
			PCケーブル	PCケーブル種類	m	m	1	鋼材費、PC鋼材組立・加工費、PC鋼材挿入費、グラウト
			PC緊張	PCケーブル種類	箇所	箇所	1	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費、端部コンクリート費
			主桁製作設備		式	式	1	製作ヤード設置・撤去費、足場設置・撤去費、主桁製作台設置・撤去費（製作台の運搬費は含まない）、主桁製作台コンクリート基礎設置・撤去費（整地、敷処分を含む）、主桁製作機械設置・撤去費、軌道設備設置・撤去費
			製作機械器具損料		式	式	1	主桁製作機械器具損料
		支承工			式	式	1	
			支承設置	支承区分	個	個	1	支承・鋼角ストッパー設置費（材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む）
			ゴム支承	反力、寸法	個	個	1	ゴム支承材料費（設置費は含まない）
			金属支承	支承規格	個	個	1	金属支承材料費、現場塗装費（設置費は含まない）
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1	鋼角ストッパー材料費
			アンカー鋼棒	規格、寸法	本	本	1	アンカー鋼棒、キャップ材料費
		架設工(クレーン架設)			式	式	1	
			(桁特殊運搬)		本	(式or本)	1	重量台車による桁小運搬費（軌道敷設・撤去・損料を含む）、特殊トレーラーによる桁小運搬
			(桁架設)		本	(式or本)	1	桁架設費
		架設工(架設桁架設)			式	式	1	
			(軌道設備)		m	(式orm)	1	軌道設置・撤去費（軌道小運搬費は含まない）
			(架設機材)		組	(式or組)	1	架設機材据付・撤去費（架設桁等の運搬費は含まない）、架設機械器具損料
			(桁架設)		本	(式or本)	1	桁架設費
		現場打床版・横組工			式	式	1	
			床版・横組型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 床版・横組型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			横締めケーブル	PCケーブル種類	m	m	1	鋼材費、PC鋼材組立・加工費、PC鋼材挿入費、グラウト
			横締め緊張	PCケーブル種類	箇所	箇所	1	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費（ジャッキの輸送期間中の損料を含む）

レベル1 工重区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単位	総括表 単位	数量	単価構成内容
			足場		掛㎡	式or掛㎡	10	足場設置・撤去費
			防護		㎡	式or㎡	10	防護設置・撤去費
			登り桟橋		箇所	式or箇所	1	登り桟橋設置・撤去費
		H形鋼埋込桁(SRC桁) 工						
		H形鋼埋込桁(SRC桁) 架設工			式	式	1	
			桁架設		t	t	0.1	架設費(製作加工費は含まない)、架設用機械器具損料
			足場		掛㎡	式or掛㎡	10	足場設置・撤去費
			型枠		㎡	式or㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	㎡	㎡	1	コンクリート打設・養生費
		支保工			式	式	1	
			支保設置	支保区分	個	個	1	支保・鋼角ストッパー設置費(材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む)
			ゴム支保	反力、寸法	個	個	1	ゴム支保材料費(設置費は含まない)
			金属支保	支保規格	個	個	1	金属支保材料費、現場塗装費(設置費は含まない)
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1	鋼角ストッパー材料費
			アンカー鋼棒	規格、寸法	本	本	1	アンカー鋼棒、キャップ材料費
		現場打床版・横組工			式	式	1	
			床版・横組型枠		㎡	式or㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 床版・横組型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	㎡	㎡	1	コンクリート打設・養生費
			足場		掛㎡	式or掛㎡	10	足場設置・撤去費
			防護		㎡	式or㎡	10	防護設置・撤去費
			登り桟橋		箇所	式or箇所	1	登り桟橋設置・撤去費
		P Cホー スラブ橋工			式	式	1	
		架設支保工(固定)			式	式	1	
			(支保工基礎)		㎡	(式or㎡)	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			(枠組式支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	枠組支保設置・撤去費
			(くさび結合支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	くさび結合支保設置・撤去費
			(支柱支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	支柱支保設置・撤去費
			(型枠支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	型枠支保工組立・解体費
		支保工			式	式	1	
			支保設置	支保区分	個	個	1	支保・鋼角ストッパー設置費(材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む)
			ゴム支保	反力、寸法	個	個	1	ゴム支保材料費(設置費は含まない)
			金属支保	支保規格	個	個	1	金属支保材料費、現場塗装費(設置費は含まない)
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1	鋼角ストッパー材料費
			アンカー鋼棒	規格、寸法	本	本	1	アンカー鋼棒、キャップ材料費
		P Cホー スラブ製作工			式	式	1	
			円筒型枠		㎡	式orm	1	円筒型枠設置費
			型枠		㎡	式or㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 型枠設置・撤去費(ただし、円筒型枠を除く)
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	㎡	㎡	1	コンクリート打設・養生費
			P Cケーブル	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			P C緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費、端部コンクリート費
			P C継手	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材継手費
		R C現場打ホー スラブ橋工			式	式	1	
		架設支保工(固定)			式	式	1	
			(支保工基礎)		㎡	(式or㎡)	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			(枠組式支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	枠組支保設置・撤去費
			(くさび結合支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	くさび結合支保設置・撤去費
			(支柱支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	支柱支保設置・撤去費
			(型枠支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	型枠支保工組立・解体費
		支保工			式	式	1	
			支保設置	支保区分	個	個	1	支保・鋼角ストッパー設置費(材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む)
			ゴム支保	反力、寸法	個	個	1	ゴム支保材料費(設置費は含まない)
			金属支保	支保規格	個	個	1	金属支保材料費、現場塗装費(設置費は含まない)
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1	鋼角ストッパー材料費
			アンカー鋼棒	規格、寸法	本	本	1	アンカー鋼棒、キャップ材料費
		R C現場打ホー スラブ製作工			式	式	1	
			円筒型枠		㎡	m	1	円筒型枠設置費
			型枠		㎡	式or㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 型枠設置・撤去費(ただし、円筒型枠を除く)
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	㎡	㎡	1	コンクリート打設・養生費
		R C現場打T 桁橋工			式	式	1	
		架設支保工(固定)			式	式	1	
			(支保工基礎)		㎡	(式or㎡)	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			(枠組式支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	枠組支保設置・撤去費
			(くさび結合支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	くさび結合支保設置・撤去費
			(支柱支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	支柱支保設置・撤去費
			(型枠支保)		空㎡	(式or空㎡)	10	型枠支保工組立・解体費
		支保工			式	式	1	
			支保設置	支保区分	個	個	1	支保・鋼角ストッパー設置費(材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む)
			ゴム支保	反力、寸法	個	個	1	ゴム支保材料費(設置費は含まない)
			金属支保	支保規格	個	個	1	金属支保材料費、現場塗装費(設置費は含まない)
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1	鋼角ストッパー材料費
			アンカー鋼棒	規格、寸法	本	本	1	アンカー鋼棒、キャップ材料費
		R C現場打T 桁製作工			式	式	1	
			型枠		㎡	式or㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	㎡	㎡	1	コンクリート打設・養生費
		R C現場打版桁橋工			式	式	1	
		架設支保工(固定)			式	式	1	

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容
			(支保工基礎)		m ²	(式or m ²)	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			(枠組式支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	枠組支保設置・撤去費
			(くさび結合支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	くさび結合支保設置・撤去費
			(支柱支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	支柱支保設置・撤去費
			(型枠支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	型枠支保工組立・解体費
		架設支保工(桁式)	(桁式支保)		式	式	1	
		支保工	(桁式支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	桁式支保設置・撤去費
			支保設置	支保区分	個	個	1	支保・鋼角ストッパー設置費(材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む)
			ゴム支保	反力、寸法	個	個	1	ゴム支保材料費(設置費は含まない)
			金属支保	支保規格	個	個	1	金属支保材料費、現場塗装費(設置費は含まない)
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1	鋼角ストッパー材料費
			アンカー鋼棒	規格、寸法	本	本	1	アンカー鋼棒、キャップ材料費
		R C現場打版桁製作工			式	式	1	
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
		P C版桁橋工			式	式	1	
			架設支保工(桁式)		式	式	1	
			(桁式支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	桁式支保設置・撤去費
		P C版桁製作工			式	式	1	
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			移動式型枠		m ²	式or m ²	10	移動式型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			P Cケーブル	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			P C緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費(ジャッキの輸送期間中の損料を含む)
			P C継手	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材継手費
			P C固定	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材定着費
			横締めケーブル	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			横締め緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費(ジャッキの輸送期間中の損料を含む)
		P C箱桁橋工			式	式	1	
			架設支保工(固定)		式	式	1	
			(支保工基礎)		m ²	(式or m ²)	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			(枠組式支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	枠組支保設置・撤去費
			(くさび結合支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	くさび結合支保設置・撤去費
			(支柱支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	支柱支保設置・撤去費
			(型枠支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	型枠支保工組立・解体費
		支保工			式	式	1	
			支保設置	支保区分	個	個	1	支保・鋼角ストッパー設置費(材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む)
			ゴム支保	反力、寸法	個	個	1	ゴム支保材料費(設置費は含まない)
			金属支保	支保規格	個	個	1	金属支保材料費、現場塗装費(設置費は含まない)
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1	鋼角ストッパー材料費
			アンカー鋼棒	規格、寸法	本	本	1	アンカー鋼棒、キャップ材料費
		P C箱桁製作工			式	式	1	
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			P Cケーブル	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			P C緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費(ジャッキの輸送期間中の損料を含む)
			P C継手	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材継手費
			横締めケーブル	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			横締め緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費(ジャッキの輸送期間中の損料を含む)
		P C下路桁橋工			式	式	1	
			架設支保工(固定)		式	式	1	
			(支保工基礎)		m ²	(式or m ²)	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			(枠組式支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	枠組支保設置・撤去費
			(くさび結合支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	くさび結合支保設置・撤去費
			(支柱支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	支柱支保設置・撤去費
			(型枠支保)		空m ³	(式or空m ³)	10	型枠支保工組立・解体費
		支保工			式	式	1	
			支保設置	支保区分	個	個	1	支保・鋼角ストッパー設置費(材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む)
			ゴム支保	反力、寸法	個	個	1	ゴム支保材料費(設置費は含まない)
			金属支保	支保規格	個	個	1	金属支保材料費、現場塗装費(設置費は含まない)
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1	鋼角ストッパー材料費
			アンカー鋼棒	規格、寸法	本	本	1	アンカー鋼棒、キャップ材料費
		P C下路桁製作工			式	式	1	
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			P Cケーブル	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			P C緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費(ジャッキの輸送期間中の損料を含む)
			P C継手	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材継手費
			横締めケーブル	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			横締め緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費(ジャッキの輸送期間中の損料を含む)
		架設工(押出し架設)			式	式	1	
			(押出装置)		基	(式or基)	1	押出装置設置・撤去費
			(滑り装置)		基	(式or基)	1	滑り装置設置・撤去費(滑り装置の運搬費は含まない)
			(手延べ桁)		基	(式or基)	1	手延べ桁据付・撤去費(手延べ桁の運搬費は含まない、手延べ桁損料を含む)
			(仮支柱)		基	(式or基)	1	支柱設置・撤去費(支柱の運搬費は含まない)

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			(仮支柱基礎)		式	(式)	1	鉄板基礎設置・撤去費、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			(桁架設)		回	(回)	1	桁架設費
	P C片持箱橋工				式	式	1	
		P C片持箱桁製作工			式	式	1	
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			P Cケーブル	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			P C緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費（ジャッキの輸送期間中の損料を含む）
			P C継手	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材継手費
			P C固定	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材定着費
			P C鋼棒	径、鋼棒種別、継手	m	m	1	鋼材費、P C鋼棒組立・加工費、P C鋼棒挿入費、グラウト
			製作機械器具損料		式	式	1	
		支承工			式	式	1	
			支承設置	支承区分	個	個	1	支承・鋼角ストッパー設置費（材料費は含まない。アンカーボルト・モルタル施工費含む）
			ゴム支承	反力、寸法	個	個	1	ゴム支承材料費（設置費は含まない）
			金属支承	支承規格	個	個	1	金属支承材料費、現場塗装費（設置費は含まない）
			鋼角ストッパー	ストッパー規格	個	個	1	鋼角ストッパー材料費
			アンカー鋼棒	規格、寸法	本	本	1	アンカー鋼棒、キャップ材料費
		架設工(片持架設)			式	式	1	
			(柱頭部仮固定)		m	(式orm)	1	柱頭部仮支承据付・剛結・解放費
			(桁架設)		基	(式or基)	1	作業車組立解体・移動据付・クライミング・引戻し費（作業車等の運搬費は含まない）、作業車運転費、鋼製型枠制作費、機械器具損料（ジャッキの輸送期間中の損料を含む）
			(仮支柱)		基	(式or基)	1	支柱設置・撤去費（支柱の運搬費は含まない）
			(仮支柱基礎)		式	(式)	1	鉄板基礎設置・撤去費、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			(ブラケット式支保(上支保))		空m ²	(式or空m ²)	10	ブラケット式支保設置・撤去費
			(ブラケット式支保(本体))		t	(式or t)	1	ブラケット式支保設置・撤去費
			(吊支保式支保)		t	(式or t)	1	吊支保設置・撤去費
			(支保工基礎)		m ²	(式orm ²)	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			(枠組式支保)		空m ²	(式or空m ²)	10	枠組支保設置・撤去費
			(くさび結合支保(側径間))		空m ²	(式or空m ²)	10	くさび結合支保設置・撤去費
			(支柱支保(側径間))		空m ²	(式or空m ²)	10	支柱支保設置・撤去費
		P C押出し箱橋工			式	式	1	
		P C押出し箱桁製作工			式	式	1	
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			P Cケーブル	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			P C緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費（ジャッキの輸送期間中の損料を含む）
			P C継手	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材継手費
			P C固定	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材定着費
			横締め緊張	P Cケーブル種類	m	m	1	鋼材費、P C鋼材組立・加工費、P C鋼材挿入費、グラウト
			横締め緊張	P Cケーブル種類	箇所	箇所	1	P C鋼材緊張費、P C鋼材定着費（ジャッキの輸送期間中の損料を含む）
			取付桁結合解放		回	回	1	仮設解放費
			主桁製作設備		式	式	1	製作ヤード設置・撤去費、足場設置・撤去費、主桁製作台設置・撤去費（製作台の運搬費は含まない）、主桁製作台コンクリート基礎設置・撤去費（整地、殻処分を含む）、主桁製作機械設置・撤去費、軌道設備設置・撤去費
		架設工(押出し架設)			式	式	1	
			(押出装置)		基	(式or基)	1	押出装置設置・撤去費
			(滑り装置)		基	(式or基)	1	滑り装置設置・撤去費（滑り装置の運搬費は含まない）
			(手延べ桁)		基	(式or基)	1	手延べ桁据付・撤去費（手延べ桁の運搬費は含まない、手延べ桁損料を含む）
			(仮支柱)		基	(式or基)	1	支柱設置・撤去費（支柱の運搬費は含まない）
			(仮支柱基礎)		式	(式)	1	鉄板基礎設置・撤去費、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			(桁架設)		回	(回)	1	桁架設費
		路盤工			式	式	1	
		路盤コンクリート工			式	式	1	
			直線		m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
			曲線		m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
		突起コンクリート工			式	式	1	
			円形		箇所	箇所	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
			半円形		箇所	箇所	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
		ダクトコンクリート工			式	式	1	
			場所打ダクト		m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費
			プレキャストダクト	ダクト規格	m	m	1	プレキャストダクト設置費
		橋梁付属物工			式	式	1	
		排水装置工			式	式	1	
			排水樹	樹規格	箇所	箇所	1	排水樹設置費（アンカーボルト穿孔・設置費を含む）
			排水管	管規格	箇所	箇所	1	排水管設置費（アンカーボルト穿孔・設置費を含む）
		地覆工			式	式	1	
			場所打地覆	形状、寸法	m	m	1	コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費
			プレキャスト地覆	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	1	プレキャスト地覆設置費
		高欄工			式	式	1	
			高欄	材質	m	m	1	高欄設置費（製作加工費は含まない）
		検査路工			式	式	1	
			検査路		t	t	0.1	検査路架設費（製作加工費は含まない）
		銘板工			式	式	1	
			橋名板	材質・寸法	枚	枚	1	名板設置費

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単 位	総括表 単 位	数 位	単価構成内容	
			橋層板	材質・寸法	枚	枚	1	名板設置費	
		建造物諸標			式	式	1		
			橋りょう標	材質・寸法	枚	枚	1	橋りょう標材料・設置費	
			水準標	材質・規格	本	本	1	水準標材料・設置費	
			鉛直軸線標	材質・規格	箇所	箇所	1	鉛直軸線標材料・設置費	
		接合工			式	式	1		
			保護鋼板	材質・寸法	m	m	1	保護鋼板材料・設置費	
			接合工	種類・材質	m	m	1	接合工材料・設置費	
			収縮目地工	材質	m	m	1	収縮目地材料・設置費	
		シート接合工			式	式	1		
			保護鋼板	材質・寸法	箇所	箇所	1	保護鋼板材料・設置費	
			シート接合工	材質	m	m	1	シート接合工材料・設置費	
		保守設備			式	式	1		
			安全さく	材質・寸法	箇所	箇所	1	安全さく材料・設置費	
			安全手すり	材質・寸法	箇所	箇所	1	安全手すり材料・設置費	
			落下防止網	材質・寸法	箇所	箇所	1	落下防止網材料・設置費	
			接地線取付	材質・規格	箇所	箇所	1	接地線材料・設置費	
		排水管設置工			式	式	1		
			排水管設置	材質・規格	m	m	1	排水管材料・設置費	
		コンクリート橋足場等設置工			式	式	1		
		橋梁足場工	(仮設工—橋梁足場等設備工を参照)						
橋梁下部					式	式	1		
	工場製作工				式	式	1		
		鋼製橋脚製作工			式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費	
		アンカープレート製作工			式	式	1		
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
			アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	1	アンカーボルト及びプレート材料費	
		工場塗装工			式	式	1		
			前処理	材料種別	m ²	m ²	10	塗装前処理費	
			下塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費	
			中塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費	
			上塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装費	
			メッキ	メッキ種別	t	t	0.1	溶融亜鉛メッキ費	
			さび安定化処理	材料種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費	
	工場製品輸送工				式	式	1		
		輸送工			式	式	1		
			輸送		式	式	1	運搬費、荷卸し費	
			(小運搬)		式	(式)	1	荷卸し、積込費、運搬費。(仮置を行う場合の小運搬作業である)	
	橋台工				式	式	1		
		作業土工	(土工—土留工の作業土工を参照)						
		アプローチブロック工			式	式	1		
			アプローチブロック	材料規格・セメント添加量	m ³	m ³	10	但し100m ³ 未満は1m ³ 混合費、運搬、敷均し、転圧	
		置換工			式	式	1		
			置換	置換材料、置換厚	m ³	式or m ³	100	但し1000m ³ 未満は10m ³ 軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換土敷均し・締固め費(置換材の材料費を含む)	
		既製杭工			式	式	1		
			既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	1	コンクリート杭打込費、鉄筋加工費、溶接費、中詰コンクリート打設費 (打込み工法を指定する場合は、明示する)	
			積込 (コンクリート殻)		m ³	m ³	1	積込費	
			殻運搬	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費	
			処分費		m ³	m ³	1		
			鋼管杭	鋼管径、鋼管長	本	本	1	薄枠・導杭設置・撤去費、鋼管杭打込費、鉄筋加工費、溶接費、中詰コンクリート打設費、中詰砂利設置費、型枠、切揃費、スクラップ費 (打込み工法を指定する場合は、明示する)	
		場所打杭工			式	式	1		
			場所打杭	杭径、杭長(設計長)	本	本	1	場所打杭打込費(打込み工法を指定する場合は、明示する)	
			杭土処理		m ³	式or m ³	10	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整	
			杭頭処理		本	本	1		
			積込 (コンクリート殻)		m ³	m ³	1	積込費	
			殻運搬	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費	
			処分費		m ³	m ³	1		
			泥水処理		m ³	m ³	10	積込・運搬費、泥水処分費	
		深礎工			式	式	1		
			仮巻コンクリート	敷厚	m ²	m ²	1	床盤、コンクリート、型枠	
			深礎掘削	杭径、杭長	本	本	1	掘削・積込・土留費、運搬費、掘削作業設備据付・撤去費	
			足場		掛m ²	式or 掛m ²	10	足場設置・撤去費	
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費	
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費	
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費	
			グラウト注入	グラウト配合	m ³	式or m ³	1	配管費、注入費	
		オープンケーソン工			式	式	1		
			刃口金物製作工		基	基	1	鋼材費、副資材費、製作加工費、運搬費	
			刃口金物据付		基	基	1	刃口金物据付費	
			掘削沈下		m ³	m ³	10	掘削沈下費、運搬費	
			沈下促進	載荷材料型式	t	式or t	0.1	載荷架台製作・取付費、載荷・取除き費、水中ポンプ設置・撤去費、水中ポンプ運搬費	
			支保		空m ³	式or 空m ³	10	支保設置・撤去費	
			足場		掛m ²	式or 掛m ²	10	足場設置・撤去費	
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費	
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費	
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費	
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費	
			底版コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打接費、水中コンクリート均し費(均し面確認を含む)	

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単	総括表 単位	数値	単価構成内容	
			中詰充填	材料種類	m ³	m ³	100	但し1000m ³ 未 満は10m ³	積込・運搬費、土砂投入費
			天端コンクリート用型 枠・支保		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	埋殺し型枠・支保工設置費
			止水壁取壊し		m ²	m ²	1		コンクリート取壊し費
			積込 (コンクリート殻)		m ³	m ³	1		積込費
			般運搬 処分費	般種別、運搬距離	m ³ m ³	m ³ m ³	1		般運搬費
			ニューマチックケーソン基礎工		式	式	1		
			刃口金物製作工		基	基	1		鋼材費、副資材費、製作加工費、運搬費
			刃口金物据付		基	基	1		刃口金物据付費
			ニューマチックケーソン 設備		式	式	1		排土設備、騒音設備、機械設備、送気設備、予備設備、電力 設備設置・撤去・設備費
			掘削沈下		m ³	m ³	10		掘削沈下費、運搬費
			沈下促進	載荷材料型式	t	式or t	0.1		載荷架台製作・取付費、載荷・取除き費、水中ポンプ設置・ 撤去費、水中ポンプ運転費
			支保		空m ²	式or空m ²	10		支保設置・撤去費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10		足場設置・撤去費、賃料
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01		鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1		ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート打設・養生費
			セントル		空m ³	式or空m ³	10	但し100m ³ 未 満は1m ³	作業室型枠・支保工の製作・設置・撤去
			中埋コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート打設費
			ブローパイプバルブ調 整		基	基	1		ブローパイプバルブ調整費
			中詰充填	材料種類	m ³	m ³	100	但し1000m ³ 未 満は10m ³	積込・運搬費、土砂投入費
			天端コンクリート用型 枠・支保		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	埋殺し型枠・支保工設置費
			止水壁取壊し		m ²	m ²	1		コンクリート取壊し費
			積込 (コンクリート殻)		m ³	m ³	1		積込費
			般運搬 処分費	般種別、運搬距離	m ³ m ³	m ³ m ³	1		般運搬費
			躯体工 (逆T式橋台)		式	式	1		
			コンクリート	本体コンクリート規格	m ³	m ³	1		(型枠・足場(支保工)・コンクリート打設費・養生等を含 む)
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01		鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1		ガス圧接費もしくは機械継手費
			目地材	種類、厚さ	m ²	式or m ²	1		目地材設置費
			水抜きパイプ	径、種類、フィル ターの有無	箇所	式or箇所	1		水抜きパイプ設置費、フィルター材設置費
			躯体工		式	式	1		
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	型枠・コンクリート打設・養生費
			支保工基礎		m ²	式or m ²	1		コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕 石基礎費
			支保		空m ²	式or空m ²	10		支保設置・撤去費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10		足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01		鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1		ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート打設・養生費
			目地材	種類、厚さ	m ²	式or m ²	1		目地材設置費
			止水板	種類、寸法	m	式or m	1		止水板設置費
			水抜きパイプ	径、種類、フィル ターの有無	箇所	式or箇所	1		水抜きパイプ設置費、フィルター材設置費
			吸出し防止材	材質、種類、寸法	m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未 満は1m ²	吸出し防止材設置費
			有孔管	管径	m	式or m	1		有孔管設置費
			土留・仮締切工						(仮設工(全工種共通)を参照)
			地下連続壁工(壁式)						(仮設工(全工種共通)を参照)
			地下連続壁工(柱列式)						(仮設工(全工種共通)を参照)
			水替工						(仮設工(全工種共通)を参照)
			地下水位低下工						(仮設工(全工種共通)を参照)
			セメント改良補強土橋台		式	式	1		
			作業土工 置換工						(土工・土留工の作業土工を参照)
			セメント改良補強土		式	式	1		(橋台工を参照)
			施工基面整地		m	m	1		施工基面整地費
			補強土壁造成		m ²	m ²	1		L形溶接金網設置・こぼれ出し防止シート取付・クワジャラン敷 き均し転圧・面状補強材巻返し
			補強土壁造成材料	材質・種類	m	m	1		こぼれ出し防止シート・クワジャランC-40・L形溶接金網設置・ 固定金具・その他材料費
			ジオテキスタイル敷設	材質・種類	m ²	m ²	1		ジオテキスタイル敷設費・材料費
			アブローチブロック造 成		m ³	m ³	1		セメント固化材散布・混合・敷均し・締固め
			アブローチブロック材 料	材質・種類	m ³	m ³	1		アブローチブロック材料費・セメント固化材材料費
			躯体工						(橋台工を参照)
			土留・仮締切工						(仮設工(全工種共通)を参照)
			水替工						(仮設工(全工種共通)を参照)
			R C橋脚工		式	式	1		
			作業土工 置換工						(土工・土留工の作業土工を参照)
			既製杭工						(橋台工を参照)
			場所杭打工						(橋台工を参照)
			深礎工						(橋台工を参照)
			オープンケーソン工						(橋台工を参照)
			ニューマチックケーソン基礎工						(橋台工を参照)
			土留・仮締切工						(仮設工(全工種共通)を参照)
			鋼管矢板井筒基礎工		式	式	1		
			鋼管矢板	鋼管材質、管径、鋼 管長	本	本	1		薄砕・薄杭設置・撤去費、鋼管矢板打込費、鉄筋加工費、溶 接費、切揃費、スクラップ費 (打込み費には、鋼管矢板材料費を含む)
			井筒内掘削		m ³	m ³	10		掘削・積込費、運搬費
			継手処理		本	本	1		継手内排水費、継手内モルタル注入費、継手内止水材注入費
			鋼管内掘削		m ³	m ³	10		鋼管内掘削費
			中詰コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			敷砂	敷砂規格	m ³	m ³	10	但し100m ³ 未満は1m ³ 敷均し費
			底版コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設費、水中コンクリート均し費（均し面確認を含む）
			杭切断		本	本	1	杭切断撤去費、スクラップ処理費
			鋼管矢板支保	支保材型式	t	t	0.1	井筒内支保設置・撤去費
			間詰コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			間詰コンクリート撤去		m ³	m ³	1	コンクリート取壊し費
			積込 (コンクリート殻)		m ³	m ³	1	積込費
			殻運搬	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費
			処分費		m ³	m ³	1	
			頂版結合		t	t	0.1	コネクタ設置費
			R C 躯体工 (T型橋脚)		式	式		
			コンクリート	本体コンクリート規格	m ³	m ³	1	(型枠・足場(支保工)・コンクリート打設費・養生等を含む)
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			R C 躯体工 (壁式橋脚)		式	式		
			コンクリート	本体コンクリート規格	m ³	m ³	1	(型枠・足場(支保工)・コンクリート打設費・養生等を含む)
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			R C 躯体工		式	式		
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費
			支保工基礎		m ²	式or m ²	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、碎石基礎費
			支保		空m ³	式or 空m ³	10	支保設置・撤去費
			足場		掛m ²	式or 掛m ²	10	足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			水替工					(仮設工(全工種共通)を参照)
			地下水位低下工					(仮設工(全工種共通)を参照)
			鋼製橋脚工		式	式	1	
			作業土工					(土工・土留工の作業土工を参照)
			既製杭工					(橋台工を参照)
			場所打杭工					(橋台工を参照)
			深礎工					(橋台工を参照)
			オープンケーソン工					(橋台工を参照)
			ニューマチックケーソン基礎工					(橋台工を参照)
			土留・仮締切工					(仮設工(全工種共通)を参照)
			鋼管矢板井筒基礎工					(R C 橋脚工を参照)
			水替工					(仮設工(全工種共通)を参照)
			地下水位低下工					(仮設工(全工種共通)を参照)
			橋脚フーチング工		式	式	1	
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費
			アンカーフレーム架設		基	基	1	アンカーフレーム架設費（製作加工費は含まない）、架設用架台設置・撤去費
			足場		掛m ²	式or 掛m ²	10	足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			鋼製橋脚架設工		式	式	1	
			地組		t	t	0.1	地組費。（地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、対傾構、横桁等で主桁を並列組する場合は、架設工に含まれる） ベント設備据付・撤去費、設備損料。（基礎については「ベント基礎」を含む）
			ベント設備		式	式	1	
			ベント基礎		式	式	1	鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			足場		掛m ²	式or 掛m ²	10	足場設置・撤去費
			鋼製橋脚架設		t	t	0.1	鋼製橋脚架設費（製作加工費は含まない）
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			中込コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設費
			現場継手工		式	式	1	
			現場溶接		m	式or m	1	現場溶接費
			本締めボルト		本	式or 本	1	ボルト本締め費（仮締めボルト、ドリフトピンを含む）
			現場塗装工		式	式	1	
			下塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費
			中塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費
			上塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装費
高架橋					式	式	1	
			工場製作工		式	式	1	
			鋼製高架橋製作工		式	式	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1 t 未満は0.01 t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
			工場塗装工		式	式	1	
			前処理	材料種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装前処理費
			下塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費
			中塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費
			上塗	塗装種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装費
			メッキ	メッキ種別	t	t	0.1	溶融亜鉛メッキ費
			さび安定化処理	材料種別	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 塗装準備費、塗装費
			工場製品輸送工		式	式	1	

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
		輸送工			式	式	1	
			輸送		式	式	1	運搬費、荷卸し費
			小運搬		式	式	1	荷卸し、積込費、運搬費。(仮置を行う場合の小運搬作業である)
	鋼製高架橋工				式	式	1	
		鋼製高架橋架設工			式	式	1	
			地組		t	t	0.1	地組費。(地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、対傾構、横桁等で主桁を並列組する場合は、架設工に含まれベント設備据付・撤去費、設備損料。(基礎については「ベント基礎」に含む)
			ベント設備		式	式	1	
			ベント基礎		式	式	1	鉄板基礎設備据付・撤去費、設備損料、枕木基礎設置・撤去費、コンクリート基礎設置・撤去費、設置搬処理費、杭基礎打込・引抜費、杭基礎上部工設置・撤去費
			足場		掛㎡	式or掛㎡	10	足場設置・撤去費
			鋼製高架橋架設		t	t	0.1	鋼製高架橋架設費(製作加工費は含まない)
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			中込コンクリート	コンクリート規格	㎡	㎡	1	コンクリート打設費
		現場継手工			式	式	1	
			現場溶接		m	式orm	1	現場溶接費
			本締めボルト		本	式or本	1	ボルト本締め費(仮締めボルト、ドリフトピンを含む)
		現場塗装工			式	式	1	
			下塗	塗装種別	㎡	㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費
			中塗	塗装種別	㎡	㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 塗装準備費、塗装費
			上塗	塗装種別	㎡	㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 塗装費
	高架橋工				式	式	1	
		作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)					
		既製杭工	(橋台工を参照)					
		場所打杭工	(橋台工を参照)					
		土留・仮締切工	(仮設工(全工種共通)を参照)					
		下部躯体工			式	式	1	
			基礎材	基礎材規格	㎡	㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 基礎材設置費
			均しコンクリート		㎡	㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 型枠・コンクリート打設・養生費
			支保工基礎		㎡	式or㎡	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			支保		空㎡	式or空㎡	10	支保設置・撤去費
			足場		掛㎡	式or掛㎡	10	足場設置・撤去費
			型枠		㎡	式or㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	㎡	㎡	1	コンクリート打設・養生費
		柱・中間梁工			式	式	1	
			支保工基礎		㎡	式or㎡	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			支保		空㎡	式or空㎡	10	支保設置・撤去費
			足場		掛㎡	式or掛㎡	10	足場設置・撤去費
			型枠		㎡	式or㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	㎡	㎡	1	コンクリート打設・養生費
		梁・床版工			式	式	1	
			支保工基礎		㎡	式or㎡	1	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費
			支保		空㎡	式or空㎡	10	支保設置・撤去費
			足場		掛㎡	式or掛㎡	10	足場設置・撤去費
			型枠		㎡	式or㎡	10	但し100㎡未満は1㎡ 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	㎡	㎡	1	コンクリート打設・養生費
		調整桁工	(コンクリート橋上部を参照)					
		桁式高架橋下部橋台工	(橋梁下部の橋台工を参照)					
		桁式高架橋下部橋脚工	(橋梁下部の橋脚工を参照)					
		桁式高架橋上部工	(コンクリート橋上部を参照)					
		PCホーロスラブ橋工	(コンクリート橋上部を参照)					
		RC現場打ホーロスラブ橋工	(コンクリート橋上部を参照)					
		PC現場打T桁橋工	(コンクリート橋上部を参照)					
		RC現場打版桁橋工	(コンクリート橋上部を参照)					
		PC版桁橋工	(コンクリート橋上部を参照)					
		路盤工			式	式	1	
		路盤コンクリート工			式	式	1	
			直線		m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
			曲線		m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
		突起コンクリート工			式	式	1	
			円形		箇所	箇所	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
			半円形		箇所	箇所	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
		ダクトコンクリート工			式	式	1	
			場所打ダクト		m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費
			プレキャストダクト	ダクト規格	m	m	1	プレキャストダクト設置費
		橋梁付属物工			式	式	1	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容	
		排水装置工			式	式	1		
		排水桝	桝規格	桝規格	箇所	箇所	1	排水桝設置費（アンカーボルト穿孔・設置費を含む）	
		排水管	管規格	管規格	箇所	箇所	1	排水管設置費（アンカーボルト穿孔・設置費を含む）	
		地覆工			式	式	1		
		場所打地覆	形状、寸法	形状、寸法	m	m	1	コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト地覆	ブロック規格、底幅、高さ	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	1	プレキャスト地覆設置費	
		高欄工			式	式	1		
		高欄	材質	材質	m	m	1	高欄設置費（製作加工費は含まない）	
		検査路工			式	式	1		
		検査路			t	t	0.1	検査路架設費（製作加工費は含まない）	
		銘板工			式	式	1		
		橋名板	材質・寸法	材質・寸法	枚	枚	1	名板設置費	
		橋暦板	材質・寸法	材質・寸法	枚	枚	1	名板設置費	
		建造物諸標			式	式	1		
		橋りょう標	材質・寸法	材質・寸法	枚	枚	1	橋りょう標材料・設置費	
		水準標	材質・規格	材質・規格	本	本	1	水準標材料・設置費	
		鉛直軸線標	材質・規格	材質・規格	箇所	箇所	1	鉛直軸線標材料・設置費	
		接合工			式	式	1		
		保護鋼板	材質・寸法	材質・寸法	m	m	1	保護鋼板材料・設置費	
		接合工	種類・材質	種類・材質	m	m	1	接合工材料・設置費	
		収縮目地工	材質	材質	m	m	1	収縮目地材料・設置費	
		シート接合工			式	式	1		
		保護鋼板	材質・寸法	材質・寸法	箇所	箇所	1	保護鋼板材料・設置費	
		シート接合工	材質	材質	m	m	1	シート接合工材料・設置費	
		保守設備			式	式	1		
		安全さく	材質・寸法	材質・寸法	箇所	箇所	1	安全さく材料・設置費	
		安全手すり	材質・寸法	材質・寸法	箇所	箇所	1	安全手すり材料・設置費	
		落下防止網	材質・寸法	材質・寸法	箇所	箇所	1	落下防止網材料・設置費	
		接地線取付	材質・規格	材質・規格	箇所	箇所	1	接地線材料・設置費	
		排水管設置工			式	式	1		
		排水管設置	材質・規格	材質・規格	m	m	1	排水管材料・設置費	
		高架橋足場等設置工			式	式	1		
		橋梁足場工	(仮設工－橋梁足場等設備工を参照)						
トンネル(NATM)					式	式	1		
	開削土工				式	式	1		
	開削工	(トンネル（開削）－開削土工－開削工を参照)							
	埋戻工	(トンネル（開削）－開削土工－埋戻工を参照)							
	作業残土処理工				式	式	1		
	作業残土処理工	(トンネル（開削）－作業残土処理工－作業残土処理工を参照)							
	覆工(明かり巻)				式	式	1		
	覆工コンクリート工(場所打ち)				式	式	1		
		基礎材	基礎材規格	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費	
		支保工			空m ³	式or空m ³	10	支保工設置・撤去費	
		足場			掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費	
		型枠			m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費	
		鉄筋	鉄筋規格	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費	
		鉄筋継手	継手規格	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費	
		コンクリート	巻厚・コンクリート規	巻厚・コンクリート規	m	m	0.1	コンクリート打設・養生費	
		目地材	種類、厚さ	種類、厚さ	m ²	式or m ²	1	目地材設置費	
		止水板	種類、寸法	種類、寸法	m	式orm	1	止水板設置費	
		水抜パイプ	径、種類、フィルター	径、種類、フィルター	箇所	式or 箇所	1	水抜パイプ設置費、フィルター	
		覆工コンクリート工(プレキャスト)			式	式	1		
		基礎材	基礎材規格	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費	
		プレキャスト	規格・形状	規格・形状	m	m	0.1	型枠、敷モルタル、プレキャスト設置費、縦縮費	
		トンネル防水工			式	式	1		
		覆工区分	施工種別・規格・材質	施工種別・規格・材質	m	m	0.1	施工費、足場据付・撤去、材料費	
		水替工	(仮設工（全工種共通）を参照)						
トンネル	掘削工				式	式	1		
	掘削工				式	式	1		
	掘削区分				m	m	0.1	掘削費、ざり積費、坑内ざり運搬費	
	支保工				式	式	1		
	吹付工				式	式	1		
	掘削区分				m	m	0.1	コンクリート吹付費（材料費・機械経費を含む。）	
	ロックボルト工				式	式	1		
	掘削区分				m	m	0.1	ロックボルト費（材料費・機械経費を含む。（ジャンボ共用損料を除く））	
	鋼製支保工				式	式	1		
	掘削区分				m	m	0.1	鋼製支保工費（材料費・機械経費を含む。（ジャンボ共用損料を除く））	
	金網工				式	式	1		
	掘削区分				m	m	0.1	金網設置費（材料費・機械経費を含む。（ジャンボ共用損料を除く））	
	覆工				式	式	1		
	覆工コンクリート工				式	式	1		
		覆工区分	巻厚、コンクリート規格	巻厚、コンクリート規格	m	m	0.1	覆工コンクリート打設費、スチールフォーム移動・据付・ケレン費。（材料費・機械経費（排水ポンプ、空気圧縮機、スチールフォーム損料を含む。））	
		補強鉄筋	鉄筋規格	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋	
		トンネル防水工			式	式	1		
		トンネル防水	防水シート規格	防水シート規格	m	m	0.1	シート張り費、シート張り架台移動・据付費（材料費・器具損料・シート張り架台損料を含む）	
	本インパート工				式	式	1		
	本インパート掘削工				式	式	1		
	掘削区分				m	m	0.1	インパート掘削費、ざり積費、坑内ざり運搬費	
	本インパート本体工				式	式	1		
		掘削区分	巻厚、コンクリート規格	巻厚、コンクリート規格	m	m	0.1	コンクリート打設費、スチールフォーム移動・据付・ケレン費。（材料費・機械経費（排水ポンプ、スチールフォーム損料を含む。））	
		補強鉄筋	鉄筋規格	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋	
	坑内付帯工				式	式	1		
	裏面排水工				式	式	1		

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			覆工背面集水工	径、材料種別	m	m	0.1	材料費
			地下排水工		式	式	1	
			中央集水管	径、材料種別	m	m	0.1	中央集水管設置費（材料費、運搬費を含む。掘削費（ずり積費、坑内ずり運搬費を含む）
			中央集水管（巻立てコンクリート）	径、材料種別	m	m	0.1	中央集水管設置費（材料費、運搬費を含む。）
			集水樹	コンクリート規格	箇所	箇所	1	集水樹設置費（ふたを含む）
			横断排水工	径、材料種別	箇所	箇所	1	排水管設置費
			横断管路工		式	式	1	
			電気用横断管路	径、材料種別	箇所	箇所	1	横断管路設置費（材料費を含む）
	路盤工				式	式	1	
			路盤コンクリート掘削工		式	式	1	
			掘削区分		m	m	0.1	路盤コンクリート掘削費、ずり積費、坑内ずり運搬費
			路盤コンクリート本体工		式	式	1	
			直線		m	m	1	均しコンクリート、型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
			曲線		m	m	1	均しコンクリート、型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
			突起コンクリート工		式	式	1	
			円形		箇所	箇所	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
			半円形		箇所	箇所	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
	中央通路工				式	式	1	
			中央通路掘削工		式	式	1	
			掘削区分		m	m	0.1	中央通路掘削費、ずり積費、坑内ずり運搬費（単独施工（インパートが無い場合）の場合に計上）
			中央通路本体工		式	式	1	
			コンクリート	コンクリート規格、厚さ	m	m	0.1	型枠設置・撤去費、コンクリート打設・養生費
	器材坑工				式	式	1	
			器材坑		式	式	1	
			器材坑種別	掘削区分、覆工巻厚、コンクリート規格	箇所	箇所	1	器材坑掘削工（掘さく費、支保工、補強工）、器材坑本体工（覆工コンクリート、防水工、りょう盤コンクリート、ダクトコンクリート、本坑覆工コンクリート控除）
	坑口工				式	式	1	
			坑口付工		式	式	1	
			種子吹付	肥料、養生材の有無	m ²	m ²	1	法面清掃費、種子吹付費（ラス・植生ネット張りは含まない）
			モルタル吹付	セメント、吹付厚	m ²	m ²	1	法面清掃費、ラス張・アンカーピン設置費、水抜きパイプ設置費、コンクリート吹付費
			斜面ボルト	材料規格、長さ	本	本	1	ロックボルト打設費
			坑口処理		箇所	式or箇所	1	掘削・積込費、運搬費、破砕片除去費、整地費、捨枠設置・撤去費、土のう設置・撤去費、やらざ設置・撤去費
			作業土工	（土工・土留工の作業土工を参照）	式	式	1	
			（床掘り）		m ³	（式or m ³ ）	100	掘削・積込費、破砕片除去費及び集積押土費（岩石の場合）、基面整正費、運搬費（仮置場までの運搬費）。（残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する）
			（埋戻し）		m ³	（式or m ³ ）	100	敷均し・締固め費。（仮置場から搬入する場合は、仮置場での積込、運搬を含む。購入土の場合は、購入費、運搬費を含む。）
			坑門本体工		式	式	1	
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
			支保		空m ³	式or空m ³	10	支保設置・撤去費
			型枠		m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²
			型枠（セントル）		回	式or回	1	スチールフォーム移動・据付・ケレン費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			銘板工		式	式	1	
			銘板	材質、寸法	枚	枚	1	銘板設置費（材料費含む）
	掘削補助工				式	式	1	
			掘削補助工A		式	式	1	
			鏡吹付	掘削区分、材料規格、吹付厚	断面	断面	1	コンクリート吹付費（労務費・材料費・機械経費を含む。）
			フォアポーリング（充填式）	掘削区分、材料規格、長さ	本	本	1	フォアポーリング設置費（労務費・材料費・機械経費を含む。）
			フォアポーリング（注入式）	掘削区分、材料規格、長さ	本	本	1	フォアポーリング設置費（労務費・材料費・機械経費を含む。）
			フォアパイリング	掘削区分、材料規格、長さ	本	本	1	フォアパイリング設置費（労務費・材料費・機械経費を含む。）
			一次インパート	掘削区分、材料規格、巻厚、補強材規格	m	m	1	掘削費、仮インパート吹付け費（労務費・材料費・機械経費を含む。）
			先受け矢板	材料規格、長さ	枚	枚	1	先受け矢板設置費
			岩盤固結	材料規格	m ³	m ³	10	但し100m ³ 未満は1m ³
			増し吹付	材料規格、吹付厚	m ²	m ²	1	コンクリート吹付費
			増しロックボルト	材料規格、長さ	本	本	1	ロックボルト設置費
			鏡ロックボルト	材料規格、長さ	本	本	1	ロックボルト設置費
			ミニパイプルーフ	材料規格、長さ	本	本	1	パイプルーフ設置費
			掘削補助工B		式	式	1	
			水抜ポーリング	材料規格、径	m	m	1	削孔費
			垂直縫地	材料規格、径、長さ	本	本	1	垂直縫地費
			パイプルーフ	材料規格、径	m	m	1	パイプルーフ設置費（パイプルーフ設置に必要な仮設備等を含む）
			押え盛土	材料規格	m ³	m ³	100	但し1000m ³ 未満は10m ³
			薬液注入	材料規格	m ³	m ³	1	薬液注入費、注入設備据付・解体移設費、排水汚泥土処理設備費、排水土汚泥土処理費、足場設置・撤去費。（作業には、プラント据付、機械準備、削孔、注入、引抜、器具洗浄、プラント撤去までの一連作業を含む、また、材料費も含む）
			ディープウエル	径、深さ	日	日	1	ディープウエル設備据付・撤去費、設備運転費。（作業には、穿孔機械搬入、穿孔、ストレーナー管挿入、フィルター材（砂利）充填、孔内洗浄、水中ポンプ・揚排水管設置、運転、撤去、閉塞工までの一連作業を含む）
			ウエルポイント	打込深度、ポンプ組数	日	日	1	ウエルポイント設備据付・撤去費、設備運転費。（作業には、機械搬入、ヘッドパイプの設置、ウエルポイント設置、ウエルポイントポンプの設置、サンドフィルタの充填、スイングジョイントの接続、排水管の布設、運転、撤去までの一連作業を含む）

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			トンネル仮巻コンクリート	コンクリート規格、巻厚	m	m	0.1	トンネル仮巻コンクリート打設費
	ざり処理工				式	式	1	
		ざり処理工			式	式	1	
			掘削区分		m ²	m ²	10	ざり仮置場～残土処理場(土捨場)の積込・運搬・敷均し費
	残土処理場(土捨場)整備工				式	式	1	
		残土処理場(土捨場)整備工		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
	トンネル仮設備工				式	式	1	
		本坑連続ベルトコンベヤ設備組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		本坑連続ベルトコン(中間部)設備解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		中間アーストラップ設備組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		坑外固定ベルトコンベヤ設備組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		ベルトコンベヤ延伸		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		斜坑ベルトコンベヤ設備組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		横坑ベルトコンベヤ設備組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		吹付プラント設備組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		覆工セントル組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		インバート鋼製型枠組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		シート張台車組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		インバート棧橋組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		空気圧縮機組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		給水設備組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		換気設備移動台車組立解体		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		高所作業車		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		給水設備		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		換気設備		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		仮設車道		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		ターンテーブル設備		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		人車		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		積卸設備		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		工所用電気設備		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		仮設備運転保守		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		防音設備		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
	仮設工				式	式		
		汚濁防止工		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		作業ヤード整備工		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
		防塵対策工		仮設工(全工種共通)	参照	参照		
	トンネル(シールド)				式	式	1	
	シールド掘進工				式	式	1	
		シールド製作工			式	式	1	
		シールド機械設備			式	式	1	本体埋設部・撤去部・付属装置・ジャッキ・動力機器損料、電源・制御設備損料、工場組立試運転費、設計費、現地組立費、梱包輸送費、諸経費、シールド機械解体運送費
		掘進工			式	式	1	
		後方台車設備			式	式	1	組立撤去、機械損料、走行レール材料費
		作泥材注入設備			式	式	1	作泥材注入設備設置撤去・機械損料、作泥材輸送設備敷設撤去・機械損料
		排土運搬設備			式	式	1	排土管設備敷設撤去・機械損料、排土圧送設備据付撤去・機械損料、シルトミキサー運転管理費、ブリピン設備設置撤去・機械損料、労務費、中央計測管理設備組立撤去・機械損料
		泥水設備			式	式	1	処理設備・輸送管の設置撤去、機械損料
		掘進			m	m	0.1	労務費
		作泥工			m	m	0.1	労務費、材料費
		裏込注入工			式	式	1	
		裏込注入	B S 剤		m	m	0.1	労務費、材料費
		裏込注入設備			式	式	1	輸送管敷設撤去・材料費、裏込注入機械設備設置撤去・損料
	作業残土(泥水)処理工				式	式	1	
		作業残土(泥水)処理			式	式	1	
		作業残土処理			m ³	m ³	0.1	積込・運搬労務、機械損料、処分費
	セグメント製作工				式	式	1	
		セグメント製作工			式	式	1	
		R Cセグメント			R	R	1	製作・運搬費
		ダクタイルセグメント			R	R	1	製作・運搬費
	一次覆工				式	式	1	
		一次覆工			式	式	1	
		セグメント組立			R	R	1	セグメント組立、テールシールド部注入材料費、ボルト本締め労務費・作業台車設備費・機械損料、シールド材取付
	二次覆工				式	式	1	
		二次覆工			式	式	1	
		鉄筋	鉄筋規格		t	t	0.01	加工組立費、ジベル筋台直し費、組立架台設備費
		型枠			m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠移動・据付費、走行レールの材料費、型枠組立撤去・損料
		コンクリート	コンクリート規格		m	m	0.1	コンクリート打設・材料費、打設設備費
		止水板	種類、寸法		m	m	1	止水板取付費、材料費
	インバート工				式	式	1	
		インバートコンクリート工			式	式	1	
		型枠			m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
		鉄筋	鉄筋規格		t	t	0.01	加工組立費
		コンクリート	コンクリート規格		m	m	0.1	コンクリート打設・材料費、打設設備費
	路盤工				式	式	1	
		路盤コンクリート工			式	式	1	
		直線			m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
		曲線			m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費、目地材設置費
		ダクトコンクリート工			式	式	1	
		場所打ダクト			m	m	1	型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費
		プレキャストダクト	ダクト規格		m	m	1	プレキャストダクト設置費
	仮設工				式	式	1	
		発進工			式	式	1	
		発進台工			式	式	1	製作費、組立・撤去費
		反力受工			式	式	1	製作費、組立・撤去費
		反力壁工			式	式	1	
		仮セグメント工			式	式	1	仮セグメント組立・撤去費、材料費
		鋸切工			式	式	1	
		発進坑口工			式	式	1	発進坑口工取付・撤去費、材料費
		シールド仮設備工			式	式	1	
		積卸設備			式	式	1	ヤード整備、門型クレーン設備設置・撤去費、運転労務費、機械損料、走行レール敷設・撤去費・材料費
		工所用軌道			式	式	1	工所用軌道敷設・撤去費、材料費
		坑内作業用通路			式	式	1	敷板仮設・撤去費、材料費

レベル1 工事区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容
			牽引機関車		式	式	1	牽引機関車及び整流器損料、運転労務費
			運搬台車		式	式	1	機械損料
			給水設備		式	式	1	給水管仮設・撤去費、材料費
			排水設備		式	式	1	排水ポンプ据付・撤去費、排水管敷設・撤去費、材料費、排水処理費
			換気設備		式	式	1	風管設置・撤去費、送風機設置・撤去費、材料費、機械損料
			工事用電力設備		式	式	1	工事用電灯電力設備費及び保守費、電気量料金
			坑内共通保守		式	式	1	坑内共通保守費
			発進立坑架台		式	式	1	
			回転立坑架台		式	式	1	
			横取台車		式	式	1	
			昇降設備		式	式	1	
		汚濁防止工						仮設工(全工種共通)参照
トンネル(開削)	開削土工				式	式	1	
		開削工			式	式	1	
		開削掘削			m ³	式orm ³	1	機械掘削
		掘削掘削			m ³	式orm ³	10	
		埋戻し			m ³	式orm ³	1	
		埋戻し			m ³	式orm ³	1	
	作業残土処理工				式	式	1	
		作業残土処理工			式	式	1	
		(作業残土処理(開削))			m ³	(式orm ³)	1	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費。(なお、仮置場から搬出の場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬)
		(作業残土処理(その他))			m ³	(式orm ³)	1	
	地盤改良工				式	式	1	
		固結工						(土工-地盤改良工-固結工参照)
	地下水位低下工				式	式	1	
		地下水位低下工						(仮設工(全工種共通)を参照)
	構築工				式	式	1	
		躯体コンクリート工			式	式	1	
		基礎材	基礎材規格		m ³	m ³	10	但し100m ³ 未満は1m ³ 基礎材設置費
		均しコンクリート	コンクリート規格		m ³	m ³	10	但し100m ³ 未満は1m ³ 型枠・コンクリート打設・養生費
		支保			空m ³	式or空m ³	10	支保設置・撤去費
		足場			掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
		型枠			m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
		鉄筋	鉄筋規格		t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
		鉄筋継手	継手規格		箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
		コンクリート	コンクリート規格		m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
		階段コンクリート工			式	式	1	
		支保			空m ³	式or空m ³	10	支保設置・撤去費
		足場			掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
		型枠			m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
		鉄筋	鉄筋規格		t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
		鉄筋継手	継手規格		箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
		コンクリート	コンクリート規格		m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
		ホームコンクリート工			式	式	1	
		支保			空m ³	式or空m ³	10	支保設置・撤去費
		足場			掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
		型枠			m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
		鉄筋	鉄筋規格		t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
		鉄筋継手	継手規格		箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
		コンクリート	コンクリート規格		m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
		継手工			式	式	1	
		施工継手	止水板種類・寸法		m	式orm	1	止水板設置費
		伸縮継手	止水板種類・寸法		m	式orm	1	止水板設置費
		目地板取付			m ²	式orm ²	1	目地板取付費
		防水工			式	式	1	
		防水(底部、側部、頂部)	材質、種類		m ²	m ²	0.1	防水費(中間杭廻り処理工、中間杭切断後処理を含む)
		防水保護(底部、頂部)	モルタル規格		m ²	m ²	0.1	保護モルタル施工費
		コンクリート打継目充填			m	式orm	1	コンクリート打継目充填工費
		誘発目地防水			m	式orm	1	誘発目地防水工費
		足場			掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
		鋼管柱工			式	式	1	
		鋼管柱	鋼管規格、径		本	本	1	鋼管柱建込費
		鋼管中埋コンクリート	コンクリート規格		m ³	m ³	1	コンクリート打設費
	構造物撤去復旧工				式	式	1	
		道路施設撤去工			式	式	1	
		ガードレール			m	m	1	ガードレール撤去費
		道路標識			箇所	箇所	1	道路標識撤去費
		街路樹			本	本	1	街路樹移植費
		道路施設復旧工			式	式	1	
		ガードレール			m	m	1	ガードレール設置費
		道路標識			箇所	箇所	1	道路標識設置費
		街路樹			本	本	1	街路樹移植費
	試掘工				式	式	1	
		土留・仮締切工						(仮設工(全工種共通)を参照)
	仮設工				式	式	1	
		土留・仮締切工						(仮設工(全工種共通)を参照)
		地下連続壁工(壁式)						(仮設工(全工種共通)を参照)
		地下連続壁工(柱列式)						(仮設工(全工種共通)を参照)
		土留コンクリート工			式	式	1	
		(型枠)			m ²	(式orm ²)	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
		(鉄筋・鋼材)	規格		t	(式ort)	0.01	加工・組立費
		(鉄筋継手)	継手規格		箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
		(コンクリート)	コンクリート規格		m ³	(式orm ³)	1	コンクリート打設・養生費
		固結工						(土工-地盤改良工-固結工参照)
		中間杭工			式	式	1	
		(布掘工)			m	(式orm)	1	布掘工仮設・復旧費、仮舗装費、アスファルト敷及び掘削土運搬処理費
		(中間杭工)	鋼材規格、杭長		本	(式or本)	1	中間杭設置費
		(プラント組立解体)				(式)	1	プラント設備据付・撤去費
		(排土処理)	運搬距離		m ³	(式orm ³)	10	積込・運搬費、泥土処分費
		路面覆工			式	式	1	
		(路面覆工仮設)			m ²	(式orm ²)	1	覆工板設置・撤去費(覆工板の賃料は含まない)
		(覆工板賃料)	種別		式	(式)	1	覆工板賃料等
		(覆工桁賃料)			式	(式)	1	覆工鋼材賃料等

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単	総括表 単位	数値	単価構成内容
			(般処理)	般種別、運搬距離	m ³	(式orm ³)	1	般積込費、般運搬費、般処分費。(処分費を伴わない運搬については、「発生材運搬」とする)
			(仮区画線工)		式	(式)	1	
		埋設物吊防護工			式	(式)	1	
			(吊桁架設撤去)	材料規格	m	(式orm)	1	吊桁架設撤去費
			(水道管路吊防護)	管種別、管径	m	(式orm)	1	管路吊防護設置費、吊下用溝形鋼取付費
			(ガス管路吊防護)	管種別、管径	m	(式orm)	1	管路吊防護設置費、吊下用溝形鋼取付費
			(下水管路吊防護)	管種別、管径	m	(式orm)	1	管路吊防護設置費、吊下用溝形鋼取付費
			(NTT管・マンホール吊防護)	管種別	m	(式orm)	1	管路吊防護設置費、吊下用溝形鋼取付費
			(電気管吊防護)	管種別	m	(式orm)	1	管路吊防護設置費、吊下用溝形鋼取付費
		中間杭切断盛替工			式	(式)	1	
			(鋼杭引抜)		式	(式)	1	中間杭切断盛替費(鋼杭引抜、杭抜跡砂填充を含む)
			(鋼杭搬出)		式	(式)	1	中間杭切断盛替費、鋼杭搬出費
			(切断杭坑外搬出)		式	(式)	1	切断杭坑外搬出費
		土留鋼杭撤去工			式	(式)	1	
			(布掘工)		m	(式orm)	1	布掘工仮設・復旧費、仮舗装費、アスファルト殻及び掘削土運搬処理費
			(土留鋼杭引抜)		式	(式)	1	鋼杭引抜、杭抜跡砂填充、鋼杭頭部切断、ソイル壁取壊
		路面仮復旧工			式	(式)	1	
			(路面覆工撤去)		m ²	(式orm ²)	1	路面覆工撤去費
			(路床・路盤工)		m ²	(式orm ²)	1	路床・路盤設置費
			(舗装)	材料種別、舗装厚	m ²	(式orm ²)	0.1	舗装費
			(区画線工)		m	(式orm)	1	区画線設置費
		開削仮設備			式	(式)	1	
			(坑内排水・換気設備)		式	(式)	1	排水・換気設備設置費
			(坑内点検用通路設備)		式	(式)	1	点検用通路設備設置費
			(共通機械設備)		式	(式)	1	共通機械設備設置費
			(給水設備)		式	(式)	1	給水設備設置費
排水設備					式	(式)	1	
	線路側溝工				式	(式)	1	
		作業土工			(土工・土留工の作業土工を参照)			
		側溝工			式	(式)	1	
			プレキャストU型側溝	ブロック規格、内幅、内高	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、敷きモルタル費、側溝設置費
			コルゲートフリューム	幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、コルゲートフリューム設置費
			自由勾配側溝	種類、内幅、内高	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、自由勾配側溝設置費、底部コンクリート打設費
			側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	1	側溝蓋設置費
		管渠工			式	(式)	1	
			管渠	管種別、管径、コンクリート種類	m	m	1	但し径1m以上は0.1m 基礎材設置費、均しコンクリート、型枠、鉄筋、管渠設置費
			コルゲートパイプ	コルゲートパイプ径	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、コルゲートパイプ設置費
		集水樹・マンホール工			式	(式)	1	
			プレキャスト集水樹	樹種別、コンクリート規格	箇所	箇所	1	基礎材設置費、集水樹設置費
			プレキャストマンホール	マンホール・コンクリート規格、蓋種類	箇所	箇所	1	基礎材設置費、プレキャストマンホール設置費、蓋設置費
			蓋	蓋種類	枚	枚	1	蓋設置費
		地下排水工			式	(式)	1	
			地下排水	管径	m	m	1	但し径1m以上は0.1m 暗渠管設置費、フィルター材設置費
		現場打(組立)水路工			式	(式)	1	
			現場打水路	内幅、内高、コンクリート規格	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材・止水板設置費
			側溝蓋	蓋種類	枚	枚	1	側溝蓋設置費
			柵渠	内幅、内高、杭長、柵板幅、柵板長	m	m	1	基礎材設置費、柵設置費、親柱設置費(基礎材には根固石を、親柱には杭材、梁を含む)
	排水溝工				式	(式)	1	
		作業土工			(土工・土留工の作業土工を参照)			
		現場打排水工			式	(式)	1	
			現場打排水	内幅、内高、コンクリート規格	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材・止水板設置費
			現場打集水樹工		式	(式)	1	
			現場打集水樹	内幅、内高、コンクリート規格	箇所	箇所	1	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材・止水板設置費
	伏せび工				式	(式)	1	
		管渠工			式	(式)	1	
			管渠	管種別、管径、コンクリート種類	m	m	1	但し径1m以上は0.1m 床掘り、埋戻し、基礎材設置費、均しコンクリート、型枠、鉄筋、管渠設置費
線路諸設備					式	(式)	1	
	工場製作工				式	(式)	1	
		落石防護柵製作工			式	(式)	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
		支柱式防音壁製作工			式	(式)	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
		検査用足場製作工			式	(式)	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
		検査用階段製作工			式	(式)	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
		保守用階段製作工			式	(式)	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
		鋼製緩衝工製作工			式	(式)	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
		鋼製シェルター・シェッド製作工			式	(式)	1	
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単 位	総括表 単 位	数値	単価構成内容
	工場塗装工	工場塗装工			式	式	1	
		前処理	材料種別		m ²	m ²	1	塗装前処理費
		下塗	塗装種別		m ²	m ²	1	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整費
		中塗	塗装種別		m ²	m ²	1	塗装準備費、塗装費
		上塗	塗装種別		m ²	m ²	1	塗装費
		メッキ	メッキ種別		t	t	0.1	溶融亜鉛メッキ費
		さび安定化処理	材料種別		m ²	m ²	1	塗装準備費、塗装費
	工場製品輸送工	輸送工			式	式	1	
		輸送			式	式	1	運搬費、荷卸し費
		(小運搬)			式	(式)	1	荷卸し、積込費、運搬費。(仮置を行う場合の小運搬作業である)
	防護設備工				式	式	1	
		作業土工			(土工・土留工の作業土工を参照)			
		落石防止網工			式	式	1	
		ロックネット	網規格		m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² ロックネット設置費、アンカー設置費、支柱設置費、仮設機材費
		繊維網	繊維網規格		m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 落石防止網設置費
		落石防護柵工			式	式	1	
		落石防護柵	柵高		m	m	1	コンクリート基礎設置費、落石防護柵設置費。(コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む)
		雪崩予防柵工			式	式	1	
		雪崩予防柵基礎	幅、高さ、長さ		基	基	1	基礎材設置費、 コンクリート、型枠、鉄筋
		雪崩予防柵	柵高、柵長		基	基	1	雪崩予防柵設置費、簡易ケーブلكレーン設置・撤去費
		雪崩予防柵アンカー	アンカー規格		本	本	1	アンカー設置費、土圧板設置費
		橋けた防護工			式	式	1	
		橋けた防護	幅、高さ、長さ		箇所	箇所	1	コンクリート基礎設置費、橋けた防護柵設置費 (コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む)
		線路立入防護柵工			式	式	1	
		線路立入防護柵	鋼材・金網・有刺鉄線規格		m	m	1	床掘、埋戻 、プレキャスト基礎ブロック設置費、立入防止柵設置費
		積荷転落防止柵工			式	式	1	
		積荷転落防止柵基礎	コンクリート規格		m ³	m ³	1	基礎材設置費、 コンクリート、型枠、鉄筋
		積荷転落防止柵	柵高		m	m	1	積荷転落防止柵設置費
		路側防護柵工			式	式	1	
		ガードレール	ガードレール規格		m	m	1	舗装版削孔費、 床掘 、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、 埋戻 、ガードレール設置費。(コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む)
		ガードケーブル	ガードケーブル規格		m	m	1	舗装版削孔費、 床掘 、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、ガードケーブル設置費、 埋戻 。(コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む)
		ガードパイプ	ガードパイプ規格		m	m	1	舗装版削孔費、ガードパイプ設置費 (土中建込(人力)の場合は、床掘及び埋戻を、コンクリート建込の場合は充填費を含む)
		用地侵害防除柵工			式	式	1	
		用地侵害防除柵	鋼材・金網・規格		m	m	1	床掘、埋戻 、プレキャスト基礎ブロック設置費、用地侵害防除柵設置費
		用地立入防止木柵工			式	式	1	
		用地立入防止木柵	くい丸太・規格		m	m	1	用地立入防止木柵設置費、亜鉛メッキ鉄線設置費
		構内柵工			式	式	1	
		構内柵	鋼材・金網・規格		m	m	1	床掘、埋戻 、プレキャスト基礎ブロック設置費、構内柵設置費
		門扉工			式	式	1	
		門扉	鋼材・金網・規格		箇所	箇所	1	床掘、埋戻 、プレキャスト基礎ブロック設置費、門扉設置費
		落下物防護工			式	式	1	
		落下物防護	鋼材・金網・規格		箇所	箇所	1	床掘、埋戻 、プレキャスト基礎ブロック設置費、落下物防護設置費
		法面・土留点検通路工			式	式	1	
		型枠			m ²	式or m ²	10	型枠設置・撤去費
		コンクリート	コンクリート規格		m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
	防音壁工				式	式	1	
		場所打ち防音壁工			式	式	1	
		場所打ち防音壁			m	m	1	足場設置・撤去費、型枠設置・撤去費、鉄筋加工・組立費、コンクリート打設・養生費
		支柱式防音壁工			式	式	1	
		支柱式防音壁			m	m	1	支柱建込費、防音板取付費、天井板取付費、材料吊上げ費、トラック吊上げ・下げ費
		プレキャスト防音壁工			式	式	1	
		プレキャスト防音壁	防音壁規格		m	m	1	プレキャスト防音壁設置費、ボルト・ナット材料費
	保守用通路工				式	式	1	
		作業土工			(土工・土留工の作業土工を参照)			
		線路下横断通路工			式	式	1	
		足場			掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
		型枠			m ²	式or m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
		鉄筋	鉄筋規格		t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
		鉄筋継手	継手規格		箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
		コンクリート	コンクリート規格		m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
		付属設備	材料規格		式	式	1	労務費・材料費・機械経費、その他必要資料
		グレーチング通路工			式	式	1	
		支柱	鋼材規格		t	t	0.1	支柱設置費
		グレーチング	鋼材規格、幅、長さ		枚	枚	1	グレーチング設置費
		橋側歩道工			式	式	1	
		支柱	鋼材規格		t	t	0.1	支柱設置費

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容	
			グレーチング	鋼材規格、幅、長さ	枚	枚	1	グレーチング設置費	
	検査用足場工				式	式	1		
		検査用足場工			式	式	1		
			架設・据付		式	式	1	架設・据付費	
	検査用階段工				式	式	1		
		架設・据付			式	式	1	架設・据付費	
	保守用階段工				式	式	1		
		鋼製階段工			式	式	1		
			架設・据付		式	式	1	架設・据付費	
	保守用斜路工				式	式	1		
		作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)						
		斜路下部工			式	式	1		
			基礎材	碎石規格、敷厚	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	型枠・コンクリート打設・養生費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10		足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01		鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1		ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート打設・養生費
		斜路上部工			式	式	1		
			支保		空m ³	式or空m ³	10		支保設置・撤去費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10		足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01		鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1		ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート打設・養生費
			付属設備	材料規格	式	式	1		
	緩衝工				式	式	1		
		作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)						
		コンクリート緩衝工			式	式	1		
			基礎材	碎石規格、敷厚	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	型枠・コンクリート打設・養生費
			支保		空m ³	式or空m ³	10		支保設置・撤去費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10		足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	型枠設置・撤去費
			型枠(セントル)		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	労務費(据付費)・セントル損料
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01		鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1		ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート打設・養生費
			プレキャストアーチ	材料規格	式	式	1		労務費・材料費・機械経費、その他必要経費
		鋼製緩衝工			式	式	1		
			基礎材	碎石規格、敷厚	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	型枠・コンクリート打設・養生費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート打設・養生費
			架設・据付		式	式	1	架設・据付費	
	スノーシェルター・シェッド工				式	式	1		
		作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)						
		コンクリートシェルター・シェッド工			式	式	1		
			基礎材	碎石規格、敷厚	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	型枠・コンクリート打設・養生費
			支保		空m ³	式or空m ³	10		支保設置・撤去費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10		足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	型枠設置・撤去費
			型枠(セントル)		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	労務費(据付費)・セントル損料
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01		鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1		ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート打設・養生費
			プレキャストアーチ	材料規格	式	式	1		労務費・材料費・機械経費、その他必要経費
		鋼製シェルター・シェッド工			式	式	1		
			基礎材	碎石規格、敷厚	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²	型枠・コンクリート打設・養生費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1		コンクリート打設・養生費
			架設・据付		式	式	1	架設・据付費	
	電気諸設備				式	式			
		電車線支持物工			式	式	1		
			支持ボルト	材料規格	箇所	箇所	1	労務費・材料費	
		接地線工			式	式	1		
			接地線	材料規格、接地抵抗	箇所	箇所	1	労務費・材料費・機械経費	
		横断管路工			式	式	1		
			横断管路	材料規格	m	m	1	労務費・材料費・機械経費	
	用地諸設備				式	式			
		用地諸標工			式	式	1		
			用地諸標	材料規格	本	本	1	労務費・材料費	

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			用地界紙	材料規格	箇所	式	1	労務費・材料費
停車場設備					式	式	1	
	工場製作工				式	式		
		ホーム桁製作工			式	式		
			製作加工		t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費
			ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	組	1	ボルト・ナット材料費
	工場製品輸送工				式	式	1	
		輸送工			式	式	1	
			輸送		式	式	1	運搬費、荷卸し費
			(小運搬)		式	(式)	1	荷卸し、積込費、運搬費。(仮置を行う場合の小運搬作業である)
	検査坑工(ピット)				式	式	1	
		作業土工						(土工-土留工の作業土工を参照)
		躯体工			式	式	1	
			基礎材	砕石規格、敷厚	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
	乗降場(盛土工)				式	式	1	
		作業土工						(土工-土留工の作業土工を参照)
		盛土						(土工-線路土工の盛土を参照)
		現場打擁壁工						(土工-土留工の現場打擁壁工を参照)
		プレキャスト擁壁工						(土工-土留工のプレキャスト擁壁工を参照)
		舗装工			式	式	1	
			路盤	路盤材種類、仕上り厚	m ²	m ²	0.1	敷均し・締固め費
			舗装	材料種類、舗装厚	m ²	m ²	0.1	スプレー工、基層工、表層工、
	乗降場(桁)工				式	式	1	
		ホーム桁架設工			式	式	1	
			桁架設		t	t	0.1	桁架設費
		ホーム躯体工			式	式	1	
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			目地材	種類、厚さ	m ²	式orm ²	1	目地材設置費
川道付替					式	式	1	
	河川土工				式	式	1	
		切土						(土工-線路土工の切土を参照)
		盛土						(土工-線路土工の盛土を参照)
		残土処理工			式	式	1	
			(残土処理)		m ²	(式orm ²)	10	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費
	護岸工				式	式	1	
		作業土工						(土工-土留工の作業土工を参照)
		笠コンクリート工			式	式	1	
			笠コンクリート	底幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費
			プレキャスト笠コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、プレキャストブロック設置費
		法留基礎工			式	式	1	
			法留基礎	底幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費
			プレキャスト法留基礎	底幅、高さ、プレキャスト規格	m	m	1	基礎材設置費、コンクリート、プレキャスト製品設置費
		矢板工			式	式	1	
			鋼矢板	種別、材質、型式、長さ	枚	枚	1	導枠及び導杭設置・撤去費、鋼矢板打込み費(打込み費には、鋼矢板の材料費を含む。打込み工法を指定する場合は、明示する)
			広幅鋼矢板	種別、材質、型式、長さ	枚	枚	1	導枠及び導杭設置・撤去費、鋼矢板打込み費(打込み費には、鋼矢板の材料費を含む。打込み工法を指定する場合は、明示する)
			コンクリート矢板	型式、長さ	枚	枚	1	導枠及び導杭設置・撤去費、コンクリート矢板打込み費(打込み費には、コンクリート矢板の材料費を含む。打込み工法を指定する場合は、明示する)
			タイロッド	材質、径	組	組	1	タイロッド設置費
			腹起し	溝型鋼規格	t	t	0.1	腹起し設置費
			控え版	底幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費
		コンクリートブロック工			式	式	1	
			コンクリートブロック基礎	底幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、プレキャストブロック基礎設置費、目地材設置費
			コンクリートブロック張り	ブロック規格	m ²	m ²	1	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、足場設置・撤去費
			コンクリートブロック積み	ブロック規格	m ²	m ²	1	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単	総括表 単位	数値	単価構成内容
			連節ブロック張り	ブロック規格(型)	m ²	m ²	1	連節ブロック設置費、型枠・遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費
			天端保護ブロック	ブロック規格(型)	m ²	m ²	1	基礎材設置費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、連節ブロック設置費
			天端コンクリート	コンクリート規格、幅	m	m	1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費
			護岸付属物工	式	式	式	1	
			横帯コンクリート	幅、高さ	m	m	0.1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費
			プレキャスト横帯コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	0.1	基礎材設置費、プレキャスト横帯コンクリート設置費
			小口止	幅、高さ	m	m	0.1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費
			プレキャスト小口止	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	0.1	基礎材設置費、プレキャスト小口止設置費
			小口止矢板	種別、材質、型式、長さ	枚	枚	1	鋼矢板打込費
			縦帯コンクリート	幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費
			プレキャスト縦帯コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、プレキャスト縦帯コンクリート設置費
			巻止コンクリート	幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費
			プレキャスト巻止コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、プレキャスト巻止コンクリート設置費
			平張コンクリート	底幅、天端幅、高さ	m ²	m ²	1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、遮水・止水シート設置費、溶接金網設置費
			法枠工	式	式	式	1	
			現場打法枠	コンクリート規格、中詰材料	m ²	m ²	1	コンクリート、型枠、鉄筋、アンカー設置費、敷砂利費、遮水シート・コーナーシート設置費、枠内中詰費、枠内吹付費、目地材設置費
			プレキャスト法枠	法枠規格、中詰材料	m ²	m ²	1	プレキャスト法枠設置費、間詰コンクリート充填費、アンカー設置費、敷砂利費、遮水シート・コーナーシート設置費、枠内中詰費、枠内吹付費、目地材設置費
			現場吹付法枠	吹付材、梁断面サイズ	m ²	m ²	1	法面清掃費、ラス張費、法枠設置費(鉄筋を含む)、アンカー設置費、法枠吹付費、枠内吹付費、枠内中詰費
			植生工	式	式	式	1	
			種子吹付	肥料、養生材の有無	m ²	m ²	10	法面清掃費、種子吹付費(ラス・植生ネット張りは含まない)
			客土吹付	吹付厚	m ²	m ²	10	法面清掃費、客土吹付費(ラス・植生ネット張りは含まない)
			厚層基材吹付	吹付厚	m ²	m ²	10	法面清掃費、ラス張り費、厚層基材吹付費
			植生ネット	ネット規格	m ²	m ²	10	植生ネット設置費
			張芝	芝種類	m ²	m ²	10	芝張費(法面整理、芝付け、かけ土、仕上げ、目ぐしを含む)
			筋芝	芝種類	m ²	m ²	10	芝張費(土羽部分の築立、土羽打整形を含む)
			覆土工	式	式	式	1	
			採取土覆土		m ³	m ³	100	但し、1000m ³ 未満は10m ³ 覆土工採取費(搬入費を含む)、遮水・止水シート設置費、敷均し・締固め費
			購入土覆土		m ³	m ³	100	但し、1000m ³ 未満は10m ³ 覆土工購入費(搬入費を含む)、遮水・止水シート設置費、敷均し・締固め費
			コンクリート擁壁護岸工	式	式	式	1	
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 基礎材設置費
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠・コンクリート打設・養生費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
			型枠		m ²	式orm ²	10	但し100m ² 未満は1m ² 型枠設置・撤去費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	鉄筋加工・組立費
			鉄筋継手	継手規格	箇所	箇所	1	ガス圧接費もしくは機械継手費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			目地材	種類、厚さ	m ²	式orm ²	1	目地材設置費
			プレキャスト擁壁護岸工	式	式	式	1	
			プレキャストL型擁壁	ブロック規格、高さ	m	m	1	但し、H=2.0m以上は0.1m 基礎材設置費、均しコンクリート、型枠、敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、排水材設置費、裏込材設置費
			プレキャスト逆T型擁壁	ブロック規格、高さ	m	m	1	但し、H=2.0m以上は0.1m 基礎材設置費、均しコンクリート、型枠、敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、排水材設置費、裏込材設置費
			河川維持工	式	式	式	1	
			掘削工	式	式	式	1	
			河床等掘削		m ³	m ³	100	但し、1000m ³ 未満は10m ³ 掘削、積込、運搬
			伐木除根工	式	式	式	1	
			伐木除根	樹木・竹の区分 樹木密集度	m ²	式orm ²	1000	但し100000m ² 未満は100m ² 樹木の伐木、竹の伐竹、除根、整地、集積、残土の運搬、積込、現場以外搬出
			堤防除草工	式	式	式	1	
			除草		m ²	式orm ²	1000	但し100000m ² 未満は100m ² 除草費、集草費、積込費、荷卸費、運搬費
			根固め工	式	式	式	1	
			根固めブロック工	式	式	式	1	
			根固めブロック製作	ブロック規格	個	個	1	コンクリート、型枠、鉄筋
			根固めブロック据付	ブロック規格、 ブロック購入の有無	個	個	1	根固めブロック据付費
			場所打ブロック	コンクリート規格	m ²	m ²	1	コンクリート、型枠、鉄筋
			袋詰玉石	詰石規格	m ³	m ³	1	袋詰玉石製作費、設置費
			間詰工	式	式	式	1	
			間詰コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	コンクリート打設・養生費
			間詰石	石材規格	m ³	m ³	1	間詰費(根固めブロック、捨石等の隙間に詰める間詰作業である)
			袋詰玉石	詰石規格	m ³	m ³	1	袋詰玉石製作費、設置費
			吸出し防止材	材質、種類、寸法	m ²	m ²	1	吸出し防止材設置費
			かご工	(土工-線路土工の法面工を参照)				
			道路土工	式	式	式	1	
			切土	(土工-線路土工の切土を参照)				
			盛土	(土工-線路土工の盛土を参照)				
			残土処理工	式	式	式	1	
			(残土処理)	m ³	(式orm ³)	m ³	10	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費
			法面工	式	式	式	1	
			植生工	式	式	式	1	
			種子吹付	肥料、養生材の有無	m ²	m ²	10	法面清掃費、種子吹付費(ラス・植生ネット張りは含まない)
			客土吹付	吹付厚	m ²	m ²	10	法面清掃費、客土吹付費(ラス・植生ネット張りは含まない)
			厚層基材吹付	吹付厚	m ²	m ²	10	法面清掃費、ラス張り費、厚層基材吹付費

レベル1 工重区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容
			植生ネット	ネット規格	m ²	m ²	10	植生ネット設置費
			張芝	芝種類	m ²	m ²	10	芝張費(法面整理、芝付け、かけ土、仕上げ、目ぐしを含
			筋芝	芝種類	m ²	m ²	10	芝張費(土羽部分の築立、土羽打整形を含む)
			法面吹付工		式	式	1	
			モルタル吹付	吹付厚、配合	m ²	m ²	1	法面清掃費、ラス張・アンカーピン設置費、水抜きパイプ設置費、モルタル吹付費
			コンクリート吹付	吹付厚、配合	m ²	m ²	1	法面清掃費、ラス張・アンカーピン設置費、水抜きパイプ設置費、コンクリート吹付費
			法枠工		式	式	1	
			現場打法枠	コンクリート規格、中詰材料	m ²	m ²	1	コンクリート、型枠、鉄筋、アンカー設置費、敷砂利費、遮水シート・コーナーシート設置費、枠内中詰費、枠内吹付費、目地材設置費
			プレキャスト法枠	法枠規格、中詰材料	m ²	m ²	1	プレキャスト法枠設置費、間詰コンクリート充填費、アンカー設置費、敷砂利費、遮水シート・コーナーシート設置費、枠内中詰費、枠内吹付費、目地材設置費
			現場吹付法枠	吹付材、梁断面サイズ	m ²	m ²	1	法面清掃費、ラス張費、法枠設置費(鉄筋を含む)、アンカー設置費、法枠吹付費、枠内吹付費、枠内中詰費
			アンカー工		式	式	1	
			アンカー	鋼材規格、削孔数	本	本	1	削孔費、アンカー鋼材組立・加工・挿入費、注入打設費、緊張定着費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去
			アンカー(プレキャストコンクリート板)		本	本	1	プレキャストコンクリート板設置費、ジョイント処理費、特許料、削孔費、グラウンドアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費
			アンカー足場		空m ³	式or空m ³	10	足場設置・撤去費
			鉄筋挿入	鉄筋規格、削孔長	本	本	1	削孔費、鉄筋挿入費、グラウト注入費、頭部処理費
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費
			土留工		式	式	1	
			作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)				
			現場打擁壁工	(土工・土留工の現場打擁壁工を参照)				
			プレキャスト擁壁工	(土工・土留工のプレキャスト擁壁工を参照)				
			土留壁工	(土工・土留工の土留壁工を参照)				
			石・ブロック積(張)工		式	式	1	
			作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)				
			コンクリートブロック工		式	式	1	
			基礎材	基礎材規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²
			均しコンクリート	コンクリート規格	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²
			基礎コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	1	
			コンクリートブロック積み	ブロック規格	m ²	m ²	1	コンクリート打設・養生費、コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜きパイプ設置費、足場設置・撤
			間知ブロック張	ブロック規格	m ²	m ²	1	間知ブロック張り費、裏込材投入費、目地材設置費
			平ブロック張	ブロック規格	m ²	m ²	1	平ブロック張り費、裏込材投入費、目地材設置費
			天端コンクリート	コンクリート規格	m	m	1	コンクリート、型枠、目地材設置費
			カルバート工		式	式	1	
			作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)				
			現場打函渠工(構造物単位)	(土工・カルバート工の現場打函渠工(構造物単位)を参照)				
			現場打函渠工	(土工・カルバート工の現場打函渠工を参照)				
			プレキャストカルバート工	(土工・カルバート工のプレキャストカルバート工を参照)				
			水替工	(仮設工(全工種共通)を参照)				
			ポンプ排水	排水量	日	式or日	1	ポンプ据付・撤去費、ポンプ運転費
			排水構造物工		式	式	1	
			作業土工	(土工・土留工の作業土工を参照)				
			側溝工		式	式	1	
			プレキャストU型側溝	ブロック規格、内幅、内高	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、敷きモルタル費、側溝設置費
			コルゲートフリューム	幅、高さ	m	m	1	基礎材設置費、コルゲートフリューム設置費
			自由勾配側溝	種類、内幅、内高	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、自由勾配側溝設置費、底部コンクリート打設費
			側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	1	側溝蓋設置費
			管渠工		式	式	1	
			管渠	管種類、管径、コンクリート種類	m	m	1	但し径1m以上は0.1m
			コルゲートパイプ	パイプ径、パイプ厚	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、コルゲートパイプ設置費
			集水柵・マンホール工		式	式	1	
			プレキャスト集水柵	柵種類、コンクリート規格	箇所	箇所	1	基礎材設置費、プレキャスト集水柵設置費
			プレキャストマンホール	マンホール・コンクリート規格、蓋種類	箇所	箇所	1	基礎材設置費、プレキャストマンホール設置費、蓋設置費、タラップ設置費
			蓋	蓋種類	枚	枚	1	蓋設置費
			地下排水工		式	式	1	
			地下排水	管径	m	m	1	但し径1m以上は0.1m
			現場打(組立)水路工		式	式	1	
			現場打水路	内幅、内高、コンクリート規格	m	m	0.1	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材・止水板設置費
			側溝蓋	蓋種類	枚	枚	1	側溝蓋設置費
			現場打排水工		式	式	1	
			現場打排水	内幅、内高、コンクリート規格	m	m	1	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材・止水板設置費
			現場打集水柵工		式	式	1	
			現場打集水柵	内幅、内高、コンクリート規格	箇所	箇所	1	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材・止水板設置費
			舗装工		式	式	1	
			舗装準備工		式	式	1	
			不陸整正	補足材、補足種類、整正厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²
			調整コンクリート	コンクリート規格、敷厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²
			アスファルト舗装工		式	式	1	
			下層路盤	路盤材種類、仕上り厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²
			上層路盤	路盤材種類、仕上り厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容	
			路盤	路盤材種類、仕上り厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²	路盤材敷均し・締固め費
			基層	材料種類、舗装厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²	アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤散布費
			中間層	材料種類、舗装厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²	アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤散布費
			表層	材料種類、舗装厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²	アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤散布費
		コンクリート舗装工			式	式	1		
			下層路盤	路盤材種類、仕上り厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²	路盤材敷均し・締固め費
			上層路盤	路盤材種類、仕上り厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²	路盤材敷均し・締固め費
			コンクリート舗装	コンクリート規格、舗装厚	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ²	コンクリート版舗装費（連続鉄筋コンクリート・プレストレスコンクリート舗装等の特殊舗装には適用しない）
			横目地	目地型式	m	式orm	1		横目地設置費
			縦目地	目地型式	m	式orm	1		縦目地設置費
	防護柵工				式	式	1		
		路側防護柵工			式	式	1		
			ガードレール	ガードレール規格	m	m	1		舗装版削孔費、 床掘 、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、 埋戻 、ガードレール設置費。（コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む）
			ガードケーブル	ガードケーブル規格	m	m	1		舗装版削孔費、 床掘 、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、ガードケーブル設置費、 埋戻 。（コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む）
			ガードパイプ	ガードパイプ規格	m	m	1		舗装版削孔費、ガードパイプ設置費（土中建込（人力）の場合は、床掘及び埋戻を、コンクリート建込の場合は充填費を含む）
		防止柵工			式	式	1		
			立入防止柵	柵高	m	m	1		床掘 、 埋戻 、プレキャスト基礎ブロック設置費、立入防止柵設置費。（コンクリート建込の場合は充填費を含む）
			転落（横断）防止柵	柵高	m	m	1		舗装版削孔費、 床掘 、 埋戻 、根固めコンクリートブロック、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、転落（横断）防止柵設置費（根固めコンクリートブロック及びプレキャスト基礎ブロック設置には基礎材を含む、コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む）
			車止めポスト	車止めポスト径、長さ	本	本	1		床掘 、 埋戻 、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、車止めポスト設置費。（コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む）
			遮光フェンス		m	m	1		
	標識工				式	式	1		
		小型標識工			式	式	1		
			路側標識	柱規格	基	基	1		床掘 、 埋戻 、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、標識柱設置費。（コンクリート基礎設置には、基礎材、コンクリート、型枠を含む）
			標識板	標識板規格	枚	枚	1		標識板設置費
	区画線工				式	式	1		
		区画線工			式	式	1		
			溶融式区画線	線種、色、幅、厚さ	m	m	10	但し100m未満は1m	区画線設置費
			ペイント式区画線	線種、色、幅、	m	m	10	但し100m未満は1m	区画線設置費
			高視認性区画線	施工方法、施工区分	m	m	10	但し100m未満は1m	区画線設置費
			仮区画線	区画線種類	m	m	10	但し100m未満は1m	区画線設置費
			区画線消去		m	m	1		区画線消去費
	縁石工				式	式	1		
		縁石工			式	式	1		
			歩車道境界ブロック	ブロック規格	m	m	1		床掘 、基礎材設置費、 均しコンクリート 、プレキャストブロック設置費、 埋戻
			地先境界ブロック	ブロック規格	m	m	1		床掘 、基礎材設置費、 均しコンクリート 、プレキャストブロック設置費、 埋戻
			植樹ブロック	ブロック規格	m	m	1		床掘 、基礎材設置費、 均しコンクリート 、プレキャストブロック設置費、 埋戻
			アスカーブ	材料種類	m	m	10		アスカーブ設置費
	道路植栽工				式	式	1		
		道路植栽工			式	式	1		
			植樹帯盛土		m ³	m ³	100	但し、1000m ³ 未満は10m ³	盛土材採取費もしくは購入費（搬入費を含む）、敷均し費
			植樹	樹木規格	本	本	1		植樹費（樹木、客土、土壌改良材を含む）
			地被類植付		鉢	鉢	1		地被類植付費
			支柱	樹木規格	箇所	箇所	1		支柱設置費、支柱補修費、支柱撤去費
			樹名板	樹木板規格	枚	枚	1		樹名板設置費
	道路付属施設工				式	式	1		
		境界工			式	式	1		
			境界杭	杭規格	本	本	1		境界杭設置費（床掘、埋戻を含む）
			境界鉋	鉋規格	枚	枚	1		境界鉋設置費（穿孔費、充填費を含む）
		道路付属施設工			式	式	1		
			視線誘導標	規格	本	本	1		視線誘導標設置費（土中建込の場合は、床掘、埋戻を含む。コンクリート建込の場合は、削孔費を含む。構造物取付用の場合は、穿孔費、アンカー取付を含む）
			距離標	規格	本	本	1		距離標設置費（土中建込の場合は、床掘、埋戻を含む。構造物取付用の場合は、穿孔費を含む）
			道路鉋	鉋規格	個	個	1		道路鉋設置費（穿孔式の場合は、穿孔費、充填費を含む）
			車線分離標	車線分離標規格	本	本	1		車線分離標設置費
			スノーポール設置・撤去	スノーポール種類、作業区分、材料	本	本	1		現場内荷卸・荷積、小運搬、スノーポール設置、撤去、設置・撤去
		ケーブル配管工			式	式	1		

レベル1 工重区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容
			ケーブル配管	管規格	m	m	1	床掘、基礎材設置費、均しコンクリート、ケーブル配管設置費、巻きコンクリート費、埋戻
			ハンドホール	ハンドホール規格	箇所	箇所	1	床掘、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、プレキャストハンドホール設置費、埋戻、蓋設置費
		照明工			式	式	1	
			照明柱基礎	基礎材規格	基	基	1	床掘、基礎材設置費、コンクリート、型枠、埋戻
			照明柱	柱規格	基	基	1	照明柱設置費
	道路維持工				式	式	1	
		コンクリート舗装補修工			式	式	1	
			アスファルト注入	材料種別	t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 削孔費、アスファルト注入費（単位面積当りの削孔数については明示する。）
			舗装版目地補修	材料種別	m	m	1	目地補修費
			アスファルト舗装補修工		式	式	1	
			わだち掘れ補修	材料種別	m ²	m ²	1	わだち掘れ補修費
			路面切削	平均切削深	m ²	m ²	10	但し1000m ² 未満は1m ² 路面切削費
			パッチング	材料種類、施工量	t	t	0.1	舗装面欠損部補修費
			クラック処理	使用材料の種類	m	m	1	クラック処理費
			欠損部補修	材料種別	t	t	0.1	但し1t未満は0.01t 施工面清掃、瀝青材塗布、合材敷均し、締固め
		付属物復旧工			式	式	1	
			ガードレール復旧	ガードレール規格	m	m	1	ガードレール撤去費、舗装版削孔費、床掘、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻、ガードレール設置費。（コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。）
			ガードケーブル復旧	ガードケーブル規格	m	m	1	ガードケーブル撤去費、舗装版削孔費、床掘、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、ガードケーブル設置費、埋戻。（コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。）
			ガードパイプ復旧	ガードパイプ規格	m	m	1	ガードパイプ撤去費、舗装版削孔費、ガードパイプ設置費。（土中建込（人力）の場合は、床掘、埋戻を含む。コンクリート建込の場合は、充填費を含む。）
			転落防止柵復旧	柵高	m	m	1	転落防止柵撤去費、床掘、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻、転落防止柵設置費。（コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。）
			路側標識復旧	柱規格	基	基	1	標識板撤去費、床掘、標識柱撤去費、コンクリート基礎撤去費、コンクリート基礎設置費、標識柱設置費、埋戻、標識板設置費。（コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠を含む。）
			標識板復旧	標識板規格	枚	枚	1	標識板撤去費、標識板設置費
			視線誘導標復旧	規格	本	本	1	視線誘導標撤去費、視線誘導標設置費 （土中建込の場合は、床掘、埋戻を含む。コンクリート建込の場合は、削孔費を含む。構造物取付の場合は、穿孔費、アンカー取付を含む）
			距離標復旧	規格	本	本	1	距離標撤去費、距離標設置費 （土中埋込の場合は、床掘、埋戻を含む。構造物取付の場合は、穿孔費を含む）
		路面清掃工			式	式	1	
			路面清掃A	作業形態	km	km	0.1	路面清掃費（機械作業の場合）
			路面清掃B	作業形態	m ²	m ²	100	路面清掃費（人力作業の場合）
		路肩整正工			式	式	1	
			路肩整正A	作業形態	km	km	0.1	路肩整正費（機械作業の場合）
			路肩整正B	作業形態	m ²	m ²	100	路肩整正費（人力作業の場合）
		排水施設清掃工			式	式	1	
			側溝清掃（人力）	作業形態、側溝蓋規格	m	m	10	人力側溝清掃費（蓋取外し、土砂積込、蓋設置、清掃・跡片付けを含む）
			側溝清掃（機械）	作業形態	km	km	0.01	機械側溝清掃費、側溝蓋撤去・設置費
			管渠清掃	作業形態	m	m	10	機械清掃費
			集水桝清掃（人力）	作業形態、土砂厚	箇所	箇所	1	人力清掃費（蓋設置・撤去含む）、土砂積込
			集水桝清掃（機械）	作業形態	箇所	箇所	1	機械清掃費（蓋設置・撤去含む）、土砂積込
		道路除草工			式	式	1	
			除草	作業形態	m ²	m ²	1000	但し100000m ² 未満は100m ² ・除草費（肩掛け式、ハンドガイド式、人力） ・集草費 ・積込費、運搬費
			機械除草	作業形態	m ²	m ²	1000	但し100000m ² 未満は100m ² ・除草費（肩掛け式）、集草費、積込費、運搬費 ・除草費（肩掛け式）、集草費 ・除草費（ハンドガイド式）、集草費、積込費、運搬費 ・除草費（ハンドガイド式）、集草費
		除雪工			式	式	1	
			除雪トラック	トラック機種	時間	時間	1	除雪機械運転費
			除雪ドーザー	グレーダー機種	時間	時間	1	除雪機械運転費
			トラクターショベル	トラクターショベル機種	時間	時間	1	トラクターショベル運転費
		凍結防止工			式	式	1	
			凍結防止剤散布	薬剤種類	時間	時間	1	凍結防止剤散布費
			散水車	散水車機種	時間	時間	1	散水車運転費
			人力薬剤散布		t	t	0.01	凍結防止剤散布費
			凍結防止剤	薬剤種類	t	t	0.01	薬剤費
		コンクリート工			式	式	1	
		張りコンクリート工			式	式	1	
			張りコンクリート	作業形態、材料規格、コンクリート厚	m ²	m ²	1	縦排水溝・小段排水溝、防草コンクリート（型枠設置撤去、目地設置、コンクリート打設、表面仕上、養生）、防草コンクリート（基面整正）
		構造物補修工			式	式	1	
		構造物補修工（ひび割れ補修工）			式	式	1	
			充てん工法	材料種別	構造物	構造物	1	ひび割れ面のカット、清掃、プライマー塗布、充てん材の充てん、仕上げ
			低圧注入工法	材料種別	構造物	構造物	1	ひび割れ部の清掃、注入孔の設置、シール材塗布及び注入器具取付、注入材の注入、シール材及び注入器具の撤去、仕上げ
		構造物補修工（断面修復工）			式	式	1	
			左官工法	材料種別	構造物	構造物	1	コンクリートはつり（カッター工含む）、鉄筋ケレン・防錆処理、断面修復（左官仕上げ、プライマー含む）、仕上げ
軌道工事					式	式	1	
	工場製作工				式	式	1	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容
		軌道スラブ製作工 (R C)			式	式	1	
			軌道スラブ製作		枚	枚	1	労務費
			型枠		枚	枚	1	型枠費・修繕費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	材料費
			鉄筋	メッシュ筋、鉄筋規格	t	t	0.01	材料費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	0.1	材料費
			その他材料費	埋込栓・スパイラル筋等	枚	枚	1	材料費
		軌道スラブ製作工 (P R C)			式	式	1	
			軌道スラブ製作		枚	枚	1	労務費
			型枠		枚	枚	1	型枠費・修繕費
			鉄筋	鉄筋規格	t	t	0.01	材料費
			鉄筋	メッシュ筋、鉄筋規格	t	t	0.01	材料費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	0.1	材料費
			P C 網棒	P C 網棒種類	本	本	1	材料費 (付属品を含む)
			その他材料費	埋込栓・スパイラル筋等	枚	枚	1	材料費
		ゴムマット貼付工			式	式	1	
			ゴムマット貼付	軌道スラブ種別	枚	枚	1	労務費、材料費
			中抜材貼付	軌道スラブ種別	枚	枚	1	労務費、材料費
		タイププレート取付工			式	式	1	
			タイププレート取付	タイププレート種類	枚	枚	1	労務費、材料費
		試験費			式	式	1	
			骨材試験費		回	回	1	改良化学法及びX線解析等試験費
	工場製品	輸送工			式	式	1	
		運搬工			式	式	1	
			軌道スラブ運搬		枚	枚	1	トラック運賃
	基準器	設置工			式	式	1	
		基準器設置工			式	式	1	
			新幹線スラブ	明かりorトンネル	箇所	箇所	1	労務費、材料費、機械経費等
			再測定 (新幹線スラブ)		箇所	箇所	1	労務費
			新幹線バラスト	明かりorトンネル	箇所	箇所	1	労務費、材料費、機械経費等
			在来線直結軌道		箇所	箇所	1	労務費、材料費、機械経費等
		スラブ軌道敷設工			式	式	1	
		工所用軌道工			式	式	1	
			(工所用軌道)		m	(式orm)	0.1	労務費、材料費、機械経費、材料運搬費
		スラブ敷設工			式	式	1	
			スラブ敷設	スラブ種別	m	m	0.1	労務費・材料費・機械経費 (スラブ運搬、調整含む)
			スラブ敷設 (工所用渡り線部分)	スラブ種別	箇所	箇所	1	労務費・材料費・機械経費 (スラブ運搬、調整含む)
		C Aモルタル注入工			式	式	1	
			C Aモルタル注入	スラブ種別、C Aモルタル規格	m	式orm	0.1	労務費・材料費・機械経費 (基地設備、運搬費含む)
			C Aモルタル注入 (圧送)	スラブ種別、C Aモルタル規格	m	式orm	0.1	労務費・材料費・機械経費 (基地設備、運搬費含む)
		突起部注入工			式	式	1	
			突起部注入 (樹脂)	樹脂規格	箇所	箇所	1	労務費、材料費、機械経費、材料運搬費
			突起部注入 (C A)	C Aモルタル規格	箇所	箇所	1	労務費、材料費、機械経費、材料運搬費
		レール敷設工			式	式	1	
			レール敷設	軌道構造種別	m	m	0.1	労務費・材料費・機械経費 (レール面整正、可変パッド注入含む)
		伸縮継目新設工			式	式	1	
			伸縮継目新設	伸縮継目種別	組	組	1	労務費・運搬費・機械経費 (レール面整正、可変パッド注入含む)
		I・J挿入工			式	式	1	
			I・J挿入	レール種別	箇所	箇所	1	労務費、機械経費、材料運搬費
		ロングレール設定替工			式	式	1	
			設定替 (常温)		m	m	0.1	労務費・機械経費
			設定替 (加熱器)		m	m	0.1	労務費・材料費・機械経費
		工所用渡り線敷設工			式	式	1	
			(工所用渡り線敷設)	渡り線種別	組	(式or組)	1	労務費、材料費、機械経費、材料運搬費
			(工所用渡り線てっ去)	渡り線種別	組	(式or組)	1	労務費・機械経費 (発生材運搬費含む)
		バラスト軌道敷設工			式	式	1	
		軌きょう組立基地設置・てっ去工			式	式	1	
			(軌きょう組立基地設置・てっ去)		式	(式)	1	労務費、機械経費、運送費 (門形クレーン・軌きょう・分岐器含む。)
		軌きょう新設工			式	式	1	
			軌きょう新設 (基地)	レール種別、マクラギ種別、本数	m	m	0.1	労務費・機械経費 (軌きょう組立・積込・運搬・敷設)
			軌きょう新設 (現地)	レール種別、マクラギ種別、本数	m	m	0.1	労務費、機械経費、材料運搬費
		ロングレール新設工			式	式	1	
			ロングレール新設	レール種別、マクラギ種別、本数	m	m	0.1	労務費、機械経費、材料運搬費
		道床新設工			式	式	1	
			道床新設 (A法)	機械種別、レール・マクラギ種別、マクラギ本数、道床厚	m	m	0.1	労務費、機械経費、材料運搬費
			道床新設 (B法)	機械種別、レール・マクラギ種別、マクラギ本数、道床厚	m	m	0.1	労務費、機械経費、材料運搬費
		バラストマット敷設工			式	式	1	
			バラストマット敷設	材料規格	m	m	0.1	労務費・材料費、材料運搬費
		伸縮継目新設工			式	式	1	
			伸縮継目新設	伸縮継目種別	組	組	1	労務費・材料運搬費
		ロングレール設定替			式	式	1	
			設定替 (常温)	マクラギ本数	m	m	0.1	労務費・機械経費
			設定替 (加熱器)	マクラギ本数	m	m	0.1	労務費・材料費・機械経費
		軌道整備			式	式	1	
			軌道整備 (一次)	レール種別、マクラギ本数	m	m	0.1	労務費・機械経費

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			軌道整備（二次）	レール種別、マクラギ本数	m	m	0.1	労務費・機械経費
		曲線基準杭			式	式	1	
			曲線基準杭新設・撤去・移設	構造別	本	本	1	労務費・材料運搬費
		車止め			式	式	1	
			車止め新設	車止め種別	箇所	箇所	1	労務費、材料費、材料運搬費
		横取装置			式	式	1	
			横取装置新設	軌道構造種別	箇所	箇所	1	労務費、材料費、機械経費、材料運搬費
	まくらぎ	直結軌道敷設工			式	式	1	
		軌きょう新設工			式	式	1	
			まくらぎ配列・レール敷設	レール種別、まくらぎ種別、本数	m	m	0.1	労務費、材料費、機械経費、（道床幅墨出し、タイプレート敷設、軌道関連材料搬入費含む）
			軌きょう整正	レール種別	m	m	0.1	労務費・材料費・機械経費（サポート受け設置、器具損料、油脂類含む）
			レール加工	レール種別	式	式	1	労務費・機械経費（切断、穴あけ、曲げ加工含む）
		道床新設工			式	式	1	
			路盤面清掃		式	式	1	労務費・材料費・機械経費（給水設備、水洗い清掃、目地・目皿防護含む）
			型枠工		m ²	m ² or式	10	但し、100m ² 未満は1m ²
			軌きょう防護フィルム	処分費の有無	m	m	0.1	労務費・材料費・機械経費（製作・設置・撤去）、目地板設置費
			鉄筋工	鉄筋規格	t	t	0.01	労務費、材料費
			軌きょう再整正		m	m	0.1	労務費
			コンクリート	コンクリート規格	m ³	m ³	0.1	労務費、材料費、機械経費（コンクリート輸送パイプ含む）、養生費
			表面仕上げ		m	m	0.1	労務費
	合成まくらぎ	直結軌道敷設工			式	式	1	
		軌道材料搬入			式	式	1	
			軌道材料吊上げ（一般区間）	軌道構造別	m	m	0.1	労務費、機械経費
			軌道材料吊上げ（分岐器）	分岐器種別	組	組	1	労務費、機械経費
			軌道材料吊上げ（伸縮継目）	伸縮継目種別	組	組	1	労務費、機械経費
			軌道材料運搬（一般区間）	軌道構造別	m	m	0.1	労務費、機械経費
			軌道材料運搬（分岐器）	分岐器種別	組	組	1	労務費、機械経費
			軌道材料運搬（伸縮継目）	伸縮継目種別	組	組	1	労務費、機械経費
		軌きょう新設			式	式	1	
			インサート取付		孔	孔	1	労務費、材料費、機械経費
			軌きょう組立（一般区間）	軌道構造別	m	m	0.1	労務費、機械経費（仮設設備含む）
			分岐器組立	分岐器種別	組	組	1	労務費、機械経費（仮設設備含む）
			伸縮継目組立	伸縮継目種別	組	組	1	労務費、機械経費（仮設設備含む）
			締着ボルト設置	ボルト種別	本	本	1	労務費、材料費
		樹脂注入			式	式	1	
			ロングチューブ敷設		本	本	1	労務費、材料費
			樹脂注入	まくらぎ種別	本	本	1	労務費、材料費、機械経費
	橋りょう	上軌道敷設			式	式	1	
		橋りょう上軌道新設			式	式	1	
			橋マクラギ直結軌道新設	レール種別、マクラギ本数	m	m	0.1	労務費・材料費・機械経費（運搬費、加工、けい材、歩板、ガードレール含む）
		鋼橋直結軌道			式	式	1	
			鋼直結軌道新設	レール種別	m	m	0.1	労務費・材料費・機械経費（運搬費、レール面整正、可変パット、脱線防止ガード含む）
	分岐器新設				式	式	1	
		分岐器新設			式	式	1	
			分岐器新設（A法）	分岐器種別、道床厚	組	組	1	労務費・機械経費（道床新設含む）
			分岐器新設（B法）	分岐器種別、道床厚	組	組	1	労務費・機械経費（道床新設含む）
	軌道撤去				式	式	1	
		軌道撤去			式	式	1	
			（軌道撤去（解体整理））	軌道構造別	m	（式orm）	0.1	労務費
		分岐器撤去			式	式	1	
			（分岐器撤去（解体整理））	分岐器種別	組	（式or組）	1	労務費
		車止め撤去			式	式	1	
			（車止め撤去）	車止め種別	箇所	（式or箇所）	1	労務費、材料費、材料運搬費
	レール溶接				式	式	1	
		ガス圧接			式	式	1	
			溶接基地仮設・てっか		式	式	1	労務費、材料費
			一次溶接	工法・圧接機・レール種別	口	口	1	労務費、材料費、機械経費、テストピース製作・試験費
			二次溶接	工法・圧接機・レール種別	口	口	1	労務費、材料費、機械経費、テストピース製作・試験費
		エンクローズアーク溶接			式	式	1	
			エンクローズアーク溶接	溶接・軌道・レール種別	口	口	1	労務費、材料費、機械経費、超音波探傷検査費
	構造物撤去（全工種共通）				式	式	1	
		構造物撤去工			式	式	1	
		作業土工			（土工・土留工の作業土工を参照）			
		構造物取壊し工			式	式	1	
			コンクリート構造物取壊し	構造区分	m ³	m ³	1	コンクリート取壊し費（鉄筋切断費、破砕片除去、積込費）
			舗装版取壊し	舗装版種類、厚さ	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²
			石積み取壊し	形状寸法	m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²
			コンクリートはつり	はつり厚	m ²	m ²	1	但し10m ² 未満は0.1m ²
			吹付法面取壊し		m ²	m ²	10	但し100m ² 未満は1m ²

レベル1 工事区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単	総括表 単位	数値	単価構成内容	
			積込 (コンクリート殻)		m ³	m ³	1	積込費	
			鋼材切断	鋼材規格	箇所	箇所	1	ガス切断費	
			鋼矢板切断	鋼材規格	m	m	1	ガス切断費	
			鋼矢板引抜	型式、引抜長	枚	枚	1	鋼矢板引抜費	
			H鋼杭引抜	型式、引抜長	本	本	1	H鋼杭引抜費	
			広幅鋼矢板引抜	型式、引抜長	枚	枚	1	広幅鋼矢板引抜費	
			(殻運搬)	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費	
			(処分費)		m ³	m ³	1		
			発生材運搬	発生材種類、運搬距離	回	式or回	1	積込・取卸し費、運搬費。(発生材の搬入場所については、明記する。なお、処分費が伴う運搬については「殻運搬処理」としている)	
			道路施設撤去工			式	式	1	
			側溝・街渠撤去		m	m	1	側溝・街渠撤去費	
			集水桝・マンホール撤去		箇所	箇所	1	桝撤去費、マンホール撤去費	
			防護柵撤去	構造物区分	m	m	1	コンクリート取壊し費、防護柵撤去費(ガードレール等の撤去作業)	
			標識板撤去	標識板種別	枚	枚	1	標識板撤去費	
			小型標識柱撤去		基	基	1	床掘、埋戻、標識基礎撤去費、標識柱撤去費	
			ブロック撤去(緑石撤去)	構造物区分	m	m	1	ブロック撤去費(既設の緑石等ブロックの撤去作業)	
			道路植栽撤去		本	本	1	植栽撤去費、支柱撤去費	
			ケーブル配管撤去		m	m	1	床掘、埋戻、コンクリート取壊し費、ケーブル管撤去費	
			照明柱撤去		基	基	1	照明柱撤去費	
			発生材運搬	発生材種類、運搬距離	回	式or回	1	積込・取卸し費、運搬費。(発生材の搬入場所については、明記する。なお、処分費が伴う運搬については「殻運搬処理」としている)	
			旧橋撤去工			式	式	1	
			鋼製高欄撤去		m	m	1	鋼製高欄撤去費	
			舗装版、床版破砕撤去		m ²	m ²	1	舗装版、床版破砕撤去費	
			桁材撤去		t	t	1	桁材撤去費	
			足場		掛m ²	式or掛m ²	10	足場設置・撤去費	
			防護		m ²	m ²	10	橋梁防護設置・撤去費	
			(積込 (コンクリート殻))		m ³	m ³	1	積込費	
			(殻運搬)	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費	
			(処分費)		m ³	m ³	1		
			発生材運搬	発生材種類、運搬距離	回	式or回	1	積込・取卸し費、運搬費。(発生材の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬については「殻運搬処理」としている)	
			骨材再生工			式	式	1	
			自走式破砕機設置・撤去		回	式or回	1	自走式破砕機設置・撤去費	
			骨材再生		m ³	m ³	1	殻小割、殻投入、骨材再生費	
仮設工(全工種共通)					式	式	1		
仮設工					式	式	1		
			工事用道路工			式	式	1	
			(工事用道路盛土)		m ³	(式orm ³)	1	盛土採取費もしくは購入費(搬入費含む)、敷均し・締固め費、盛土撤去費(処分費含む)	
			(工事用道路切土)		m ³	(式orm ³)	1	掘削・積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費。(残土を搬出する場合は、予定搬出量、場所を明示す)	
			(法面整形(盛土))		m ²	(式orm ²)	10	法面整形費	
			(安定処理)	添加材料、処理深	m ²	(式orm ²)	10	但し、100m ³ 未満は10m ³	
			(工事用道路(排土敷均し))		m ²	(式orm ²)	10	改良材散布・混合・敷均し・締固め費	
			(敷砂利)	砕石規格、敷厚	m ²	(式orm ²)	10	整地転圧費(工事用道路造成のための、現地盤整地転圧作業である)	
			(敷鉄板)	鉄板規格	枚	(式or枚)	1	敷均し費、敷砂利撤去費(敷砂利の材料費含む)	
			(敷鉄板賃料等)		式	(式)	1	敷鉄板設置・撤去費(敷鉄板の賃料等は含まない)	
			(仮覆工板)	覆工板規格	m ²	(式orm ²)	1	敷鉄板賃料等	
			(仮覆工板賃料等)		式	(式)	1	覆工板設置・撤去費(覆工板の賃料は含まない)	
			(仮設舗装)	材料種類、舗装厚	m ²	(式orm ²)	10	仮覆工板賃料等	
			(安定シート)	シート種類、シート厚さ	m ²	(式orm ²)	10	不陸整正費、路盤費、アスファルト合材敷均し・締固め費、アスカープ設置費、舗装版撤去費	
			(工事用道路補修)		式	(式)	1	土木安定シート設置費	
			(土のう)	作業区分	m ³	(式orm ³)	1	不陸整正費、路面補修費(路面補修費には路盤材料の材料費を含む)	
			(大型土のう)	作業区分	m ³	(式o袋)	1	土のう設置・撤去費(材料費、制作費を含む)	
			(積込 (コンクリート殻))		m ³	m ³	1	大型土のう設置・撤去費(材料費、制作費を含む)	
			(殻運搬)	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	積込費	
			(処分費)		m ³	m ³	1	殻運搬費	
			仮橋・作業構台工			式	式	1	
			(床掘り)		m ³	(式orm ³)	1	掘削・積込費、運搬費(仮置場までの運搬費である)	
			(埋戻し)		m ³	(式orm ³)	1	(残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する)	
			(仮橋コンクリート基礎)	幅、長さ、高さ	箇所	(式or箇所)	1	敷均し費・締固め費	
			(橋脚)		t	(式ort)	0.1	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、コンクリート取壊し費	
			(橋脚賃料等)		式	(式)	1	薄枠及び薄杭設置・撤去費、H形鋼杭打込・引抜費、仮設橋脚設置・撤去費(H形鋼杭、仮設橋脚の賃料等は含まない)	
			(仮橋上部)		t	(式ort)	0.1	橋脚賃料等	
			(仮橋上部賃料等)		式	(式)	1	但し1t未満は0.01t	
			(覆工板)	覆工板規格	m ²	(式orm ²)	1	仮橋上部工架設・撤去費(賃料、運搬費は含まない)	
			(仮設高欄)		m	(式orm)	1	仮橋上部賃料等	
			(積込 (コンクリート殻))		m ³	m ³	1	覆工板設置・撤去費(覆工板の賃料は含まない)	
			(殻運搬)	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	覆工板賃料等	
			(処分費)		m ³	m ³	1	高欄設置・撤去費	
			(鋼管杭)	径、長さ	本	(式or本)	1	積込費	
					m ³	m ³	1	殻運搬費	
					m ³	m ³	1		
					本	(式or本)	1	薄枠及び薄杭設置・撤去費、鋼管杭打込費、切揃費。(打込み費には鋼管杭材料費を含む)	

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単位	総括表 単位	数値	単価構成内容
		路面覆工			式	式	1	
			(覆工鋼材)	鋼材規格	t	(式or t)	0.1	覆工鋼材設置・撤去費 (覆工鋼材の賃料は含まない)
			(覆工鋼材賃料等)		式	(式)	1	覆工鋼材賃料等
			(覆工板)	覆工板規格	m ²	(式or m ²)	1	覆工板設置・撤去費 (覆工板の賃料は含まない)
			(覆工板賃料等)		式	(式)	1	覆工板賃料等
			(覆工鉄板)	覆工鉄板規格	m ²	(式or m ²)	1	覆工鉄板設置・撤去費 (覆工鉄板の賃料は含まない)
			(覆工鉄板賃料等)		式	(式)	1	覆工鉄板賃料等
		土留・仮締切工			式	式	1	
			(溝掘)		m	(式or m)	1	床掘、埋戻、構造物取壊し費
			(仮設鋼矢板)	鋼矢板型式、鋼矢板長さ	枚	(式or 枚)	1	導枠及び導杭設置・撤去費、敷鉄板設置・撤去費、鋼矢板打込・引抜費、切断もしくは跡埋費 (鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置・撤去費には敷鉄板の移動を含む)
			(仮設鋼矢板賃料等)	鋼矢板型式	式	(式)	1	鋼矢板賃料等
			(仮設広幅鋼矢板)	鋼矢板型式、鋼矢板長さ	枚	(式or 枚)	1	導枠及び導杭設置・撤去費、敷鉄板設置・撤去費、鋼矢板打込・引抜費、切断もしくは跡埋費 (鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置・撤去費には敷鉄板の移動を含む)
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	鋼矢板型式	式	(式)	1	鋼矢板賃料等
			(仮設軽量鋼矢板)	鋼矢板型式、鋼矢板長さ	枚	(式or 枚)	1	導枠及び導杭設置・撤去費、軽量鋼矢板打込・引抜費、切断もしくは跡埋費 (軽量鋼矢板の賃料等は含まない)
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	鋼矢板型式	式	(式)	1	軽量鋼矢板賃料等
			(鋼管矢板)	材質、径、長さ	本	(式or 本)	1	導枠・導杭設置・撤去費、鋼管矢板打込費、鉄筋加工費、溶接費、切揃費、スクラップ費 (打込み費には、鋼管矢板材料費を含む)
			(仮設H鋼杭)	H鋼型式、H鋼長さ(杭長)	本	(式or 本)	1	H形鋼杭打込・引抜費、切断もしくは跡埋費。(H形鋼杭の賃料等は含まない)
			(仮設H鋼杭賃料等)	H鋼型式	式	(式)	1	H形鋼賃料等
			(アンカー)	鋼材種別、設計荷重、削孔長	本	(式or 本)	1	削孔費、アンカー鋼材組立・加工・挿入費、注入打設費、緊張定着費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去
			(仮設タイロッド、腹起し)	タイロッド径	t	(式or t)	0.1	タイロッド設置・撤去費、腹起し設置・撤去費 (賃料等は含まない)
			(タイロッド、腹起し賃料等)	タイロッド径	式	(式)	1	山留材賃料等、タイロッド等材料費
			(切梁・腹起し)		t	(式or t)	0.1	切梁・腹起し設置・撤去費 (賃料等は含まない)
			(切梁・腹起し賃料等)		式	(式)	1	山留材賃料等
			(横矢板)	横矢板材質、厚さ	m ²	(式or m ²)	1	横矢板設置・撤去費
			(泥土処理)	運搬距離	m ³	(式or m ³)	10	積込・運搬費、泥土処分費
			(中詰盛土)		m ³	(式or m ³)	1	盛土材採取費もしくは購入費 (搬入費含む)、敷均し・締固め費、盛土撤去費 (処分費含む)
			(積込(コンクリート殻))		m ³	m ³	1	積込費
			(殻運搬)	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費
			(処分費)		m ³	m ³	1	
		水替工			式	式	1	
			(ポンプ排水)	排水量	日	(式or 日)	1	ポンプ据付・撤去費、ポンプ運転費
			(水替とい)		m	(式or m)	1	とい排水製作費、とい排水設置・撤去費
		地下水位低下工			式	式	1	
			(ウエルポイント)	打込深度、ポンプ組数	日	(式or 日)	1	ウエルポイント設備据付・撤去費、設備運転費。(作業には、機械搬入、ヘッドパイプの設置、ウエルポイント設置、ウエルポイントポンプの設置、サンドフィルタの充填、スイングジョイントの接続、排水管の布設、運転、撤去までの一連作業を含む)
			(ディープウエル)	径、深さ	日	(式or 日)	1	ディープウエル設備据付・撤去費、設備運転費 (作業には、穿孔機械搬入、穿孔、ストレーナー管挿入、フィルター材(砂利)充填、孔内洗浄、水中ポンプ・揚排水管設置、運転、撤去、閉塞工までの一連作業を含む)
		地下連続壁工(壁式)			式	式	1	
			(舗装取壊し)		m ²	(式or m ²)	10	舗装取壊し費
			(ガイドウォール)		m	(式or m)	1	床掘、埋戻、均しコンクリート、型枠、鉄筋、ガイドウォール撤去費
			(布掘工)		m	(式or m)	1	布掘工仮設・復旧費、仮舗装費、アスファルト殻及び掘削土運搬処理費
			(鉄筋)	鉄筋規格	t	(式or t)	0.01	鉄筋かご製作費
			(連続壁)	コンクリート規格、継手方式、鋼材材質	m ³	(式or m ³)	1	連壁掘削費、スライム処理費、コンクリート打設費、鉄筋かご建込費、継手設置費
			(プラント組立解体)		式	(式)	1	プラント設備据付・撤去費
			(アンカー)	鋼材種別、設計荷重、削孔長	本	(式or 本)	1	削孔費、アンカー鋼材組立・加工・挿入費、注入打設費、緊張定着費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去
			(切梁・腹起し)		t	(式or t)	1	切梁・腹起し設置・撤去費 (賃料等は含まない)
			(切梁・腹起し賃料等)		式	(式)	1	山留材賃料等
			(泥土(泥水含む)処理)	運搬距離	m ³	(式or m ³)	10	積込・運搬費、泥土処分費
			(廃液処理)	運搬距離	m ³	(式or m ³)	10	積込・運搬費、処分費
			(積込(コンクリート殻))		m ³	m ³	1	積込費
			(殻運搬)	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費
			(処分費)		m ³	m ³	1	
		地下連続壁工(柱列式)			式	式	1	
			(舗装取壊し)		式	(式)	1	舗装取壊し費
			(ガイド工(ガイドトレンチ))		m	(式or m)	1	床掘、土留の場合は布掘工による
			(布掘工)		m	(式or m)	1	布掘工仮設・復旧費、仮舗装費、アスファルト殻及び掘削土運搬処理費
			(柱列杭)	削孔径、削孔長、鋼材規格	m ²	(式or m ²)	1	ガイド設置・撤去費、連壁施工費
			(プラント組立解体)		式	(式)	1	プラント設備据付・撤去費、掘削機械組立・解体費
			(アンカー)	鋼材種別、設計荷重、削孔長	本	(式or 本)	1	削孔費、アンカー鋼材組立・加工・挿入費、注入打設費、緊張定着費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去
			(切梁・腹起し)		t	(式or t)	1	切梁・腹起し設置・撤去費 (賃料等は含まない)
			(切梁・腹起し賃料等)		式	(式)	1	山留材賃料等
			(泥土(泥水含む)処理)	運搬距離	m ³	(式or m ³)	10	積込・運搬費、泥土処分費
			(積込(コンクリート殻))		m ³	m ³	1	積込費
			(殻運搬)	殻種別、運搬距離	m ³	m ³	1	殻運搬費
			(処分費)		m ³	m ³	1	
		仮水路工			式	式	1	
			(ヒューム管)	管種類、径、管長	m	(式or m)	1	ヒューム管設置費
			(コルゲートパイプ)	パイプ径、パイプ厚	m	(式or m)	1	基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費
			(塩ビ管)	管種類、径、管長	m	(式or m)	1	塩ビ管設置・撤去費、フィルター材設置・撤去費
			(吸出し防止材)	材質、種類、寸法	m ²	(式or m ²)	1	吸出し防止材設置費
			(素掘削溝)		m	(式or m)	1	掘削・積込費、運搬費、残土受入地での整地費
			(板柵水路)	内幅、内高	m	(式or m)	1	床掘、木杭打込・引抜費、板柵設置・撤去費

レベル1 工重区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値	単価構成内容
			(仮設鋼矢板水路)	矢板型式、長さ	m	(式orm)	1	床掘、導枠及び導杭設置・撤去費、鋼矢板打込・引抜費、切梁・腹起し設置・撤去費(鋼矢板の賃料等は含まない)
			(仮設鋼矢板水路賃料等)	矢板型式、長さ	式	(式)	1	鋼矢板賃料等、切梁・腹起し賃料等
			(仮設軽量鋼矢板水路)	矢板型式、長さ	m	(式orm)	1	床掘、軽量鋼矢板打込・引抜費、切梁・腹起し設置・撤去費。(軽量鋼矢板の賃料等は含まない)
			(軽量鋼矢板賃料等)	矢板型式、長さ	式	(式)	1	軽量鋼矢板賃料等、切梁・腹起し賃料等
			(土のう)	作業区分	m ²	(式orm ²)	1	土のう設置・撤去費(土のうの材料費、制作費を含む)
			(大型土のう)	作業区分	袋	(式o袋)	1	大型土のう設置・撤去費(材料費、制作費を含む)
		残土受入れ施設工			式	(式)	1	
			(法留柵)	支柱材規格、土留材規格	m	(式orm)	1	H形鋼支柱設置費、木杭支柱設置費、軽量鋼矢板支柱設置費、土留材設置費
			(土のう)	作業区分	m ²	(式orm ²)	1	土のう設置・撤去費(土のうの材料費、制作費を含む)
			(大型土のう)	作業区分	袋	(式o袋)	1	大型土のう設置・撤去費(材料費、制作費を含む)
			(コンクリートブロック積み)	ブロック規格	m ²	(式orm ²)	1	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、天端コンクリート
			(プレキャストL型擁壁)	ブロック規格、高さ	m	(式orm)	0.1	但し、H=2.0m以上は0.1m 基礎材設置費、均しコンクリート、型枠、敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、排水材設置費、裏込材設置費
			(プレキャスト逆T型擁壁)	ブロック規格、高さ	m	(式orm)	0.1	但し、H=2.0m以上は0.1m 基礎材設置費、均しコンクリート、型枠、敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、排水材設置費、裏込材設置費
		作業ヤード整備工			式	(式)	1	
			(ヤード造成)		m ²	(式orm ²)	1	ヤード造成・撤去費
			(敷砂利)	碎石規格、敷厚	m ²	(式orm ²)	1	敷均し費、敷砂利撤去費(敷砂利の材料費を含む)
		交通管理工			式	(式)	1	
			交通誘導員	人日	人日		1	交通誘導員労務費
		切羽監視工			式	(式)	1	
			切羽監視責任者	人	人		1	トンネル作業員労務費
		電力設備工			式	(式)	1	
			(受電設備)	箇所	(式or箇所)		1	低圧受電設備据付・撤去費、高圧受電設備据付・撤去費。(電力設備用工事負担金については、別途労務費に計上)
			(配電設備)	m	(式orm)		1	低圧配電設備据付・撤去費、高圧配電設備据付・撤去費(配電盤、ケーブル保護管を含む。電力設備用工事負担金については、別途労務費に計上する)
			(電動機設備)	箇所	(式or箇所)		1	低圧電動機設備据付・撤去費、高圧電動機据付・撤去費
			(照明設備)	箇所	(式or箇所)		1	照明設備設置・撤去費
			(工所用電灯電力設備費)	式	(式)		1	工所用電灯電力設備費
			(電気量料金)	KWh	(式orMWh)		1	電気量料金
			(再生可能エネルギー発電促進賦課金)	KWh	(式orMWh)		1	再生可能エネルギー発電促進賦課金
		給水設備工			式	(式)	1	
			(給水設備)	箇所	(式or箇所)		1	ポンプ据付・撤去費、給水管設置費、ポンプ運転費
		用水設備工			式	(式)	1	
			(用水設備)	箇所	(式or箇所)		1	ポンプ据付・撤去費、排水管設置費、ポンプ運転費
			(塩ビ管)	管種類、径、管長	m	(式orm)	1	塩ビ管設置・撤去費、フィルター材設置撤去費
		橋梁足場等設備工			式	(式)	1	
			(仮設足場)	m ²	(式orm ²)		10	仮設足場設置・撤去費
			(床版足場)	m ²	(式orm ²)		10	床版足場設置・撤去費
			(塗装足場)	m ²	(式orm ²)		10	塗装足場設置・撤去費
			(側面塗装足場)	m ²	(式orm ²)		10	側面塗装足場設置・撤去費。(トラス、アーチ、ランガー等の斜材・吊材を有する橋梁の側面部の塗装用の足場の設置・撤去作業である)
			(橋面作業車)	台	(式or台)		1	橋面作業車運転費
			(支承設置用足場)	m	(式orm)		1	支承設置用足場設置・撤去費
			(歩道橋用足場)	式	(式)		1	足場設置・撤去費
			(桁下足場)	m ²	(式orm ²)		10	桁下足場設置・撤去費
			(側部足場)	m	(式orm)		1	側部足場設置・撤去費
			(橋脚廻り足場)	m	(式orm)		1	橋脚廻り足場設置・撤去費
			(板張り防護)	m ²	(式orm ²)		10	板張り防護設置・撤去費
			(シート張り防護)	m ²	(式orm ²)		10	シート張り防護設置・撤去費
			(ワイヤーブリッジ防護)	m ²	(式orm ²)		10	ワイヤーブリッジ防護設置・撤去費
			(PC防護)	m ²	(式orm ²)		10	PC防護設置・撤去費
			(登り棧橋)	箇所	(式or箇所)		1	登り棧橋設置・撤去費
			(工所用エレベータ)	基	(式or基)		1	工所用エレベータ据付・撤去費、エレベーター運転費
		残土処理場(土捨場)整備工			式	(式)	1	
			(作業土工)		式	(式)	1	
			(覆土工)	採取土、購入土、厚さ	m ²	(式orm ²)	1	覆土材採取費・購入費(搬入費を含む)、遮水・止水シート設置費、敷均し・締固め費
			(植栽工)	樹木種類、単位当り本数	m ²	(式orm ²)	1	植樹費
			(植生工)		式	(式)	1	
			(コンクリート擁壁工)		式	(式)	1	
			(かご工)		式	(式)	1	
			(側溝工)		式	(式)	1	
			(管渠工)		式	(式)	1	
			(集水樹工)		式	(式)	1	
		防塵対策工			式	(式)	1	
			(仮設舗装)	材料種類、舗装厚	m ²	(式orm ²)	1	不陸整正費、路盤費、アスファルト合材敷均し・締固め費、アスカーブ設置費、舗装版撤去費
			(タイヤ洗浄装置)		式	(式)	1	タイヤ洗浄装置据付・撤去費、装置運転費または賃料
			(路面清掃)		式	(式)	1	路面清掃費
			(散水)		式	(式)	1	散水車運転費
		汚濁防止工			式	(式)	1	
			濁水処理設備組立	処理能力	回	回	1	濁水処理設備据付費
			濁水処理設備解体	処理能力	回	回	1	濁水処理設備撤去費
			濁水処理設備運転保守	処理能力	日	日	1	濁水処理設備運転費、保守点検費
			凝集剤	材料種類・規格	k g	k g	1	材料費
			高分子凝集剤	材料種類・規格	k g	k g	1	材料費
			中和剤	材料種類・規格	k g	k g	1	材料費
			脱水ケーキ処理	処理方法	m ³	m ³	0.1	運搬費、処理費
			濁水処理設備運転電力		KWh	式orMWh	1	電気量料金
			再生可能エネルギー発電促進賦課金		KWh	式orMWh	1	再生可能エネルギー発電促進賦課金
		工所用電力供給対策設備工			式	(式)	1	
			工所用電気供給対策設備組立	機械種別、規格	回	回	1	電気供給対策設備据付費
			工所用電気供給対策設備解体	機械種別、規格	回	回	1	電気供給対策設備撤去費
			工所用電気供給対策設備保守	機械種別、規格	日	日	1	供用日損料
		防護施設工			式	(式)	1	

レベル1 工重区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 単 位	総括表 単 位	数値	単価構成内容
			(発破防護柵)		m	(式orm)	10	防護柵設置・撤去費(損料等は含まない)
			(発破防護柵賃料等)		式	(式)	1	防護柵賃料等
			(仮囲い)		m	(式orm)	1	仮囲い設置・撤去費
			(立入防止柵)	柵高	m	(式orm)	1	床鋼、埋戻、プレキャスト基礎ブロック設置費、立入防止柵設置費
		雪寒施設工	(雪寒仮囲い)	仮囲い規格	式	(式orm)	1	仮囲い設置・撤去費・養生費
		工事用列車防護設備	(立入禁止柵)	柵高	m	(式orm)	0.1	労務費・材料費・機械経費(運搬費含む)
			(列車見張所(ステー ジング))		箇所	(式or箇所)	1	労務費・材料費・機械経費(運搬費含む)
			(列車見張所(建 音電話機))		箇所	(式or箇所)	1	労務費・材料費・機械経費(運搬費含む)
			(線路防護柵)	高さ	m	(式orm)	0.1	労務費・材料費・機械経費(運搬費含む)
			(列車接近警報設備)		式	(式)	1	労務費・材料費・機械経費(運搬費含む)
			(工事現場用列車停止 装置)		式	(式)	1	労務費・材料費・機械経費(運搬費含む)
		軌道工事仮設備工	(トンネル内照明)	照明器具、発動発電	式	(式)	1	労務費、材料費、機械経費、材料運搬費
		トンネル仮設備工	本坑連続ベルトコンベヤ設備組立解体		式	(式)	1	
			(本坑連続ベルトコンベヤ設備組立)		回	(式or回)	1	本坑連続ベルトコンベヤ設備組立費
			(本坑連続ベルトコンベヤ設備解体)		回	(式or回)	1	本坑連続ベルトコンベヤ設備撤去費
			本坑連続ベルトコンベヤ(中間部)設備解体		式	(式)	1	
			(本坑連続ベルトコンベヤ(中間部)設備解体)		回	(式or回)	1	本坑連続ベルトコンベヤ(中間部)設備撤去費
			中間ブーストドライブ設備組立解体		式	(式)	1	
			(中間ブーストドライブ設備組立)		回	(式or回)	1	中間ブーストドライブ設備組立費
			(中間ブーストドライブ設備解体)		回	(式or回)	1	中間ブーストドライブ設備撤去費
			坑外固定ベルトコンベヤ設備組立解体		式	(式)	1	
			(坑外固定ベルトコンベヤ設備組立)		回	(式or回)	1	坑外固定ベルトコンベヤ設備組立費
			(坑外固定ベルトコンベヤ設備解体)		回	(式or回)	1	坑外固定ベルトコンベヤ設備撤去費
			ベルトコンベヤ延伸		式	(式)	1	
			(ベルトコンベヤ延伸)		m	(式orm)	0.1	本坑連続ベルトコンベヤ延伸費
			(ベルトコンベヤ継足)		m	(式orm)	0.1	本坑連続ベルトコンベヤ継足し費
			(ベルトコンベヤ盛替え(鳥居型建枠))		m	(式orm)	0.1	本坑連続ベルトコンベヤ盛替え費(鳥居型建枠)
			(ベルトコンベヤ盛替え(ニープレス))		m	(式orm)	0.1	本坑連続ベルトコンベヤ盛替え費(ニープレス)
			斜坑ベルトコンベヤ設備組立解体		式	(式)	1	
			(斜坑ベルトコンベヤ設備組立)		回	(式or回)	1	斜坑ベルトコンベヤ設備組立費
			(斜坑ベルトコンベヤ設備解体)		回	(式or回)	1	斜坑ベルトコンベヤ設備撤去費
			横坑ベルトコンベヤ設備組立解体		式	(式)	1	
			(横坑ベルトコンベヤ設備組立)		回	(式or回)	1	横坑ベルトコンベヤ設備組立費
			(横坑ベルトコンベヤ設備解体)		回	(式or回)	1	横坑ベルトコンベヤ設備撤去費
			吹付プラント設備組立解体		式	(式)	1	
			(吹付プラント設備組立)		回	(式or回)	1	吹付プラント設備組立費
			(吹付プラント設備解体)		回	(式or回)	1	吹付プラント設備撤去費
			覆工セントル組立解体		式	(式)	1	
			(覆工セントル組立)		回	(式or回)	1	覆工セントル組立費
			(覆工セントル解体)		回	(式or回)	1	覆工セントル撤去費
			(直曲セントル入替)		式	(式or回)	1	覆工セントル直曲入替費
			インバート鋼製枠組立解体		式	(式)	1	
			(インバートスチールフォーム組立)		回	(式or回)	1	インバートスチールフォーム組立費
			(インバートスチールフォーム解体)		回	(式or回)	1	インバートスチールフォーム撤去費
			シート張台車組立解体		式	(式)	1	
			(シート張台車組立)		回	(式or回)	1	シート張台車組立費
			(シート張台車解体)		回	(式or回)	1	シート張台車撤去費
			インバート棧橋組立解体		式	(式)	1	
			(インバート棧橋組立)		回	(式or回)	1	インバート棧橋組立費
			(インバート棧橋解体)		回	(式or回)	1	インバート棧橋撤去費
			空気圧縮機組立解体		式	(式)	1	
			(空気圧縮機組立)		回	(式or回)	1	空気圧縮機組立費
			(空気圧縮機解体)		回	(式or回)	1	空気圧縮機撤去費
			給水設備組立解体		式	(式)	1	
			(給水設備組立)		回	(式or回)	1	給水槽及び給水ポンプ組立費
			(給水設備解体)		回	(式or回)	1	給水槽及び給水ポンプ撤去費
			換気設備組立解体		式	(式)	1	
			(換気設備組立)		回	(式or回)	1	換気設備組立費
			(換気設備解体)		回	(式or回)	1	換気設備撤去費
			(風管設備替え)		m	(式orm)	0.1	風管設備替え費
		高所作業車	(高所作業車運転)		式	(式)	1	
			(高所作業車運転)		月	(式or月)	0.1	機械経費
			給水設備		式	(式)	1	
			(給水管据付)	坑外、坑内別	m	(式orm)	1	給水管材料費
			(給水設備運転)		月	(式or月)	0.1	機械経費
			換気設備		式	(式)	1	
			(送風管)	管径別	m	(式orm)	1	送風管材料費
			(送風機運転)	出力別	月	(式or月)	0.1	機械経費
			(フィルタ式集塵機運転)		月	(式or月)	0.1	機械経費
			仮設車道		式	(式)	1	
			(坑外仮設車道)		m	(式orm)	1	材料費、設置費
			(坑内仮設車道)	掘削岩種別	m	(式orm)	1	材料費、設置費
			(敷鉄板)		式	(式)	1	材料費
			(仮下水)	U型側溝	m	(式orm)	0.1	材料費
			ターンテーブル設備		式	(式)	1	
			(ターンテーブル)		月	(式or月)	0.1	機械経費
			人車		式	(式)	1	
			(人車運転)		月	(式or月)	0.1	機械経費
			積卸設備		式	(式)	1	
			(積卸設備運転)		月	(式or月)	0.1	機械経費
			工事用電気設備		式	(式)	1	
			(工事用電灯電力設備)		m	(式orm)	1	電気設備費
			(工事用電力量料金)		kWh	(式orMWh)	1	電力量料金
			(再生可能エネルギー 発電促進賦課金)		KWh	(式orMWh)	1	再生可能エネルギー発電促進賦課金
			仮設備運転保守		式	(式)	1	
			(仮設備運転保守)	区間別	月	(式or月)	0.1	仮設備運転保守費
			防音設備		式	(式)	1	
			(防音設備設置)		回	(式or回)	1	防音壁設置費、防音扉設置費
			(防音設備撤去)		回	(式or回)	1	防音壁撤去費、防音扉撤去費
			工期延長等		式	(式)	1	
			工期延長等に伴う増加費用		式	(式)	1	
			工期延長等期間中の現場維持費		式	(式)	1	
			標準積算(3ヶ月以内)		式	(式)	1	
			積上げ積算(3ヶ月超)		式	(式)	1	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用式	総括表 単位	数値	単価構成内容
現場管理費	別途積上げ費用 (CCUS費)				式	式	1	
	建設キャリアアップシステムに伴う費用				式	式	1	
		建設キャリアアップシステムに伴う費用			式	式	1	
			カードリーダー設置費		式	式	1	カードリーダー設置費
			現場利用料 (カードタッチ費用)		回	回	1	現場利用料 (カードタッチ費用)
共通仮設					式	式	1	
	共通仮設費				式	式	1	
		運搬費			式	式	1	
			建設機械運搬費		式	式	1	貨物自動車による運搬費。(20t以上の建設機械で共通仮設費の運搬費で計上する。なお、現場内小運搬及び重量20t未満の建設機械の運搬については共通仮設費率に含む)
			重建設機械分解組立費		式	式	1	重建設機械分解組立費 (共通仮設費の運搬費で計上する)
			重建設機械分解組立輸送費		式	式	1	重建設機械分解組立費、分解部品の輸送費 (共通仮設費の運搬費で計上する)
			仮設材運搬費	t	式	式 or t	0.1	仮設材運搬費、仮設材積込・取卸費 (共通仮設費の運搬費で計上する)
			自走機械運搬費		式	式	1	自走による運搬費、自走による回送費、重建設機械分解組立費。(トラッククレーン分解後の本体を自走により運搬する場合の費用で、共通仮設費の運搬費で計上する。なお、一般的な建設機械の自走による運搬については、共通仮設費率に
		準備費			式	式	1	
			木根等処理費		式	式	1	木根等運搬・処分費。(建設廃棄物等を工事現場外に搬出する運搬、及び処分にかかる費用で共通仮設費の準備費で計上
		事業損失防止施設費			式	式	1	
			家屋調査費		式	式	1	家屋調査費
			騒音調査費		式	式	1	騒音調査費
			振動調査費		式	式	1	振動調査費
			沈下観測費		式	式	1	沈下観測施設費、沈下観測費
			傾斜観測費		式	式	1	傾斜観測施設設置・撤去費、傾斜観測費
			水質調査費		式	式	1	水質調査費
			地下水観測費		式	式	1	地下水観測費
			事業損失防止施設費		式	式	1	事業損失防止施設設置・撤去費、事業損失防止施設維持管理
			保安管理費		式	式	1	保安管理費
		安全費			式	式	1	
			列車見張員	人日	人日	人日	1	列車見張員
			機械誘導員	人日	人日	人日	1	機械誘導員
			安全管理員	人日	人日	人日	1	安全管理員
			高圧線防護施設費	式	式	式	1	高圧線防護施設設置・撤去費
			救急設備費	台	式 or 台	式	1	救急設備費
			仮囲い柵費	式	式	式	1	仮囲い柵費
			電動ファン付呼吸用保護具費	式	式	式	1	電動ファン付呼吸用保護具費
			その他	式	式	式	1	
		役務費			式	式	1	
			借地料		式	式	1	借地料
			電力基本料金		式	式	1	電力基本料金
			電力設備工事負担金		式	式	1	電力設備工事負担金
			用水基本料金		式	式	1	用水基本料金
		技術管理費			式	式	1	
			土質試験費	試験項目	回	式 or 回	1	土質試験費
			地質試験費	試験項目	回	式 or 回	1	地質試験費
			水質検査費	調査項目	回	式 or 回	1	採水費、試験費
			軟弱地盤調査費	調査項目	回	式 or 回	1	計器設置・撤去費、測定・とりまとめ費
			計測B	計測項目	回	式 or 回	1	計測費 (トンネル (NATM) の計測Bに要する費用)
			先進調査ボーリング	m	m	m	0.1	労務費・機械経費・材料費
			品質管理証明費	式	式	式	1	品質証明費
			設計変更資料作成	式	式	式	1	設計変更資料作成費
			トンネルデータベース資料作成	式	式	式	1	トンネルデータベース資料作成費
		技術管理費 (調査費)			式	式	1	
			施工調査費		式	式	1	施工合理化調査等にかかる費用 (トンネル実態調査含む) ※全ての諸経費が対象となる。
		営繕費			式	式	1	
			監督員詰所		式	式	1	監督員詰所設置・撤去費
			火薬庫設備		式	式	1	火薬庫設置・撤去費・損料
		現場環境改善費 (積上計上)			式	式	1	
			現場環境改善費 (積上計上)		式	式	1	現場環境改善費 (積上計上)
		現場環境改善費 (率計上)			式	式	1	
			現場環境改善費 (率計上)		式	式	1	現場環境改善費 (率計上)
		共通仮設費 (率計上)			式	式	1	
			共通仮設費 (率計上)		式	式	1	共通仮設費 (率計上)
【一般工事の場合】								
直接工事費								
共通仮設								
		共通仮設費 (積上げ分)						
		共通仮設費 (率計上)						
		現場環境改善費 (積上げ分)						
純工事費								
		現場管理費						
工事原価								
		一般管理費等						
工事価格								
		消費税相当額						
工事費計								
【工場製作を含む場合】								
		(工場製作以外の分)						
直接工事費								
共通仮設								
		共通仮設費 (積上げ分)						

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算 用	総括表 単位	数値		単価構成内容
			共通仮設費 (率計上)						
			現場環境改善費 (積上げ分)						
純工事費			現場管理費						
工事原価		①							
			(工場製作分)						
			直接工事費						
			間接労務費						
			工場純工事費						
			工場管理費						
工場製作原価		②							
			(全体)						
工事原価計				(工事原価計=①+②)					
			一般管理費等						
工事価格									
			消費税相当額						
工事費計									

役務工種体系構成表

(土木・軌道)

土木・軌道役務目次

事業分野	区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	ページ	
土木	測量業務	基準点測量	1	
		水準測量		
		応用測量		
		空中写真測量		
		現地測量	2	
		三次元点群測量		
		測量業務共通		
		地質調査業務	一般調査業務	3
			一般解析等調査	
			物理探査直接調査費	
物理探査間接調査費				
物理探査解析等調査費				
軟弱地盤技術解析	4			
地すべり調査				
水文調査				
地質調査業務共通	5			
設計業務	土構造		6	
	RC構造			
	PC及びPPC構造			
	鋼構造	7		
	跨線人道橋・乗換跨線橋			
	橋面工			
	保守設備			
	軌道構造(1)			
	軌道構造(2)			
	橋上ロングレール軸力計算			
	設計業務共通			
	財産整理業務	財産整理1	8	
		財産整理2		
		財産整理3		
財産整理業務共通				
騒音振動測定業務	騒音振動測定	9		
	騒音振動測定業務共通			
業務委託	発注者支援業務	9		
トンネル覆工 表面撮影業務	覆工撮影	10		
	撮影業務共通			
トンネル覆工 非破壊検査業務	非破壊検査	10		
	非破壊検査業務共通			

鉄道施設整備事業

- 機械
- 建築
- 電気
- 用地

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考	
					単位	数値	単位	数値		
測量業務					式	1	式	1		
基準点測量					式	1	式	1		
基準点測量					式	1	式	1		
1級基準点測量					点	1	点	1		
2級基準点測量					点	1	点	1		
3級基準点測量					点	1	点	1		
4級基準点測量					点	1	点	1		
基準点設置(地上埋設(普通))					1級、2級	点	1	点	1	
基準点設置(" (上面舗装))					1級、2級、3級	点	1	点	1	
基準点設置(地下埋設)					1級、2級、3級	点	1	点	1	
基準点設置(屋上埋設)					1級、2級、3級	点	1	点	1	
基準点設置(コンクリート杭設置)					1級、2級、3級	点	1	点	1	
打合せ協議					業務	1	業務	1		
水準測量					式	1	式	1		
水準測量					式	1	式	1		
1級水準測量観測(レベル等による)					km	1	km	1	100km未満は0.1km	
2級水準測量観測(レベル等による)					km	1	km	1	100km未満は0.1km	
3級水準測量観測(レベル等による)					km	1	km	1	100km未満は0.1km	
4級水準測量観測(レベル等による)					km	1	km	1	100km未満は0.1km	
水準点設置					式	1	式	1		
水準点設置(永久標識)					地上・地下埋設、1~4級水準測量	点	1	点	1	
水準点設置(永久標識以外)					固定点を除く一時標識	点	1	点	1	
打合せ協議					業務	1	業務	1		
路線測量										
路線測量										
作業計画					業務	1	式	1		
現地踏査					km	0.01	式	1		
伐採					km	0.01	式	1		
線形決定					条件点の観測	点	1	点	1	
線形決定					km	0.01	km	0.01		
I P 設置					km	0.01	km	0.01		
中心線測量					km	0.01	km	0.01		
仮BM設置測量					km	0.01	km	0.01		
縦断測量					km	0.01	km	0.01		
横断測量					km	0.01	km	0.01		
詳細測量(縦断測量)					km	0.01	km	0.01		
詳細測量(横断測量)					km	0.01	km	0.01		
用地幅杭設置測量					km	0.1	km	0.1	1km未満は0.01km	
打合せ協議					業務	1	業務	1		
空中写真測量					式	1	式	1		
撮影(デジタル)					式	1	式	1		
撮影計画					縮尺	k m ²	1	k m ²	1	
総運航					時間	0.01	時間	0.01		
滞留					日	1	日	1		
GNSS/IMU計算					枚	1	枚	1		
数値写真作成					枚	1	枚	1		
打合せ協議					業務	1	業務	1		
標定点及び同時調整					式	1	式	1		
対空標識の設置					点	1	点	1		
標定点測量					点	1	点	1		
刺針					点	1	点	1		
簡易水準測量					km	1	km	1	100km未満は0.1km	
同時調整					k m ²	1	k m ²	1		
数値図化					式	1	式	1		
作業計画					レベル(1000、2500)	k m ²	0.01	k m ²	0.01	1/2500は0.1k m ²
現地調査					レベル(1000、2500)	k m ²	0.01	k m ²	0.01	1/2500は0.1k m ²
数値図化					レベル(1000、2500)	k m ²	0.01	k m ²	0.01	1/2500は0.1k m ²
数値編集					レベル(1000、2500)	k m ²	0.01	k m ²	0.01	1/2500は0.1k m ²
補測編集					レベル(1000、2500)	k m ²	0.01	k m ²	0.01	1/2500は0.1k m ²
数値地形図データファイルの作成					レベル(1000、2500)	k m ²	0.01	k m ²	0.01	1/2500は0.1k m ²
打合せ協議					業務	1	業務	1		
現地測量					式	1	式	1		
現地測量					式	1	式	1		
現地測量					縮尺(500)	k m ²	0.1	k m ²	0.1	
打合せ協議					業務	1	業務	1		

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数値	単位	数値	
航空レーザー測量									
航空レーザー測量									
			全体計画	レベル (1000)	k m ²	1	k m ²	1	
			計測計画	レベル (1000)	k m ²	1	k m ²	1	
			総運航	レベル (1000)	時間	0.01	時間	0.01	
			滞留	レベル (1000)	日	1	日	1	
			計測	レベル (1000)	時間	0.01	時間	0.01	
			調整用基準点の整備	レベル (1000)	箇所	1	箇所	1	
			三次元計測データ及びオリジナルデータ作成	レベル (1000)	k m ²	1	k m ²	1	
			グラウンドデータ作成	レベル (1000)	k m ²	1	k m ²	1	
			グリッド (標高) データ作成	レベル (1000)	k m ²	1	k m ²	1	
			等高線データ作成	レベル (1000)	k m ²	1	k m ²	1	
			数値地形図データファイル作成	レベル (1000)	k m ²	1	k m ²	1	
			打合せ協議		業務	1	業務	1	
三次元点群測量					式	1	式	1	
UAV写真測量					式	1	式	1	
			作業計画		業務	1	業務	1	
			UAV写真測量		k m ²	0.01	k m ²	0.01	
			機械経費		式	1	式	1	
			縦横断面データファイル作成		k m ²	0.01	k m ²	0.01	
地上レーザー測量					式	1	式	1	
			作業計画		業務	1	業務	1	
			地上レーザー測量		k m ²	0.01	k m ²	0.01	
			機械経費		式	1	式	1	
			縦横断面データファイル作成		k m ²	0.01	k m ²	0.01	
測量業務共通					式	1	式	1	
直接経費					式	1	式	1	
			旅費交通費		式	1	式	1	
			基地関係費		式	1	式	1	
			安全費		式	1	式	1	
			その他		式	1	式	1	
技術管理費					式	1	式	1	
			成果検定費		式	1	式	1	
直接費									
諸経費									
業務価格									
消費税相当額									
業務費									

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数値	単位	数値	
地質調査業務					式	1	式	1	
一般調査業務					式	1	式	1	
機械ボーリング					式	1	式	1	
			土質ボーリング	孔径、深度、方向、地質	m	0.1	m	0.1	
			岩盤ボーリング	孔径、深度、方向、地質	m	0.1	m	0.1	
サンプリング					式	1	式	1	
			固定ピストン式シンウォールサンプラー		本	1	本	1	
			ロータリー式二重管サンプラー (デニソン)		本	1	本	1	
			ロータリー式三重管サンプラー (トリプル)		本	1	本	1	
土質・岩石試験					式	1	式	1	
			各種室内試験		試料	1	試料	1	
サウンディング及び原位置試験					式	1	式	1	
			標準貫入試験	地質	回	1	回	1	
			プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)	載荷圧	回	1	回	1	
			現場透水試験	試験方式	回	1	回	1	
			スウェーデン式サウンディング		m	0.1	m	0.1	
			機械式コア(ワング式二重管)貫入試験	試験方式	m	0.1	m	0.1	
			ポータブルコア貫入試験	試験方式	m	0.1	m	0.1	
			地下水位観測		回	1	回	1	
			速度検層(P波)		m	1	m	1	
			P S 検層		m	1	m	1	
			電気検層		m	1	m	1	
			密度検層		m	1	m	1	
			温度検層		m	1	m	1	
			孔径検層		m	1	m	1	
間接調査費					式	1	式	1	
			現場内小運搬	人肩運搬・特殊車運搬 ・モノレール運搬・索道運搬	t	1	式	1	
			足場仮設	平坦足場・湿地足場 傾斜地足場・水上足場	箇所	1	式	1	
			準備及び跡片付け		業務	1	式	1	
			搬入路伐採等		m	1	式	1	
			環境保全	仮囲い	箇所	1	式	1	
			調査孔閉塞		箇所	1	式	1	
			給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	1	式	1	
解析等調査(直接人件費(直接調査費分))					式	1	式	1	
			資料整理とりまとめ		業務	1	式	1	
			断面図等の作成		業務	1	式	1	
直接経費					式	1	式	1	
			電子成果品作成費		式	1	式	1	
			特許使用料		式	1	式	1	
			水道光熱電力料		式	1	式	1	
			地盤情報データベースに登録するための検定費		式	1	式	1	
一般解析等調査					式	1	式	1	
解析等調査業務(直接人件費(解析等調査業務費分))					式	1	式	1	
			既存資料の収集・現地調査		業務	1	式	1	
			資料整理とりまとめ		業務	1	式	1	
			断面図等の作成		業務	1	式	1	
			総合解析とりまとめ		業務	1	式	1	
			速度検層(P波)		m	1	m	1	
			P S 検層		m	1	m	1	
			打合せ協議		業務	1	業務	1	
物理探査直接調査費					式	1	式	1	
電気探査					式	1	式	1	
			電気探査(比抵抗法2次元探査)		km	0.01	km	0.01	
			印刷製本費		式	1	式	1	
弾性波探査					式	1	式	1	
			弾性波探査	探査方法	km	0.01	km	0.01	
			電子成果品作成費		式	1	式	1	
物理探査間接調査費					式	1	式	1	
準備費					式	1	式	1	
			準備後片付		式	1	式	1	
物理探査解析調査費					式	1	式	1	
解析等調査					式	1	式	1	
			電気探査(比抵抗法2次元探査)		km	0.01	km	0.01	
			弾性波探査		km	0.01	km	0.01	
			打合せ協議		業務	1	業務	1	

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数値	単位	数値	
			軟弱地盤技術解析		式	1	式	1	
			解析等調査		式	1	式	1	
			解析計画		業務	1	式	1	
			現地調査		業務	1	式	1	
			現況地盤解析	解析手法	断面	1	断面	1	
			検討対策工法の選択		業務	1	式	1	
			対策後地盤解析	解析手法	断面	1	断面	1	
			最適工法の決定		業務	1	式	1	
			照査		業務	1	式	1	
			電子成果品作成費		式	1	式	1	
			打合せ協議		業務	1	業務	1	
			地すべり調査		式	1	式	1	
			移動変形調査		式	1	式	1	
			伸縮計による調査		基	1	基	1	
			傾斜計による調査		基	1	基	1	
			パイプ式歪計による調査		孔	1	孔	1	
			挿入式孔内傾斜計による調査		孔	1	孔	1	
			電子成果品作成費		式	1	式	1	
			解析等調査		式	1	式	1	
			計画準備		業務	1	式	1	
			解析		業務	1	式	1	
			報告書作成		業務	1	式	1	
			打合せ協議		業務	1	業務	1	
			水文調査		式	1	式	1	
			降雨量調査		式	1	式	1	
			降雨量調査		件	1	件	1	
			設置（雨量観測）	自記雨量計	基	1	基	1	
			撤去（雨量観測）	自記雨量計	基	1	基	1	
			観測（雨量観測）	自記雨量計	月	1	月	1	
			資料整理（雨量観測）		月	1	月	1	
			河川流量調査		式	1	式	1	
			せき設置		箇所	1	箇所	1	
			せき撤去		箇所	1	箇所	1	
			設置（三角堰法）	自記水位計	箇所	1	箇所	1	
			撤去（三角堰法）	自記水位計	箇所	1	箇所	1	
			観測（三角堰法）	自記水位計	月	1	月	1	
			手計測（三角堰法）		回	1	回	1	
			測定（容器法調査）		回	1	回	1	
			測定（断面法（流速計）調査）		回	1	回	1	
			蒸発散量調査		式	1	式	1	
			調査		件	1	件	1	
			地下水水位（井戸水位）観測		式	1	式	1	
			設置	自記水位計	箇所	1	箇所	1	
			撤去	自記水位計	箇所	1	箇所	1	
			観測	自記水位計	月	1	月	1	
			手計測		回	1	回	1	
			水文地質踏査		式	1	式	1	
			水文地質踏査		km	1	km	1	
			追加調査		式	1	式	1	
			水源調査		式	1	式	1	
			設置（有効雨量観測）	自記雨量計	基	1	基	1	
			撤去（有効雨量観測）	自記雨量計	基	1	基	1	
			観測（有効雨量観測）	自記雨量計	月	1	月	1	
			資料整理（有効雨量観測）		月	1	月	1	
			湧泉調査（温泉・鉱泉を含む）		回	1	回	1	
			河川調査		回	1	回	1	
			湖沼、貯水池調査		箇所	1	箇所	1	
			井戸調査（A）		戸	1	戸	1	
			井戸調査（B）		回	1	回	1	

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数値	単位	数値	
		水利利用調査			式	1	式	1	
			被覆形態調査		km2	1	km2	1	
			生活用水及び工業用水調査		件	1	件	1	
			農業用水路系統調査		km2	1	km2	1	
			農業用水調査		回	1	回	1	
		解析等調査			式	1	式	1	
			打合せ		件	1	件	1	
			調査状況報告		回	1	回	1	
			観測データ解析		箇所	1	箇所	1	
			水文地質調査解析		k m ²	1	k m ²	1	
			総合水文地質解析		k m ²	1	k m ²	1	
			影響予測解析		k m ²	1	k m ²	1	
			水源の影響判定		k m ²	1	k m ²	1	
			報告書作成		件	1	件	1	
		直接経費			式	1	式	1	
			電子成果品作成費		式	1	式	1	
	地質調査業務共通				式	1	式	1	
		間接調査費			式	1	式	1	
			運搬費		式	1	式	1	
			準備費		式	1	式	1	
			仮設費		式	1	式	1	
			安全費		式	1	式	1	
			借地費		式	1	式	1	
			旅費交通費		式	1	式	1	
			施工管理費		式	1	式	1	
			當繕費		式	1	式	1	
			その他		式	1	式	1	
純調査費									
	諸経費								
一般調査業務費									
直接原価									
	その他原価								
業務原価									
	一般管理費等								
解析等調査業務費									
業務価格計									
	消費税相当額								
業務費									

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数値	単位	数値	
設計業務					式	1	式	1	
[詳細設計]	土構造				式	1	式	1	
[概略設計]		土留擁壁			式	1	式	1	
[調査設計]		重力式	高さ		基	1	基	1	
[比較設計]		L形式	〃		基	1	基	1	
[修正設計]		控え壁式	〃		基	1	基	1	
		盛土補強土壁			式	1	式	1	
		盛土補強土壁	深さ		断面	1	断面	1	
		ケーソン			式	1	式	1	
		オープンケーソン	深さ		基	1	基	1	
		ニューマチックケーソン	〃		基	1	基	1	
		鋼管矢板井筒			式	1	式	1	
		鋼管矢板井筒	根入長さ、脚の有無		基	1	基	1	
		鋼管矢板仮締切	〃		基	1	基	1	
		杭基礎			式	1	式	1	
		既成コンクリート杭			箇所	1	箇所	1	
		場所打コンクリート杭			箇所	1	箇所	1	
		深礎杭			箇所	1	箇所	1	
		鋼杭、SC杭			箇所	1	箇所	1	
	R C構造				式	1	式	1	
		橋台			式	1	式	1	
		重力式	高さ		基	1	基	1	
		逆T式	〃		基	1	基	1	
		控え壁式	〃		基	1	基	1	
		セメント改良補強土橋台	〃		基	1	基	1	
		橋脚			式	1	式	1	
		重力式	高さ		基	1	基	1	
		壁式	〃		基	1	基	1	
		ラーメン式	〃		基	1	基	1	
		基礎連結式	〃		基	1	基	1	
		函渠			式	1	式	1	
		箱形	高さ、幅		箇所	1	箇所	1	
		門形	〃		箇所	1	箇所	1	
		R C桁			式	1	式	1	
		スラブ桁	スパン		連	1	連	1	
		H形鋼埋込桁	スパン		連	1	連	1	
		単T桁	スパン		連	1	連	1	
		箱形桁	スパン		連	1	連	1	
		ラーメン高架橋			式	1	式	1	
		一層	径間数		連	1	連	1	
		二層	〃		連	1	連	1	
		ラーメン橋台			式	1	式	1	
		一層			基	1	基	1	
		二層			基	1	基	1	
		階段			式	1	式	1	
		階段			式	1	式	1	
		補強土一体橋梁			式	1	式	1	
		補強土一体橋梁			連	1	連	1	
		R C緩衝工			式	1	式	1	
		R C緩衝工			箇所	1	箇所	1	
	P C及びP P C構造				式	1	式	1	
		P C及びP P C I形桁			式	1	式	1	
		P C I形桁	スパン		連	1	連	1	
		P P C I形桁	スパン		連	1	連	1	
		P C下路桁			式	1	式	1	
		P C下路桁	スパン		連	1	連	1	
		P C及びP P C箱桁			式	1	式	1	
		P C箱桁	スパン		連	1	連	1	
		P P C箱桁	スパン		連	1	連	1	
		連続P C箱桁			式	1	式	1	
		2径間連続P C箱桁	最大スパン		連	1	連	1	
		3径間連続P C箱桁	〃		連	1	連	1	
		4径間連続P C箱桁	〃		連	1	連	1	

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数値	単位	数値	
	鋼構造				式	1	式	1	
		トラス			式	1	式	1	
			スルートラス	スパン	連	1	連	1	
			3径間連続トラス	最大スパン	連	1	連	1	
		合成桁			式	1	式	1	
			合成桁	スパン	連	1	連	1	
		スルーガーダー			式	1	式	1	
			スルーガーダー	スパン	連	1	連	1	
		デッキガーダー			式	1	式	1	
			デッキガーダー	スパン	連	1	連	1	
		鋼ラーメン橋脚			式	1	式	1	
			鋼ラーメン橋脚		基	1	基	1	
		鋼製緩衝工・鋼製シェルター			式	1	式	1	
			鋼製緩衝工・鋼製シェルター		箇所	1	箇所	1	
	跨線人道橋・乗換跨線橋				式	1	式	1	
		跨線人道橋			式	1	式	1	
			跨線人道橋		箇所	1	箇所	1	
		乗換跨線橋			式	1	式	1	
			乗換跨線橋		箇所	1	箇所	1	
	橋面工				式	1	式	1	
		防音壁・地覆・ダクト			式	1	式	1	
			防音壁・地覆・ダクト		km	0.1	km	0.1	
		路盤鉄筋コンクリート・突起コンクリート			式	1	式	1	
			路盤鉄筋コンクリート・突起コンクリート		km	0.1	km	0.1	
	橋梁付属物工				式	1	式	1	
		排水工			式	1	式	1	
			排水工		km	0.1	km	0.1	
			縦引き排水管		径間×断面	1	径間×断面	1	
	保守設備				式	1	式	1	
		保守用斜路			式	1	式	1	
			重力式擁壁		基	1	基	1	
			U型擁壁		箇所	1	箇所	1	
			杭基礎		箇所	1	箇所	1	
			橋脚		基	1	基	1	
			橋台		基	1	基	1	
			ラーメン高架橋（1層1柱式）		連	1	連	1	
			RC桁（スラブ）		連	1	連	1	
	軌道構造（1）				式	1	式	1	
		分岐器			式	1	式	1	
			一般図	分岐器種類	組	1	組	1	
			組立図	〃	組	1	組	1	
			軌間線寸法図		組	1	組	1	
			付属品		組	1	組	1	
	軌道構造（2）				式	1	式	1	
		軌道スラブ	スラブ長		式	1	式	1	
			軌道スラブ	スラブ長	式	1	式	1	
	橋上ロングレール軸力計算				式	1	式	1	
		橋上ロングレール軸力計算			式	1	式	1	
			橋上ロングレール計算		式	1	式	1	
			橋上ロングレール修正計算		式	1	式	1	
	設計業務共通				式	1	式	1	
		直接経費			式	1	式	1	
			旅費交通費		式	1	式	1	
			宿泊費・日当		式	1	式	1	
			電子成果品作成費		式	1	式	1	
			電子計算機使用料及び機械器具損料		式	1	式	1	
			特許使用料		式	1	式	1	
		設計打合せ等			式	1	式	1	
			業務着手時		業務	1	業務	1	
			中間打合せ		回	1	回	1	
			本社打合せ		回	1	回	1	
			成果物納入時		回	1	回	1	
			関係機関打合せ協議		回	1	回	1	
			合同現地踏査		回	1	回	1	
			照査技術者による打合せ		回	1	回	1	
	直接原価								
		その他原価							
	業務原価								
		一般管理費							

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数位	単位	数位	
業務価格									
	消費税相当額								
業務委託料									

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数値	単位	数値	
財産整理業務					式	1	式	1	
	財産整理1				式	1	式	1	
		財産整理明細表作成			式	1	式	1	
			財産整理明細表作成	完成原図枚数 = 枚	式	1	式	1	
	財産整理2				式	1	式	1	
		保守台帳帳票作成			式	1	式	1	
			保守台帳帳票作成	財産箇所総数 = 箇所	式	1	式	1	
			財産登録下調書等の修正	財産箇所総数 = 箇所	式	1	式	1	
		図面整理1			式	1	式	1	
			保守台帳附属図面作成		枚	1	枚	1	
			線路平面図 1/500作成	作成総延長 = km	式	1	式	1	
			線路平面図 1/2500作成	作成総延長 = km	式	1	式	1	
			線路縦断面図 1/2500作成		km	1	km	1	
			停車場、基地平面図1/500作成	作成総延長 = km	式	1	式	1	
			のり面保守台帳作成	のり面総箇所 = 箇所	式	1	式	1	
			財産区分図作成	財産箇所総数 = 箇所	式	1	式	1	
			排水系統図作成	排水箇所総数 = 箇所	式	1	式	1	
			部外引渡図書作成		式	1	式	1	
		図面整理2			式	1	式	1	
			保守台帳附属図面作成		式	1	式	1	
			線路平面図 1/500作成		km	1	km	1	
			線路平面図 1/2500作成		km	10	km	10	
			線路縦断面図 1/2500作成		km	10	km	10	
			停車場、基地平面図1/500作成		枚	1	式	1	
			のり面保守台帳作成		枚	1	式	1	
			財産区分図作成		枚	1	式	1	
			排水系統図作成		枚	1	式	1	
			部外引渡図書作成		枚	1	式	1	
	財産整理3				式	1	式	1	
		保線システム構築			式	1	式	1	
			打合せ		式	1	式	1	
			設備環境データ作成		式	1	式	1	
			軌道整備データ作成		式	1	式	1	
			保安設備データ作成		式	1	式	1	
			保守範囲データ作成		式	1	式	1	
			現場照合		式	1	式	1	
	財産整理業務共通				式	1	式	1	
		直接経費			式	1	式	1	
			旅費交通費・日当・宿泊費		式	1	式	1	
			材料費		式	1	式	1	
直接原価									
	その他原価								
業務原価									
	一般管理費								
業務価格									
	消費税相当額								
業務委託料									

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数値	単位	数値	
騒音振動測定業務					式	1	式	1	
騒音振動測定（予備・一次）					式	1	式	1	
計画及び事前調査費					式	1	式	1	
打合せ					式	1	式	1	
現地調査					測点	1	測点	1	
作業計画書作成					式	1	式	1	
渉外					箇所	1	箇所	1	
諸官庁手続き					箇所	1	箇所	1	
現地測定費					式	1	式	1	
測定準備					測点	1	測点	1	
機器準備					回	1	回	1	
騒音振動測定					測点	1	測点	1	予備
騒音振動測定					測点	1	測点	1	一次
一次整理					測点	1	測点	1	
二次整理					測点	1	測点	1	
解析・考察					測点	1	測点	1	
報告書作成					式	1	式	1	
報告書作成					式	1	式	1	
騒音振動測定（二次）					式	1	式	1	
計画及び事前調査費					式	1	式	1	
打合せ					式	1	式	1	
現地調査					棟	1	棟	1	
作業計画書作成					式	1	式	1	
渉外					箇所	1	箇所	1	
事前調査					戸	1	戸	1	
現地測定費					式	1	式	1	
機器準備					回	1	回	1	
騒音振動測定					測点	1	測点	1	
一次整理					測点	1	測点	1	
二次整理					測点	1	測点	1	
解析・考察					測点	1	測点	1	
報告書作成					式	1	式	1	
報告書作成					式	1	式	1	
騒音振動測定業務共通					式	1	式	1	
直接経費					式	1	式	1	
現地測定機器等損料					式	1	式	1	予備・一次
現地測定機器等損料					式	1	式	1	二次
旅費交通費					式	1	式	1	
宿泊費・日当					式	1	式	1	
直接費									
諸経費									
純調査費									
業務価格									
消費税相当額									
業務費									
発注者支援業務					式	1	式	1	
発注者支援業務					式	1	式	1	
発注者支援業務（現業）					式	1	式	1	
業務委託費					式	1	式	1	
発注者支援業務（非現業）					式	1	式	1	
業務委託費					式	1	式	1	
直接経費（積上計上分）					式	1	式	1	
事務用品費					式	1	式	1	
旅費交通費					式	1	式	1	
業務用事務所損料、備品等					式	1	式	1	
電算機使用経費					式	1	式	1	
直接原価									
その他原価									
業務原価									
一般管理費									
業務価格									
消費税相当額									
業務委託料									

レベル1 区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算表示		契約表示		備考
					単位	数値	単位	数値	
トンネル覆工表面撮影業務					式	1	式	1	
	覆工撮影				式	1	式	1	
		計画及び事前調査費			式	1	式	1	
			計画		業務	1	式	1	
			事前調査		業務	1	式	1	
			搬入・搬出		業務	1	式	1	
		覆工撮影			式	1	式	1	
			覆工撮影費		業務	1	式	1	
		展開図作成			式	1	式	1	
			撮影画像作成		業務	1	式	1	
			トンネル展開図作成		業務	1	式	1	
		撮影業務共通			式	1	式	1	
		直接経費			式	1	式	1	
			撮影機器等損料		業務	1	式	1	
			撮影画像作成機器等損料		業務	1	式	1	
			旅費交通費		式	1	式	1	
		打合せ協議			式	1	式	1	
			打合せ協議		業務	1	式	1	
直接費									
諸経費									
業務価格									
		消費税相当額							
業務費									
トンネル覆工非破壊検査業務					式	1	式	1	
	非破壊検査				式	1	式	1	
		計画及び検査準備			式	1	式	1	
			計画		業務	1	式	1	
			準備		業務	1	式	1	
		現地検査			式	1	式	1	
			現地検査		業務	1	式	1	
		解析業務			式	1	式	1	
			データ解析		式	1	式	1	
			報告書作成		式	1	式	1	
		非破壊検査業務共通			式	1	式	1	
		直接経費			式	1	式	1	
			検査機器及び移動用車両損料		業務	1	式	1	
			報告書作成機器損料		業務	1	式	1	
			旅費交通費		式	1	式	1	
		打合せ協議			式	1	式	1	
			打合せ協議		業務	1	式	1	
直接費									
諸経費									
業務価格									
		消費税相当額							
業務費									